（別　添）

令和２年度

施工パッケージ型積算方式標準単価表

（令和２年7月1日以降積算を行う工事から適用）

香川県

Ⅰ．施工パッケージ型積算方式標準単価表の見方・・・Ⅰ

Ⅱ．標準単価から積算単価への補正方法・・・・・・・・Ⅱ－１

Ⅱ－１．補正式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅱ－１

Ⅱ－２．標準単価から積算単価への計算例・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅱ－２

①地域及び時期の違いによる補正の計算例 ・・・・・・・・・・・Ⅱ－２

②代表材料以外の規格により積算する場合の計算例 ・・・・・・Ⅱ－３

③条件区分に実数入力を行い積算する場合の計算例・・・・・・・Ⅱ－４

④時間外割増賃金や豪雪補正等の補正を行う場合の計算例・・・・Ⅱ－６

⑤支給品がある場合の計算例・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅱ－７

⑥無償貸付機械がある場合の計算例・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅱ－８

Ⅲ．物価変動に伴う標準単価及び機労材構成比の改定
・・・・・・・・Ⅲ－１

Ⅳ．施工パッケージ 標準単価 一覧・・・・・・・・・・Ⅳ

Ⅰ．施工パッケージ型積算方式標準単価表の見方

施工パッケージ型積算方式標準単価表（以下「単価表」という。）は、施工パッケージ単位でとりまとめています。単価表に記載されている用語の定義は以下の通りです。

■条件区分

施工パッケージ型積算基準に定められた、各施工パッケージの積算条件区分一覧における条件区分です。

■標準単価

各条件区分に対応した、東京地区（東京 17 区）における基準年月（令和 2 年度版の基準年月は平成 31 年 4 月）の施工単位当たりの単価（円）です。この標準単価を基に地区や年月等の補正を行い、積算単価を算出します。

（注）標準単価は、毎年度更新しています。更新の際には、実際の施工状況の変動や、標準単価を構成する個々の単価（機械経費単価・労務単価・材料単価・市場単価）の物価変動等を反映させて、標準単価を設定しています。

■機労材構成比

標準単価に対する機械経費(K)、労務費(R)、材料費(Z)、市場単価(S)の金額構成比率です。なお、K、R、Z は機械経費、労務費、材料費それぞれの合計金額構成比率であり、K1～K3、R1～R4、Z1～Z4、S は各代表的な規格の金額構成比率です。また、各合計金額構成比率（K、R、Z）は代表的な規格以外の金額も含むため、K1～K3、R1～R4、Z1～Z4 の合計が K、R、Z と一致しない場合があります。

■代表機労材規格

「機労材構成比」で代表的な規格の金額構成比率を示した機械経費、労務費、材料費、市場単価の具体的な規格名称です。ただし、コンクリートやアスファルト等の材料規格については、最も代表的な材料規格のみを示しています。

留意事項

（１）単価表には、補正に使用する機械経費、労務単価、材料単価は記載していません。
これらの単価等は土木請負工事工事費積算基準の定めにより下記の通りとなります。
機械経費：請負工事機械経費積算要領
労務単価：公共工事設計労務単価
材料単価：物価資料等

（２）土木工事標準積算基準書等に記載している「代表機労材規格一覧」は、機械経費、労務費、材料費、市場単価の代表的な組合せのみを記載している場合等があり、単価表の記載内容と一致しないことがあります。その場合は、単価表の記載内容を適用するものとします。

Ⅱ．標準単価から積算単価への補正方法

Ⅱ－１．補正式

標準単価は、東京地区(東京 17 区)における基準年月（平成 31 年 4 月）の施工単位当たりの単価であることから、地域及び時期の違いによる補正を行い、積算単価にします。

標準単価（P）から積算単価（P′ ）への補正は、各施工パッケージの機労材構成比を用い、下記の式により算出します。

$$
\begin{aligned}
P' = P \times \Bigg\{ & \left(\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \cdots + \frac{K3r}{100} \times \frac{K3t'}{K3t} \right) \times \frac{Kr}{K1r + \cdots + K3r} \\
& + \left(\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \cdots + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t} \right) \times \frac{Rr}{R1r + \cdots + R4r} \\
& + \left(\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \cdots + \frac{Z4r}{100} \times \frac{Z4t'}{Z4t} \right) \times \frac{Zr}{Z1r + \cdots + Z4r} + \frac{Sr}{100} \times \frac{St'}{St} \\
& + \frac{100 - Kr - Rr - Zr - Sr}{100} \Bigg\}
\end{aligned}
$$

P′	：積算単価(積算地区、積算年月)
P	：標準単価(東京地区、基準年月)
Kr	：標準単価における全機械(K1～K3, 他)の構成比合計
K1r~K3r	：標準単価における代表機械規格 K1~3 の構成比
K1t~K3t	：代表機械規格 K1~3 の単価(東京地区、基準年月)
K1t′~K3t′	：代表機械規格 K1~3 の単価(積算地区、積算年月)
Rr	：標準単価における全労務(R1～R4, 他)の構成比合計
R1r~R4r	：標準単価における代表労務規格 R1~4 の構成比
R1t~R4t	：代表労務規格 R1~4 の単価(東京地区、基準年月)
R1t′~R4t′	：代表労務規格 R1~4 の単価(積算地区、積算年月)
Zr	：標準単価における全材料(Z1～Z4, 他)の構成比合計
Z1r~Z4r	：標準単価における代表材料規格 Z1~4 の構成比
Z1t~Z4t	：代表材料規格 Z1~4 の単価(東京地区、基準年月)
Z1t′~Z4t′	：代表材料規格 Z1~4 の単価(積算地区、積算年月)
Sr	：標準単価における市場単価 S の構成比
St	：市場単価 S の所与条件における単価(東京地区、基準年月)
St′	：市場単価 S の所与条件における単価(積算地区、積算年月)

標準単価から積算単価への補正方法は、地域及び時期の違いによる補正（下記①）に加え、下記②～⑥の補正が必要な場合があります。

① 地域及び時期の違いによる補正
② 代表材料以外の規格により積算する場合
③ 条件区分に実数入力を行い積算する場合
④ 時間外割増賃金や豪雪地域補正等を行う場合
⑤ 支給品がある場合
⑥ 無償貸付機械がある場合

Ⅱ－２．標準単価から積算単価への計算例

①地域及び時期の違いによる補正の計算例

（施工パッケージ型積算基準の条件区分に基づき積算する場合）

・施工パッケージ名称：Ｌ型擁壁

・条　　件　　区　　分：高炉 24-12-25(20)、鉄筋量 0.08t/m3 以上 0.10t/m3 未満、
基礎砕石有り、均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り、仮囲いｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生、
圧送管延長無し

・標　　準　　単　　価：50,901 円

→ 大阪地区の R2.4 における積算単価を算出

表１：Ｌ型擁壁の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H31.4)(円)	大阪(R2.4) (円)
K			2.26	－	－
	K1	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力 90～110m3／h	1.24	51,800	51,800
	K2	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力 126MJ/h（30,100kcal/h）（＊賃料）	0.31	747	715
	K3	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	0.20	416	416
R			41.53	－	－
	R1	普通作業員	15.08	21,100	19,000
	R2	型わく工	9.59	25,700	24,700
	R3	土木一般世話役	3.38	24,600	23,500
	R4	特殊作業員	0.95	24,200	21,500
Z			44.63	－	－
	Z1	生コンクリート　高炉 24-12-25(20)　W/C 55%	28.92	14,400	20,000
	Z2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	13.75	75,500	66,000
	Z3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	1.36	70.5	73.7
	Z4	軽油 1.2 号　パトロール給油	0.52	117	119
S		鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	11.58	65,500	52,000

※機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の単価とする。

$$
\begin{aligned}
P'(\text{大阪 R2.4}) = 50{,}901 \\
&\times\left\{\left(\frac{1.24}{100}\times\frac{51{,}800}{51{,}800}+\frac{0.31}{100}\times\frac{715}{747}+\frac{0.20}{100}\times\frac{416}{416}\right)\times\frac{2.26}{1.24+0.31+0.20}\right. \\
&+\left(\frac{15.08}{100}\times\frac{19{,}000}{21{,}100}+\frac{9.59}{100}\times\frac{24{,}700}{25{,}700}+\frac{3.38}{100}\times\frac{23{,}500}{24{,}600}+\frac{0.95}{100}\times\frac{21{,}500}{24{,}200}\right)\times\frac{41.53}{15.08+9.59+3.38+0.95} \\
&+\left(\frac{28.92}{100}\times\frac{20{,}000}{14{,}400}+\frac{13.75}{100}\times\frac{66{,}000}{75{,}500}+\frac{1.36}{100}\times\frac{73.7}{70.5}+\frac{0.52}{100}\times\frac{119}{117}\right)\times\frac{44.63}{28.92+13.75+1.36+0.52} \\
&+\frac{11.58}{100}\times\frac{52{,}000}{65{,}500} \\
&\left.+\frac{100-2.26-41.53-44.63-11.58}{100}\right\} = 53{,}012.6636974\ldots \fallingdotseq \mathbf{53{,}020}(\text{円}/\mathbf{m3})
\end{aligned}
$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ。

②代表材料以外の規格により積算する場合の計算例

・施工パッケージ名称：Ｌ型擁壁
・条　　件　　区　　分：早強 24-12-25(20)、鉄筋量 0.08t/m3 以上 0.10t/m3 未満、
基礎砕石有り、均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り、仮囲いｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生、
圧送管延長無し
・標　　準　　単　　価：50,901 円

→ 大阪地区の R2.4 における積算単価を算出

表２：Ｌ型擁壁の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H31.4)(円)	大阪(R2.4) (円)
K			2.26	－	－
	K1	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力 90~110m3/h	1.24	51,800	51,800
	K2	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力 126MJ/h（30,100kcal/h）（＊賃料）	0.31	747	715
	K3	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	0.20	416	416
R			41.53	－	－
	R1	普通作業員	15.08	21,100	19,000
	R2	型わく工	9.59	25,700	24,700
	R3	土木一般世話役	3.38	24,600	23,500
	R4	特殊作業員	0.95	24,200	21,500
Z			44.63	－	－
	Z1	生コンクリート　高炉 24-12-25(20)　W/C 55%	28.92	14,400	21,600 (早強 24-12-25(20))
	Z2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	13.75	75,500	66,000
	Z3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	1.36	70.5	73.7
	Z4	軽油 1.2 号　パトロール給油	0.52	117	119
S		鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	11.58	65,500	52,000

※機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の単価とする。

$$
\begin{aligned}
P'(\text{大阪 R2.4}) = 50{,}901 \\
&\times\left\{\left(\frac{1.24}{100}\times\frac{51{,}800}{51{,}800}+\frac{0.31}{100}\times\frac{715}{747}+\frac{0.20}{100}\times\frac{416}{416}\right)\times\frac{2.26}{1.24+0.31+0.20}\right. \\
&+\left(\frac{15.08}{100}\times\frac{19{,}000}{21{,}100}+\frac{9.59}{100}\times\frac{24{,}700}{25{,}700}+\frac{3.38}{100}\times\frac{23{,}500}{24{,}600}+\frac{0.95}{100}\times\frac{21{,}500}{24{,}200}\right)\times\frac{41.53}{15.08+9.59+3.38+0.95} \\
&+\left(\frac{28.92}{100}\times\frac{\mathbf{21{,}600}}{14{,}400}+\frac{13.75}{100}\times\frac{66{,}000}{75{,}500}+\frac{1.36}{100}\times\frac{73.7}{70.5}+\frac{0.52}{100}\times\frac{119}{117}\right)\times\frac{44.63}{28.92+13.75+1.36+0.52} \\
&+\frac{11.58}{100}\times\frac{52{,}000}{65{,}500} \\
&\left.+\frac{100-2.26-41.53-44.63-11.58}{100}\right\} = 54{,}651.2196355\ldots \fallingdotseq \mathbf{54{,}660}(\text{円}/\mathbf{m3})
\end{aligned}
$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ。

③条件区分に実数入力を行い積算する場合の計算例

1.「基層（車道・路肩部）・中間層（車道・路肩部）・表層（車道・路肩部）」
「基層（歩道部）・中間層（歩道部）・表層（歩道部）」
「排水性舗装・表層（車道・路肩部）」「透水性アスファルト舗装」の場合

・施工パッケージ名称：表層（車道・路肩部）
・条　件　区　分：1.4m 以上 3.0m 以下、1 層当り平均仕上り厚 70mm、密粒度 As20（締固め後密度 2.35t/m3）、タックコート PK-4
・標　準　単　価：1,558.9 円

→ 大阪地区の R2.4 における積算単価を算出

表３：表層（車道・路肩部）の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H31.4)(円)	大阪(R2.4) (円)
K			1.91	－	－
	K1	アアスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅 1.4～3.0m（＊賃料）	1.27	14,800	15,000
	K2	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量 3~4t（＊賃料）	0.26	3,540	3,540
	K3	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量 3~4t（＊賃料）	0.24	3,250	3,310
R			14.60	－	－
	R1	普通作業員	5.21	21,100	19,000
	R2	特殊作業員	3.58	24,200	21,500
	R3	運転手（特殊）	3.52	23,800	21,300
	R4	土木一般世話役	1.21	24,600	23,500
Z			83.49	－	－
	Z1	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物(20)（平均仕上り厚 50mm）	80.70	500,000(注)（50mm×10,000 円/t）	728,000(注)（70mm×10,400 円/t）
	Z2	アスファルト乳剤　PK-4　タックコート用	2.52	91.5	91
	Z3	軽油 1.2 号　パトロール給油	0.25	117	119
	Z4	－	－	－	－
S		－	－	－	－

※機械単価、労務単価、材料単価は仮想の単価とする。

$$P'(\text{大阪 R2.4}) = 1{,}558.9$$

$$\times\left\{\left(\frac{1.27}{100}\times\frac{15{,}000}{14{,}800}+\frac{0.26}{100}\times\frac{3{,}540}{3{,}540}+\frac{0.24}{100}\times\frac{3{,}310}{3{,}250}\right)\times\frac{1.91}{1.27+0.26+0.24}\right.$$

$$+\left(\frac{5.21}{100}\times\frac{19{,}000}{21{,}100}+\frac{3.58}{100}\times\frac{21{,}500}{24{,}200}+\frac{3.52}{100}\times\frac{21{,}300}{23{,}800}+\frac{1.21}{100}\times\frac{23{,}500}{24{,}600}\right)\times\frac{14.60}{5.21+3.58+3.52+1.21}$$

$$+\left(\frac{80.70}{100}\times\frac{\mathbf{728{,}000}}{500{,}000}+\frac{2.52}{100}\times\frac{91}{91.5}+\frac{0.25}{100}\times\frac{119}{117}\right)\times\frac{83.49}{80.70+2.52+0.25}$$

$$\left.+\frac{100-1.91-14.60-83.49}{100}\right\} = 2{,}110.3270058\ldots \fallingdotseq \mathbf{2{,}111}(\text{円}/\mathbf{m2})$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ。

（注）アスファルト混合物の材料費(m2 当り)は、平均仕上り厚(mm)／1,000×締固め後密度(t／m3)×材料単価(円／t)×(1＋ロス率)で算出するが、締固め後密度(t／m3)に応じた標準単価を選択するため、締固め後密度が同条件となることから、計算例では簡易的に材料費を算出している。また、材料のロス分については標準単価に含まれている。

2.「安定処理」の場合

・施工パッケージ名称：安定処理
・条　　件　　区　　分：バックホウ、構造物基礎、1m を超え 2m 以下、
　　固化材使用量 7.00t/100m2（材料ロスを含む）
・標　　準　　単　　価：2,230.1 円

→ 大阪地区の R2.4 における積算単価を算出

表４：安定処理の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H31.4)(円)	大阪(R2.4) (円)
K			8.63	－	－
	K1	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t（＊賃料）	7.45	9,840	10,500
	K2	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式・超低騒音型］質量 0.8～1.1t（＊賃料）	1.18	1,560	1,650
	K3	－	－	－	－
R			56.78	－	－
	R1	土木一般世話役	14.93	24,600	23,500
	R2	特殊作業員	14.66	24,200	21,500
	R3	運転手（特殊）	14.41	23,800	21,300
	R4	普通作業員	12.78	21,100	19,000
Z			34.59	－	－
	Z1	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１トンパック(5.25t/100m2)	28.95	64,575(注) (5.25t/100m2×12,300 円/t)	83,300(注) (7.00t/100m2×11,900 円/t)
	Z2	軽油 1.2 号　パトロール給油	5.64	117	119
	Z3	－	－	－	－
	Z4	－	－	－	－
S		－	－	－	－

※機械単価、労務単価、材料単価は仮想の単価とする。

$$P'(\text{大阪 R2.4}) = 2{,}230.1$$

$$\times\left\{\left(\frac{7.45}{100}\times\frac{10{,}500}{9{,}840}+\frac{1.18}{100}\times\frac{1{,}650}{1{,}560}\right)\times\frac{8.63}{7.45+1.18}\right.$$

$$+\left(\frac{14.93}{100}\times\frac{23{,}500}{24{,}600}+\frac{14.66}{100}\times\frac{21{,}500}{24{,}200}+\frac{14.41}{100}\times\frac{21{,}300}{23{,}800}+\frac{12.78}{100}\times\frac{19{,}000}{21{,}100}\right)$$

$$\times\frac{56.78}{14.93+14.66+14.41+12.78}$$

$$+\left(\frac{28.95}{100}\times\frac{\mathbf{83{,}300}}{64{,}575}+\frac{5.64}{100}\times\frac{119}{117}\right)\times\frac{34.59}{28.95+5.64}$$

$$\left.+\frac{100-8.63-56.78-34.59}{100}\right\} = 2{,}318.6367027\ldots \fallingdotseq \mathbf{2{,}319}(\text{円}/\mathbf{m2})$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ。

（注）セメント系固化材の材料費(m2 当り)は、固化材使用量(材料ロスを含む)(t/100m2)／100×材料単価(円／t)で算出するが、計算例では簡易的に材料費を算出している。また、材料のロス分については標準単価に含まれていないため、材料のロス分を含んだ実数を入力する必要がある。

④時間外割増賃金や豪雪補正等の補正を行う場合の計算例
（時間外割増賃金による補正の計算例）

・施工パッケージ名称：Ｌ型擁壁
・条　　件　　区　　分：高炉 24-12-25(20)、鉄筋量 0.08t/m3 以上 0.10t/m3 未満、
基礎砕石有り、均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り、仮囲いｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生、
圧送管延長無し
・標　　準　　単　　価：50,901 円

→ 大阪地区の R2.4 おける労務費 20%割増の積算単価を算出

表５：Ｌ型擁壁の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H31.4)(円)	大阪(R2.4) (円)
K			2.26	－	－
	K1	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力 90~110m3/h	1.24	51,800	51,800
	K2	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力 126MJ/h（30,100kcal/h）（＊賃料）	0.31	747	715
	K3	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	0.20	416	416
R			41.53	－	－
	R1	普通作業員	15.08	21,100	22,800 (19,000×1.2)
	R2	型わく工	9.59	25,700	29,640 (24,700×1.2)
	R3	土木一般世話役	3.38	24,600	28,200 (23,500×1.2)
	R4	特殊作業員	0.95	24,200	25,800 (21,500×1.2)
Z			44.63	－	－
	Z1	生コンクリート　高炉 24-12-25(20)　W/C 55%	28.92	14,400	20,000
	Z2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	13.75	75,500	66,000
	Z3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	1.36	70.5	73.7
	Z4	軽油 1.2 号　パトロール給油	0.52	117	119
S		鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	11.58	65,500	52,000

※機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の単価とする。

$$
\begin{aligned}
P'(\text{大阪 R2.4}) = 50{,}901 \\
&\times\left\{\left(\frac{1.24}{100}\times\frac{51{,}800}{51{,}800}+\frac{0.31}{100}\times\frac{715}{747}+\frac{0.20}{100}\times\frac{416}{416}\right)\times\frac{2.26}{1.24+0.31+0.20}\right. \\
&+\left(\frac{15.08}{100}\times\frac{\mathbf{22{,}800}}{21{,}100}+\frac{9.59}{100}\times\frac{\mathbf{29{,}640}}{25{,}700}+\frac{3.38}{100}\times\frac{\mathbf{28{,}200}}{24{,}600}+\frac{0.95}{100}\times\frac{\mathbf{25{,}800}}{24{,}200}\right)\times\frac{41.53}{15.08+9.59+3.38+0.95} \\
&+\left(\frac{28.92}{100}\times\frac{20{,}000}{14{,}400}+\frac{13.75}{100}\times\frac{66{,}000}{75{,}500}+\frac{1.36}{100}\times\frac{73.7}{70.5}+\frac{0.52}{100}\times\frac{119}{117}\right)\times\frac{44.63}{28.92+13.75+1.36+0.52} \\
&+\frac{11.58}{100}\times\frac{52{,}000}{65{,}500} \\
&\left.+\frac{100-2.26-41.53-44.63-11.58}{100}\right\} = 56{,}929.8079782\ldots \fallingdotseq \mathbf{56{,}930}(\text{円}/\mathbf{m3})
\end{aligned}
$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ。

⑤支給品がある場合の計算例

・施工パッケージ名称：Ｌ型擁壁
・条　　件　　区　　分：早強 24-12-25(20)、鉄筋量 0.08t/m3 以上 0.10t/m3 未満、
基礎砕石有り、均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り、仮囲いｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生、
圧送管延長無し
・標　　準　　単　　価：50,901 円

→ 大阪地区の R2.4 における生コンクリートが支給された場合の施工パッケージ単位当たりの【支給品費】及び【支給品費が控除された積算単価】を算出

表６：Ｌ型擁壁の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H31.4)(円)	大阪(R2.4) (円)
K			2.26	－	－
	K1	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力 90~110m3/h	1.24	51,800	51,800
	K2	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力 126MJ/h（30,100kcal/h）（＊賃料）	0.31	747	715
	K3	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	0.20	416	416
R			41.53	－	－
	R1	普通作業員	15.08	21,100	19,000
	R2	型わく工	9.59	25,700	24,700
	R3	土木一般世話役	3.38	24,600	23,500
	R4	特殊作業員	0.95	24,200	21,500
Z			44.63	－	－
	Z1	生コンクリート　高炉 24-12-25(20)　W/C 55%	28.92	14,400	21,600 (早強 24-12-25(20) (支給品))
	Z2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	13.75	75,500	66,000
	Z3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	1.36	70.5	73.7
	Z4	軽油 1.2 号　パトロール給油	0.52	117	119
S		鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	11.58	65,500	52,000

※機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の単価とする。

【支給品費】

$$支給品費 = 50{,}901 \times \frac{28.92}{100} \times \frac{21{,}600}{14{,}400} = 22{,}080.8538000\ldots \fallingdotseq \mathbf{22{,}080}(円/\mathbf{m3})$$

※支給品費は 1,000 円以上の場合、円未満切り捨て。1,000 円未満の場合は、小数位含め有効数字 4 桁とし、以降切り捨て。ただし、小数第 2 位までとし、3 位以下は切り捨てる。

【支給品費が控除された積算単価】

$$支給品費が控除された積算単価 = (端数調整なしの積算単価) - (端数調整なしの支給品費)$$

$$= 54{,}651.2196355\ldots - 22{,}080.8538000\ldots = 32{,}570.3658355\ldots \fallingdotseq \mathbf{32{,}570}(円/\mathbf{m3})$$

※１．端数調整なしの積算単価（54,651.2196355 …）は「②代表材料以外の規格により積算する場合の計算例」内の計算式を参照

※２．支給品費が控除された積算単価は、端数調整した場合の積算単価（54,660 円/m3）と同じ単位止め（以降切り上げ）とする。今回の計算例では、１円の位以降を切り上げ。
１）端数調整した場合の積算単価が 546.6 円/m3 の場合、小数第２位以降を切り上げ。
２）端数調整した場合の積算単価が 5,466 円/m3 の場合、小数第１位以降を切り上げ。

⑥無償貸付機械がある場合の計算例

１．「散在塵芥収集」「堆積塵芥収集（機械処理）」「堆積塵芥収集（人力処理）」の場合

・施工パッケージ名称：堆積塵芥収集（機械処理）
・条　件　区　分：運搬のみ、木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物、
　　DID 区間無し、運搬距離 11.5km 以下、ダンプトラック貸与
・標　準　単　価：735.05 円

→ 大阪地区の R2.4 におけるダンプトラックが貸与された場合の施工パッケージ単位当たりの【積算単価】及び【無償貸付機械等評価額】を算出

表７：堆積塵芥収集（機械処理）の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H31.4)(円)	大阪(R2.4) (円)
K			1.37	－	－
	K1	ダンプトラック ［オンロード・ディーゼル］４ｔ積級	1.37	7,216 (損料 6,960) (ﾀｲﾔ損耗費 256)	7,205 (損料 6,960) (ﾀｲﾔ損耗費 245)
R			82.02	－	－
	R1	運転手（一般）	82.02	19,700	17,900
Z			16.61	－	－
	Z1	軽油 1.2 号　パトロール給油	16.61	117	119

※機械単価、労務単価、材料単価は仮想の単価とする。

【積算単価】

$$P'(\text{大阪 R2.4}) = 735.05$$

$$\times\left\{\left(\frac{1.37}{100}\times\frac{7{,}205}{7{,}216}\right)\times\frac{1.37}{1.37}+\left(\frac{82.02}{100}\times\frac{17{,}900}{19{,}700}\right)\times\frac{82.02}{82.02}+\left(\frac{16.61}{100}\times\frac{119}{117}\right)\times\frac{16.61}{16.61}\right.$$

$$\left.+\frac{100-1.37-82.02-16.61}{100}\right\} = 682.0354743\ldots \fallingdotseq \mathbf{682.1}(\text{円}/\mathbf{m2})$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ

【無償貸付機械等評価額】

$$\text{無償貸付機械等評価額} = (\text{端数調整なしの持込損料}) - (\text{端数調整なしの貸与損料})$$

$$= 296.5227492\ldots - 10.0548341\ldots = 286.4679151\ldots \fallingdotseq 286.4(\text{円})$$

$$\text{端数調整なしの持込損料} = P\times\frac{K1r}{100}\times\frac{K1t'+T}{K1t}\times\frac{K1t''+T'}{K1t'''+T'} = 735.05\times\frac{1.37}{100}\times\frac{6{,}960+245}{7{,}216}\times\frac{1510+53}{0+53} = 296.5227492\ldots$$

$$\text{端数調整なしの貸与損料} = P\times\frac{K1r}{100}\times\frac{K1t'+T}{K1t} = 735.05\times\frac{1.37}{100}\times\frac{6{,}960+245}{7{,}216} = 10.0548341\ldots$$

※無償貸付機械等評価額は 1,000 円以上の場合、円未満切り捨て。1,000 円未満の場合は、小数位含め有効数字 4 桁とし、以降切り捨て。ただし、小数第 2 位までとし、3 位以下は切り捨てる。

K1t´　：K1 の供用日当り換算損料
K1t´´　：K1 の時間（日）当り換算損料
K1t´´´　：K1 の時間（日）当り貸与損料
T　　：K1 に対する供用日当りの損耗品及び補修費
T´　　：K1 に対する時間（日）当りの損耗品及び補修費

２.「付属構造物塗替」「素地調整」の場合

・施工パッケージ名称：付属構造物塗替
・条　　件　　区　　分：鉛系錆止めペイント ２種 下塗 淡彩、
　　全高 4m 以上 10m 未満のポール類、貸与
・標　　準　　単　　価 ：1,737.7 円

→ 大阪地区の R2.4 における高所作業車が貸与された場合の施工パッケージ単位当たりの【無償貸付機械等評価額】及び【積算単価】を算出

表８：付属構造物塗替の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H31.4)(円)	大阪(R2.4) (円)
K			1.49	－	－
	K1	高所作業車［トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型］作業床高 12.0m 積載荷重 200kg 定員２名	1.49	9,410	9,600
R			93.54	－	－
	R1	塗装工	72.28	27,900	25,600
	R2	運転手（特殊）	20.54	23,800	21,300
Z			4.97	－	－
	Z1	鉛系錆止めペイント（２種）合成樹脂系	2.77	345	345
	Z2	軽油 1.2 号　パトロール給油	2.20	117	119

※機械単価、労務単価、材料単価は仮想の単価とする。

【積算単価】

$$P'(\text{大阪 R2.4}) = 1{,}737.7$$

$$\times\left\{\left(\frac{1.49}{100}\times\frac{9{,}600}{9{,}410}\right)\times\frac{1.49}{1.49}+\left(\frac{72.28}{100}\times\frac{25{,}600}{27{,}900}+\frac{20.54}{100}\times\frac{21{,}300}{23{,}800}\right)\times\frac{93.54}{72.28+20.54}\right.$$

$$\left.+\left(\frac{2.77}{100}\times\frac{345}{345}+\frac{2.20}{100}\times\frac{119}{117}\right)\times\frac{4.97}{2.77+2.20}+\frac{100-1.49-93.54-4.97}{100}\right\}$$

$$= 1{,}596.7483085\ldots \fallingdotseq \mathbf{1{,}597}(\text{円}/\mathbf{m2})$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ

【無償貸付機械等評価額】

$$\text{無償貸付機械等評価額} = (\text{端数調整なしの持込損料}) - (\text{端数調整なしの貸与損料})$$

$$= 199.8517732\ldots - 26.4145173\ldots = 173.4372559\ldots \fallingdotseq 173.4(\text{円})$$

$$\text{端数調整なしの持込損料} = P\times\frac{K1r}{100}\times\frac{K1t'}{K1t}\times\frac{K1t''}{K1t'''} = 1{,}737.7\times\frac{1.49}{100}\times\frac{9{,}600}{9{,}410}\times\frac{2{,}580}{341} = 199.8517732\ldots$$

$$\text{端数調整なしの貸与損料} = P\times\frac{K1r}{100}\times\frac{K1t'}{K1t} = 1{,}737.7\times\frac{1.49}{100}\times\frac{9{,}600}{9{,}410} = 26.4145173\ldots$$

※無償貸付機械等評価額は 1,000 円以上の場合、円未満切り捨て。1,000 円未満の場合は、小数位含め有効数字 4 桁とし、以降切り捨て。ただし、小数第 2 位までとし、3 位以下は切り捨てる。

K1t′　：K1 の供用日当り換算損料
K1t′′　：K1 の時間（日）当り換算損料
K1t′′′　：K1 の時間（日）当り貸与損料

Ⅲ．物価変動に伴う標準単価及び機労材構成比の改定

「令和２年度　施工パッケージ型積算方式標準単価表」については、「平成３１年度施工パッケージ型積算方式標準単価表」に対して物価変動の反映等を行うこととし、使用する機械経費単価、労務単価、材料単価、市場単価の基準年月を更新（平成３０年４月→平成３１年４月）しています。

○物価変動の反映例

・施工パッケージ名称：Ｌ型擁壁
・条　　件　　区　　分：高炉 24-12-25(20)、鉄筋量 0.08t/m3 以上 0.10t/m3 未満、
基礎砕石有り、均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り、仮囲いｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生、
圧送管延長無し
・標　　準　　単　　価：50,901 円

		規格	構成比(%)	東京(H30.4)(円)	東京(H31.4)(円)	新構成比(%)
K			2.33	－	－	2.26
	K1	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力 90~110m3/h	1.28	51,800	51,800	1.24
	K2	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力 126MJ/h（30,100kcal/h）（＊賃料）	0.32	747	747	0.31
	K3	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	0.21	416	416	0.20
R			41.31	－	－	41.53
	R1	普通作業員	14.86	20,200	21,100	15.08
	R2	型わく工	9.64	25,100	25,700	9.59
	R3	土木一般世話役	3.42	24,200	24,600	3.38
	R4	特殊作業員	0.93	23,200	24,200	0.95
Z			44.27	－	－	44.63
	Z1	生コンクリート　高炉 24-12-25(20)　W/C 55%（注）	28.73	13,900	14,400	28.92
	Z2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	13.49	72,000	75,500	13.75
	Z3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	1.47	74	70.5	1.36
	Z4	軽油 1.2 号　パトロール給油	0.50	110	117	0.52
S		鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	12.09	66,500	65,500	11.58

平成３１年度標準単価
４９，４６８円（基準年月平成３０年４月）

⇩

令和２年度標準単価
５０，９０１円（基準年月平成３１年４月）

Ⅳ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考:施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
001	掘削	001-1～4	Ⅰ	1	②	土工	※1
002	土砂等運搬	002-1～29	Ⅰ	1	②	土工	
003	整地	003-1	Ⅰ	1	②	土工	※1
004	路体(築堤)盛土	004-1	Ⅰ	1	②	土工	※1
005	路床盛土	005-1	Ⅰ	1	②	土工	※1
006	押土(ルーズ)	006-1	Ⅰ	1	②	土工	
007	積込(ルーズ)	007-1	Ⅰ	1	②	土工	※1
008	人力積込	008-1	Ⅰ	1	②	土工	
009	転石破砕	009-1	Ⅰ	1	②	土工	
010	土材料	010-1	Ⅰ	1	②	土工	※3
011	残土等処分	011-1	Ⅰ	1	②	土工	※3
012	掘削(ICT)	012-1～2	Ⅰ	1	③	土工(ICT)	※1
013	路体(築堤)盛土(ICT)	013-1	Ⅰ	1	③	土工(ICT)	※1
014	路床盛土(ICT)	014-1	Ⅰ	1	③	土工(ICT)	※1
015	床掘り	015-1～3	Ⅰ	1	④	床掘工	
016	掘削補助機械搬入搬出	016-1	Ⅰ	1	④	床掘工	
017	基面整正	017-1	Ⅰ	1	④	床掘工	
018	舗装版破砕積込(小規模土工)	018-1	Ⅰ	1	④	床掘工	
019	埋戻し	019-1	Ⅰ	1	⑤	埋戻工	
020	タンパ締固め	020-1	Ⅰ	1	⑤	埋戻工	
021	人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石	021-1～2	Ⅰ	1	⑥	人力運搬工	
022	人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)セメント等	022-1	Ⅰ	1	⑥	人力運搬工	
023	人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)積ブロック類	023-1	Ⅰ	1	⑥	人力運搬工	
024	人肩運搬(運搬～取卸し)	024-1～3	Ⅰ	1	⑥	人力運搬工	
025	小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石	025-1～2	Ⅰ	1	⑥	人力運搬工	
026	小車運搬(積込み～運搬～取卸し)セメント等	026-1	Ⅰ	1	⑥	人力運搬工	
027	小車運搬(積込み～運搬～取卸し)積ブロック類	027-1	Ⅰ	1	⑥	人力運搬工	
028	小車運搬(運搬～取卸し)	028-1～3	Ⅰ	1	⑥	人力運搬工	
029	安定処理	029-1	Ⅰ	1	⑦	安定処理工	
030	法面整形	030-1	Ⅰ	2	①	法面整形工	
031	法面整形(ICT)	031-1	Ⅰ	2	②	法面整形工(ICT)	
032	市松芝	032-1	Ⅰ	2	③	芝付工	
033	吹付法面取壊し	033-1	Ⅰ	2	④	吹付法面とりこわし工	
034	プレキャストコンクリート板	034-1	Ⅰ	2	⑤	プレキャストコンクリート板設置工	
035	プレキャストコンクリート板(材料費)	035-1	Ⅰ	2	⑤	プレキャストコンクリート板設置工	※3
036	ジョイント処理	036-1	Ⅰ	2	⑤	プレキャストコンクリート板設置工	
037	ジョイント金物(材料費)	037-1	Ⅰ	2	⑤	プレキャストコンクリート板設置工	※3
038	人工張芝	038-1	Ⅰ	2	⑥	人工張芝工	
039	基礎砕石	039-1	Ⅰ	2	⑦	基礎・裏込砕石工	
040	裏込砕石	040-1	Ⅰ	2	⑦	基礎・裏込砕石工	
041	コンクリートブロック積	041-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
042	大型ブロック積	042-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
043	間知ブロック張	043-1～13	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※2
044	平ブロック張	044-1～8	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
045	連節ブロック張	045-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
046	緑化ブロック積	046-1～4	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※2
047	緑化ブロック(材料費)	047-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※3
048	天端ブロック(材料費)	048-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※3
049	胴込・裏込コンクリート	049-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※2
050	胴込・裏込材(砕石)	050-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
051	遮水シート張	051-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
052	吸出し防止材(全面)設置	052-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
053	植樹	053-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
054	現場打基礎コンクリート	054-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※2
055	天端コンクリート	055-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※2
056	プレキャスト基礎ブロック	056-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
057	プレキャスト基礎ブロック(材料費)	057-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※3
058	石積(練石)(複合)	058-1	Ⅰ	2	⑨	石積(張)工	※2
059	石張(複合)	059-1～2	Ⅰ	2	⑨	石積(張)工	※2
060	石積(張)	060-1	Ⅰ	2	⑨	石積(張)工	
061	石積(張)(材料費)	061-1	Ⅰ	2	⑨	石積(張)工	※3
062	胴込・裏込コンクリート	062-1	Ⅰ	2	⑨	石積(張)工	※2
063	裏込材(クラッシャラン)	063-1	Ⅰ	2	⑨	石積(張)工	
064	平石張	064-1	Ⅰ	2	⑩	平石張工	
065	平石(材料費)	065-1	Ⅰ	2	⑩	平石張工	※3
066	小型擁壁(A)	066-1～3	Ⅰ	2	⑪	場所打擁壁工(1)	※2
067	小型擁壁(B)	067-1～11	Ⅰ	2	⑪	場所打擁壁工(1)	※2
068	重力式擁壁	068-1～7	Ⅰ	2	⑪	場所打擁壁工(1)	※2
069	もたれ式擁壁	069-1～4	Ⅰ	2	⑪	場所打擁壁工(1)	※2
070	逆T型擁壁	070-1～15	Ⅰ	2	⑪	場所打擁壁工(1)	※2
071	L型擁壁	071-1～15	Ⅰ	2	⑪	場所打擁壁工(1)	※2
072	ペーラインコンクリート(材料費)	072-1	Ⅰ	2	⑪	場所打擁壁工(1)	※3
073	コンクリート(場所打擁壁)	073-1	Ⅰ	2	⑫	場所打擁壁工(2)	※2
074	プレキャスト擁壁設置	074-1～2	Ⅰ	2	⑬	プレキャスト擁壁工	
075	補強土壁壁面材組立・設置	075-1	Ⅰ	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁)	
076	補強土壁壁面材(材料費)	076-1	Ⅰ	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁)	※3
077	補強材取付	077-1	Ⅰ	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁)	
078	補強材(材料費)	078-1	Ⅰ	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁)	※3
079	まき出し・敷均し, 締固め	079-1	Ⅰ	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁)	
080	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	080-1	Ⅰ	2	⑮	ジオテキスタイル工	
081	ジオテキスタイル壁面材(材料費)	081-1	Ⅰ	2	⑮	ジオテキスタイル工	※3
082	ジオテキスタイル敷設	082-1	Ⅰ	2	⑮	ジオテキスタイル工	
083	まき出し・敷均し, 締固め	083-1	Ⅰ	2	⑮	ジオテキスタイル工	
084	ジオテキスタイル(材料費)	084-1	Ⅰ	2	⑮	ジオテキスタイル工	※3
085	ヒューム管(B形管)	085-1～8	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	※2
086	ボックスカルバート	086-1～11	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
087	暗渠排水管	087-1～2	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
088	フィルター材	088-1	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
089	管(函)渠型側溝	089-1	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
090	プレキャスト集水桝	090-1～3	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
091	プレキャスト集水桝(材料費)	091-1	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	※3
092	鉄筋コンクリート台付管	092-1	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
093	プレキャストL形側溝(製品長　0. 6m／個)	093-1	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
094	プレキャストマンホール	094-1	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
095	PC管	095-1～4	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	※2
096	コルゲートパイプ	096-1～4	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
097	コルゲートフリューム	097-1～2	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
098	現場打ち水路(本体)	098-1～12	Ⅰ	2	⑰	排水構造物工(現場打ち水路(本体))	※2
099	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	099-1～17	Ⅰ	2	⑱	排水構造物工(現場打ち集水桝・街渠桝(本体))	※2
100	サンドマット	100-1	Ⅰ	2	⑲	サンドマット工	
101	安定シート・ネット	101-1	Ⅰ	2	⑲	サンドマット工	
102	粉体噴射撹拌	102-1～3	Ⅰ	2	⑳	粉体噴射撹拌(DJM工法)	
103	粉体噴射撹拌(移設)	103-1	Ⅰ	2	⑳	粉体噴射撹拌(DJM工法)	

Ⅳ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考:施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
104	粉体噴射撹拌(軸間変更)	104-1	Ⅰ	2	⑳	粉体噴射撹拌(DJM工法)	
105	削孔(アンカー)	105-1～4	Ⅰ	2	㉑	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
106	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	106-1～4	Ⅰ	2	㉑	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
107	グラウト注入(アンカー)	107-1	Ⅰ	2	㉑	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
108	ボーリングマシン移設(アンカー)	108-1	Ⅰ	2	㉑	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
109	足場(アンカー)	109-1	Ⅰ	2	㉑	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
110	アンカー(材料費)	110-1	Ⅰ	2	㉑	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	※3
111	石積とりこわし(人力)	111-1	Ⅰ	2	㉒	構造物とりこわし工	
112	コンクリートはつり	112-1	Ⅰ	2	㉒	構造物とりこわし工	
113	積込(コンクリート殻)	113-1	Ⅰ	2	㉒	構造物とりこわし工	※1
114	コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm)	114-1	Ⅰ	2	㉓	コンクリート削孔工	
115	コンクリート削孔(さく岩機)	115-1	Ⅰ	2	㉓	コンクリート削孔工	
116	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	116-1～2	Ⅰ	2	㉓	コンクリート削孔工	
117	吸出し防止材設置	117-1	Ⅰ	2	㉔	吸出し防止材設置工	
118	目地板	118-1	Ⅰ	2	㉕	目地・止水板設置工	
119	止水板	119-1	Ⅰ	2	㉕	目地・止水板設置工	
120	高欄撤去	120-1	Ⅰ	2	㉖	旧橋撤去工	
121	アスファルト舗装版破砕・積込み	121-1	Ⅰ	2	㉖	旧橋撤去工	
122	床版1次破砕・撤去	122-1	Ⅰ	2	㉖	旧橋撤去工	
123	床版1次及び2次破砕・撤去	123-1	Ⅰ	2	㉖	旧橋撤去工	
124	桁1次切断・撤去	124-1～6	Ⅰ	2	㉖	旧橋撤去工	
125	桁1次及び2次切断・撤去	125-1～6	Ⅰ	2	㉖	旧橋撤去工	
126	アスファルト塊運搬	126-1～3	Ⅰ	2	㉖	旧橋撤去工	
127	床版運搬	127-1	Ⅰ	2	㉖	旧橋撤去工	
128	じゃかご	128-1	Ⅰ	2	㉗	かご工	
129	ふとんかご	129-1	Ⅰ	2	㉗	かご工	
130	止杭打込	130-1	Ⅰ	2	㉗	かご工	
131	発泡スチロール設置	131-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
132	発泡スチロール(材料費)	132-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※3
133	緊結金具(材料費)	133-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※3
134	コンクリート床版	134-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※2
135	支柱結合アンカー(材料費)	135-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※3
136	支柱設置	136-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
137	支柱(材料費)	137-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※3
138	壁面材設置	138-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
139	壁面材(材料費)	139-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※3
140	裏込砕石(軽量盛土)	140-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
141	現場取卸(鋼桁)	141-1	Ⅰ	2	㉙	現場取卸費	
142	現場取卸(PC桁)	142-1	Ⅰ	2	㉙	現場取卸費	
143	現場取卸(鋼管杭)	143-1	Ⅰ	2	㉙	現場取卸費	
144	函渠	144-1～43	Ⅰ	2	㉚	函渠工(1)	※2
145	コンクリート(場所打函渠)	145-1	Ⅰ	2	㉛	函渠工(2)	※2
146	殻運搬	146-1～12	Ⅰ	2	㉜	殻運搬	
147	コンクリート打設(深礎工)	147-1～2	Ⅰ	3	①	コンクリート工(深礎工)	※2
148	コンクリート	148-1～4	Ⅰ	4	①	コンクリート工	※2
149	モルタル練	149-1	Ⅰ	4	①	コンクリート工	
150	型枠	150-1	Ⅰ	4	②	型枠工	
151	化粧型枠	151-1	Ⅰ	4	②	型枠工	
152	化粧型枠(材料費)	152-1	Ⅰ	4	②	型枠工	※3
153	撤去しない埋設型枠(材料費)	153-1	Ⅰ	4	②	型枠工	※3
154	型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕	154-1	Ⅰ	4	③	型枠工(省力化構造)	
155	消波根固めブロック製作	155-1～19	Ⅰ	5	①	消波根固めブロック工	※2
156	消波根固めブロック横取り	156-1	Ⅰ	5	①	消波根固めブロック工	
157	消波根固めブロック積込み	157-1	Ⅰ	5	①	消波根固めブロック工	
158	消波根固めブロック荷卸	158-1	Ⅰ	5	①	消波根固めブロック工	
159	消波根固めブロック据付け	159-1～3	Ⅰ	5	①	消波根固めブロック工	
160	消波根固めブロック運搬	160-1～70	Ⅰ	5	①	消波根固めブロック工	
161	根固めブロック撤去	161-1～24	Ⅰ	5	②	消波根固めブロック工(ブロック撤去工)(0.25t以上35.5t以下)	
162	捨石	162-1	Ⅰ	5	③	捨石工	
163	捨石(材料費)	163-1	Ⅰ	5	③	捨石工	※3
164	表面均し	164-1	Ⅰ	5	③	捨石工	
165	除草	165-1	Ⅰ	6	①	堤防除草工	
166	集草	166-1	Ⅰ	6	①	堤防除草工	
167	梱包	167-1	Ⅰ	6	①	堤防除草工	
168	積込・荷卸	168-1	Ⅰ	6	①	堤防除草工	
169	運搬(堤防除草)	169-1～5	Ⅰ	6	①	堤防除草工	
170	除草, 集草(人力), 梱包, 積込・荷卸(総合)	170-1～2	Ⅰ	6	①	堤防除草工	
171	除草, 集草(機械), 梱包, 積込・荷卸(総合)	171-1	Ⅰ	6	①	堤防除草工	
172	不陸整正・締固め	172-1	Ⅰ	6	②	堤防天端補修工	
173	抜根	173-1	Ⅰ	6	③	堤防芝養生工	
174	施肥	174-1	Ⅰ	6	③	堤防芝養生工	
175	伐木・伐竹(伐木除根)	175-1	Ⅰ	6	④	伐木除根工	
176	除根(伐木除根)	176-1	Ⅰ	6	④	伐木除根工	
177	整地(伐木除根)	177-1	Ⅰ	6	④	伐木除根工	
178	集積積込み(機械施工)(伐木除根)	178-1	Ⅰ	6	④	伐木除根工	
179	集積(人力施工)(伐木除根)	179-1	Ⅰ	6	④	伐木除根工	
180	積込み(人力施工)(伐木除根)	180-1	Ⅰ	6	④	伐木除根工	
181	運搬(伐木除根)	181-1～8	Ⅰ	6	④	伐木除根工	
182	伐木・伐竹(複合)	182-1	Ⅰ	6	④	伐木除根工	
183	散在塵芥収集	183-1～9	Ⅰ	6	⑤	塵芥処理工	
184	堆積塵芥収集(機械処理)	184-1～20	Ⅰ	6	⑤	塵芥処理工	
185	堆積塵芥収集(人力処理)	185-1～20	Ⅰ	6	⑤	塵芥処理工	
186	削孔	186-1～10	Ⅰ	6	⑥	ボーリンググラウト工	
187	注入	187-1～12	Ⅰ	6	⑥	ボーリンググラウト工	
188	注入設備据付・解体	188-1	Ⅰ	6	⑥	ボーリンググラウト工	
189	河床等掘削	189-1	Ⅰ	6	⑦	機械土工(河床等掘削)	※1
190	軟弱土等運搬	190-1～2	Ⅰ	6	⑦	機械土工(河床等掘削)	
191	巨石張(練)	191-1～12	Ⅰ	6	⑧	巨石積(張)工	
192	巨石張(空)	192-1	Ⅰ	6	⑧	巨石積(張)工	
193	巨石積(練)	193-1～12	Ⅰ	6	⑧	巨石積(張)工	
194	巨石採取	194-1	Ⅰ	6	⑧	巨石積(張)工	
195	巨石(材料費)	195-1	Ⅰ	6	⑧	巨石積(張)工	※3
196	木杭打	196-1	Ⅰ	6	⑨	木杭打工	
197	プレキャスト基礎	197-1～5	Ⅰ	6	⑩	護岸基礎ブロック工	※2
198	プレキャスト基礎(材料費)	198-1	Ⅰ	6	⑩	護岸基礎ブロック工	※3
199	中詰コンクリート(材料費)	199-1	Ⅰ	6	⑩	護岸基礎ブロック工	※3
200	中詰コンクリート打設	200-1	Ⅰ	6	⑩	護岸基礎ブロック工	※2
201	かごマット設置(スロープ型)	201-1	Ⅰ	6	⑪	かごマット工(スロープ型)	
202	野芝種子吹付	202-1	Ⅰ	6	⑫	野芝種子吹付工	
203	被覆シート張	203-1	Ⅰ	6	⑫	野芝種子吹付工	
204	養生(散水養生)	204-1	Ⅰ	6	⑫	野芝種子吹付工	
205	袋詰玉石	205-1	Ⅰ	6	⑬	袋詰玉石工	
206	笠コンクリートブロック	206-1～2	Ⅰ	6	⑭	笠コンクリートブロック据付工	

Ⅳ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考:施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
207	笠コンクリートブロック(材料費)	207-1	Ⅰ	6	⑭	笠コンクリートブロック据付工	※3
208	グラウトホール	208-1	Ⅰ	6	⑮	グラウトホール工	
209	グラウト管(材料費)	209-1	Ⅰ	6	⑮	グラウトホール工	※3
210	掘削(光ケーブル配管)	210-1	Ⅰ	6	⑯	光ケーブル配管工	
211	埋戻し・締固め	211-1	Ⅰ	6	⑯	光ケーブル配管工	
212	敷砂, 保護砂(材料費)	212-1	Ⅰ	6	⑯	光ケーブル配管工	※3
213	配管設置(埋設部)	213-1	Ⅰ	6	⑯	光ケーブル配管工	
214	配管設置(露出部)	214-1	Ⅰ	6	⑯	光ケーブル配管工	
215	配管支持金具(材料費)	215-1	Ⅰ	6	⑯	光ケーブル配管工	※3
216	ブルボックス(材料費)	216-1	Ⅰ	6	⑯	光ケーブル配管工	※3
217	可とう電線管(材料費)	217-1	Ⅰ	6	⑯	光ケーブル配管工	※3
218	伸縮継手(材料費)	218-1	Ⅰ	6	⑯	光ケーブル配管工	※3
219	ノーマルベンド(材料費)	219-1	Ⅰ	6	⑯	光ケーブル配管工	※3
220	ハンドホール	220-1	Ⅰ	6	⑯	光ケーブル配管工	
221	掘削(砂防)	221-1～2	Ⅰ	7	①	土工	※1
222	土砂等運搬(砂防)	222-1～2	Ⅰ	7	①	土工	
223	積込(ルーズ)(砂防)	223-1	Ⅰ	7	①	土工	※1
224	粒径処理	224-1	Ⅰ	7	②	砂防ソイルセメント工	
225	撹拌混合	225-1～3	Ⅰ	7	②	砂防ソイルセメント工	
226	混合材料敷均し・締固め	226-1	Ⅰ	7	②	砂防ソイルセメント工	
227	ボーリング	227-1～3	Ⅰ	8	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
228	保孔管	228-1	Ⅰ	8	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
229	ボーリング仮設機材	229-1	Ⅰ	8	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
230	足場(地表)	230-1	Ⅰ	8	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
231	不陸整正	231-1～2	Ⅰ	9	①	路盤工	
232	下層路盤(車道・路肩部)	232-1	Ⅰ	9	①	路盤工	
233	下層路盤(歩道部)	233-1	Ⅰ	9	①	路盤工	
234	上層路盤(車道・路肩部)	234-1	Ⅰ	9	①	路盤工	
235	上層路盤(歩道部)	235-1	Ⅰ	9	①	路盤工	
236	不陸整正(ICT)	236-1～2	Ⅰ	9	②	路盤工(ICT)	
237	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	237-1	Ⅰ	9	②	路盤工(ICT)	
238	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	238-1	Ⅰ	9	②	路盤工(ICT)	
239	基層(車道・路肩部)	239-1～7	Ⅰ	9	③	アスファルト舗装工	
240	中間層(車道・路肩部)	240-1～7	Ⅰ	9	③	アスファルト舗装工	
241	表層(車道・路肩部)	241-1～7	Ⅰ	9	③	アスファルト舗装工	
242	基層(歩道部)	242-1～4	Ⅰ	9	③	アスファルト舗装工	
243	中間層(歩道部)	243-1～4	Ⅰ	9	③	アスファルト舗装工	
244	表層(歩道部)	244-1～4	Ⅰ	9	③	アスファルト舗装工	
245	アスカーブ	245-1	Ⅰ	9	③	アスファルト舗装工	
246	セメントミルク浸透	246-1	Ⅰ	9	④	半たわみ性(コンポジット)舗装工	
247	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	247-1～4	Ⅰ	9	⑤	排水性アスファルト舗装工	
248	フィルター層	248-1	Ⅰ	9	⑥	透水性アスファルト舗装工	
249	透水性アスファルト舗装	249-1	Ⅰ	9	⑥	透水性アスファルト舗装工	
250	踏掛版	250-1～2	Ⅰ	9	⑦	踏掛版	※2
251	基礎ブロック, 鋼管基礎	251-1	Ⅰ	10	①	立入り防止柵工	
252	金網・支柱(立入防止柵)	252-1	Ⅰ	10	①	立入り防止柵工	
253	金網・支柱(立入防止柵)(材料費)	253-1	Ⅰ	10	①	立入り防止柵工	※3
254	支柱(立入防止柵)	254-1	Ⅰ	10	①	立入り防止柵工	
255	支柱(立入防止柵)(材料費)	255-1	Ⅰ	10	①	立入り防止柵工	※3
256	門扉	256-1	Ⅰ	10	①	立入り防止柵工	
257	門扉(材料費)	257-1	Ⅰ	10	①	立入り防止柵工	※3
258	車止めポスト	258-1	Ⅰ	10	②	車止めポスト設置工	
259	防雪柵	259-1～2	Ⅰ	10	③	防雪柵設置及び撤去工	
260	防雪柵(材料費)	260-1	Ⅰ	10	③	防雪柵設置及び撤去工	※3
261	防雪柵現地張出し・収納	261-1	Ⅰ	10	④	防雪柵現地張出し・収納工	
262	雪崩予防柵	262-1	Ⅰ	10	⑤	雪崩予防柵設置工	
263	雪崩予防柵(材料費)	263-1	Ⅰ	10	⑤	雪崩予防柵設置工	※3
264	吊柵アンカー	264-1	Ⅰ	10	⑤	雪崩予防柵設置工	
265	パイプアンカー(材料費)	265-1	Ⅰ	10	⑤	雪崩予防柵設置工	※3
266	樹脂アンカー(材料費)	266-1	Ⅰ	10	⑤	雪崩予防柵設置工	※3
267	簡易ケーブルクレーン(1t吊)設置・撤去	267-1	Ⅰ	10	⑤	雪崩予防柵設置工	
268	ボックスビーム	268-1	Ⅰ	10	⑥	ボックスビーム設置工	
269	落下物等防止柵	269-1	Ⅰ	10	⑦	落下物等防止柵設置工	
270	落下物等防止柵(材料費)	270-1	Ⅰ	10	⑦	落下物等防止柵設置工	※3
271	支柱アンカー	271-1	Ⅰ	10	⑧	しゃ音壁設置工	
272	支柱アンカー(材料費)	272-1	Ⅰ	10	⑧	しゃ音壁設置工	※3
273	支柱建込	273-1	Ⅰ	10	⑧	しゃ音壁設置工	
274	支柱(材料費)	274-1	Ⅰ	10	⑧	しゃ音壁設置工	※3
275	土留板取付	275-1	Ⅰ	10	⑧	しゃ音壁設置工	
276	土留板(材料費)	276-1	Ⅰ	10	⑧	しゃ音壁設置工	※3
277	しゃ音板・透光板取付	277-1	Ⅰ	10	⑧	しゃ音壁設置工	
278	しゃ音板・透光板(材料費)	278-1	Ⅰ	10	⑧	しゃ音壁設置工	※3
279	落下防止索(材料費)	279-1	Ⅰ	10	⑧	しゃ音壁設置工	※3
280	下段パネル(材料費)	280-1	Ⅰ	10	⑧	しゃ音壁設置工	※3
281	笠木取付	281-1	Ⅰ	10	⑧	しゃ音壁設置工	
282	笠木(材料費)	282-1	Ⅰ	10	⑧	しゃ音壁設置工	※3
283	外装板取付	283-1	Ⅰ	10	⑧	しゃ音壁設置工	
284	外装板(材料費)	284-1	Ⅰ	10	⑧	しゃ音壁設置工	※3
285	水切板取付	285-1	Ⅰ	10	⑧	しゃ音壁設置工	
286	水切板(材料費)	286-1	Ⅰ	10	⑧	しゃ音壁設置工	※3
287	歩車道境界ブロック	287-1～5	Ⅰ	10	⑨	路側工(据付け)	※2
288	地先境界ブロック	288-1～5	Ⅰ	10	⑨	路側工(据付け)	※2
289	歩車道境界ブロック撤去	289-1	Ⅰ	10	⑩	路側工(取外し)	
290	地先境界ブロック撤去	290-1	Ⅰ	10	⑩	路側工(取外し)	
291	特殊ブロック舗装	291-1	Ⅰ	10	⑪	特殊ブロック設置工	
292	組立歩道組立据付	292-1～3	Ⅰ	10	⑫	組立歩道工	
293	組立歩道(材料費)	293-1	Ⅰ	10	⑫	組立歩道工	※3
294	排水桝	294-1	Ⅰ	10	⑬	橋梁付属施設設置工	
295	排水桝A(材料費)	295-1	Ⅰ	10	⑬	橋梁付属施設設置工	※3
296	橋名板等取付	296-1	Ⅰ	10	⑬	橋梁付属施設設置工	
297	橋梁用高欄	297-1	Ⅰ	10	⑬	橋梁付属施設設置工	
298	橋梁用高欄一体式(材料費)	298-1	Ⅰ	10	⑬	橋梁付属施設設置工	※3
299	トンネル内装板設置	299-1	Ⅰ	10	⑭	トンネル内装板設置工	
300	トンネル内装板(材料費)	300-1	Ⅰ	10	⑭	トンネル内装板設置工	※3
301	距離標	301-1	Ⅰ	10	⑮	道路付属物設置工	
302	距離標(材料費)	302-1	Ⅰ	10	⑮	道路付属物設置工	※3
303	スノーポール設置・撤去	303-1	Ⅰ	10	⑯	スノーポール設置・撤去工	
304	スノーポール(材料費)	304-1	Ⅰ	10	⑯	スノーポール設置・撤去工	※3
305	路面切削	305-1	Ⅰ	11	①	路面切削工	
306	殻運搬(路面切削)	306-1～4	Ⅰ	11	①	路面切削工	
307	舗装版破砕	307-1～2	Ⅰ	11	②	舗装版破砕工	
308	舗装版切断	308-1	Ⅰ	11	③	舗装版切断工	
309	クラック補修	309-1	Ⅰ	11	④	舗装版クラック補修工	

Ⅳ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考：施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
310	注入材（材料費）	310-1	Ⅰ	11	④	舗装版クラック補修工	※3
311	クラック防止シート張	311-1	Ⅰ	11	④	舗装版クラック補修工	
312	クラック防止シート（材料費）	312-1	Ⅰ	11	④	舗装版クラック補修工	※3
313	素地調整	313-1	Ⅰ	11	⑤	道路付属構造物塗替工	
314	付属構造物塗替	314-1～6	Ⅰ	11	⑤	道路付属構造物塗替工	
315	張紙防止塗装	315-1	Ⅰ	11	⑥	張紙防止塗装工	
316	張紙防止塗装（材料費）	316-1	Ⅰ	11	⑥	張紙防止塗装工	※3
317	鋼板（材料費）	317-1	Ⅰ	11	⑦	橋梁補強工（鋼板巻立て）（1）	※3
318	スタッドジベル（材料費）	318-1	Ⅰ	11	⑦	橋梁補強工（鋼板巻立て）（1）	※3
319	鋼板巻立て	319-1～2	Ⅰ	11	⑦	橋梁補強工（鋼板巻立て）（1）	
320	シール材（材料費）	320-1	Ⅰ	11	⑦	橋梁補強工（鋼板巻立て）（1）	※3
321	注入材（材料費）	321-1	Ⅰ	11	⑦	橋梁補強工（鋼板巻立て）（1）	※3
322	現場溶接	322-1	Ⅰ	11	⑦	橋梁補強工（鋼板巻立て）（1）	
323	フーチングアンカー削孔・定着	323-1	Ⅰ	11	⑦	橋梁補強工（鋼板巻立て）（1）	
324	アンカー材（材料費）	324-1	Ⅰ	11	⑦	橋梁補強工（鋼板巻立て）（1）	※3
325	アンカー注入材（材料費）	325-1	Ⅰ	11	⑦	橋梁補強工（鋼板巻立て）（1）	※3
326	鋼板取付	326-1	Ⅰ	11	⑧	橋梁補強工（鋼板巻立て）（2）	
327	シール材（材料費）	327-1	Ⅰ	11	⑧	橋梁補強工（鋼板巻立て）（2）	※3
328	注入材（材料費）	328-1	Ⅰ	11	⑧	橋梁補強工（鋼板巻立て）（2）	※3
329	コンクリート削孔	329-1～2	Ⅰ	11	⑨	橋梁補強工（コンクリート巻立て）（1）	
330	コンクリート巻立て	330-1～3	Ⅰ	11	⑨	橋梁補強工（コンクリート巻立て）（1）	※2
331	足場（適用範囲外コンクリート巻立て工）	331-1	Ⅰ	11	⑩	橋梁補強工（コンクリート巻立て）（2）	
332	下地処理（適用範囲外コンクリート巻立て工）	332-1	Ⅰ	11	⑩	橋梁補強工（コンクリート巻立て）（2）	
333	型枠（適用範囲外コンクリート巻立て工）	333-1	Ⅰ	11	⑩	橋梁補強工（コンクリート巻立て）（2）	
334	コンクリート（適用範囲外コンクリート巻立て工）	334-1	Ⅰ	11	⑩	橋梁補強工（コンクリート巻立て）（2）	※2
335	とりこわし	335-1	Ⅰ	11	⑪	橋梁地覆補修工	
336	鉄筋	336-1	Ⅰ	11	⑪	橋梁地覆補修工	
337	コンクリート	337-1	Ⅰ	11	⑪	橋梁地覆補修工	※2
338	足場・防護	338-1～3	Ⅰ	11	⑪	橋梁地覆補修工	
339	支承取替（鋼橋）	339-1	Ⅰ	11	⑫	橋梁補修工（支承取替工）	
340	支承取替（PC橋）	340-1	Ⅰ	11	⑫	橋梁補修工（支承取替工）	
341	支承（材料費）	341-1	Ⅰ	11	⑫	橋梁補修工（支承取替工）	※3
342	桁付ブラケット（材料費）	342-1	Ⅰ	11	⑫	橋梁補修工（支承取替工）	※3
343	沓座コンクリートはつり（支承直下部以外）	343-1	Ⅰ	11	⑫	橋梁補修工（支承取替工）	
344	下部工ブラケット取付	344-1	Ⅰ	11	⑫	橋梁補修工（支承取替工）	
345	下部工ブラケット（材料費）	345-1	Ⅰ	11	⑫	橋梁補修工（支承取替工）	※3
346	足場	346-1	Ⅰ	11	⑫	橋梁補修工（支承取替工）	
347	現場溶接鋼桁補強	347-1	Ⅰ	11	⑬	橋梁補修工（現場溶接鋼桁補強工）	
348	コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	348-1～2	Ⅰ	11	⑭	落橋防止装置工	
349	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	349-1	Ⅰ	11	⑭	落橋防止装置工	
350	コンクリート削孔（さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］）	350-1	Ⅰ	11	⑭	落橋防止装置工	
351	アンカー	351-1	Ⅰ	11	⑭	落橋防止装置工	
352	アンカー材（材料費）	352-1	Ⅰ	11	⑭	落橋防止装置工	※3
353	注入材（材料費）	353-1	Ⅰ	11	⑭	落橋防止装置工	※3
354	充填補修	354-1	Ⅰ	11	⑭	落橋防止装置工	
355	補修材（材料費）	355-1	Ⅰ	11	⑭	落橋防止装置工	※3
356	現場孔明（鋼構造物）	356-1	Ⅰ	11	⑭	落橋防止装置工	
357	除草	357-1	Ⅰ	11	⑮	道路除草工	
358	集草	358-1	Ⅰ	11	⑮	道路除草工	
359	積込運搬	359-1～2	Ⅰ	11	⑮	道路除草工	
360	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	360-1～3	Ⅰ	11	⑮	道路除草工	
361	機械除草（肩掛式）・集草	361-1	Ⅰ	11	⑮	道路除草工	
362	機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬	362-1～2	Ⅰ	11	⑮	道路除草工	
363	機械除草（ハンドガイド式）・集草	363-1	Ⅰ	11	⑮	道路除草工	
364	路面清掃（路肩部・人力）	364-1	Ⅰ	11	⑯	路面清掃工（人力清掃工）	
365	路面清掃（歩道等・人力）	365-1	Ⅰ	11	⑯	路面清掃工（人力清掃工）	
366	側溝清掃（人力清掃工）	366-1	Ⅰ	11	⑰	側溝清掃工（人力清掃工）	
367	桝清掃（人力清掃工）	367-1	Ⅰ	11	⑱	集水桝清掃工（人力清掃工）	
368	面導水	368-1	Ⅰ	11	⑲	トンネル漏水対策工	
369	面導水（材料費）	369-1	Ⅰ	11	⑲	トンネル漏水対策工	※3
370	線導水	370-1	Ⅰ	11	⑲	トンネル漏水対策工	
371	線導水（材料費）	371-1	Ⅰ	11	⑲	トンネル漏水対策工	※3
372	チッピング（厚2cm以下）	372-1	Ⅰ	11	⑳	沓座拡幅工	
373	アンカー筋挿入	373-1	Ⅰ	11	⑳	沓座拡幅工	
374	アンカー筋（材料費）	374-1	Ⅰ	11	⑳	沓座拡幅工	※3
375	注入材（材料費）	375-1	Ⅰ	11	⑳	沓座拡幅工	※3
376	鉄筋（沓座拡幅工）	376-1	Ⅰ	11	⑳	沓座拡幅工	
377	型枠（沓座拡幅工）	377-1	Ⅰ	11	⑳	沓座拡幅工	
378	コンクリート（沓座拡幅工）	378-1	Ⅰ	11	⑳	沓座拡幅工	※2
379	路肩整正（人力による土はね）	379-1～2	Ⅰ	11	㉒	路肩整正（人力による土はね）	
380	ガードレール復旧	380-1	Ⅰ	11	㉓	防護柵復旧工	
381	ガードパイプ復旧	381-1	Ⅰ	11	㉓	防護柵復旧工	
382	舗装版破砕積込	382-1	Ⅰ	12	①	電線共同溝工（C・C・BOX）	
383	床掘り	383-1	Ⅰ	12	①	電線共同溝工（C・C・BOX）	
384	埋戻し・締固め	384-1	Ⅰ	12	①	電線共同溝工（C・C・BOX）	
385	運搬（電線共同溝）	385-1～2	Ⅰ	12	①	電線共同溝工（C・C・BOX）	
386	軽量鋼矢板設置・撤去	386-1	Ⅰ	12	①	電線共同溝工（C・C・BOX）	
387	覆工板設置・撤去	387-1	Ⅰ	12	①	電線共同溝工（C・C・BOX）	
388	管路材設置	388-1～2	Ⅰ	12	①	電線共同溝工（C・C・BOX）	
389	受金具（材料費）	389-1	Ⅰ	12	①	電線共同溝工（C・C・BOX）	※3
390	支持金具（材料費）	390-1	Ⅰ	12	①	電線共同溝工（C・C・BOX）	※3
391	管路受台（スペーサ）（材料費）	391-1	Ⅰ	12	①	電線共同溝工（C・C・BOX）	※3
392	プレキャストボックスブロック設置	392-1	Ⅰ	12	①	電線共同溝工（C・C・BOX）	
393	蓋設置	393-1	Ⅰ	12	①	電線共同溝工（C・C・BOX）	
394	蓋（材料費）	394-1	Ⅰ	12	①	電線共同溝工（C・C・BOX）	※3
395	舗装版破砕	395-1	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	
396	床掘り	396-1	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	
397	埋戻し	397-1	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	
398	中埋材（材料費）	398-1	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	※3
399	埋設表示シート（材料費）	399-1	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	※3
400	基礎材	400-1	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	
401	埋設部管路材設置	401-1～4	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	
402	露出部管路材設置	402-1	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	
403	スリーブ（材料費）	403-1	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	※3
404	伸縮継手（材料費）	404-1	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	※3
405	ハンドホール	405-1	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	
406	ハンドホール蓋（材料費）	406-1	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	※3
407	ハンドホール固定板（材料費）	407-1	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	※3
408	支持金具（材料費）	408-1	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	※3
409	型枠（鋼橋床版）	409-1	Ⅰ	13	①	鋼橋床版工	
410	養生（鋼橋床版）	410-1	Ⅰ	13	①	鋼橋床版工	※2
411	養生マット（材料費）	411-1	Ⅰ	13	①	鋼橋床版工	※3
412	コンクリートアンカーボルト設置	412-1	Ⅰ	13	②	橋梁排水管設置工	

Ⅳ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考:施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
413	排水管設置	413-1	Ⅰ	13	②	橋梁排水管設置工	
414	排水管(材料費)	414-1	Ⅰ	13	②	橋梁排水管設置工	※3
415	現場発生品・支給品運搬	415-1～11	Ⅰ	14	①	現場発生品及び支給品運搬	

※1 当該施工パッケージは、東日本大震災の被災3県(岩手県、宮城県、福島県)、および熊本地震の被災地(熊本県)で適用する施工パッケージ標準単価表を使用する。
※2 当該施工パッケージは、東日本大震災の被災3県(岩手県、宮城県、福島県)で適用する施工パッケージ標準単価表を使用する。
※3 物価資料等による

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
											K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	-	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	-	-	-	266.88	53.02	53.02	-	-	27.91	27.91	-	-	-	19.07	19.07	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	-	普通土30,000m3以上	-	-	-	171.58	60.17	60.17	-	-	19.55	19.55	-	-	-	20.28	20.28	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 32t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	無し	5,000m3未満	-	-	-	309.80	47.87	47.87	-	-	33.41	33.41	-	-	-	18.72	18.72	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	無し	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	263.51	47.87	47.87	-	-	33.41	33.41	-	-	-	18.72	18.72	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	無し	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	215.79	47.87	47.87	-	-	33.41	33.41	-	-	-	18.72	18.72	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	無し	50,000m3以上	-	-	-	152.55	46.56	46.56	-	-	31.20	31.20	-	-	-	22.24	22.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	有り	5,000m3未満	-	-	-	508.50	47.87	47.87	-	-	33.41	33.41	-	-	-	18.72	18.72	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	有り	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	418.76	47.87	47.87	-	-	33.41	33.41	-	-	-	18.72	18.72	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	有り	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	339.00	47.87	47.87	-	-	33.41	33.41	-	-	-	18.72	18.72	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	有り	50,000m3以上	-	-	-	238.74	46.56	46.56	-	-	31.20	31.20	-	-	-	22.24	22.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	片切掘削	-	-	-	-	-	-	-	1,120.8	11.50	11.50	-	-	83.09	73.43	9.66	-	-	5.41	5.41	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	356.43	58.38	58.38	-	-	25.70	25.70	-	-	-	15.92	15.92	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	5,486.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	上記以外(小規模)	-	-	-	標準	-	-	-	1,106.8	30.52	30.52	-	-	58.07	58.07	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	上記以外(小規模)	-	-	-	標準以外	-	-	-	2,327.7	23.75	23.75	-	-	68.21	68.21	-	-	-	8.04	8.04	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.13m3（平積0.10m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	-	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	-	-	-	426.32	53.02	53.02	-	-	27.91	27.91	-	-	-	19.07	19.07	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	-	普通土30,000m3以上	-	-	-	276.23	60.17	60.17	-	-	19.55	19.55	-	-	-	20.28	20.28	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 32t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	無し	5,000m3未満	-	-	-	395.97	47.87	47.87	-	-	33.41	33.41	-	-	-	18.72	18.72	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
											K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	無し	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	339.00	47.87	47.87	-	-	33.41	33.41	-	-	-	18.72	18.72	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	無し	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	284.87	47.87	47.87	-	-	33.41	33.41	-	-	-	18.72	18.72	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	無し	50,000m3以上	-	-	-	186.11	46.56	46.56	-	-	31.20	31.20	-	-	-	22.24	22.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	有り	5,000m3未満	-	-	-	647.37	47.87	47.87	-	-	33.41	33.41	-	-	-	18.72	18.72	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	有り	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	547.67	47.87	47.87	-	-	33.41	33.41	-	-	-	18.72	18.72	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	有り	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	475.02	47.87	47.87	-	-	33.41	33.41	-	-	-	18.72	18.72	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	有り	50,000m3以上	-	-	-	293.66	46.56	46.56	-	-	31.20	31.20	-	-	-	22.24	22.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	514.73	58.38	58.38	-	-	25.70	25.70	-	-	-	15.92	15.92	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	8,440.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	1,000m3未満	-	無し	無し	1,453.1	55.55	34.47	17.45	-	29.61	27.68	-	-	-	14.84	13.87	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	1,000m3未満	-	無し	有り	1,610.8	55.31	31.11	15.74	5.19	29.44	27.70	-	-	-	15.25	14.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	1,000m3未満	-	有り (50,000m3未満)	無し	1,653.5	54.09	30.30	15.33	5.27	30.67	28.97	-	-	-	15.24	14.39	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	1,000m3未満	-	有り (50,000m3以上)	無し	1,599.5	54.72	31.31	15.85	4.26	29.76	28.00	-	-	-	15.52	14.64	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	1,000m3以上5,000m3未満	-	無し	無し	981.15	55.55	33.23	16.82	-	29.61	26.68	-	-	-	14.84	13.37	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	1,000m3以上5,000m3未満	-	無し	有り	1,138.9	55.21	28.64	14.49	7.34	29.37	26.85	-	-	-	15.42	14.16	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	1,000m3以上5,000m3未満	-	有り (50,000m3未満)	無し	1,181.5	53.51	27.60	13.97	7.38	31.09	28.66	-	-	-	15.40	14.18	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	1,000m3以上5,000m3未満	-	有り (50,000m3以上)	無し	1,127.6	54.37	28.91	14.64	6.04	29.82	27.27	-	-	-	15.81	14.53	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	5,000m3以上	-	-	-	330.18	62.31	58.24	-	-	20.05	18.74	-	-	-	17.64	16.49	-	-	-	-	ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第２次基準値）］32t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S		
											K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	有り	5,000m3未満	-	無し	無し	2,684.3	54.12	34.55	17.49	-	28.86	27.75	-	-	-	17.02	16.37	-	-	-		バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	有り	5,000m3未満	-	無し	有り	2,842.0	54.07	32.65	16.52	2.94	28.80	27.76	-	-	-	17.13	16.52	-	-	-		バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	有り	5,000m3未満	-	有り（50,000m3未満）	無し	2,884.7	53.40	32.17	16.28	3.02	29.51	28.48	-	-	-	17.09	16.49	-	-	-		バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	有り	5,000m3未満	-	有り（50,000m3以上）	無し	2,830.8	53.73	32.77	16.59	2.40	28.98	27.93	-	-	-	17.29	16.67	-	-	-		バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	無し	無し	3,141.8	24.76	15.36	7.78	-	69.93	39.32	13.70	12.34	-	5.31	4.97	-	-	-		バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	無し	有り	3,299.6	26.10	14.62	7.41	2.53	67.92	37.44	13.09	13.04	-	5.98	5.65	-	-	-		バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	有り（50,000m3未満）	無し	3,342.2	25.88	14.44	7.31	2.61	68.04	36.98	13.90	12.87	-	6.08	5.76	-	-	-		バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	有り（50,000m3以上）	無し	3,288.3	25.71	14.67	7.43	2.07	68.22	37.59	13.18	13.09	-	6.07	5.74	-	-	-		バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
軟岩	現場制約あり	軟岩(I)	-	-	-	-	-	-	9,506.5	2.37	1.90	0.45	-	96.01	66.21	28.85	-	-	1.62	1.61	-	-	-		空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］吐出量5.0m3／min　吐出圧力0.7MPa	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
軟岩	現場制約あり	軟岩(II)	-	-	-	-	-	-	12,252	2.68	2.21	0.45	-	95.43	65.22	29.27	-	-	1.89	1.88	-	-	-		空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］吐出量5.0m3／min　吐出圧力0.7MPa	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	-	不可	無し	無し	2,355.7	55.79	29.46	14.14	-	28.70	22.42	-	-	-	15.51	12.12	-	-	-		バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	-	不可	無し	有り	2,611.1	55.72	26.57	12.76	5.39	28.50	22.84	-	-	-	15.78	12.72	-	-	-		バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	-	不可	有り（50,000m3未満）	無し	2,604.1	54.82	26.64	12.79	4.36	29.48	23.80	-	-	-	15.70	12.63	-	-	-		バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	-	不可	有り（50,000m3以上）	無し	2,536.4	55.28	27.36	13.13	3.47	28.79	22.96	-	-	-	15.93	12.78	-	-	-		バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	-	可	-	-	1,573.9	41.68	12.63	9.86	7.33	51.67	12.85	10.45	8.77	5.00	6.65	5.32	-	-	-		クローラドリル［油圧式］［搭乗式］　ドリフタ質量150kg級	ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 32t級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	有り	-	不可	無し	無し	4,562.0	55.01	32.61	15.65	-	28.30	24.83	-	-	-	16.69	14.64	-	-	-		バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	有り	-	不可	無し	有り	4,817.3	55.02	30.89	14.82	2.92	28.21	24.92	-	-	-	16.77	14.83	-	-	-		バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	有り	-	不可	有り（50,000m3未満）	無し	4,810.4	54.53	30.92	14.85	2.36	28.74	25.45	-	-	-	16.73	14.79	-	-	-		バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
											K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	有り	-	不可	有り（50,000m3以上）	無し	4,742.7	54.77	31.37	15.06	1.85	28.36	25.02	-	-	-	16.87	14.90	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	無し	無し	6,069.6	23.95	14.19	6.82	-	71.08	37.15	14.39	10.82	-	4.97	4.36	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	無し	有り	6,324.9	25.20	13.62	6.54	2.22	69.30	35.66	13.81	11.46	-	5.50	4.92	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	有り（50,000m3未満）	無し	6,318.0	24.79	13.63	6.55	1.79	69.76	35.72	13.82	11.84	-	5.45	4.87	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	有り（50,000m3以上）	無し	6,250.3	24.66	13.78	6.62	1.41	69.90	36.09	13.97	11.37	-	5.44	4.85	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	無し	無し	4,732.9	39.49	19.04	9.56	4.59	53.48	20.51	8.38	7.29	4.72	7.03	5.91	-	-	-	-	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］　ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	無し	有り	4,988.3	40.29	18.06	9.07	2.82	52.11	19.47	8.28	7.95	4.48	7.60	6.54	-	-	-	-	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］　ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	有り（50,000m3未満）	無し	4,981.3	39.79	18.09	9.08	4.36	52.67	19.51	8.76	7.96	4.49	7.54	6.48	-	-	-	-	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］　ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	有り（50,000m3以上）	無し	4,913.6	39.83	18.34	9.21	1.79	52.61	19.76	8.12	8.07	4.55	7.56	6.48	-	-	-	-	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］　ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
硬岩	現場制約あり	中硬岩	-	-	-	-	-	-	17,069	2.63	2.11	0.47	-	95.54	65.24	28.43	-	-	1.83	1.80	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］吐出量5.0m3／min　吐出圧力0.7MPa	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
硬岩	現場制約あり	硬岩(I)	-	-	-	-	-	-	27,660	2.61	2.12	0.47	-	95.58	65.66	28.98	-	-	1.81	1.80	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］吐出量5.0m3／min　吐出圧力0.7MPa	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.3km以下	345.20	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	398.31	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	451.41	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	504.52	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	584.18	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.0km以下	690.40	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.0km以下	796.61	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	5.5km以下	955.93	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	6.5km以下	1,115.3	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.5km以下	1,274.6	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	9.5km以下	1,433.9	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	11.5km以下	1,646.3	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	15.5km以下	2,018.1	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	22.5km以下	2,496.0	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	49.5km以下	3,345.8	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	4,992.1	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.3km以下	345.20	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	398.31	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	451.41	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	504.52	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	584.18	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	690.40	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	796.61	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.0km以下	955.93	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	6.0km以下	1,115.3	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	7.0km以下	1,274.6	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	8.5km以下	1,433.9	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	11.0km以下	1,646.3	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	14.0km以下	2,018.1	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	19.5km以下	2,496.0	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	31.5km以下	3,345.8	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	4,992.1	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	0.3km以下	421.14	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	0.5km以下	485.93	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	1.0km以下	550.72	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	1.5km以下	615.52	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	2.0km以下	712.70	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	3.0km以下	842.28	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	4.0km以下	971.87	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	5.5km以下	1,166.2	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	6.5km以下	1,360.6	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	7.5km以下	1,555.0	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	9.5km以下	1,749.4	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	11.5km以下	2,008.5	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	15.5km以下	2,462.1	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	22.5km以下	3,045.2	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	49.5km以下	4,081.8	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	60.0km以下	6,090.4	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	0.3km以下	421.14	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	0.5km以下	485.93	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	1.0km以下	550.72	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	1.5km以下	615.52	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	2.0km以下	712.70	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	3.0km以下	842.28	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	3.5km以下	971.87	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	5.0km以下	1,166.2	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	6.0km以下	1,360.6	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	7.0km以下	1,555.0	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	8.5km以下	1,749.4	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	11.0km以下	2,008.5	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	14.0km以下	2,462.1	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	19.5km以下	3,045.2	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	31.5km以下	4,081.8	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	60.0km以下	6,090.4	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	0.3km以下	490.86	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	0.5km以下	566.34	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	1.0km以下	641.82	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	1.5km以下	717.29	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	2.0km以下	830.23	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	3.0km以下	981.18	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	4.0km以下	1,132.1	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	5.5km以下	1,358.6	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	6.5km以下	1,585.0	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	7.5km以下	1,811.4	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	9.5km以下	2,037.8	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	11.5km以下	2,339.7	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	15.5km以下	2,868.1	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	22.5km以下	3,547.3	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	49.5km以下	4,754.9	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	60.0km以下	7,094.7	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	0.3km以下	490.86	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	0.5km以下	566.34	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	1.0km以下	641.82	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	1.5km以下	717.29	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	2.0km以下	830.23	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	3.0km以下	981.18	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	3.5km以下	1,132.1	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	5.0km以下	1,358.6	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	6.0km以下	1,585.0	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	7.0km以下	1,811.4	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	8.5km以下	2,037.8	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	11.0km以下	2,339.7	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	14.0km以下	2,868.1	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	19.5km以下	3,547.3	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	31.5km以下	4,754.9	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	60.0km以下	7,094.7	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.3km以下	265.54	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	318.64	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	371.75	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	424.86	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	477.97	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	531.07	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.0km以下	637.29	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.5km以下	690.40	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.5km以下	796.61	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	6.0km以下	955.93	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.0km以下	1,115.3	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	8.5km以下	1,274.6	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	10.0km以下	1,433.9	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	12.5km以下	1,646.3	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	16.5km以下	2,018.1	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	23.5km以下	2,496.0	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	51.5km以下	3,345.8	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	4,992.1	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.3km以下	265.54	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	318.64	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	371.75	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	424.86	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	477.97	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種･規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	2.5km以下	531.07	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	637.29	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	690.40	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	4.5km以下	796.61	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	5.5km以下	955.93	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	6.5km以下	1,115.3	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	8.0km以下	1,274.6	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	9.5km以下	1,433.9	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	11.5km以下	1,646.3	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	15.0km以下	2,018.1	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	20.5km以下	2,496.0	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	33.0km以下	3,345.8	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	4,992.1	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	0.3km以下	323.96	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	0.5km以下	388.75	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	1.0km以下	453.54	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	1.5km以下	518.33	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種･規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	2.0km以下	583.12	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	2.5km以下	647.91	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	3.0km以下	777.49	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	3.5km以下	842.28	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	4.5km以下	971.87	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	6.0km以下	1,166.2	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	7.0km以下	1,360.6	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	8.5km以下	1,555.0	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	10.0km以下	1,749.4	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	12.5km以下	2,008.5	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	16.5km以下	2,462.1	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	23.5km以下	3,045.2	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	51.5km以下	4,081.8	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	60.0km以下	6,090.4	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	0.3km以下	323.96	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	0.5km以下	388.75	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	1.0km以下	453.54	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種･規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	1.5km以下	518.33	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	2.0km以下	583.12	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	2.5km以下	647.91	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	3.0km以下	777.49	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	3.5km以下	842.28	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	4.5km以下	971.87	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	5.5km以下	1,166.2	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	6.5km以下	1,360.6	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	8.0km以下	1,555.0	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	9.5km以下	1,749.4	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	11.5km以下	2,008.5	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	15.0km以下	2,462.1	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	20.5km以下	3,045.2	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	33.0km以下	4,081.8	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	60.0km以下	6,090.4	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	0.3km以下	377.38	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	0.5km以下	452.85	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種･規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	1.0km以下	528.33	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	1.5km以下	603.80	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	2.0km以下	679.28	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	2.5km以下	754.75	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	3.0km以下	905.70	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	3.5km以下	981.18	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	4.5km以下	1,132.1	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	6.0km以下	1,358.6	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	7.0km以下	1,585.0	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	8.5km以下	1,811.4	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	10.0km以下	2,037.8	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	12.5km以下	2,339.7	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	16.5km以下	2,868.1	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	23.5km以下	3,547.3	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	51.5km以下	4,754.9	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	60.0km以下	7,094.7	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	0.3km以下	377.38	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種･規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	0.5km以下	452.85	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	1.0km以下	528.33	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	1.5km以下	603.80	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	2.0km以下	679.28	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	2.5km以下	754.75	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	3.0km以下	905.70	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	3.5km以下	981.18	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	4.5km以下	1,132.1	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	5.5km以下	1,358.6	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	6.5km以下	1,585.0	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	8.0km以下	1,811.4	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	9.5km以下	2,037.8	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	11.5km以下	2,339.7	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	15.0km以下	2,868.1	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	20.5km以下	3,547.3	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	33.0km以下	4,754.9	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	60.0km以下	7,094.7	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	584.18	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	637.29	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	743.50	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	849.72	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.5km以下	955.93	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.5km以下	1,115.3	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	6.0km以下	1,274.6	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.5km以下	1,433.9	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	10.0km以下	1,646.3	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	13.5km以下	2,018.1	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	19.5km以下	2,496.0	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	39.0km以下	3,345.8	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	4,992.1	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	584.18	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	637.29	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	743.50	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	849.72	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	955.93	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	4.0km以下	1,115.3	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.5km以下	1,274.6	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	7.0km以下	1,433.9	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	9.0km以下	1,646.3	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	12.0km以下	2,018.1	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	17.5km以下	2,496.0	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	28.5km以下	3,345.8	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	4,992.1	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	0.5km以下	712.70	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	1.0km以下	777.49	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	2.0km以下	907.08	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	2.5km以下	1,036.7	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	3.5km以下	1,166.2	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	4.5km以下	1,360.6	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	6.0km以下	1,555.0	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	7.5km以下	1,749.4	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種･規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	10.0km以下	2,008.5	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	13.5km以下	2,462.1	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	19.5km以下	3,045.2	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	39.0km以下	4,081.8	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	60.0km以下	6,090.4	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	0.5km以下	712.70	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	1.0km以下	777.49	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	1.5km以下	907.08	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	2.0km以下	1,036.7	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	3.0km以下	1,166.2	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	4.0km以下	1,360.6	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	5.5km以下	1,555.0	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	7.0km以下	1,749.4	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	9.0km以下	2,008.5	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	12.0km以下	2,462.1	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	17.5km以下	3,045.2	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	28.5km以下	4,081.8	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種･規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	60.0km以下	6,090.4	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	0.5km以下	830.23	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	1.0km以下	905.70	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	2.0km以下	1,056.7	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	2.5km以下	1,207.6	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	3.5km以下	1,358.6	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	4.5km以下	1,585.0	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	6.0km以下	1,811.4	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	7.5km以下	2,037.8	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	10.0km以下	2,339.7	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	13.5km以下	2,868.1	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	19.5km以下	3,547.3	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	39.0km以下	4,754.9	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	60.0km以下	7,094.7	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	0.5km以下	830.23	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	1.0km以下	905.70	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	1.5km以下	1,056.7	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	2.0km以下	1,207.6	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	3.0km以下	1,358.6	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	4.0km以下	1,585.0	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	5.5km以下	1,811.4	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	7.0km以下	2,037.8	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	9.0km以下	2,339.7	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	12.0km以下	2,868.1	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	17.5km以下	3,547.3	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	28.5km以下	4,754.9	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	60.0km以下	7,094.7	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	796.61	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	955.93	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	1,115.3	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.0km以下	1,274.6	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	5.5km以下	1,433.9	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.5km以下	1,646.3	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	10.5km以下	2,018.1	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	16.0km以下	2,496.0	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	30.0km以下	3,345.8	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	4,992.1	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	796.61	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	955.93	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.5km以下	1,115.3	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	1,274.6	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.0km以下	1,433.9	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	7.0km以下	1,646.3	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	10.0km以下	2,018.1	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	14.5km以下	2,496.0	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	24.5km以下	3,345.8	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	4,992.1	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	0.5km以下	971.87	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	2.0km以下	1,166.2	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	2.5km以下	1,360.6	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	4.0km以下	1,555.0	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	5.5km以下	1,749.4	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	7.5km以下	2,008.5	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	10.5km以下	2,462.1	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	16.0km以下	3,045.2	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	30.0km以下	4,081.8	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	60.0km以下	6,090.4	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	0.5km以下	971.87	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	2.0km以下	1,166.2	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	2.5km以下	1,360.6	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	3.5km以下	1,555.0	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	5.0km以下	1,749.4	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	7.0km以下	2,008.5	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	10.0km以下	2,462.1	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	14.5km以下	3,045.2	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	24.5km以下	4,081.8	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	60.0km以下	6,090.4	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	0.5km以下	1,132.1	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	2.0km以下	1,358.6	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	2.5km以下	1,585.0	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	4.0km以下	1,811.4	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	5.5km以下	2,037.8	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	7.5km以下	2,339.7	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	10.5km以下	2,868.1	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	16.0km以下	3,547.3	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	30.0km以下	4,754.9	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	60.0km以下	7,094.7	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	0.5km以下	1,132.1	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	2.0km以下	1,358.6	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	2.5km以下	1,585.0	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	3.5km以下	1,811.4	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	5.0km以下	2,037.8	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	7.0km以下	2,339.7	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	10.0km以下	2,868.1	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	14.5km以下	3,547.3	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	24.5km以下	4,754.9	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	60.0km以下	7,094.7	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.2km以下	642.41	26.28	26.28	-	-	61.34	61.34	-	-	-	12.38	12.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	803.02	26.28	26.28	-	-	61.34	61.34	-	-	-	12.38	12.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	963.62	26.28	26.28	-	-	61.34	61.34	-	-	-	12.38	12.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	1,124.2	26.28	26.28	-	-	61.34	61.34	-	-	-	12.38	12.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.5km以下	1,284.8	26.28	26.28	-	-	61.34	61.34	-	-	-	12.38	12.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.0km以下	1,445.4	26.28	26.28	-	-	61.34	61.34	-	-	-	12.38	12.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	5.0km以下	1,606.0	26.28	26.28	-	-	61.34	61.34	-	-	-	12.38	12.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	6.0km以下	1,766.6	26.28	26.28	-	-	61.34	61.34	-	-	-	12.38	12.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.5km以下	1,927.2	26.28	26.28	-	-	61.34	61.34	-	-	-	12.38	12.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	10.0km以下	2,569.7	26.28	26.28	-	-	61.34	61.34	-	-	-	12.38	12.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	13.0km以下	2,890.9	26.28	26.28	-	-	61.34	61.34	-	-	-	12.38	12.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	19.0km以下	3,533.3	26.28	26.28	-	-	61.34	61.34	-	-	-	12.38	12.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	35.0km以下	4,818.1	26.28	26.28	-	-	61.34	61.34	-	-	-	12.38	12.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	7,387.8	26.28	26.28	-	-	61.34	61.34	-	-	-	12.38	12.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.2km以下	642.41	26.28	26.28	-	-	61.34	61.34	-	-	-	12.38	12.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種･規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	803.02	26.28	26.28	-	-	61.34	61.34	-	-	-	12.38	12.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	963.62	26.28	26.28	-	-	61.34	61.34	-	-	-	12.38	12.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	1,124.2	26.28	26.28	-	-	61.34	61.34	-	-	-	12.38	12.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	1,284.8	26.28	26.28	-	-	61.34	61.34	-	-	-	12.38	12.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	1,445.4	26.28	26.28	-	-	61.34	61.34	-	-	-	12.38	12.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	4.5km以下	1,606.0	26.28	26.28	-	-	61.34	61.34	-	-	-	12.38	12.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	5.5km以下	1,766.6	26.28	26.28	-	-	61.34	61.34	-	-	-	12.38	12.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	7.0km以下	1,927.2	26.28	26.28	-	-	61.34	61.34	-	-	-	12.38	12.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	9.0km以下	2,569.7	26.28	26.28	-	-	61.34	61.34	-	-	-	12.38	12.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	12.0km以下	2,890.9	26.28	26.28	-	-	61.34	61.34	-	-	-	12.38	12.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	17.0km以下	3,533.3	26.28	26.28	-	-	61.34	61.34	-	-	-	12.38	12.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	27.0km以下	4,818.1	26.28	26.28	-	-	61.34	61.34	-	-	-	12.38	12.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	7,387.8	26.28	26.28	-	-	61.34	61.34	-	-	-	12.38	12.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	0.3km以下	1,260.2	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	1,400.2	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	1,680.3	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	1,960.3	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.0km以下	2,240.4	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.5km以下	2,520.4	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.5km以下	2,800.5	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	5.5km以下	3,080.5	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.0km以下	3,640.6	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	9.0km以下	4,200.7	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	12.0km以下	5,040.8	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	17.0km以下	6,441.1	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	28.5km以下	8,401.4	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	12,602	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.3km以下	1,260.2	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	1,400.2	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	1,680.3	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.5km以下	1,960.3	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	2,240.4	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	2,520.4	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	4.5km以下	2,800.5	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.0km以下	3,080.5	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	6.5km以下	3,640.6	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	8.0km以下	4,200.7	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	11.0km以下	5,040.8	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	15.0km以下	6,441.1	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	24.0km以下	8,401.4	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	12,602	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.3km以下	1,400.2	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	1,540.3	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	1,680.3	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	1,960.3	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	2,240.4	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.0km以下	2,520.4	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.0km以下	2,800.5	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	5.0km以下	3,080.5	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	6.5km以下	3,640.6	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	8.5km以下	4,200.7	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	11.0km以下	5,040.8	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	16.0km以下	6,441.1	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	27.5km以下	8,401.4	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	12,602	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.3km以下	1,400.2	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	1,540.3	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	1,680.3	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	1,960.3	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	2,240.4	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.5km以下	2,520.4	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	2,800.5	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	4.5km以下	3,080.5	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	6.0km以下	3,640.6	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	8.0km以下	4,200.7	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	10.5km以下	5,040.8	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	14.5km以下	6,441.1	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	23.0km以下	8,401.4	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	12,602	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	0.3km以下	1,708.3	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	0.5km以下	1,879.1	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	1.5km以下	2,049.9	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	2.0km以下	2,391.6	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	2.5km以下	2,733.3	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	3.0km以下	3,074.9	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	4.0km以下	3,416.6	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	5.0km以下	3,758.2	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	6.5km以下	4,441.5	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	8.5km以下	5,124.9	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	11.0km以下	6,149.8	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	16.0km以下	7,858.1	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	27.5km以下	10,250	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	60.0km以下	15,375	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	0.3km以下	1,708.3	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	0.5km以下	1,879.1	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種･規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
現場制約あり	人力	軟岩	有り	1.0km以下	2,049.9	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	1.5km以下	2,391.6	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	2.0km以下	2,733.3	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	2.5km以下	3,074.9	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	3.5km以下	3,416.6	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	4.5km以下	3,758.2	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	6.0km以下	4,441.5	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	8.0km以下	5,124.9	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	10.5km以下	6,149.8	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	14.5km以下	7,858.1	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	23.0km以下	10,250	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	60.0km以下	15,375	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	0.3km以下	1,948.8	21.29	21.29	-	-	69.26	69.26	-	-	-	9.45	9.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	0.5km以下	2,145.1	21.29	21.29	-	-	69.26	69.26	-	-	-	9.45	9.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	1.5km以下	2,338.5	21.29	21.29	-	-	69.26	69.26	-	-	-	9.45	9.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	2.0km以下	2,728.3	21.29	21.29	-	-	69.26	69.26	-	-	-	9.45	9.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	2.5km以下	3,118.0	21.29	21.29	-	-	69.26	69.26	-	-	-	9.45	9.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種･規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
現場制約あり	人力	硬岩	無し	3.0km以下	3,507.8	21.29	21.29	-	-	69.26	69.26	-	-	-	9.45	9.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	4.0km以下	3,897.5	21.29	21.29	-	-	69.26	69.26	-	-	-	9.45	9.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	5.0km以下	4,287.3	21.29	21.29	-	-	69.26	69.26	-	-	-	9.45	9.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	6.5km以下	5,066.8	21.29	21.29	-	-	69.26	69.26	-	-	-	9.45	9.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	8.5km以下	5,846.3	21.29	21.29	-	-	69.26	69.26	-	-	-	9.45	9.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	11.0km以下	7,015.6	21.29	21.29	-	-	69.26	69.26	-	-	-	9.45	9.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	16.0km以下	8,964.4	21.29	21.29	-	-	69.26	69.26	-	-	-	9.45	9.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	27.5km以下	11,693	21.29	21.29	-	-	69.26	69.26	-	-	-	9.45	9.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	60.0km以下	17,539	21.29	21.29	-	-	69.26	69.26	-	-	-	9.45	9.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	有り	0.3km以下	1,948.8	21.29	21.29	-	-	69.26	69.26	-	-	-	9.45	9.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	有り	0.5km以下	2,145.1	21.29	21.29	-	-	69.26	69.26	-	-	-	9.45	9.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	有り	1.0km以下	2,338.5	21.29	21.29	-	-	69.26	69.26	-	-	-	9.45	9.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	有り	1.5km以下	2,728.3	21.29	21.29	-	-	69.26	69.26	-	-	-	9.45	9.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	有り	2.0km以下	3,118.0	21.29	21.29	-	-	69.26	69.26	-	-	-	9.45	9.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	有り	2.5km以下	3,507.8	21.29	21.29	-	-	69.26	69.26	-	-	-	9.45	9.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	有り	3.5km以下	3,897.5	21.29	21.29	-	-	69.26	69.26	-	-	-	9.45	9.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	有り	4.5km以下	4,287.3	21.29	21.29	-	-	69.26	69.26	-	-	-	9.45	9.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種･規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
現場制約あり	人力	硬岩	有り	6.0km以下	5,066.8	21.29	21.29	-	-	69.26	69.26	-	-	-	9.45	9.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	有り	8.0km以下	5,846.3	21.29	21.29	-	-	69.26	69.26	-	-	-	9.45	9.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	有り	10.5km以下	7,015.6	21.29	21.29	-	-	69.26	69.26	-	-	-	9.45	9.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	有り	14.5km以下	8,964.4	21.29	21.29	-	-	69.26	69.26	-	-	-	9.45	9.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	有り	23.0km以下	11,693	21.29	21.29	-	-	69.26	69.26	-	-	-	9.45	9.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	有り	60.0km以下	17,539	21.29	21.29	-	-	69.26	69.26	-	-	-	9.45	9.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.003【　整地　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	敷均し作業内容		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
残土受入れ地での処理	-	110.19	25.89	25.89	-	-	49.69	49.69	-	-	-	24.42	24.42	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	標準	128.59	31.34	31.34	-	-	57.26	32.83	24.43	-	-	11.40	11.40	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級		-		-		普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	標準以外	127.08	37.70	37.70	-	-	50.45	33.22	17.23	-	-	11.85	11.85	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級		-		-		普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)	317.38	19.93	19.93	-	-	73.49	53.55	19.94	-	-	6.58	6.58	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3t級		-		-		運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	ﾄﾗﾌｨｶﾋﾞﾘﾃｨが確保出来ない場合	162.84	37.94	37.94	-	-	49.46	25.93	23.53	-	-	12.60	12.60	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 16t級		-		-		普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.004【　路体（築堤）盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5m未満	-	-	5,605.3	0.80	0.80	-	-	98.98	90.35	8.63	-	-	0.22	0.22	-	-	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 質量0.8～1.1t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5m以上4.0m未満	-	-	727.68	18.03	9.44	8.59	-	74.00	65.31	8.69	-	-	7.97	7.97	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-		運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m3未満	無し	197.96	20.27	12.45	7.82	-	65.95	44.64	21.31	-	-	13.78	13.78	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 7t級	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	-		運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m3未満	有り	372.21	23.20	12.90	10.30	-	60.98	49.65	11.33	-	-	15.82	15.82	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 7t級	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	-		運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m3以上	無し	196.87	28.13	20.26	7.87	-	56.02	34.59	21.43	-	-	15.85	15.85	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 16t級	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	-		運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m3以上	有り	349.01	30.94	19.95	10.99	-	51.18	39.09	12.09	-	-	17.88	17.88	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 16t級	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	-		運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.005【　路床盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5m未満	－	－	5,693.6	0.91	0.91	－	－	98.84	88.96	9.88	－	－	0.25	0.25	－	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 質量0.8～1.1t	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
2.5m以上 4.0m未満	－	－	764.35	18.00	9.02	8.98	－	74.16	65.88	8.28	－	－	7.84	7.84	－	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	*	－		運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
4.0m以上	10,000m3未満	無し	302.41	20.92	10.78	10.14	－	64.78	43.85	20.93	－	－	14.30	14.30	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 7t級	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	－		運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
4.0m以上	10,000m3未満	有り	679.90	25.07	16.11	8.96	－	57.66	48.35	9.31	－	－	17.27	17.27	－	－	－	－	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 7t級	*	－		運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
4.0m以上	10,000m3以上	無し	297.25	27.58	17.26	10.32	－	56.38	35.09	21.29	－	－	16.04	16.04	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 16t級	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	－		運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
4.0m以上	10,000m3以上	有り	645.08	30.34	16.98	13.36	－	50.93	41.12	9.81	－	－	18.73	18.73	－	－	－	－	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 16t級	*	－		運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.006【　押土（ルーズ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	157.74	53.02	53.02	－	－	27.91	27.91	－	－	－	19.07	19.07	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊･玉石	243.86	53.02	53.02	－	－	27.91	27.91	－	－	－	19.07	19.07	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
破砕岩	255.37	55.14	55.14	－	－	26.65	26.65	－	－	－	18.21	18.21	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.007【　積込（ルーズ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	作業内容		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	土量50,000m3未満	200.40	43.54	43.54	-	-	38.36	38.36	-	-	-	18.10	18.10	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	土量50,000m3以上	146.45	46.56	46.56	-	-	31.20	31.20	-	-	-	22.24	22.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	270.83	31.84	31.84	-	-	54.93	54.93	-	-	-	13.23	13.23	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	小規模(標準)	975.63	30.52	30.52	-	-	58.07	58.07	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	小規模(標準以外)	1,587.8	23.75	23.75	-	-	68.21	68.21	-	-	-	8.04	8.04	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.13m3（平積0.10m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	土量50,000m3未満	238.86	43.54	43.54	-	-	38.36	38.36	-	-	-	18.10	18.10	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	土量50,000m3以上	173.15	46.56	46.56	-	-	31.20	31.20	-	-	-	22.24	22.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	333.23	31.84	31.84	-	-	54.93	54.93	-	-	-	13.23	13.23	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
破砕岩	土量50,000m3未満	248.42	45.72	45.72	-	-	36.88	36.88	-	-	-	17.40	17.40	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
破砕岩	土量50,000m3以上	180.69	48.80	48.80	-	-	29.89	29.89	-	-	-	21.31	21.31	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
破砕岩	平均施工幅1m以上2m未満	343.84	33.94	33.94	-	-	53.24	53.24	-	-	-	12.82	12.82	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.008【　人力積込　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土質等区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	2,954.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	4,009.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軟岩	3,798.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中硬岩	4,220.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	4,642.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	3,798.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	4,220.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.009【　転石破砕　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
火薬使用の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	3,038.8	56.56	34.77	21.79	－	25.06	25.06	－	－	－	18.38	12.32	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
有り	8,672.3	0.00	－	－	－	100.00	44.40	16.74	8.50	7.29	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	さく岩工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－

No.010【　土材料　】

物価資料等による

No.011【　残土等処分　】

物価資料等による

No.012【　掘削（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土質	施工方法	障害の有無	施工数量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
																				K1	K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	5,000m3未満	397.11	61.77	43.44	18.33	-	23.97	23.97	-	-	-	14.26	14.26	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	5,000m3以上10,000m3未満	342.51	61.77	43.44	18.33	-	23.97	23.97	-	-	-	14.26	14.26	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	10,000m3以上50,000m3未満	283.93	61.77	43.44	18.33	-	23.97	23.97	-	-	-	14.26	14.26	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	50,000m3以上	238.07	68.85	41.71	27.14	-	18.19	18.19	-	-	-	12.96	12.96	-	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額（バックホウ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	5,000m3未満	662.18	61.77	43.44	18.33	-	23.97	23.97	-	-	-	14.26	14.26	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	5,000m3以上10,000m3未満	551.98	61.77	43.44	18.33	-	23.97	23.97	-	-	-	14.26	14.26	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	10,000m3以上50,000m3未満	431.85	61.77	43.44	18.33	-	23.97	23.97	-	-	-	14.26	14.26	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	50,000m3以上	371.49	68.85	41.71	27.14	-	18.19	18.19	-	-	-	12.96	12.96	-	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額（バックホウ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	片切掘削	-	-	1,220.3	19.71	13.86	5.85	-	75.50	67.45	8.05	-	-	4.79	4.79	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-		普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	5,000m3未満	522.20	61.77	43.44	18.33	-	23.97	23.97	-	-	-	14.26	14.26	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	5,000m3以上10,000m3未満	451.71	61.77	43.44	18.33	-	23.97	23.97	-	-	-	14.26	14.26	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	10,000m3以上50,000m3未満	367.32	61.77	43.44	18.33	-	23.97	23.97	-	-	-	14.26	14.26	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	50,000m3以上	290.39	68.85	41.71	27.14	-	18.19	18.19	-	-	-	12.96	12.96	-	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額（バックホウ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	5,000m3未満	826.98	61.77	43.44	18.33	-	23.97	23.97	-	-	-	14.26	14.26	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	5,000m3以上10,000m3未満	708.84	61.77	43.44	18.33	-	23.97	23.97	-	-	-	14.26	14.26	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	10,000m3以上50,000m3未満	583.75	61.77	43.44	18.33	-	23.97	23.97	-	-	-	14.26	14.26	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.012【　掘削（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
土質	施工方法	障害の有無	施工数量		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	50,000m3以上	457.82	68.85	41.71	27.14	－	18.19	18.19	－	－	－	12.96	12.96	－	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額（バックホウ）	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.013【　路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
10,000m3未満	無し	238.52	62.57	40.51	15.57	6.49	28.23	28.23	－	－	－	9.20	9.20	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 7t級	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
10,000m3未満	有り	493.77	60.91	38.40	14.75	7.76	29.25	29.25	－	－	－	9.84	9.84	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 7t級	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
10,000m3以上	無し	228.89	62.42	42.81	12.84	6.77	25.57	25.57	－	－	－	12.01	12.01	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 16t級	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
10,000m3以上	有り	411.58	59.06	38.26	11.48	9.32	27.92	27.92	－	－	－	13.02	13.02	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 16t級	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.014【　路床盛土（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
10,000m3未満	無し	340.64	59.27	36.31	13.96	9.00	30.25	30.25	－	－	－	10.48	10.48	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 7t級	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
10,000m3未満	有り	826.63	53.71	29.23	13.25	11.23	33.65	33.65	－	－	－	12.64	12.64	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 7t級	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	*	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
10,000m3以上	無し	327.54	58.99	38.18	11.45	9.36	27.97	27.97	－	－	－	13.04	13.04	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 16t級	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
10,000m3以上	有り	741.63	51.85	28.53	14.77	8.55	32.95	32.95	－	－	－	15.20	15.20	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 16t級	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	*	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.015【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	標準	無し	無し	285.04	43.71	43.71	-	-	37.99	37.99	-	-	-	18.30	18.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	標準	無し	有り	348.31	43.71	43.71	-	-	37.99	37.99	-	-	-	18.30	18.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	標準	自立式	無し	348.34	35.76	35.76	-	-	49.27	31.10	18.17	-	-	14.97	14.97	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	標準	自立式	有り	411.61	36.98	36.98	-	-	47.54	32.17	15.37	-	-	15.48	15.48	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	標準	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	無し	432.74	28.78	28.78	-	-	59.17	34.15	25.02	-	-	12.05	12.05	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	標準	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	有り	496.01	30.69	30.69	-	-	56.46	29.79	26.67	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	標準	切梁腹起式	無し	474.94	26.23	26.23	-	-	62.79	39.99	22.80	-	-	10.98	10.98	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	標準	切梁腹起式	有り	538.21	28.28	28.28	-	-	59.88	35.30	24.58	-	-	11.84	11.84	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	無し	無し	288.25	31.93	31.93	-	-	55.08	55.08	-	-	-	12.99	12.99	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	無し	有り	432.16	31.93	31.93	-	-	55.08	55.08	-	-	-	12.99	12.99	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	自立式	無し	351.55	26.18	26.18	-	-	63.17	45.17	18.00	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	自立式	有り	495.46	27.85	27.85	-	-	60.82	48.05	12.77	-	-	11.33	11.33	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	無し	435.95	21.11	21.11	-	-	70.30	36.43	33.87	-	-	8.59	8.59	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	有り	579.86	23.79	23.79	-	-	66.53	41.06	25.47	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	切梁腹起式	無し	478.15	19.25	19.25	-	-	72.92	39.73	33.19	-	-	7.83	7.83	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	切梁腹起式	有り	622.06	22.18	22.18	-	-	68.80	38.28	30.52	-	-	9.02	9.02	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.015【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	掘削深さ5m超20m以下	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	無し	593.65	43.24	43.24	-	-	44.94	24.90	20.04	-	-	11.82	11.82	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	掘削深さ5m超20m以下	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	有り	1,099.1	41.42	35.92	5.50	-	47.04	16.96	16.65	13.43	-	11.54	11.54	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	掘削深さ5m超20m以下	切梁腹起式	無し	635.85	40.37	40.37	-	-	48.59	29.88	18.71	-	-	11.04	11.04	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	掘削深さ5m超20m以下	切梁腹起式	有り	1,141.3	39.89	34.59	5.30	-	49.00	16.67	16.30	16.03	-	11.11	11.11	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	掘削深さ20m超	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	-	1,206.5	42.73	37.30	5.43	-	45.40	16.73	16.43	12.24	-	11.87	11.87	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	掘削深さ20m超	切梁腹起式	-	1,248.7	41.29	36.04	5.25	-	47.24	16.17	15.87	15.20	-	11.47	11.47	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	上記以外(小規模)	-	-	1,965.2	22.42	22.42	-	-	70.13	37.92	32.21	-	-	7.45	7.45	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	現場制約あり	-	-	8,862.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	無し	無し	391.54	43.71	43.71	-	-	37.99	37.99	-	-	-	18.30	18.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	無し	有り	481.75	43.71	43.71	-	-	37.99	37.99	-	-	-	18.30	18.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	自立式	無し	454.84	37.62	37.62	-	-	46.63	32.72	13.91	-	-	15.75	15.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	自立式	有り	545.05	38.63	38.63	-	-	45.20	33.59	11.61	-	-	16.17	16.17	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	無し	539.24	31.73	31.73	-	-	54.99	27.60	27.39	-	-	13.28	13.28	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	有り	629.45	33.45	33.45	-	-	52.55	29.09	23.46	-	-	14.00	14.00	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	切梁腹起式	無し	581.44	29.43	29.43	-	-	58.25	32.67	25.58	-	-	12.32	12.32	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	切梁腹起式	有り	671.65	31.34	31.34	-	-	55.54	28.30	27.24	-	-	13.12	13.12	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.015【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	無し	無し	392.83	31.93	31.93	-	-	55.08	55.08	-	-	-	12.99	12.99	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	無し	有り	617.56	31.93	31.93	-	-	55.08	55.08	-	-	-	12.99	12.99	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	自立式	無し	456.13	27.50	27.50	-	-	61.31	47.44	13.87	-	-	11.19	11.19	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	自立式	有り	680.86	28.96	28.96	-	-	59.26	49.97	9.29	-	-	11.78	11.78	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	無し	540.53	23.20	23.20	-	-	67.36	40.04	27.32	-	-	9.44	9.44	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	有り	765.26	25.76	25.76	-	-	63.76	44.46	19.30	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	切梁腹起式	無し	582.73	21.52	21.52	-	-	69.72	37.14	32.58	-	-	8.76	8.76	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	切梁腹起式	有り	807.46	24.42	24.42	-	-	65.65	42.14	23.51	-	-	9.93	9.93	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	掘削深さ5m超20m以下	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	無し	784.52	46.75	46.75	-	-	40.48	21.66	18.82	-	-	12.77	12.77	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	掘削深さ5m超20m以下	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	有り	1,522.2	43.21	37.47	5.74	-	44.75	17.68	17.37	9.70	-	12.04	12.04	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	掘削深さ5m超20m以下	切梁腹起式	無し	826.72	44.36	44.36	-	-	43.52	22.97	20.55	-	-	12.12	12.12	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	掘削深さ5m超20m以下	切梁腹起式	有り	1,564.4	42.05	36.46	5.59	-	46.24	17.21	16.90	12.13	-	11.71	11.71	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	掘削深さ20m超	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	-	1,559.9	44.12	38.52	5.60	-	43.64	17.23	16.95	9.46	-	12.24	12.24	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	掘削深さ20m超	切梁腹起式	-	1,602.1	42.92	37.47	5.45	-	45.16	16.81	16.50	11.85	-	11.92	11.92	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	現場制約あり	-	-	12,660	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.016【　掘削補助機械搬入搬出　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S				
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
－	40,080	27.54	27.54	－	－	72.46	72.46	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－		－		特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.017【　基面整正　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	422.00	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.018【　舗装版破砕積込（小規模土工）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,518.0	23.75	23.75	－	－	68.21	68.21	－	－	－	8.04	8.04	－	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.13m3（平積0.10m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－

No.019【　埋戻し　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
施工方法	土質	締固めの有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
最小埋戻幅4m以上	-	-	477.70	48.95	28.82	20.13	-	35.87	35.87	-	-	-	15.18	15.18	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級		バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
最大埋戻幅4m以上	-	-	937.22	16.65	14.37	2.20	0.08	76.97	38.75	26.85	11.37	-	6.38	6.30	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　質量0.8～1.1t	*	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号　パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
最大埋戻幅1m以上4m未満	-	-	1,770.2	12.68	10.86	1.71	0.11	82.43	51.28	22.55	8.60	-	4.89	4.78	0.11	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　質量0.8～1.1t	*	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号　パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
最大埋戻幅1m未満	-	-	2,692.3	6.55	5.83	0.72	-	90.34	54.90	26.96	8.48	-	3.11	2.39	0.72	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）		タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号　パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
上記以外(小規模)	土砂	-	3,469.7	10.80	10.14	0.66	-	85.21	48.69	19.38	17.14	-	3.99	3.37	0.62	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.2m3）		ランマ　質量６０～８０ｋｇ		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号　パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
現場制約あり	土砂	有り	6,462.0	0.30	0.30	-	-	99.40	88.17	11.23	-	-	0.30	0.30	-	-	-	-	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
現場制約あり	土砂	無し	5,064.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現場制約あり	岩塊・玉石	有り	6,884.0	0.28	0.28	-	-	99.44	88.90	10.54	-	-	0.28	0.28	-	-	-	-	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
現場制約あり	岩塊・玉石	無し	5,486.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.020【　タンパ締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,398.0	1.39	1.39	－	－	97.22	51.95	45.27	－	－	1.39	1.39	－	－	－	－	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ	*	－		－		特殊作業員	普通作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－

No.021【　人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）土・石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
土質	換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	20m以下	4,431.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	40m以下	5,486.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	60m以下	6,752.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	80m以下	7,807.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	100m以下	9,073.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	120m以下	10,339	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	140m以下	11,394	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	160m以下	12,660	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	180m以下	13,715	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	200m以下	14,981	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊･玉石	20m以下	6,541.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊･玉石	40m以下	8,018.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊･玉石	60m以下	9,284.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊･玉石	80m以下	10,972	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊･玉石	100m以下	12,449	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.021【　人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）土・石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
岩塊・玉石	120m以下	13,926	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	140m以下	15,192	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	160m以下	16,880	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	180m以下	18,357	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	200m以下	19,623	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栗石・ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	20m以下	5,486.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栗石・ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	40m以下	6,963.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栗石・ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	60m以下	8,018.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栗石・ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	80m以下	9,495.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栗石・ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	100m以下	10,550	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栗石・ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	120m以下	12,027	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栗石・ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	140m以下	13,293	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栗石・ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	160m以下	14,559	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栗石・ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	180m以下	15,825	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栗石・ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	200m以下	17,091	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.022【　人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）セメント等　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
20m以下	2,321.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40m以下	2,954.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60m以下	3,587.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80m以下	4,431.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100m以下	5,064.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
120m以下	5,697.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
140m以下	6,541.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
160m以下	7,174.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
180m以下	7,807.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200m以下	8,651.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.023【　人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）積ブロック類　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
20m以下	1,477.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40m以下	1,899.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60m以下	2,321.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80m以下	2,743.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100m以下	3,165.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
120m以下	3,798.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
140m以下	4,009.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
160m以下	4,431.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
180m以下	4,853.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200m以下	5,275.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.024【　人肩運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	掘削(床掘り)の有無	換算距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	無し	20m以下	1,688.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	無し	40m以下	2,743.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	無し	60m以下	4,009.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	無し	80m以下	5,064.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	無し	100m以下	6,330.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	無し	120m以下	7,596.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	無し	140m以下	8,651.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	無し	160m以下	9,917.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	無し	180m以下	10,972	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	無し	200m以下	12,238	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	有り	20m以下	10,550	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	有り	40m以下	11,605	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	有り	60m以下	12,871	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	有り	80m以下	13,926	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	有り	100m以下	15,192	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.024【　人肩運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	掘削(床掘り)の有無	換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	有り	120m以下	16,458	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	有り	140m以下	17,513	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	有り	160m以下	18,779	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	有り	180m以下	19,834	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	有り	200m以下	21,100	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	無し	20m以下	2,532.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	無し	40m以下	4,009.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	無し	60m以下	5,275.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	無し	80m以下	6,963.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	無し	100m以下	8,440.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	無し	120m以下	9,917.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	無し	140m以下	11,183	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	無し	160m以下	12,871	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	無し	180m以下	14,348	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	無し	200m以下	15,614	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.024【　人肩運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
土質	掘削(床掘り)の有無	換算距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
岩塊・玉石	有り	20m以下	15,192	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	有り	40m以下	16,669	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	有り	60m以下	17,935	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	有り	80m以下	19,623	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	有り	100m以下	21,100	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	有り	120m以下	22,577	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	有り	140m以下	23,843	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	有り	160m以下	25,531	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	有り	180m以下	27,008	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	有り	200m以下	28,274	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.025【　小車運搬（積込み～運搬～取卸し）土・石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	20m以下	2,954.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	40m以下	3,376.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	60m以下	4,220.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	80m以下	5,275.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	100m以下	6,330.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	120m以下	7,385.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	140m以下	8,651.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	160m以下	9,706.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	180m以下	10,972	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	200m以下	12,238	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	20m以下	4,642.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	40m以下	5,275.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	60m以下	6,541.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	80m以下	7,596.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	100m以下	8,862.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.025【　小車運搬（積込み～運搬～取卸し）土・石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
岩塊・玉石	120m以下	10,339	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	140m以下	11,816	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	160m以下	13,293	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	180m以下	14,770	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	200m以下	16,458	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栗石・ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	20m以下	4,009.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栗石・ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	40m以下	4,431.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栗石・ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	60m以下	5,275.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栗石・ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	80m以下	6,541.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栗石・ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	100m以下	7,596.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栗石・ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	120m以下	9,073.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栗石・ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	140m以下	10,128	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栗石・ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	160m以下	11,394	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栗石・ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	180m以下	12,871	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栗石・ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	200m以下	14,137	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.026【　小車運搬（積込み～運搬～取卸し）セメント等　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
20m以下	1,899.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40m以下	2,110.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60m以下	2,532.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80m以下	3,165.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100m以下	3,798.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
120m以下	4,431.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
140m以下	5,064.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
160m以下	5,486.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
180m以下	6,330.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200m以下	6,963.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.027【　小車運搬（積込み～運搬～取卸し）積ブロック類　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
20m以下	1,055.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40m以下	1,055.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60m以下	1,477.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80m以下	1,899.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100m以下	2,110.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120m以下	2,743.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140m以下	3,165.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160m以下	3,376.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180m以下	3,798.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200m以下	4,009.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.028【　小車運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	掘削(床掘り)の有無	換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	無し	20m以下	211.00	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	無し	40m以下	633.00	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	無し	60m以下	1,477.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	無し	80m以下	2,532.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	無し	100m以下	3,587.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	無し	120m以下	4,642.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	無し	140m以下	5,908.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	無し	160m以下	6,963.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	無し	180m以下	8,229.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	無し	200m以下	9,495.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	有り	20m以下	9,073.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	有り	40m以下	9,495.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	有り	60m以下	10,339	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	有り	80m以下	11,394	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	有り	100m以下	12,449	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	有り	120m以下	13,504	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.028【　小車運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	掘削(床掘り)の有無	換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	有り	140m以下	14,770	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	有り	160m以下	15,825	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	有り	180m以下	17,091	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	有り	200m以下	18,357	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	無し	20m以下	633.00	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	無し	40m以下	1,266.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	無し	60m以下	2,532.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	無し	80m以下	3,587.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	無し	100m以下	4,853.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	無し	120m以下	6,330.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	無し	140m以下	7,807.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	無し	160m以下	9,284.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	無し	180m以下	10,761	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	無し	200m以下	12,449	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	有り	20m以下	13,293	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	有り	40m以下	13,926	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.028【　小車運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	掘削(床掘り)の有無	換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
岩塊・玉石	有り	60m以下	15,192	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	有り	80m以下	16,247	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	有り	100m以下	17,513	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	有り	120m以下	18,990	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	有り	140m以下	20,467	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	有り	160m以下	21,944	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	有り	180m以下	23,421	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	有り	200m以下	25,109	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.029【　安定処理　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
使用機種	施工箇所	混合深さ	固化材100m2当り使用量	混合回数		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ	－	0.6m以下	実数入力	1回	1,203.0	25.74	23.25	1.00	0.79	18.31	10.76	4.77	2.78	－	55.95	53.71	2.24	－	－	－	スタビライザ［路床改良用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 処理深さ0.6m×幅2.0m		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	ブルドーザ［湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］7t級	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・１ｔパック	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	［標準数量］固化材5.25t/100m2
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ	－	0.6m以下	実数入力	2回	1,284.7	27.64	24.97	1.07	0.85	19.64	11.56	5.10	2.98	－	52.72	50.31	2.41	－	－	－	スタビライザ［路床改良用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 処理深さ0.6m×幅2.0m		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	ブルドーザ［湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］7t級	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・１ｔパック	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	［標準数量］固化材5.25t/100m2
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ	－	0.6mを超え1m以下	実数入力	1回	1,323.5	32.22	29.96	0.91	0.72	16.63	9.78	4.33	2.52	－	51.15	48.83	2.32	－	－	－	スタビライザ［路床改良用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 処理深さ1.2m×幅2.0m		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	ブルドーザ［湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］7t級	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・１ｔパック	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	［標準数量］固化材5.25t/100m2
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ	－	0.6mを超え1m以下	実数入力	2回	1,422.9	34.39	31.97	0.97	0.77	17.73	10.43	4.61	2.69	－	47.88	45.41	2.47	－	－	－	スタビライザ［路床改良用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 処理深さ1.2m×幅2.0m		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	ブルドーザ［湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］7t級	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・１ｔパック	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	［標準数量］固化材5.25t/100m2
ﾊﾞｯｸﾎｳ	路床	1m以下	実数入力	－	1,450.2	5.63	3.32	2.31	－	45.84	19.07	16.92	9.85	－	48.53	44.55	3.98	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	タイヤローラ［普通型・低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量8～20t	*	－		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・１ｔパック	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	［標準数量］固化材5.25t/100m2
ﾊﾞｯｸﾎｳ	構造物基礎	1m以下	実数入力	－	1,560.5	7.18	6.20	0.98	－	47.27	12.43	12.20	12.00	10.64	45.55	41.38	4.17	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 質量0.8～1.1t	*	－		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・１ｔパック	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	［標準数量］固化材5.25t/100m2
ﾊﾞｯｸﾎｳ	構造物基礎	1mを超え2m以下	実数入力	－	2,216.1	8.67	7.49	1.18	－	57.15	15.04	14.75	14.50	12.86	34.18	29.13	5.05	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 質量0.8～1.1t	*	－		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・１ｔパック	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	［標準数量］固化材5.25t/100m2

No.030【　法面整形　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
整形箇所	法面締固めの有無	現場制約の有無	土質		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
盛土部	有り	有り	砂及び砂質土、粘性土	1,308.6	0.43	0.43	－	－	99.18	69.36	15.03	14.79	－	0.39	0.39	－	－	－	－	ランマ　質量６０～８０ｋｇ		－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
盛土部	有り	無し	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	620.34	13.69	13.69	－	－	73.73	30.64	27.23	15.86	－	12.58	12.58	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		－		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
盛土部	無し	無し	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	386.25	13.94	13.94	－	－	73.25	32.80	27.72	12.73	－	12.81	12.81	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		－		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
切土部	－	有り	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	1,417.1	0.00	－	－	－	100.00	87.85	12.15	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－		－		－		普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
切土部	－	有り	軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	3,349.7	0.00	－	－	－	100.00	40.96	36.84	13.95	－	0.00	－	－	－	－	－	－		－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
切土部	－	無し	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	775.04	10.96	10.96	－	－	78.97	38.13	21.80	19.04	－	10.07	10.07	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		－		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
切土部	－	無し	軟岩I	1,007.0	9.86	9.86	－	－	81.08	41.93	19.61	19.54	－	9.06	9.06	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		－		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.031【　法面整形（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																		備考
整形箇所	法面締固めの有無	土質		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
盛土部	有り	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	802.73	53.57	37.68	15.89	-	36.87	19.27	9.19	8.41	-	9.56	9.56	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-		運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
盛土部	無し	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	507.20	53.48	37.62	15.86	-	36.97	19.23	9.98	7.76	-	9.55	9.55	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
切土部	-	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	799.56	53.79	37.84	15.95	-	36.61	19.34	10.15	7.12	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-		運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
切土部	-	軟岩I	961.76	52.29	36.78	15.51	-	38.38	18.80	11.25	8.33	-	9.33	9.33	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-		運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.032【　市松芝　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
芝の規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S				
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
野芝	907.43	0.00	-	-	-	73.05	62.80	8.13	-	-	26.95	26.17	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	野芝	-	-	-	-	-		

No.033【　吹付法面取壊し　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
集積積込の有無	工法区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	人力施工	2,618.3	1.72	1.72	-	-	97.00	51.21	18.53	16.91	3.90	1.28	1.28	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）	*	-		-		法面工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
有り	機械施工	641.31	18.02	18.02	-	-	69.16	41.21	16.45	11.50	-	12.82	12.82	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
無し	人力施工	2,282.5	0.00	-	-	-	100.00	58.73	17.24	16.63	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-		-		法面工	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
無し	機械施工	305.46	23.07	23.07	-	-	61.05	53.00	8.05	-	-	15.88	15.88	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）	*	-		-		運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.034【　プレキャストコンクリート板　】
＜　積算単位：枚　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ﾌﾚｰﾑﾀｲﾌﾟ	1列当り平均据付枚数		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S		
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｸﾛｽﾀｲﾌﾟ	20枚未満	21,284	31.31	31.31	-	-	68.69	31.49	18.86	18.34	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ｸﾛｽﾀｲﾌﾟ	20枚以上30枚未満	19,161	31.32	31.32	-	-	68.68	31.48	18.86	18.34	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ｸﾛｽﾀｲﾌﾟ	30枚以上	17,417	31.32	31.32	-	-	68.68	31.48	18.86	18.34	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ｾﾐｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ・ｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ	20枚未満	29,797	31.31	31.31	-	-	68.69	31.49	18.86	18.34	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ｾﾐｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ・ｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ	20枚以上30枚未満	26,820	31.31	31.31	-	-	68.69	31.49	18.86	18.34	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ｾﾐｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ・ｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ	30枚以上	24,379	31.31	31.31	-	-	68.69	31.49	18.86	18.34	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.035【　プレキャストコンクリート板（材料費）　】

物価資料等による

No.036【　ジョイント処理　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ﾓﾙﾀﾙ規格	ﾓﾙﾀﾙ使用量(m3/箇所)		K				R					Z					S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
高炉B 1:3	0.016m3以下	5,000.7	0.00	-	-	-	97.73	63.30	34.43	-	-	2.27	1.49	0.78	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	セメント　高炉B　２５ｋｇ袋入	砂　細目（洗い）	-	-	-	-
高炉B 1:3	0.016m3を超え0.032m3以下	5,228.1	0.00	-	-	-	93.48	60.55	32.93	-	-	6.52	4.28	2.24	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	セメント　高炉B　２５ｋｇ袋入	砂　細目（洗い）	-	-	-	-
高炉B 1:3	0.032m3を超え0.050m3以下	5,469.6	0.00	-	-	-	89.36	57.88	31.48	-	-	10.64	6.99	3.65	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	セメント　高炉B　２５ｋｇ袋入	砂　細目（洗い）	-	-	-	-
ﾓﾙﾀﾙ不要	-	4,887.0	0.00	-	-	-	100.00	64.77	35.23	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.037【　ジョイント金物（材料費）　】

物価資料等による

No.038【　人工張芝　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	576.96	0.00	－	－	－	65.34	58.52	6.82	－	－	34.66	34.66	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	張芝　幅１００ｃｍ　ワラ付	－	－	－	－	－

No.039【　基礎砕石　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
砕石の厚さ	砕石の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
7.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	1,016.7	6.62	6.58	-	-	80.78	38.88	16.89	15.09	9.36	12.60	7.08	5.49	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
7.5cmを超え12.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	1,088.7	6.19	6.15	-	-	75.44	36.30	15.78	14.10	8.74	18.37	13.22	5.12	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
12.5cmを超え17.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	1,160.7	5.81	5.77	-	-	70.75	34.04	14.80	13.22	8.20	23.44	18.60	4.81	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
17.5cmを超え20.0cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	1,232.7	5.46	5.43	-	-	66.62	32.06	13.93	12.45	7.72	27.92	23.36	4.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
20.0cmを超え22.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	1,656.5	5.81	5.77	-	-	70.84	34.09	14.81	13.24	8.21	23.35	18.51	4.81	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
22.5cmを超え27.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	1,709.8	5.62	5.59	-	-	68.64	33.04	14.35	12.83	7.95	25.74	21.05	4.66	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
27.5cmを超え30.0cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	1,781.8	5.40	5.37	-	-	65.85	31.69	13.77	12.31	7.63	28.75	24.24	4.48	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.040【　裏込砕石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
砕石の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	5,743.4	4.81	4.79	－	－	65.50	31.93	14.41	10.89	7.88	29.69	25.07	4.60	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.041【　コンクリートブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
鉄筋規格	鉄筋10m2当り使用量		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
SD345 D16～D25	0.1t以下	15,704	7.66	7.66	-	-	46.12	13.63	11.27	9.40	6.26	46.22	37.62	6.10	2.50	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１６	-	-	-
SD345 D16～D25	0.1tを超え0.2t以下	16,482	7.30	7.30	-	-	43.96	12.99	10.74	8.96	5.97	48.74	35.83	7.10	5.81	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１６	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
不要	-	15,311	7.86	7.86	-	-	47.36	14.03	11.56	9.64	6.42	44.78	38.53	6.25	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.042【　大型ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	17,794	7.08	7.08	－	－	15.34	4.74	4.26	2.76	2.72	77.58	77.58	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	大型積ブロック控５００ｍｍ	－	－	－	－	－
無し	17,639	7.14	7.14	－	－	14.60	4.78	4.30	2.78	2.74	78.26	78.26	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	大型積ブロック控５００ｍｍ	－	－	－	－	－

No.043【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個 未満 控え 350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	再生砕石 RC-40	-	18-8-25(高炉)	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,147	5.15	5.15	-	-	33.10	13.27	7.71	5.06	3.76	61.75	29.36	16.87	10.98	1.33	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個 未満 控え 350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	再生砕石 RC-40	-	18-8-25(高炉)	-	不要	17,587	5.90	5.90	-	-	35.98	14.01	8.84	5.80	4.31	58.12	33.60	19.33	3.67	1.52	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個 未満 控え 350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	再生砕石 RC-40	-	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	14,485	5.54	5.54	-	-	32.57	10.77	9.20	5.23	3.73	61.89	40.78	15.28	3.98	1.85	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個 未満 控え 350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	再生砕石 RC-40	-	不要	-	不要	11,925	6.73	6.73	-	-	36.67	11.32	11.17	6.36	4.12	56.60	49.52	4.83	2.25	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個 未満 控え 350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	不要	-	18-8-25(高炉)	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,850	4.79	4.79	-	-	30.90	11.50	7.49	4.39	4.02	64.31	31.35	18.03	11.74	3.19	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個 未満 控え 350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	不要	-	18-8-25(高炉)	-	不要	16,290	5.55	5.55	-	-	33.63	12.02	8.66	5.08	4.65	60.82	36.26	20.87	3.69	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個 未満 控え 350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	不要	-	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	13,189	5.07	5.07	-	-	29.34	9.02	7.99	5.75	4.10	65.59	44.78	16.78	4.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個 未満 控え 350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	不要	-	不要	-	不要	10,628	6.29	6.29	-	-	33.16	11.19	7.94	7.14	4.62	60.55	55.55	5.00	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上 0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	14,285	5.14	5.14	-	-	30.44	9.33	8.79	5.31	3.78	64.42	41.35	15.49	3.24	0.47	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上 0.5m3以下	不要	11,725	6.26	6.26	-	-	34.14	10.71	9.57	6.47	4.19	59.60	50.37	4.71	3.95	0.57	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油 １．２号 パトロール給油	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え 0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	15,314	5.07	5.07	-	-	30.72	10.03	8.46	4.95	3.53	64.21	38.58	14.45	7.06	0.43	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え 0.9m3以下	不要	12,754	6.09	6.09	-	-	34.16	10.38	10.16	5.95	3.85	59.75	46.32	8.48	4.43	0.52	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え 1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,344	5.01	5.01	-	-	30.95	10.63	8.17	4.64	3.56	64.04	36.16	13.54	10.40	0.41	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え 1.3m3以下	不要	13,783	5.95	5.95	-	-	34.19	11.08	9.69	5.50	4.23	59.86	42.86	12.33	4.19	0.48	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え 1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,373	4.96	4.96	-	-	31.15	11.17	7.92	4.36	3.96	63.89	34.03	13.34	12.74	0.38	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え 1.7m3以下	不要	14,813	5.82	5.82	-	-	34.22	11.68	9.29	5.12	4.65	59.96	39.87	15.65	3.99	0.45	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え 2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,402	4.92	4.92	-	-	31.35	11.64	7.70	4.32	4.12	63.73	32.11	15.95	12.03	0.36	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-

No.043【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	15,842	5.71	5.71	-	-	34.24	12.20	8.94	5.02	4.79	60.05	37.29	18.53	3.81	0.42	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,174	4.89	4.89	-	-	31.48	11.97	7.55	4.56	3.95	63.63	30.82	17.73	11.54	0.35	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	16,614	5.64	5.64	-	-	34.25	12.54	8.71	5.27	4.56	60.11	35.56	20.46	3.69	0.40	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,946	4.86	4.86	-	-	31.60	12.27	7.40	4.79	3.80	63.54	29.63	19.37	11.09	0.33	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	17,386	5.58	5.58	-	-	34.26	12.86	8.50	5.49	4.36	60.16	33.98	22.22	3.58	0.38	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,976	4.82	4.82	-	-	31.74	12.63	7.23	5.06	3.61	63.44	28.18	21.36	10.55	0.32	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	18,416	5.50	5.50	-	-	34.28	13.24	8.24	5.76	4.12	60.22	32.08	24.33	3.45	0.36	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,005	4.79	4.79	-	-	31.86	12.96	7.08	5.31	3.44	63.35	26.88	23.17	10.06	0.30	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	19,445	5.43	5.43	-	-	34.30	13.58	8.01	6.01	3.90	60.27	30.37	26.23	3.33	0.34	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	13,513	5.19	5.19	-	-	30.20	9.07	8.74	5.61	4.00	64.61	43.72	16.38	4.02	0.49	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	-	不要	10,953	6.41	6.41	-	-	34.12	11.19	8.86	6.92	4.49	59.47	53.90	4.96	0.61	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	15,257	5.47	5.47	-	-	32.66	11.22	8.93	4.97	3.54	61.87	38.73	14.51	3.03	1.76	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	12,697	6.57	6.57	-	-	36.54	11.83	10.73	5.97	4.05	56.89	46.52	4.61	3.65	2.11	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　１．２号パトロール給油	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,287	5.39	5.39	-	-	32.79	11.76	8.61	4.66	3.81	61.82	36.27	13.59	6.64	1.65	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	13,727	6.39	6.39	-	-	36.39	12.42	10.22	5.52	4.53	57.22	43.03	7.88	4.36	1.95	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,316	5.31	5.31	-	-	32.89	12.23	8.33	4.38	4.20	61.80	34.13	12.78	9.81	1.55	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	14,756	6.23	6.23	-	-	36.26	12.92	9.78	5.14	4.93	57.51	40.03	11.52	4.14	1.82	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-

No.043【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,346	5.25	5.25	-	-	33.00	12.65	8.09	4.55	4.13	61.75	32.20	12.63	12.06	1.46	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	15,786	6.10	6.10	-	-	36.14	13.36	9.40	5.28	4.80	57.76	37.43	14.68	3.95	1.70	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,375	5.19	5.19	-	-	33.06	13.02	7.86	4.85	3.91	61.75	30.52	15.15	11.42	1.38	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	16,815	5.98	5.98	-	-	36.04	13.75	9.06	5.59	4.51	57.98	35.15	17.46	3.78	1.59	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,147	5.15	5.15	-	-	33.10	13.27	7.71	5.06	3.76	61.75	29.36	16.87	10.98	1.33	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	17,587	5.90	5.90	-	-	35.98	14.01	8.84	5.80	4.31	58.12	33.60	19.33	3.67	1.52	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,919	5.11	5.11	-	-	33.16	13.51	7.57	5.26	3.62	61.73	28.27	18.47	10.58	1.28	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	18,359	5.83	5.83	-	-	35.91	14.25	8.63	5.99	4.13	58.26	32.19	21.04	3.57	1.46	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,948	5.07	5.07	-	-	33.23	13.80	7.40	5.50	3.45	61.70	26.94	20.42	10.08	1.22	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	19,388	5.74	5.74	-	-	35.83	14.53	8.38	6.22	3.91	58.43	30.49	23.11	3.45	1.38	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,978	5.03	5.03	-	-	33.28	14.06	7.24	5.71	3.30	61.69	25.75	22.19	9.63	1.16	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	20,418	5.66	5.66	-	-	35.76	14.79	8.15	6.43	3.71	58.58	28.96	24.98	3.33	1.31	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	14,485	5.54	5.54	-	-	32.57	10.77	9.20	5.23	3.73	61.89	40.78	15.28	3.98	1.85	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	-	不要	11,925	6.73	6.73	-	-	36.67	11.32	11.17	6.36	4.12	56.60	49.52	4.83	2.25	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,554	5.85	5.85	-	-	35.24	13.40	9.09	4.58	4.28	58.91	35.69	13.37	3.24	2.80	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	13,994	6.92	6.92	-	-	39.23	14.35	10.76	5.42	5.06	53.85	42.20	4.50	3.84	3.31	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,584	5.75	5.75	-	-	35.19	13.77	8.79	4.63	4.31	59.06	33.62	12.59	6.15	3.05	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-

No.043【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	15,024	6.73	6.73	-	-	38.90	14.71	10.29	5.42	5.05	54.37	39.32	7.20	4.28	3.57	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,613	5.66	5.66	-	-	35.16	14.10	8.52	4.95	4.07	59.18	31.76	11.89	9.13	2.88	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	16,053	6.56	6.56	-	-	38.62	15.03	9.88	5.74	4.72	54.82	36.81	10.59	4.08	3.34	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,642	5.58	5.58	-	-	35.13	14.39	8.28	5.23	3.86	59.29	30.09	11.80	11.27	2.73	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	17,082	6.42	6.42	-	-	38.38	15.31	9.52	6.02	4.44	55.20	34.58	13.57	3.91	3.14	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,672	5.51	5.51	-	-	35.10	14.65	8.06	5.49	3.67	59.39	28.59	14.20	10.71	2.60	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	18,112	6.29	6.29	-	-	38.15	15.56	9.20	6.26	4.19	55.56	32.63	16.21	3.76	2.96	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,444	5.46	5.46	-	-	35.07	14.83	7.91	5.66	3.53	59.47	27.58	15.85	10.32	2.50	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	18,884	6.20	6.20	-	-	38.00	15.73	8.98	6.43	4.01	55.80	31.30	18.00	3.66	2.84	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,216	5.42	5.42	-	-	35.05	15.00	7.77	5.82	3.41	59.53	26.62	17.39	9.96	2.41	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	19,656	6.12	6.12	-	-	37.87	15.88	8.79	6.58	3.86	56.01	30.07	19.65	3.56	2.73	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,245	5.36	5.36	-	-	35.03	15.21	7.60	6.02	3.26	59.61	25.44	19.28	9.52	2.31	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	20,685	6.02	6.02	-	-	37.69	16.07	8.54	6.77	3.66	56.29	28.60	21.66	3.44	2.59	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	24,275	5.31	5.31	-	-	35.02	15.40	7.45	6.21	3.12	59.67	24.34	21.01	9.12	2.21	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	21,715	5.94	5.94	-	-	37.54	16.24	8.32	6.94	3.49	56.52	27.23	23.48	3.34	2.47	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	15,782	5.93	5.93	-	-	35.27	13.10	9.34	4.80	3.98	58.80	37.45	14.02	3.93	3.40	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	-	不要	13,222	7.08	7.08	-	-	39.50	14.04	11.15	5.74	4.75	53.42	44.67	4.69	4.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-

No.043【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格	K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,851	6.17	6.17	-	-	37.45	15.27	9.23	5.05	4.25	56.38	33.10	12.40	4.51	2.59	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	15,291	7.21	7.21	-	-	41.45	16.44	10.78	5.90	4.96	51.34	38.63	5.27	4.41	3.03	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,881	6.06	6.06	-	-	37.28	15.51	8.94	5.34	4.01	56.66	31.30	11.72	5.73	4.27	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	16,321	7.01	7.01	-	-	41.02	16.65	10.34	6.18	4.65	51.97	36.20	6.62	4.94	4.21	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,910	5.96	5.96	-	-	37.14	15.72	8.68	5.60	3.81	56.90	29.69	11.12	8.53	4.05	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	17,350	6.84	6.84	-	-	40.63	16.83	9.96	6.43	4.37	52.53	34.07	9.79	4.64	4.03	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,939	5.87	5.87	-	-	37.02	15.92	8.45	5.83	3.62	57.11	28.22	11.07	10.57	3.85	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	18,379	6.69	6.69	-	-	40.28	16.99	9.62	6.64	4.12	53.03	32.16	12.61	4.38	3.88	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,969	5.79	5.79	-	-	36.89	16.09	8.23	6.04	3.45	57.32	26.92	13.36	10.07	3.67	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	19,409	6.56	6.56	-	-	39.98	17.13	9.32	6.84	3.91	53.46	30.44	15.13	4.15	3.74	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,741	5.74	5.74	-	-	36.80	16.21	8.09	6.19	3.33	57.46	26.01	14.95	9.73	3.54	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	20,181	6.47	6.47	-	-	39.77	17.23	9.11	6.97	3.76	53.76	29.29	16.84	3.99	3.64	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,513	5.69	5.69	-	-	36.73	16.33	7.95	6.32	3.22	57.58	25.16	16.43	9.41	3.42	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	20,953	6.38	6.38	-	-	39.58	17.32	8.92	7.10	3.62	54.04	28.21	18.44	3.84	3.55	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	24,542	5.62	5.62	-	-	36.64	16.47	7.78	6.49	3.09	57.74	24.10	18.26	9.02	3.28	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	21,982	6.28	6.28	-	-	39.34	17.43	8.69	7.25	3.45	54.38	26.89	20.39	3.66	3.44	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	25,572	5.56	5.56	-	-	36.56	16.60	7.63	6.65	2.96	57.88	23.13	19.94	8.65	3.15	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-

No.043【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	23,011	6.18	6.18	-	-	39.13	17.53	8.48	7.39	3.29	54.69	25.69	22.16	3.50	3.34	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,079	6.26	6.26	-	-	37.57	15.07	9.47	4.81	4.44	56.17	34.60	12.96	4.72	3.89	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	不要	-	不要	14,519	7.37	7.37	-	-	41.81	16.27	11.14	5.66	5.22	50.82	40.69	5.55	4.58	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個 未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	13,961	5.02	5.02	-	-	29.62	8.74	8.64	5.43	3.87	65.36	42.31	15.85	3.88	3.32	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-
150kg/個 未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	11,401	6.15	6.15	-	-	33.25	10.70	8.73	6.65	4.31	60.60	51.79	4.75	4.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油 １．２号 パトロール給油	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-
150kg/個 未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	14,990	4.96	4.96	-	-	29.96	9.40	8.40	5.06	3.61	65.08	39.42	14.76	7.21	3.69	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個 未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	12,430	5.98	5.98	-	-	33.35	10.14	9.64	6.10	3.95	60.67	47.51	8.70	4.46	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個 未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,019	4.91	4.91	-	-	30.25	10.06	8.12	4.73	3.37	64.84	36.87	13.82	10.61	3.54	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個 未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	13,459	5.84	5.84	-	-	33.43	10.40	9.66	5.63	3.97	60.73	43.89	12.63	4.21	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個 未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,049	4.86	4.86	-	-	30.51	10.64	7.86	4.45	3.76	64.63	34.66	13.59	12.98	3.40	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個 未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	14,489	5.72	5.72	-	-	33.50	11.06	9.25	5.23	4.42	60.78	40.78	16.00	4.00	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個 未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,078	4.82	4.82	-	-	30.73	11.15	7.64	4.19	4.13	64.45	32.70	16.24	12.24	3.27	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個 未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	15,518	5.62	5.62	-	-	33.58	11.63	8.90	4.89	4.81	60.80	38.06	18.92	3.82	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個 未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,850	4.79	4.79	-	-	30.90	11.50	7.49	4.39	4.02	64.31	31.35	18.03	11.74	3.19	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個 未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	16,290	5.55	5.55	-	-	33.63	12.02	8.66	5.08	4.65	60.82	36.26	20.87	3.69	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個 未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,622	4.77	4.77	-	-	31.03	11.82	7.35	4.62	3.86	64.20	30.12	19.69	11.28	3.11	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個 未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	17,062	5.49	5.49	-	-	33.66	12.36	8.45	5.31	4.44	60.85	34.63	22.64	3.58	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.043【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,652	4.74	4.74	-	-	31.20	12.21	7.17	4.90	3.67	64.06	28.62	21.70	10.72	3.02	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	18,091	5.41	5.41	-	-	33.71	12.78	8.19	5.60	4.19	60.88	32.66	24.77	3.45	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,681	4.71	4.71	-	-	31.37	12.57	7.02	5.16	3.50	63.92	27.26	23.52	10.21	2.93	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	19,121	5.34	5.34	-	-	33.75	13.15	7.96	5.85	3.96	60.91	30.91	26.67	3.33	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	13,189	5.07	5.07	-	-	29.34	9.02	7.99	5.75	4.10	65.59	44.78	16.78	4.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	不要	-	不要	10,628	6.29	6.29	-	-	33.16	11.19	7.94	7.14	4.62	60.55	55.55	5.00	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	13,117	3.56	3.56	-	-	27.91	8.55	5.94	5.78	4.12	68.53	45.03	16.87	3.53	0.51	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	10,557	4.42	4.42	-	-	31.41	8.63	7.38	7.18	4.66	64.17	55.93	4.39	3.22	0.63	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	14,147	3.60	3.60	-	-	28.39	9.36	5.79	5.36	3.82	68.01	41.76	15.65	7.64	0.47	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	11,587	4.40	4.40	-	-	31.69	9.61	7.08	6.55	4.24	63.91	50.97	9.33	3.04	0.57	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	15,176	3.64	3.64	-	-	28.81	10.06	5.67	5.00	3.84	67.55	38.93	14.58	11.20	0.44	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	12,616	4.38	4.38	-	-	31.91	10.43	6.82	6.01	4.62	63.71	46.82	13.47	2.89	0.53	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,205	3.67	3.67	-	-	29.17	10.67	5.56	4.68	4.25	67.16	36.46	14.30	13.66	0.41	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	13,645	4.36	4.36	-	-	32.12	11.13	6.60	5.56	5.05	63.52	43.27	16.99	2.77	0.49	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,235	3.70	3.70	-	-	29.49	11.21	5.46	4.61	4.40	66.81	34.30	17.03	12.84	0.38	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	14,675	4.34	4.34	-	-	32.29	11.73	6.41	5.42	5.17	63.37	40.25	20.01	2.66	0.45	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,007	3.72	3.72	-	-	29.70	11.57	5.39	4.86	4.21	66.58	32.82	18.88	12.29	0.37	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-

No.043【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	15,447	4.34	4.34	-	-	32.40	12.12	6.29	5.67	4.91	63.26	38.23	22.01	2.59	0.43	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,779	3.74	3.74	-	-	29.92	11.91	5.33	5.09	4.04	66.34	31.46	20.57	11.78	0.35	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	16,219	4.33	4.33	-	-	32.48	12.48	6.17	5.89	4.67	63.19	36.44	23.82	2.52	0.41	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,808	3.76	3.76	-	-	30.15	12.31	5.36	5.26	3.83	66.09	29.84	22.62	11.17	0.33	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	17,248	4.32	4.32	-	-	32.61	12.91	6.15	6.04	4.40	63.07	34.26	25.98	2.45	0.38	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,838	3.78	3.78	-	-	30.35	12.67	5.60	5.19	3.64	65.87	28.37	24.47	10.62	0.32	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	18,277	4.31	4.31	-	-	32.72	13.29	6.39	5.92	4.15	62.97	32.33	27.90	2.38	0.36	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	12,345	3.52	3.52	-	-	27.50	7.86	6.14	6.07	4.38	68.98	47.84	17.93	2.67	0.54	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	-	不要	9,785.1	4.44	4.44	-	-	31.16	7.76	7.75	7.66	5.02	64.40	60.35	3.37	0.68	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	14,090	4.02	4.02	-	-	30.51	10.66	6.29	5.38	3.84	65.47	41.92	15.71	3.29	1.90	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	11,530	4.92	4.92	-	-	34.29	11.19	7.69	6.58	4.47	60.79	51.21	4.02	3.23	2.33	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	15,119	4.03	4.03	-	-	30.78	11.27	6.13	5.02	4.11	65.19	39.08	14.64	7.15	1.77	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	12,559	4.85	4.85	-	-	34.31	11.89	7.38	6.04	4.95	60.84	47.02	8.61	3.07	2.14	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,149	4.04	4.04	-	-	31.04	11.81	5.99	4.70	4.51	64.92	36.56	13.71	10.52	1.66	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	13,589	4.80	4.80	-	-	34.33	12.48	7.12	5.58	5.36	60.87	43.46	12.51	2.93	1.97	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,178	4.05	4.05	-	-	31.23	12.28	5.86	4.86	4.41	64.72	34.40	13.49	12.88	1.56	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	14,618	4.76	4.76	-	-	34.34	12.99	6.89	5.71	5.19	60.90	40.41	15.85	2.81	1.83	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-

No.043【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格	K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,207	4.05	4.05	-	-	31.42	12.70	5.75	5.17	4.16	64.53	32.46	16.12	12.15	1.47	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	15,647	4.72	4.72	-	-	34.36	13.43	6.70	6.01	4.85	60.92	37.74	18.76	2.71	1.71	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,979	4.06	4.06	-	-	31.54	12.98	5.68	5.38	3.99	64.40	31.14	17.91	11.66	1.41	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	16,419	4.69	4.69	-	-	34.35	13.72	6.57	6.21	4.62	60.96	35.99	20.70	2.64	1.63	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,751	4.06	4.06	-	-	31.66	13.24	5.61	5.57	3.84	64.28	29.92	19.56	11.20	1.36	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	17,191	4.67	4.67	-	-	34.37	13.99	6.45	6.40	4.41	60.96	34.36	22.47	2.57	1.56	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,781	4.06	4.06	-	-	31.81	13.56	5.81	5.53	3.65	64.13	28.44	21.56	10.65	1.29	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	18,221	4.64	4.64	-	-	34.37	14.31	6.62	6.30	4.16	60.99	32.43	24.59	2.50	1.47	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,810	4.07	4.07	-	-	31.93	13.85	6.02	5.45	3.48	64.00	27.10	23.38	10.15	1.23	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	19,250	4.61	4.61	-	-	34.38	14.59	6.82	6.18	3.94	61.01	30.70	26.49	2.43	1.39	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	13,318	4.01	4.01	-	-	30.27	10.13	6.43	5.69	4.06	65.72	44.36	16.62	2.73	2.01	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	-	不要	10,758	4.97	4.97	-	-	34.27	10.59	7.96	7.05	4.57	60.76	54.89	3.38	2.49	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	15,387	4.55	4.55	-	-	33.45	13.05	6.69	4.93	4.60	62.00	38.41	14.38	3.49	3.01	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	12,827	5.46	5.46	-	-	37.43	14.01	8.02	5.91	5.52	57.11	46.06	4.19	3.61	3.25	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,416	4.53	4.53	-	-	33.52	13.47	6.51	4.96	4.62	61.95	35.99	13.48	6.59	3.27	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	13,856	5.36	5.36	-	-	37.22	14.43	7.72	5.88	5.47	57.42	42.65	7.80	3.87	3.10	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,446	4.51	4.51	-	-	33.58	13.83	6.36	5.28	4.35	61.91	33.86	12.69	9.74	3.08	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-

No.043【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	14,885	5.28	5.28	-	-	37.03	14.79	7.46	6.19	5.09	57.69	39.69	11.42	3.61	2.97	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,475	4.49	4.49	-	-	33.62	14.16	6.22	5.56	4.10	61.89	32.01	12.54	11.98	2.90	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	15,915	5.21	5.21	-	-	36.88	15.11	7.23	6.46	4.76	57.91	37.12	14.56	3.37	2.86	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,504	4.47	4.47	-	-	33.68	14.45	6.10	5.81	3.89	61.85	30.30	15.05	11.35	2.75	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	16,944	5.14	5.14	-	-	36.73	15.39	7.03	6.69	4.47	58.13	34.87	17.33	3.17	2.76	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,276	4.46	4.46	-	-	33.72	14.65	6.02	5.99	3.74	61.82	29.15	16.76	10.91	2.65	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	17,716	5.10	5.10	-	-	36.63	15.57	6.89	6.85	4.28	58.27	33.35	19.19	3.03	2.70	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,048	4.45	4.45	-	-	33.74	14.83	6.15	5.94	3.60	61.81	28.09	18.35	10.51	2.55	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	18,488	5.06	5.06	-	-	36.55	15.74	7.00	6.77	4.10	58.39	31.97	20.89	2.90	2.63	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,078	4.43	4.43	-	-	33.78	15.06	6.34	5.85	3.43	61.79	26.78	20.30	10.02	2.43	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	19,518	5.01	5.01	-	-	36.44	15.95	7.17	6.62	3.88	58.55	30.28	22.96	2.75	2.56	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,107	4.42	4.42	-	-	33.81	15.26	6.52	5.76	3.28	61.77	25.58	22.07	9.58	2.32	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	20,547	4.97	4.97	-	-	36.34	16.14	7.33	6.48	3.69	58.69	28.77	24.82	2.61	2.49	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	14,615	4.57	4.57	-	-	33.40	12.70	6.83	5.19	4.30	62.03	40.43	15.14	3.67	2.79	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	-	不要	12,055	5.55	5.55	-	-	37.63	13.65	8.29	6.29	5.21	56.82	48.99	4.45	3.38	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,684	5.00	5.00	-	-	35.94	15.07	7.02	5.41	4.54	59.06	35.42	13.27	4.83	2.77	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	14,124	5.91	5.91	-	-	40.03	16.31	8.30	6.39	5.37	54.06	41.81	5.70	3.28	3.27	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-

No.043【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,713	4.95	4.95	-	-	35.86	15.34	6.84	5.69	4.28	59.19	33.37	12.49	6.10	4.55	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	15,153	5.79	5.79	-	-	39.63	16.54	8.00	6.65	5.00	54.58	39.00	7.13	5.32	3.13	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,742	4.91	4.91	-	-	35.79	15.58	6.68	5.95	4.04	59.30	31.52	11.81	9.07	4.30	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	16,182	5.68	5.68	-	-	39.33	16.74	7.74	6.89	4.69	54.99	36.50	10.50	4.98	3.01	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,772	4.87	4.87	-	-	35.72	15.79	6.54	6.18	3.83	59.41	29.90	11.72	11.19	4.07	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	17,212	5.59	5.59	-	-	39.02	16.91	7.51	7.10	4.40	55.39	34.35	13.46	4.68	2.90	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,801	4.83	4.83	-	-	35.66	15.98	6.41	6.38	3.64	59.51	28.43	14.11	10.64	3.87	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	18,241	5.51	5.51	-	-	38.78	17.07	7.31	7.28	4.16	55.71	32.39	16.09	4.42	2.81	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,573	4.81	4.81	-	-	35.61	16.11	6.52	6.32	3.51	59.58	27.41	15.76	10.26	3.73	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	19,013	5.46	5.46	-	-	38.59	17.17	7.40	7.17	3.99	55.95	31.09	17.88	4.24	2.74	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,345	4.79	4.79	-	-	35.60	16.24	6.66	6.24	3.39	59.61	26.44	17.29	9.90	3.60	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	19,785	5.41	5.41	-	-	38.44	17.27	7.52	7.04	3.83	56.15	29.87	19.52	4.07	2.69	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,375	4.76	4.76	-	-	35.53	16.39	6.82	6.13	3.24	59.71	25.30	19.17	9.47	3.44	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	20,815	5.34	5.34	-	-	38.25	17.39	7.66	6.89	3.64	56.41	28.40	21.53	3.87	2.61	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	24,404	4.73	4.73	-	-	35.50	16.53	6.97	6.04	3.11	59.77	24.22	20.90	9.07	3.30	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	21,844	5.29	5.29	-	-	38.07	17.50	7.78	6.75	3.47	56.64	27.06	23.34	3.69	2.55	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	15,912	5.04	5.04	-	-	36.03	14.85	7.17	5.17	4.77	58.93	37.12	13.91	5.06	2.84	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-

No.043【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	不要	-	不要	13,352	6.01	6.01	-	-	40.33	16.11	8.55	6.16	5.68	53.66	44.24	6.03	3.39	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	12,793	3.38	3.38	-	-	26.96	7.78	5.93	5.81	4.23	69.66	46.17	17.30	3.62	2.57	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	10,233	4.23	4.23	-	-	30.33	7.67	7.41	7.27	4.80	65.44	57.70	4.53	3.21	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	13,822	3.44	3.44	-	-	27.52	8.67	5.67	5.49	3.91	69.04	42.74	16.01	7.82	2.47	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	11,262	4.23	4.23	-	-	30.70	8.76	6.96	6.73	4.36	65.07	52.44	9.60	3.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	14,852	3.49	3.49	-	-	28.02	9.43	5.55	5.11	3.64	68.49	39.77	14.90	11.44	2.38	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	12,292	4.22	4.22	-	-	31.04	9.68	6.71	6.17	4.35	64.74	48.03	13.83	2.88	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	15,881	3.53	3.53	-	-	28.41	10.09	5.44	4.77	4.03	68.06	37.22	14.59	13.94	2.31	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	13,321	4.21	4.21	-	-	31.30	10.45	6.49	5.69	4.81	64.49	44.34	17.40	2.75	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,910	3.57	3.57	-	-	28.81	10.68	5.35	4.48	4.42	67.62	34.93	17.36	13.09	2.24	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	14,350	4.21	4.21	-	-	31.53	11.11	6.31	5.28	5.21	64.26	41.16	20.46	2.64	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,683	3.60	3.60	-	-	29.06	11.07	5.29	4.68	4.29	67.34	33.40	19.22	12.52	2.20	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	15,122	4.21	4.21	-	-	31.68	11.55	6.18	5.47	5.01	64.11	39.06	22.48	2.57	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,455	3.62	3.62	-	-	29.28	11.43	5.23	4.91	4.11	67.10	32.02	20.93	11.99	2.16	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	15,895	4.20	4.20	-	-	31.81	11.94	6.07	5.70	4.77	63.99	37.17	24.31	2.51	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,484	3.65	3.65	-	-	29.55	11.86	5.20	5.16	3.89	66.80	30.33	23.00	11.36	2.11	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	16,924	4.20	4.20	-	-	31.98	12.41	5.99	5.94	4.48	63.82	34.91	26.48	2.43	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.043【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,513	3.67	3.67	－	－	29.81	12.26	5.46	5.10	3.70	66.52	28.81	24.86	10.79	2.06	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
150kg/個以上 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	17,953	4.20	4.20	－	－	32.14	12.83	6.24	5.83	4.22	63.66	32.90	28.40	2.36	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
150kg/個以上 各種	不要	－	不要	－	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	12,021	3.33	3.33	－	－	26.48	7.02	6.31	5.93	4.50	70.19	49.13	18.41	2.65	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	－		－		普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
150kg/個以上 各種	不要	－	不要	－	不要	9,460.9	4.24	4.24	－	－	30.00	8.02	7.54	6.69	5.20	65.76	62.39	3.37	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	－		－		ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－

No.044【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																	備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																								K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	10,558	2.85	2.85	-	-	26.65	12.59	4.84	3.26	2.75	70.50	39.45	20.97	5.72	0.63	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－４０	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	11,068	2.72	2.72	-	-	25.43	12.01	4.62	3.11	2.62	71.85	37.63	20.00	5.46	0.60	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－４０	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	11,578	2.60	2.60	-	-	24.29	11.48	4.41	2.97	2.50	73.11	35.99	19.12	5.22	0.58	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－４０	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	10,388	2.89	2.89	-	-	27.08	12.79	4.92	3.31	2.79	70.03	40.11	21.31	5.82	0.64	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－４０	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	9,755.9	3.08	3.08	-	-	26.82	12.11	5.24	3.02	2.97	70.10	42.70	22.69	2.29	0.68	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン RC－４０	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	10,266	2.93	2.93	-	-	25.48	11.50	4.98	2.87	2.82	71.59	40.58	21.56	2.18	0.65	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン RC－４０	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	10,776	2.79	2.79	-	-	24.27	10.96	4.74	2.73	2.69	72.94	38.67	20.54	2.07	0.62	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン RC－４０	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	-	9,585.9	3.14	3.14	-	-	27.28	12.32	5.33	3.07	3.02	69.58	43.46	23.09	2.33	0.70	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン RC－４０	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個以下	7,997.5	3.76	3.76	-	-	30.87	13.98	6.39	3.69	3.63	65.37	52.05	7.56	2.80	0.84	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン RC－４０	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	8,507.5	3.53	3.53	-	-	29.01	13.14	6.01	3.46	3.41	67.46	48.96	7.10	2.63	0.78	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン RC－４０	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	9,017.5	3.33	3.33	-	-	27.37	12.40	5.67	3.27	3.22	69.30	46.19	6.70	2.48	0.74	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン RC－４０	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	有り	無し	-	7,827.5	3.84	3.84	-	-	31.53	14.28	6.53	3.77	3.70	64.63	53.20	7.72	2.86	0.85	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン RC－４０	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個以下	7,195.8	4.18	4.18	-	-	31.56	13.48	7.11	4.03	3.51	64.26	57.86	3.11	0.93	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン RC－４０	-	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	7,705.8	3.90	3.90	-	-	29.48	12.59	6.64	3.76	3.28	66.62	54.03	2.90	0.87	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン RC－４０	-	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	8,215.8	3.66	3.66	-	-	27.64	11.81	6.22	3.53	3.07	68.70	50.69	2.72	0.81	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン RC－４０	-	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	無し	無し	-	7,025.8	4.28	4.28	-	-	32.34	13.81	7.28	4.13	3.60	63.38	59.25	3.18	0.95	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン RC－４０	-	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	11,530	3.48	3.48	-	-	29.92	14.82	5.36	3.77	2.98	66.60	36.13	19.20	5.24	2.33	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－４０	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	12,040	3.33	3.33	-	-	28.66	14.19	5.13	3.61	2.86	68.01	34.61	18.38	5.02	2.23	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－４０	-	-

No.044【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																	備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	12,550	3.19	3.19	-	-	27.49	13.61	4.93	3.47	2.74	69.32	33.20	17.64	4.81	2.14	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－４０	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	11,360	3.53	3.53	-	-	30.37	15.04	5.44	3.83	3.03	66.10	36.68	19.48	5.32	2.36	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－４０	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	10,729	3.74	3.74	-	-	30.33	14.55	5.76	4.06	2.75	65.93	38.83	20.63	2.50	2.39	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	11,239	3.57	3.57	-	-	28.95	13.89	5.50	3.87	2.62	67.48	37.05	19.70	2.39	2.29	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	11,749	3.41	3.41	-	-	27.70	13.29	5.26	3.70	2.51	68.89	35.46	18.84	2.28	2.19	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	-	10,559	3.80	3.80	-	-	30.81	14.78	5.86	4.12	2.79	65.39	39.46	20.96	2.54	2.43	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個以下	8,970.2	4.47	4.47	-	-	34.62	16.70	6.89	4.85	3.29	60.91	46.43	6.74	2.99	2.86	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	9,480.2	4.23	4.23	-	-	32.75	15.80	6.52	4.59	3.11	63.02	43.94	6.37	2.83	2.71	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	9,990.2	4.01	4.01	-	-	31.09	14.99	6.19	4.36	2.95	64.90	41.68	6.05	2.69	2.57	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	無し	-	8,800.2	4.56	4.56	-	-	35.28	17.02	7.03	4.94	3.35	60.16	47.32	6.87	3.05	2.92	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個以下	8,168.5	4.91	4.91	-	-	35.61	16.53	7.57	5.33	3.09	59.48	50.96	3.29	3.15	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	8,678.5	4.62	4.62	-	-	33.52	15.56	7.13	5.01	2.91	61.86	47.98	3.09	2.96	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	9,188.5	4.36	4.36	-	-	31.65	14.69	6.73	4.74	2.75	63.99	45.32	2.92	2.80	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	無し	-	7,998.5	5.01	5.01	-	-	36.36	16.88	7.73	5.44	3.16	58.63	52.06	3.36	3.21	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	12,827	4.17	4.17	-	-	33.52	17.27	5.93	4.90	2.68	62.31	32.48	17.26	4.71	4.19	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－４０	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	13,337	4.01	4.01	-	-	32.24	16.61	5.71	4.71	2.58	63.75	31.24	16.60	4.53	4.03	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－４０	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	13,847	3.86	3.86	-	-	31.05	15.99	5.50	4.54	2.48	65.09	30.11	15.98	4.36	3.88	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－４０	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	12,657	4.22	4.22	-	-	33.97	17.50	6.01	4.97	2.72	61.81	32.93	17.49	4.77	4.24	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－４０	-	-

No.044【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
																								K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	12,025	4.45	4.45	-	-	34.13	17.19	6.33	5.23	2.45	61.42	34.62	18.41	4.47	2.51	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	12,535	4.27	4.27	-	-	32.72	16.49	6.07	5.01	2.35	63.01	33.25	17.66	4.28	2.40	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	13,045	4.10	4.10	-	-	31.45	15.85	5.83	4.82	2.26	64.45	31.93	16.97	4.12	2.31	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	-	11,855	4.51	4.51	-	-	34.61	17.44	6.42	5.30	2.48	60.88	35.14	18.67	4.53	2.54	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個以下	10,267	5.21	5.21	-	-	38.51	19.52	7.41	6.12	2.87	56.28	40.57	5.89	5.23	2.94	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	10,777	4.96	4.96	-	-	36.67	18.59	7.06	5.83	2.73	58.37	38.68	5.61	4.98	2.80	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	11,287	4.74	4.74	-	-	35.03	17.75	6.74	5.57	2.61	60.23	36.91	5.35	4.76	2.67	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	無し	-	10,097	5.30	5.30	-	-	39.17	19.85	7.54	6.23	2.92	55.53	41.25	5.98	5.32	2.98	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個以下	9,465.4	5.65	5.65	-	-	39.69	19.61	8.04	6.64	2.67	54.66	44.02	5.67	3.18	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	9,975.4	5.36	5.36	-	-	37.67	18.61	7.63	6.30	2.53	56.97	41.76	5.38	3.02	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	10,485	5.10	5.10	-	-	35.84	17.70	7.26	6.00	2.41	59.06	39.73	5.12	2.87	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	無し	-	9,295.4	5.75	5.75	-	-	40.43	19.97	8.19	6.76	2.72	53.82	44.80	5.78	3.24	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	10,233	2.61	2.61	-	-	25.42	11.75	4.65	3.36	2.47	71.97	40.69	21.63	5.91	2.08	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	10,743	2.49	2.49	-	-	24.21	11.19	4.43	3.20	2.35	73.30	38.78	20.60	5.62	1.98	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	11,253	2.37	2.37	-	-	23.11	10.68	4.22	3.06	2.24	74.52	37.02	19.67	5.37	1.89	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	10,063	2.65	2.65	-	-	25.86	11.95	4.73	3.42	2.51	71.49	41.38	22.00	6.00	2.11	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	9,431.7	2.83	2.83	-	-	25.49	11.18	5.04	3.12	2.68	71.68	44.16	23.47	2.25	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	9,941.7	2.69	2.69	-	-	24.18	10.61	4.78	2.96	2.54	73.13	41.90	22.26	2.14	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.044【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料）					R				Z				S	
																								K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	－	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	10,452	2.56	2.56	－	－	23.01	10.09	4.55	2.82	2.42	74.43	39.84	21.18	2.03	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－		－		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	－	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	－	9,261.7	2.88	2.88	－	－	25.96	11.39	5.13	3.18	2.73	71.16	44.97	23.90	2.29	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－		－		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	－	不要	有り	有り	5.0個以下	7,673.3	3.48	3.48	－	－	29.40	12.92	6.20	3.84	3.29	67.12	54.26	7.88	2.77	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－		－		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	－	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	8,183.3	3.27	3.27	－	－	27.56	12.11	5.81	3.60	3.09	69.17	50.88	7.39	2.60	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－		－		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	－	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	8,693.3	3.07	3.07	－	－	25.95	11.40	5.47	3.39	2.91	70.98	47.91	6.95	2.44	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－		－		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	－	不要	有り	無し	－	7,503.3	3.56	3.56	－	－	30.07	13.21	6.34	3.93	3.37	66.37	55.48	8.06	2.83	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－		－		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	－	不要	無し	有り	5.0個以下	6,871.6	3.89	3.89	－	－	29.97	12.28	6.92	3.68	3.57	66.14	60.58	3.09	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－		－		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	－	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	7,381.6	3.62	3.62	－	－	27.89	11.43	6.44	3.42	3.33	68.49	56.40	2.88	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－		－		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	－	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	7,891.6	3.39	3.39	－	－	26.09	10.69	6.03	3.20	3.11	70.52	52.76	2.69	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－		－		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	－	不要	無し	無し	－	6,701.6	3.99	3.99	－	－	30.74	12.59	7.10	3.77	3.67	65.27	62.10	3.17	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－		－		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	9,657.3	1.73	1.73	－	－	22.29	9.39	3.56	3.00	2.83	75.98	43.14	22.92	6.26	0.69	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－40	－	－
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	10,167	1.64	1.64	－	－	21.18	8.92	3.38	2.85	2.69	77.18	40.98	21.77	5.94	0.66	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－40	－	－
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	10,677	1.56	1.56	－	－	20.16	8.49	3.22	2.71	2.56	78.28	39.03	20.73	5.66	0.62	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－40	－	－
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	－	9,487.3	1.76	1.76	－	－	22.71	9.56	3.63	3.06	2.88	75.53	43.90	23.33	6.37	0.70	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－40	－	－
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	8,855.6	1.88	1.88	－	－	22.09	8.57	3.33	3.27	3.09	76.03	47.05	25.00	1.32	0.75	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン RC－40	－	－
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	9,365.6	1.78	1.78	－	－	20.91	8.11	3.15	3.10	2.92	77.31	44.46	23.63	1.25	0.71	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン RC－40	－	－
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	9,875.6	1.69	1.69	－	－	19.82	7.69	2.98	2.94	2.77	78.49	42.17	22.41	1.19	0.68	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン RC－40	－	－
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	－	8,685.6	1.92	1.92	－	－	22.53	8.74	3.39	3.34	3.15	75.55	47.94	25.49	1.35	0.77	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン RC－40	－	－

No.044【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）						R				Z				S	備考
																								K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個以下	7,097.2	2.35	2.35	-	-	25.48	9.81	4.15	4.09	3.85	72.17	58.67	8.52	1.65	0.94	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン RC－40	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	7,607.2	2.19	2.19	-	-	23.77	9.15	3.88	3.81	3.59	74.04	54.74	7.95	1.54	0.88	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン RC－40	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	8,117.2	2.06	2.06	-	-	22.27	8.57	3.63	3.57	3.37	75.67	51.30	7.45	1.44	0.82	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン RC－40	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	有り	無し	-	6,927.2	2.41	2.41	-	-	26.12	10.05	4.26	4.19	3.95	71.47	60.08	8.73	1.69	0.97	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン RC－40	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個以下	6,295.5	2.65	2.65	-	-	25.59	8.71	4.61	4.34	4.01	71.76	66.14	1.86	1.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン RC－40	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	6,805.5	2.45	2.45	-	-	23.68	8.06	4.26	4.02	3.71	73.87	61.18	1.72	0.98	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン RC－40	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	7,315.5	2.28	2.28	-	-	22.02	7.49	3.96	3.74	3.45	75.70	56.93	1.60	0.91	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン RC－40	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	無し	無し	-	6,125.5	2.73	2.73	-	-	26.31	8.95	4.74	4.46	4.13	70.96	67.96	1.91	1.09	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン RC－40	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	10,630	2.51	2.51	-	-	26.25	12.10	4.09	3.58	3.23	71.24	39.22	20.82	5.68	2.52	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－40	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	11,140	2.40	2.40	-	-	25.06	11.55	3.91	3.41	3.09	72.54	37.39	19.87	5.42	2.41	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－40	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	11,650	2.29	2.29	-	-	23.94	11.04	3.73	3.26	2.95	73.77	35.78	19.00	5.19	2.30	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－40	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	10,460	2.55	2.55	-	-	26.68	12.30	4.16	3.64	3.29	70.77	39.83	21.16	5.78	2.56	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－40	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	9,828.2	2.72	2.72	-	-	26.40	11.59	4.43	3.87	3.00	70.88	42.38	22.52	2.73	1.53	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	10,338	2.58	2.58	-	-	25.09	11.02	4.21	3.68	2.85	72.33	40.30	21.41	2.60	1.45	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	10,848	2.46	2.46	-	-	23.92	10.50	4.01	3.51	2.72	73.62	38.40	20.40	2.47	1.39	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	-	9,658.2	2.77	2.77	-	-	26.86	11.79	4.51	3.94	3.05	70.37	43.11	22.92	2.78	1.56	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個以下	8,069.9	3.31	3.31	-	-	30.29	13.33	5.39	4.71	3.65	66.40	51.61	7.49	3.33	1.87	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	8,579.9	3.11	3.11	-	-	28.50	12.54	5.07	4.43	3.44	68.39	48.55	7.04	3.13	1.75	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.044【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
																								K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	9,089.9	2.94	2.94	-	-	26.89	11.83	4.79	4.18	3.24	70.17	45.82	6.65	2.95	1.66	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	無し	-	7,899.9	3.38	3.38	-	-	30.96	13.62	5.51	4.82	3.73	65.66	52.70	7.65	3.40	1.91	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個以下	7,268.2	3.68	3.68	-	-	30.94	12.77	5.99	5.23	3.48	65.38	57.29	3.69	2.07	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	7,778.2	3.44	3.44	-	-	28.91	11.93	5.60	4.89	3.25	67.65	53.52	3.45	1.94	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	8,288.2	3.22	3.22	-	-	27.13	11.20	5.25	4.59	3.05	69.65	50.24	3.24	1.82	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	無し	-	7,098.2	3.77	3.77	-	-	31.67	13.07	6.13	5.36	3.56	64.56	58.66	3.78	2.12	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	11,927	3.36	3.36	-	-	30.52	15.03	5.27	4.39	2.88	66.12	34.94	18.56	5.07	4.50	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	12,437	3.22	3.22	-	-	29.27	14.42	5.05	4.21	2.76	67.51	33.50	17.80	4.86	4.32	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	12,947	3.10	3.10	-	-	28.12	13.85	4.85	4.04	2.66	68.78	32.17	17.10	4.67	4.15	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	11,757	3.41	3.41	-	-	30.96	15.25	5.35	4.45	2.92	65.63	35.43	18.83	5.14	4.57	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	11,125	3.60	3.60	-	-	30.95	14.79	5.65	4.70	2.65	65.45	37.45	19.90	4.83	1.75	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	11,635	3.45	3.45	-	-	29.59	14.14	5.40	4.50	2.53	66.96	35.81	19.02	4.62	1.67	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	12,145	3.30	3.30	-	-	28.37	13.55	5.18	4.31	2.43	68.33	34.30	18.22	4.42	1.60	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	-	10,955	3.66	3.66	-	-	31.43	15.02	5.74	4.77	2.69	64.91	38.03	20.20	4.90	1.78	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個以下	9,366.8	4.28	4.28	-	-	35.17	16.89	6.71	5.58	3.15	60.55	44.48	6.45	5.73	2.08	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	9,876.8	4.06	4.06	-	-	33.37	16.02	6.37	5.30	2.98	62.57	42.16	6.12	5.44	1.97	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	10,387	3.86	3.86	-	-	31.72	15.23	6.05	5.04	2.84	64.42	40.10	5.82	5.17	1.88	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	無し	-	9,196.8	4.36	4.36	-	-	35.83	17.20	6.84	5.69	3.20	59.81	45.28	6.57	5.84	2.12	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.044【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
																								K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個以下	8,565.1	4.68	4.68	-	-	36.18	16.75	7.34	6.11	2.95	59.14	48.61	6.27	2.28	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	9,075.1	4.42	4.42	-	-	34.14	15.81	6.93	5.76	2.78	61.44	45.88	5.92	2.15	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	9,585.1	4.18	4.18	-	-	32.31	14.96	6.56	5.46	2.63	63.51	43.47	5.60	2.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	無し	-	8,395.1	4.78	4.78	-	-	36.91	17.09	7.49	6.23	3.01	58.31	49.59	6.40	2.32	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	9,333.1	1.43	1.43	-	-	20.82	8.36	3.69	2.71	2.59	77.75	44.59	23.72	6.48	1.14	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	9,843.1	1.35	1.35	-	-	19.72	7.93	3.49	2.57	2.45	78.93	42.32	22.49	6.14	1.08	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	10,353	1.29	1.29	-	-	18.74	7.54	3.32	2.44	2.33	79.97	40.24	21.38	5.84	1.02	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	9,163.1	1.46	1.46	-	-	21.19	8.52	3.75	2.76	2.64	77.35	45.43	24.16	6.60	1.16	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	8,531.4	1.56	1.56	-	-	20.44	7.41	3.46	2.96	2.83	78.00	48.82	25.95	1.24	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	9,041.4	1.48	1.48	-	-	19.29	7.00	3.26	2.79	2.67	79.23	46.06	24.48	1.17	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	9,551.4	1.40	1.40	-	-	18.26	6.62	3.09	2.64	2.53	80.34	43.61	23.17	1.11	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	-	8,361.4	1.60	1.60	-	-	20.87	7.57	3.53	3.02	2.89	77.53	49.79	26.47	1.27	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	有り	有り	5.0個以下	6,773.0	1.97	1.97	-	-	23.57	8.41	4.35	3.73	3.57	74.46	61.47	8.92	1.57	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	7,283.0	1.83	1.83	-	-	21.92	7.82	4.05	3.47	3.32	76.25	57.16	8.30	1.46	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	7,793.0	1.71	1.71	-	-	20.48	7.31	3.78	3.24	3.10	77.81	53.42	7.76	1.36	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	有り	無し	-	6,603.0	2.02	2.02	-	-	24.18	8.62	4.47	3.83	3.66	73.80	63.04	9.15	1.61	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	無し	有り	5.0個以下	5,971.3	2.24	2.24	-	-	23.43	7.06	4.23	4.11	4.05	74.33	69.71	1.78	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	6,481.3	2.06	2.06	-	-	21.60	6.51	3.90	3.79	3.73	76.34	64.21	1.64	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.044【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
										K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	6,991.3	1.91	1.91	-	-	20.01	6.03	3.61	3.51	3.46	78.08	59.54	1.52	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	無し	無し	-	5,801.3	2.30	2.30	-	-	24.14	7.27	4.36	4.24	4.17	73.56	71.73	1.83	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No. 045【　連節ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														
ﾌﾞﾛｯｸの質量	連節鉄筋(鋼線)規格	遮水ｼｰﾄ規格	吸出し防止材の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S
150kg/個未満	SR235 径13mm	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	12,158	2.20	2.20	-	-	32.32	12.48	8.15	4.85	3.91	65.48	39.85	18.21	4.97	0.70	-
150kg/個未満	SR235 径13mm	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	11,356	2.35	2.35	-	-	32.88	13.36	7.43	4.76	4.19	64.77	42.66	19.49	1.87	0.75	-
150kg/個未満	SR235 径13mm	不要	有り	9,597.6	2.78	2.78	-	-	37.34	15.81	8.13	5.63	4.95	59.88	50.48	6.30	2.21	0.89	-
150kg/個未満	SR235 径13mm	不要	無し	8,795.9	3.04	3.04	-	-	38.51	17.25	7.19	5.59	5.41	58.45	55.06	2.42	0.97	-	-
150kg/個以上	SR235 径13mm	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	11,933	2.24	2.24	-	-	31.05	10.60	6.54	4.94	4.05	66.71	40.61	18.55	5.06	0.71	-
150kg/個以上	SR235 径13mm	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	11,132	2.40	2.40	-	-	31.52	11.36	5.68	4.86	4.34	66.08	43.53	19.88	1.91	0.76	-
150kg/個以上	SR235 径13mm	不要	有り	9,373.4	2.85	2.85	-	-	35.84	13.49	6.07	5.77	5.16	61.31	51.68	6.45	2.27	0.91	-
150kg/個以上	SR235 径13mm	不要	無し	8,571.7	3.12	3.12	-	-	36.90	14.75	5.73	5.64	5.55	59.98	56.51	2.48	0.99	-	-

条件区分				代表機労材規格															備考
				K　（ *印：賃料）						R				Z				S	
ﾌﾞﾛｯｸの質量	連節鉄筋(鋼線)規格	遮水ｼｰﾄ規格	吸出し防止材の有無	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満	SR235 径13mm	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック 厚さ２２０ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ φ１３	-	-
150kg/個未満	SR235 径13mm	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック 厚さ２２０ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ φ１３	-	-
150kg/個未満	SR235 径13mm	不要	有り	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック 厚さ２２０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ φ１３	-	-
150kg/個未満	SR235 径13mm	不要	無し	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック 厚さ２２０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ φ１３	-	-	-
150kg/個以上	SR235 径13mm	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	連節ブロック 厚さ２２０ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ φ１３	-	-
150kg/個以上	SR235 径13mm	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	連節ブロック 厚さ２２０ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ φ１３	-	-
150kg/個以上	SR235 径13mm	不要	有り	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	連節ブロック 厚さ２２０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ φ１３	-	-
150kg/個以上	SR235 径13mm	不要	無し	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	連節ブロック 厚さ２２０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ φ１３	-	-	-

No.046【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	11,568	10.15	10.15	-	-	76.37	21.91	20.13	17.38	12.10	13.48	7.65	4.67	1.16	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		ブロック工	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3を超え1.7m3以下	13,755	9.20	9.20	-	-	69.72	20.10	18.39	15.24	11.82	21.08	13.48	6.63	0.97	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.7m3以下	16,329	8.40	8.40	-	-	64.18	20.05	15.49	13.45	11.58	27.42	20.82	5.78	0.82	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.7m3以下	18,902	7.83	7.83	-	-	60.14	19.99	13.38	12.15	11.42	32.03	26.16	5.16	0.71	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.7m3を超え4.7m3以下	21,476	7.39	7.39	-	-	57.08	19.95	11.78	11.29	11.17	35.53	30.22	4.69	0.62	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	4.7m3を超え6.0m3以下	24,435	6.99	6.99	-	-	54.35	19.93	11.17	10.35	10.29	38.66	33.84	4.27	0.55	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3以下	不要	-	10,667	10.66	10.66	-	-	79.90	23.76	20.17	18.51	12.25	9.44	8.19	1.25	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		ブロック工	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	12,865	10.17	10.17	-	-	75.28	22.09	19.66	16.73	12.38	14.55	7.22	4.20	3.13	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3を超え1.7m3以下	15,052	9.29	9.29	-	-	69.37	21.75	16.80	14.87	12.09	21.34	12.32	6.35	2.67	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.7m3以下	17,626	8.54	8.54	-	-	64.29	21.45	14.35	13.27	11.83	27.17	19.29	5.60	2.28	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.7m3以下	20,199	7.99	7.99	-	-	60.49	21.22	12.52	12.08	11.64	31.52	24.48	5.05	1.99	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.7m3を超え4.7m3以下	22,772	7.55	7.55	-	-	57.56	21.05	11.49	11.16	11.10	34.89	28.50	4.62	1.77	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	4.7m3を超え6.0m3以下	25,732	7.16	7.16	-	-	54.92	20.90	11.36	10.32	9.83	37.92	32.13	4.23	1.56	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	不要	-	11,964	10.62	10.62	-	-	78.34	22.25	21.14	17.70	12.54	11.04	7.67	3.37	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	14,162	10.18	10.18	-	-	74.40	23.66	17.86	16.21	12.61	15.42	6.87	4.74	3.81	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3を超え1.7m3以下	16,349	9.38	9.38	-	-	69.05	23.11	15.47	14.57	12.31	21.57	11.34	6.12	4.11	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.7m3以下	18,922	8.67	8.67	-	-	64.37	22.65	13.37	13.12	12.04	26.96	17.96	5.45	3.55	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-

No.046【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.7m3以下	21,496	8.13	8.13	-	-	60.80	22.31	12.02	11.84	11.76	31.07	23.00	4.95	3.12	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.7m3を超え4.7m3以下	24,069	7.70	7.70	-	-	57.99	22.02	11.68	11.15	10.51	34.31	26.97	4.55	2.79	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	4.7m3を超え6.0m3以下	27,029	7.31	7.31	-	-	55.43	21.77	11.53	10.36	9.36	37.26	30.59	4.19	2.48	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	不要	-	13,261	10.59	10.59	-	-	77.09	23.90	19.07	17.05	12.77	12.32	7.26	5.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 １．２号パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	-
150kg/個未満	不要	-	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	10,919	10.14	10.14	-	-	77.01	23.20	19.01	17.76	11.93	12.85	7.90	4.95	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 １．２号パトロール給油	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	-
150kg/個未満	不要	-	18-8-25(高炉)	0.7m3を超え1.7m3以下	13,107	9.14	9.14	-	-	69.93	19.35	19.12	15.45	11.66	20.93	14.15	6.78	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
150kg/個未満	不要	-	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.7m3以下	15,680	8.32	8.32	-	-	64.13	19.27	16.13	13.55	11.45	27.55	21.68	5.87	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
150kg/個未満	不要	-	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.7m3以下	18,254	7.74	7.74	-	-	59.95	19.32	13.86	12.19	11.29	32.31	27.09	5.22	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
150kg/個未満	不要	-	18-8-25(高炉)	3.7m3を超え4.7m3以下	20,827	7.29	7.29	-	-	56.82	19.38	12.14	11.17	11.17	35.89	31.16	4.73	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
150kg/個未満	不要	-	18-8-25(高炉)	4.7m3を超え6.0m3以下	23,787	6.90	6.90	-	-	54.05	19.42	11.07	10.63	10.27	39.05	34.76	4.29	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
150kg/個未満	不要	-	不要	-	10,019	10.68	10.68	-	-	80.82	25.28	19.00	18.95	12.07	8.50	8.50	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3以下	8,977.7	11.77	11.77	-	-	69.42	19.96	19.72	12.69	10.64	18.81	8.72	8.60	1.49	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	軽油 １．２号パトロール給油	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3を超え2.0m3以下	11,551	10.07	10.07	-	-	61.65	16.41	15.33	14.24	10.57	28.28	20.07	7.05	1.16	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.0m3を超え3.0m3以下	14,125	9.00	9.00	-	-	56.71	15.28	14.08	12.53	10.53	34.29	27.35	5.99	0.95	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.0m3を超え4.0m3以下	16,698	8.25	8.25	-	-	53.30	15.97	12.52	10.60	10.50	38.45	32.39	5.26	0.80	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	4.0m3を超え5.0m3以下	19,271	7.70	7.70	-	-	50.80	16.47	11.37	10.48	9.18	41.50	36.09	4.72	0.69	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	5.0m3を超え6.0m3以下	21,845	7.29	7.29	-	-	48.88	16.85	10.49	10.46	8.10	43.83	38.91	4.31	0.61	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-

No.046【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3以下	不要	-	7,690.9	13.05	13.05	-	-	75.24	23.07	22.59	11.52	10.69	11.71	9.97	1.74	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3以下	10,275	11.59	11.59	-	-	68.92	18.84	17.23	16.01	11.18	19.49	8.05	7.52	3.92	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3を超え2.0m3以下	12,848	10.10	10.10	-	-	62.04	16.80	15.81	13.78	11.01	27.86	18.04	6.69	3.13	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.0m3を超え3.0m3以下	15,421	9.11	9.11	-	-	57.45	17.28	13.82	11.48	10.90	33.44	25.05	5.78	2.61	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.0m3を超え4.0m3以下	17,995	8.40	8.40	-	-	54.17	17.61	12.41	10.82	9.84	37.43	30.06	5.13	2.24	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	4.0m3を超え5.0m3以下	20,568	7.87	7.87	-	-	51.72	17.88	11.34	10.76	8.61	40.41	33.81	4.64	1.96	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	5.0m3を超え6.0m3以下	23,142	7.45	7.45	-	-	49.82	18.10	10.71	10.52	7.65	42.73	36.73	4.26	1.74	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	不要	-	8,987.8	12.65	12.65	-	-	73.84	20.96	19.70	15.49	11.30	13.51	9.03	4.48	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3以下	11,571	11.44	11.44	-	-	68.56	18.66	17.91	15.30	11.60	20.00	7.53	6.67	5.80	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3を超え2.0m3以下	14,145	10.12	10.12	-	-	62.35	18.83	15.37	12.52	11.37	27.53	16.39	6.39	4.75	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.0m3を超え3.0m3以下	16,718	9.20	9.20	-	-	58.09	18.99	13.60	11.21	10.59	32.71	23.11	5.59	4.01	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.0m3を超え4.0m3以下	19,292	8.53	8.53	-	-	54.94	19.06	12.31	11.10	9.18	36.53	28.04	5.01	3.48	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	4.0m3を超え5.0m3以下	21,865	8.01	8.01	-	-	52.55	19.16	11.32	11.01	8.09	39.44	31.80	4.57	3.07	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	5.0m3を超え6.0m3以下	24,439	7.61	7.61	-	-	50.65	19.21	10.94	10.54	7.24	41.74	34.78	4.22	2.74	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	不要	-	10,285	12.36	12.36	-	-	72.79	19.71	18.46	17.21	11.76	14.85	8.32	6.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	-
150kg/個以上	不要	-	18-8-25(高炉)	1.0m3以下	8,329.2	11.88	11.88	-	-	69.72	21.32	20.60	10.63	10.31	18.40	9.27	9.13	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
150kg/個以上	不要	-	18-8-25(高炉)	1.0m3を超え2.0m3以下	10,903	10.06	10.06	-	-	61.41	16.70	16.24	12.77	10.32	28.53	21.26	7.27	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.046【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上	不要	-	18-8-25(高炉)	2.0m3を超え3.0m3以下	13,476	8.93	8.93	-	-	56.28	14.26	14.09	13.14	10.32	34.79	28.67	6.12	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
150kg/個以上	不要	-	18-8-25(高炉)	3.0m3を超え4.0m3以下	16,050	8.17	8.17	-	-	52.80	15.03	12.58	11.03	10.32	39.03	33.70	5.33	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
150kg/個以上	不要	-	18-8-25(高炉)	4.0m3を超え5.0m3以下	18,623	7.61	7.61	-	-	50.28	15.67	11.38	10.33	9.50	42.11	37.34	4.77	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
150kg/個以上	不要	-	18-8-25(高炉)	5.0m3を超え6.0m3以下	21,196	7.19	7.19	-	-	48.37	16.16	10.47	10.33	8.35	44.44	40.10	4.34	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
150kg/個以上	不要	-	不要	-	7,042.5	13.30	13.30	-	-	76.12	25.19	23.65	10.30	8.98	10.58	10.58	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.047【　緑化ブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.048【　天端ブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.049【　胴込・裏込コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
ﾌﾞﾛｯｸの種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ	18-8-25(高炉)	25,734	4.16	4.16	-	-	34.53	19.67	10.34	3.92	-	61.31	60.08	1.23	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ	不要	10,278	10.41	10.41	-	-	86.50	49.30	25.89	9.81	-	3.09	3.09	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
大型ﾌﾞﾛｯｸ	18-8-25(高炉)	19,144	4.38	4.38	-	-	14.87	7.71	6.32	-	-	80.75	80.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
大型ﾌﾞﾛｯｸ	不要	3,688.2	22.77	22.77	-	-	77.23	40.06	32.80	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-

No.050【　胴込・裏込材（砕石）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ﾌﾞﾛｯｸの種類	胴込･裏込材規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
間知･平･連節･縁化ﾌﾞﾛｯｸ	再生砕石 RC-40	6,484.4	10.31	10.31	-	-	65.55	39.09	14.92	11.01	-	24.14	20.72	3.42	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
間知･平･連節･縁化ﾌﾞﾛｯｸ	不要	5,140.4	13.01	13.01	-	-	82.67	49.28	18.83	13.88	-	4.32	4.32	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
大型ﾌﾞﾛｯｸ	再生砕石 RC-40	3,354.0	7.97	7.97	-	-	49.31	25.19	14.43	8.51	-	42.72	40.07	2.65	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
大型ﾌﾞﾛｯｸ	不要	2,010.0	13.31	13.31	-	-	82.27	42.02	24.07	14.20	-	4.42	4.42	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.051【　遮水シート張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
遮水シート規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	2,560.1	0.00	-	-	-	13.51	8.24	1.92	-	-	86.49	86.49	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-	-	

No.052【　吸出し防止材（全面）設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	801.70	0.00	－	－	－	24.55	18.42	6.13	－	－	75.45	75.45	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	－	－	－	－	－

No.053【　植樹　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,066.7	0.00	－	－	－	36.86	17.98	11.92	6.96	－	63.14	63.14	－	－	－	－	－	－	－	造園工	普通作業員	土木一般世話役	－	サツキツツジ 樹高３０ｃｍ 枝張０．４ｍ	－	－	－	－	－

No.054【　現場打基礎コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	養生工の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）							R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	有り	一般養生･特殊養生(練炭)	65,214	2.61	1.84	0.77	-	69.98	20.74	20.49	9.42	8.67	27.41	22.43	1.45	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 (2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	養生工なし	63,648	2.68	1.89	0.79	-	69.23	21.06	19.05	9.65	8.89	28.09	22.98	1.49	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 (2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	55,858	2.15	2.15	-	-	70.52	23.96	18.77	9.71	7.79	27.33	26.18	0.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	養生工なし	54,291	2.21	2.21	-	-	69.68	24.67	16.82	9.99	8.02	28.11	26.94	0.96	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.055【　天端コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	一般養生	50,202	3.19	3.19	-	-	66.20	21.54	15.71	11.76	6.26	30.61	29.13	1.48	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	特殊養生(練炭)	53,092	3.02	3.02	-	-	68.03	20.36	18.67	11.12	5.92	28.95	27.55	1.40	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	養生工なし	48,636	3.30	3.30	-	-	65.11	22.25	13.44	12.13	6.46	31.59	30.07	1.52	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.056【　プレキャスト基礎ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	4,406.5	12.14	12.14	－	－	77.99	28.76	21.60	16.47	11.16	9.87	9.87	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.057【　プレキャスト基礎ブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.058【　石積（練石）（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
石の種類	直高	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	裏込材規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
玉石	1.0m以上1.5m以下	18-8-25(高炉ｾﾒﾝﾄ)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18,040	6.18	6.18	-	-	68.50	33.54	19.03	9.07	3.76	25.32	20.76	2.52	2.04	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
玉石	1.5mを超え2.0m以下	18-8-25(高炉ｾﾒﾝﾄ)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18,378	6.23	6.23	-	-	68.65	33.85	19.20	8.91	3.63	25.12	20.03	2.55	2.54	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
玉石	2.0mを超え2.5m以下	18-8-25(高炉ｾﾒﾝﾄ)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18,576	6.27	6.27	-	-	68.74	34.05	19.31	8.81	3.54	24.99	19.56	2.87	2.56	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
玉石	2.5mを超え3.0m以下	18-8-25(高炉ｾﾒﾝﾄ)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18,764	6.29	6.29	-	-	68.76	34.15	19.38	8.72	3.49	24.95	19.28	3.10	2.57	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
玉石	3.0mを超え5.0m以下	18-8-25(高炉ｾﾒﾝﾄ)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	20,251	6.05	6.05	-	-	66.42	32.85	18.65	8.08	3.98	27.53	21.97	3.09	2.47	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
雑割石	1.0m以上1.5m以下	18-8-25(高炉ｾﾒﾝﾄ)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	20,874	5.52	5.52	-	-	67.93	34.94	17.00	9.15	4.09	26.55	22.54	2.25	1.76	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
雑割石	1.5mを超え2.0m以下	18-8-25(高炉ｾﾒﾝﾄ)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	21,237	5.57	5.57	-	-	68.02	35.18	17.16	8.99	3.97	26.41	21.93	2.27	2.21	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
雑割石	2.0mを超え2.5m以下	18-8-25(高炉ｾﾒﾝﾄ)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	21,435	5.61	5.61	-	-	68.11	35.32	17.28	8.91	3.90	26.28	21.50	2.49	2.29	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
雑割石	2.5mを超え3.0m以下	18-8-25(高炉ｾﾒﾝﾄ)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	21,597	5.63	5.63	-	-	68.18	35.46	17.36	8.84	3.84	26.19	21.19	2.70	2.30	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
雑割石	3.0mを超え5.0m以下	18-8-25(高炉ｾﾒﾝﾄ)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	23,085	5.47	5.47	-	-	66.16	34.20	16.86	8.27	4.25	28.37	23.43	2.71	2.23	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.059【　石張（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
構造区分	玉石控	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	裏込材の有無	胴込・裏込材規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
練石	25cm以上35cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	12,524	10.78	10.78	-	-	60.24	23.36	18.24	10.89	3.92	28.98	20.45	6.27	2.26	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
練石	25cm以上35cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	11,481	10.78	10.78	-	-	60.65	22.18	18.24	11.88	4.28	28.57	22.30	6.27	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
練石	30cm以上40cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	13,281	10.33	10.33	-	-	58.63	22.93	17.47	10.27	3.80	31.04	22.90	6.01	2.13	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
練石	30cm以上40cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	12,238	10.29	10.29	-	-	58.88	21.77	17.40	11.15	4.13	30.83	24.85	5.98	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
練石	35cm以上45cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	13,786	10.05	10.05	-	-	57.67	22.68	17.00	9.90	4.05	32.28	24.38	5.85	2.05	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
練石	35cm以上45cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	12,743	9.99	9.99	-	-	57.82	21.54	16.90	10.71	4.38	32.19	26.38	5.81	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
練石	40cm以上50cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	14,544	9.67	9.67	-	-	56.35	22.33	16.36	9.38	4.39	33.98	26.41	5.63	1.94	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
練石	40cm以上50cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	13,501	9.58	9.58	-	-	56.39	21.23	16.21	10.11	4.73	34.03	28.45	5.58	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
練石	45cm以上50cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	15,301	9.33	9.33	-	-	55.15	22.01	15.78	8.92	4.69	35.52	28.24	5.43	1.85	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
練石	45cm以上50cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	14,258	9.22	9.22	-	-	55.10	20.94	15.60	9.57	5.04	35.68	30.31	5.37	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
空石	25cm以上35cm以下	-	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,005.2	14.37	14.37	-	-	72.56	27.46	24.31	15.15	5.46	13.07	8.36	4.71	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	-
空石	25cm以上35cm以下	-	無し	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	7,962.3	14.84	14.84	-	-	74.75	26.27	25.10	17.14	6.17	10.41	8.64	1.77	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	-
空石	30cm以上40cm以下	-	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,109.5	14.33	14.33	-	-	72.36	27.54	24.24	14.98	5.40	13.31	8.34	4.97	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	-
空石	30cm以上40cm以下	-	無し	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,066.6	14.79	14.79	-	-	74.51	26.41	25.01	16.92	6.09	10.70	8.60	2.10	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	-
空石	35cm以上45cm以下	-	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,161.7	14.31	14.31	-	-	72.26	27.59	24.21	14.89	5.37	13.43	8.33	5.10	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	-
空石	35cm以上45cm以下	-	無し	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,118.8	14.76	14.76	-	-	74.39	26.46	24.97	16.81	6.06	10.85	8.59	2.26	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	-
空石	40cm以上50cm以下	-	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,265.9	14.27	14.27	-	-	72.09	27.71	24.14	14.73	5.30	13.64	8.30	5.34	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	-

No.059【　石張（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
構造区分	玉石控	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	裏込材の有無	胴込・裏込材規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
空石	40cm以上50cm以下	-	無し	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,223.1	14.71	14.71	-	-	74.15	26.59	24.89	16.59	5.98	11.14	8.56	2.58	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
空石	45cm以上50cm以下	-	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,370.2	14.23	14.23	-	-	71.90	27.80	24.07	14.56	5.25	13.87	8.28	5.59	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
空石	45cm以上50cm以下	-	無し	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,327.3	14.66	14.66	-	-	73.92	26.72	24.80	16.39	5.90	11.42	8.53	2.89	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-

No.060【　石積（張）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
積張の区分	構造区分	石の種類		K				R					Z						S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
積工	練石	玉石	10,587	8.02	8.02	-	-	88.70	43.87	24.72	15.47	4.64	3.28	3.28	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
積工	練石	雑割石	11,915	7.13	7.13	-	-	89.96	47.84	21.97	16.03	4.12	2.91	2.91	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
張工	練石	玉石	7,440.9	15.12	15.12	-	-	76.08	25.61	25.52	18.34	6.61	8.80	8.80	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
張工	練石	雑割石	7,651.9	14.71	14.71	-	-	76.73	27.60	24.88	17.83	6.42	8.56	8.56	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
張工	空石	玉石	7,440.9	15.12	15.12	-	-	76.08	25.61	25.52	18.34	6.61	8.80	8.80	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.061【　石積（張）（材料費）　】

物価資料等による

No.062【　胴込・裏込コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
積張の区分	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
積工	18-8-25(高炉)	25,095	2.46	2.46	-	-	32.72	12.61	11.57	7.58	-	64.82	63.82	1.00	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
張工	18-8-25(高炉)	25,249	2.78	2.78	-	-	32.17	15.87	10.54	4.71	-	65.05	63.43	1.62	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.063【　裏込材（クラッシャラン）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
積張の区分	裏込材規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
積工	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	6,079.8	7.62	7.62	-	-	65.98	41.67	23.48	-	-	26.40	23.29	3.11	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	-	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
張工	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	5,214.4	10.79	10.79	-	-	55.78	36.44	18.25	-	-	33.43	27.15	6.28	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	-	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.064【　平石張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	平石の形状区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
舗装･床張り	乱形石	9,974.2	0.00	-	-	-	100.00	46.00	30.67	11.83	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
舗装･床張り	方形石	6,535.7	0.00	-	-	-	100.00	37.19	32.60	13.55	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
階段	乱形石	13,990	0.00	-	-	-	100.00	43.53	27.14	17.05	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
階段	方形石	12,392	0.00	-	-	-	100.00	50.69	25.36	10.91	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
壁張り	乱形石	12,656	0.00	-	-	-	100.00	45.31	27.84	14.57	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
壁張り	方形石	13,425	0.00	-	-	-	100.00	39.46	33.16	16.67	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.065【　平石（材料費）　】

物価資料等による

No.066【　小型擁壁（Ａ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）					R				Z				S
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	89,340	0.00	-	-	-	83.63	31.96	29.04	10.73	1.89	16.37	16.37	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	98,123	0.71	0.71	-	-	80.34	31.65	29.07	9.77	1.72	18.95	14.90	4.05	-	-	-	業務用可搬型ヒータ ［ジェットヒータ］ ［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	86,710	0.00	-	-	-	83.13	32.91	29.93	11.06	1.95	16.87	16.87	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生･特殊養生(練炭)	96,838	0.00	-	-	-	84.90	29.49	26.80	9.90	1.74	15.10	15.10	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	105,620	0.66	0.66	-	-	81.74	29.41	27.00	9.08	1.60	17.60	13.84	3.76	-	-	-	業務用可搬型ヒータ ［ジェットヒータ］ ［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	94,207	0.00	-	-	-	84.48	30.31	27.54	10.18	1.79	15.52	15.52	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	94,142	0.00	-	-	-	84.47	30.33	27.56	10.19	1.79	15.53	15.53	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	102,920	0.67	0.67	-	-	81.26	30.17	27.71	9.32	1.64	18.07	14.21	3.86	-	-	-	業務用可搬型ヒータ ［ジェットヒータ］ ［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	91,511	0.00	-	-	-	84.02	31.19	28.36	10.48	1.85	15.98	15.98	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生･特殊養生(練炭)	101,640	0.00	-	-	-	85.61	28.09	25.53	9.43	1.66	14.39	14.39	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	110,420	0.63	0.63	-	-	82.53	28.13	25.83	8.68	1.53	16.84	13.24	3.60	-	-	-	業務用可搬型ヒータ ［ジェットヒータ］ ［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	99,008	0.00	-	-	-	85.23	28.83	26.21	9.69	1.71	14.77	14.77	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	75,224	0.00	-	-	-	80.56	29.40	28.61	10.79	2.25	19.44	19.44	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	84,500	0.82	0.82	-	-	77.17	31.50	26.15	9.60	2.00	22.01	17.31	4.70	-	-	-	業務用可搬型ヒータ ［ジェットヒータ］ ［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	73,087	0.00	-	-	-	79.99	30.27	29.44	11.10	2.31	20.01	20.01	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生･特殊養生(練炭)	82,705	0.00	-	-	-	82.32	26.75	26.02	9.81	2.04	17.68	17.68	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	91,981	0.76	0.76	-	-	79.02	28.93	24.02	8.82	1.84	20.22	15.90	4.32	-	-	-	業務用可搬型ヒータ ［ジェットヒータ］ ［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-

No.066【　小型擁壁（Ａ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	80,568	0.00	-	-	-	81.85	27.46	26.71	10.07	2.10	18.15	18.15	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	80,034	0.00	-	-	-	81.73	27.64	26.89	10.14	2.11	18.27	18.27	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	89,310	0.78	0.78	-	-	78.40	29.81	24.74	9.08	1.89	20.82	16.37	4.45	-	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	77,896	0.00	-	-	-	81.23	28.40	27.62	10.42	2.17	18.77	18.77	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生･特殊養生(練炭)	87,515	0.00	-	-	-	83.29	25.28	24.59	9.27	1.93	16.71	16.71	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	96,791	0.72	0.72	-	-	80.06	27.49	22.83	8.38	1.75	19.22	15.11	4.11	-	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	85,377	0.00	-	-	-	82.87	25.92	25.20	9.50	1.98	17.13	17.13	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	68,737	0.00	-	-	-	78.72	28.57	27.66	10.73	2.46	21.28	21.28	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	78,242	0.89	0.89	-	-	75.34	31.59	24.30	9.43	2.16	23.77	18.69	5.08	-	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	66,828	0.00	-	-	-	78.12	29.39	28.45	11.04	2.53	21.88	21.88	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生･特殊養生(練炭)	76,180	0.00	-	-	-	80.80	25.78	24.96	9.68	2.22	19.20	19.20	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	85,685	0.81	0.81	-	-	77.48	28.84	22.19	8.61	1.97	21.71	17.07	4.64	-	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	74,272	0.00	-	-	-	80.31	26.44	25.60	9.93	2.28	19.69	19.69	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	73,508	0.00	-	-	-	80.11	26.73	25.87	10.03	2.30	19.89	19.89	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	83,013	0.84	0.84	-	-	76.75	29.76	22.90	8.89	2.04	22.41	17.62	4.79	-	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	71,600	0.00	-	-	-	79.57	27.43	26.56	10.30	2.36	20.43	20.43	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生･特殊養生(練炭)	80,952	0.00	-	-	-	81.93	24.26	23.49	9.11	2.09	18.07	18.07	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-

No.066【　小型擁壁（Ａ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）								R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90,457	0.77	0.77	-	-	78.67	27.33	21.02	8.15	1.87	20.56	16.17	4.39	-	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	79,043	0.00	-	-	-	81.50	24.85	24.06	9.33	2.14	18.50	18.50	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-

No.067【　小型擁壁（Ｂ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下･水平打設距離17m以下	無し	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	93,416	2.48	2.20	-	-	81.87	30.57	29.36	10.00	2.59	15.65	15.65	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下･水平打設距離17m以下	無し	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	102,040	2.86	2.01	0.68	-	78.92	31.90	27.95	9.16	2.37	18.22	14.33	3.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下･水平打設距離17m以下	無し	無し	養生工無	90,625	2.47	2.27	-	-	81.39	31.50	30.26	10.31	2.67	16.14	16.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下･水平打設距離17m以下	無し	有り	一般養生･特殊養生(練炭)	100,810	2.52	2.04	-	-	82.98	28.33	27.20	9.27	2.40	14.50	14.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下･水平打設距離17m以下	無し	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	109,440	2.87	1.88	0.63	-	80.14	29.74	26.06	8.54	2.21	16.99	13.36	3.63	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下･水平打設距離17m以下	無し	有り	養生工無	98,022	2.50	2.10	-	-	82.58	29.14	27.98	9.53	2.46	14.92	14.92	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下･水平打設距離17m以下	有り	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	98,162	2.50	2.09	-	-	82.60	29.09	27.94	9.52	2.46	14.90	14.90	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下･水平打設距離17m以下	有り	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	106,780	2.87	1.92	0.65	-	79.72	30.48	26.71	8.75	2.26	17.41	13.69	3.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下･水平打設距離17m以下	有り	無し	養生工無	95,370	2.49	2.16	-	-	82.18	29.95	28.76	9.80	2.53	15.33	15.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下･水平打設距離17m以下	有り	有り	一般養生･特殊養生(練炭)	105,560	2.54	1.95	-	-	83.61	27.05	25.98	8.85	2.29	13.85	13.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下･水平打設距離17m以下	有り	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	114,180	2.88	1.80	0.61	-	80.83	28.50	24.98	8.18	2.11	16.29	12.81	3.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下･水平打設距離17m以下	有り	有り	養生工無	102,770	2.52	2.00	-	-	83.25	27.79	26.69	9.09	2.35	14.23	14.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離18m以下	無し	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	93,517	2.58	2.29	-	-	81.78	30.54	29.33	9.99	2.58	15.64	15.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離18m以下	無し	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	102,140	2.96	2.10	0.68	-	78.83	31.86	27.93	9.15	2.36	18.21	14.32	3.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離18m以下	無し	無し	養生工無	90,722	2.58	2.37	-	-	81.30	31.47	30.23	10.30	2.66	16.12	16.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離18m以下	無し	有り	一般養生･特殊養生(練炭)	100,920	2.63	2.13	-	-	82.88	28.30	27.17	9.26	2.39	14.49	14.49	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離18m以下	無し	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	109,540	2.97	1.96	0.63	-	80.05	29.70	26.04	8.53	2.20	16.98	13.35	3.63	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-

No.067【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離18m以下	無し	有り	養生工無	98,129	2.61	2.19	-	-	82.49	29.11	27.95	9.52	2.46	14.90	14.90	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離18m以下	有り	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	98,269	2.61	2.18	-	-	82.51	29.06	27.91	9.51	2.46	14.88	14.88	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離18m以下	有り	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	106,890	2.97	2.01	0.65	-	79.63	30.44	26.68	8.74	2.26	17.40	13.68	3.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離18m以下	有り	無し	養生工無	95,474	2.60	2.25	-	-	82.08	29.90	28.73	9.79	2.53	15.32	15.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離18m以下	有り	有り	一般養生･特殊養生(練炭)	105,680	2.64	2.03	-	-	83.52	27.03	25.95	8.84	2.29	13.84	13.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離18m以下	有り	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	114,290	2.98	1.88	0.61	-	80.75	28.48	24.95	8.17	2.11	16.27	12.79	3.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離18m以下	有り	有り	養生工無	102,880	2.63	2.09	-	-	83.16	27.76	26.66	9.08	2.35	14.21	14.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離20m以下	無し	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	93,745	2.82	2.50	-	-	81.58	30.46	29.26	9.97	2.58	15.60	15.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離20m以下	無し	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	102,360	3.17	2.29	0.68	-	78.66	31.78	27.87	9.13	2.36	18.17	14.29	3.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離20m以下	無し	無し	養生工無	90,942	2.81	2.58	-	-	81.11	31.40	30.16	10.27	2.66	16.08	16.08	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離20m以下	無し	有り	一般養生･特殊養生(練炭)	101,170	2.86	2.32	-	-	82.69	28.23	27.11	9.23	2.39	14.45	14.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離20m以下	無し	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	109,780	3.18	2.14	0.63	-	79.88	29.64	25.98	8.51	2.20	16.94	13.32	3.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離20m以下	無し	有り	養生工無	98,370	2.85	2.39	-	-	82.28	29.02	27.88	9.50	2.46	14.87	14.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離20m以下	有り	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	98,510	2.85	2.38	-	-	82.31	29.00	27.84	9.48	2.45	14.84	14.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離20m以下	有り	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	107,120	3.18	2.19	0.65	-	79.46	30.38	26.63	8.72	2.25	17.36	13.65	3.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離20m以下	有り	無し	養生工無	95,707	2.83	2.45	-	-	81.89	29.85	28.66	9.76	2.52	15.28	15.28	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離20m以下	有り	有り	一般養生･特殊養生(練炭)	105,940	2.89	2.22	-	-	83.31	26.95	25.89	8.82	2.28	13.80	13.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	-	-

No.067【　小型擁壁（Ｂ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離20m以下	有り	有り	特殊養生(ｼﾞｪﾉﾄｰﾀ)	114,550	3.20	2.05	0.61	-	80.56	28.39	24.90	8.16	2.11	16.24	12.77	3.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離20m以下	有り	有り	養生工無	103,140	2.87	2.28	-	-	82.95	27.69	26.59	9.06	2.34	14.18	14.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下･水平打設距離20m以下	無し	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	94,706	3.81	3.38	-	-	80.75	30.15	28.96	9.87	2.55	15.44	15.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下･水平打設距離20m以下	無し	無し	特殊養生(ｼﾞｪﾉﾄｰﾀ)	103,280	4.04	3.10	0.67	-	77.95	31.49	27.62	9.05	2.34	18.01	14.16	3.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下･水平打設距離20m以下	無し	無し	養生工無	91,869	3.79	3.48	-	-	80.29	31.08	29.85	10.17	2.63	15.92	15.92	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下･水平打設距離20m以下	無し	有り	一般養生･特殊養生(練炭)	102,220	3.86	3.13	-	-	81.84	27.95	26.83	9.14	2.36	14.30	14.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下･水平打設距離20m以下	無し	有り	特殊養生(ｼﾞｪﾉﾄｰﾀ)	110,800	4.08	2.89	0.63	-	79.13	29.36	25.74	8.43	2.18	16.79	13.20	3.59	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下･水平打設距離20m以下	無し	有り	養生工無	99,387	3.84	3.22	-	-	81.45	28.75	27.59	9.40	2.43	14.71	14.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下･水平打設距離20m以下	有り	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	99,529	3.84	3.21	-	-	81.47	28.70	27.55	9.39	2.43	14.69	14.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下･水平打設距離20m以下	有り	無し	特殊養生(ｼﾞｪﾉﾄｰﾀ)	108,110	4.06	2.96	0.64	-	78.73	30.10	26.38	8.64	2.23	17.21	13.53	3.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下･水平打設距離20m以下	有り	無し	養生工無	96,692	3.83	3.31	-	-	81.05	29.54	28.36	9.66	2.50	15.12	15.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下･水平打設距離20m以下	有り	有り	一般養生･特殊養生(練炭)	107,050	3.89	2.99	-	-	82.45	26.68	25.62	8.73	2.26	13.66	13.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下･水平打設距離20m以下	有り	有り	特殊養生(ｼﾞｪﾉﾄｰﾀ)	115,620	4.09	2.77	0.60	-	79.82	28.13	24.67	8.08	2.09	16.09	12.65	3.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下･水平打設距離20m以下	有り	有り	養生工無	104,210	3.87	3.07	-	-	82.10	27.40	26.32	8.97	2.32	14.03	14.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	無し	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	94,975	3.64	3.23	-	-	80.54	30.09	28.88	9.84	2.54	15.82	15.40	0.38	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	無し	無し	特殊養生(ｼﾞｪﾉﾄｰﾀ)	103,540	3.89	2.96	0.67	-	77.77	31.44	27.55	9.02	2.33	18.34	14.12	3.84	0.35	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	無し	無し	養生工無	92,128	3.62	3.33	-	-	80.09	31.02	29.77	10.14	2.62	16.29	15.87	0.39	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.067【　小型擁壁（Ｂ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）						R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	無し	有り	一般養生･特殊養生(練炭)	102,520	3.69	2.99	－	－	81.62	27.88	26.75	9.11	2.36	14.69	14.26	0.35	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	無し	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	111,090	3.91	2.76	0.62	－	78.96	29.31	25.68	8.41	2.17	17.13	13.16	3.58	0.33	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	無し	有り	養生工無	99,672	3.68	3.08	－	－	81.22	28.67	27.52	9.37	2.42	15.10	14.67	0.36	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	有り	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	99,814	3.68	3.08	－	－	81.24	28.62	27.48	9.36	2.42	15.08	14.65	0.36	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	有り	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	108,380	3.91	2.83	0.64	－	78.55	30.03	26.32	8.62	2.23	17.54	13.49	3.67	0.33	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	有り	無し	養生工無	96,967	3.66	3.17	－	－	80.84	29.47	28.28	9.64	2.49	15.50	15.08	0.37	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	有り	有り	一般養生･特殊養生(練炭)	107,360	3.72	2.86	－	－	82.22	26.61	25.55	8.70	2.25	14.06	13.62	0.34	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	有り	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	115,920	3.94	2.65	0.60	－	79.63	28.09	24.60	8.06	2.08	16.43	12.61	3.43	0.31	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	有り	有り	養生工無	104,510	3.71	2.94	－	－	81.86	27.33	26.24	8.94	2.31	14.43	13.99	0.35	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下･水平打設距離17m以下	無し	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	79,396	2.92	2.59	－	－	78.66	29.27	27.83	9.60	3.04	18.42	18.42	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下･水平打設距離17m以下	無し	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	88,513	3.30	2.32	0.78	－	75.69	31.99	24.97	8.61	2.73	21.01	16.52	4.49	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	－	－	－	－
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下･水平打設距離17m以下	無し	無し	養生工無	77,100	2.90	2.67	－	－	78.13	30.14	28.66	9.89	3.13	18.97	18.97	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下･水平打設距離17m以下	無し	有り	一般養生･特殊養生(練炭)	86,746	2.97	2.37	－	－	80.17	26.80	25.47	8.79	2.78	16.86	16.86	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下･水平打設距離17m以下	無し	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	95,863	3.32	2.14	0.72	－	77.28	29.55	23.05	7.95	2.52	19.40	15.25	4.15	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	－	－	－	－
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下･水平打設距離17m以下	無し	有り	養生工無	84,449	2.96	2.44	－	－	79.72	27.51	26.17	9.03	2.86	17.32	17.32	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下･水平打設距離17m以下	有り	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	84,105	2.96	2.45	－	－	79.65	27.63	26.27	9.06	2.87	17.39	17.39	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下･水平打設距離17m以下	有り	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	93,221	3.33	2.21	0.75	－	76.72	30.37	23.70	8.18	2.59	19.95	15.69	4.26	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	－	－	－	－

No. 067【　小型擁壁（Ｂ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下･水平打設距離17m以下	有り	無し	養生工無	81,808	2.93	2.51	-	-	79.19	28.41	27.01	9.32	2.95	17.88	17.88	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下･水平打設距離17m以下	有り	有り	一般養生･特殊養生(練炭)	91,454	3.01	2.25	-	-	81.00	25.42	24.16	8.33	2.64	15.99	15.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下･水平打設距離17m以下	有り	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	100,570	3.34	2.04	0.69	-	78.17	28.16	21.97	7.58	2.40	18.49	14.54	3.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下･水平打設距離17m以下	有り	有り	養生工無	89,158	2.99	2.31	-	-	80.61	26.07	24.78	8.55	2.71	16.40	16.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離18m以下	無し	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	79,497	3.04	2.70	-	-	78.56	29.22	27.80	9.59	3.04	18.40	18.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離18m以下	無し	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	88,611	3.41	2.42	0.78	-	75.60	31.95	24.94	8.60	2.73	20.99	16.50	4.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離18m以下	無し	無し	養生工無	77,197	3.02	2.78	-	-	78.04	30.10	28.63	9.87	3.13	18.94	18.94	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離18m以下	無し	有り	一般養生･特殊養生(練炭)	86,859	3.10	2.47	-	-	80.06	26.76	25.44	8.77	2.78	16.84	16.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離18m以下	無し	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	95,972	3.44	2.24	0.72	-	77.18	29.50	23.02	7.94	2.52	19.38	15.24	4.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離18m以下	無し	有り	養生工無	84,558	3.08	2.54	-	-	79.63	27.49	26.13	9.01	2.86	17.29	17.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離18m以下	有り	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	84,213	3.08	2.55	-	-	79.55	27.59	26.24	9.05	2.87	17.37	17.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離18m以下	有り	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	93,326	3.43	2.30	0.74	-	76.64	30.33	23.68	8.17	2.59	19.93	15.67	4.26	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離18m以下	有り	無し	養生工無	81,913	3.06	2.62	-	-	79.09	28.38	26.98	9.30	2.95	17.85	17.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離18m以下	有り	有り	一般養生･特殊養生(練炭)	91,574	3.13	2.34	-	-	80.90	25.38	24.13	8.32	2.64	15.97	15.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離18m以下	有り	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	100,690	3.45	2.13	0.69	-	78.08	28.12	21.95	7.57	2.40	18.47	14.52	3.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離18m以下	有り	有り	養生工無	89,274	3.11	2.40	-	-	80.51	26.04	24.75	8.54	2.71	16.38	16.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離20m以下	無し	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	79,725	3.32	2.95	-	-	78.34	29.15	27.72	9.56	3.03	18.34	18.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-

No.067【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.6m以上0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離20m以下	無し	無し	特殊養生(ｼﾞｪﾉﾄｰﾀ)	88,830	3.65	2.64	0.78	-	75.42	31.88	24.88	8.58	2.72	20.93	16.46	4.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.6m以上0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離20m以下	無し	無し	養生工無	77,416	3.29	3.03	-	-	77.82	30.02	28.54	9.85	3.12	18.89	18.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.6m以上0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離20m以下	無し	有り	一般養生･特殊養生(練炭)	87,112	3.38	2.69	-	-	79.83	26.68	25.37	8.75	2.77	16.79	16.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.6m以上0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離20m以下	無し	有り	特殊養生(ｼﾞｪﾉﾄｰﾀ)	96,217	3.68	2.44	0.72	-	76.99	29.43	22.97	7.92	2.51	19.33	15.20	4.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.6m以上0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離20m以下	無し	有り	養生工無	84,803	3.36	2.77	-	-	79.40	27.40	26.06	8.99	2.85	17.24	17.24	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.6m以上0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離20m以下	有り	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	84,457	3.36	2.78	-	-	79.32	27.52	26.16	9.02	2.86	17.32	17.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.6m以上0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離20m以下	有り	無し	特殊養生(ｼﾞｪﾉﾄｰﾀ)	93,562	3.67	2.51	0.74	-	76.45	30.26	23.62	8.15	2.58	19.88	15.63	4.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.6m以上0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離20m以下	有り	無し	養生工無	82,149	3.34	2.86	-	-	78.86	28.29	26.90	9.28	2.94	17.80	17.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.6m以上0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離20m以下	有り	有り	一般養生･特殊養生(練炭)	91,844	3.42	2.56	-	-	80.66	25.30	24.06	8.30	2.63	15.92	15.92	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.6m以上0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離20m以下	有り	有り	特殊養生(ｼﾞｪﾉﾄｰﾀ)	100,950	3.70	2.32	0.69	-	77.87	28.05	21.89	7.55	2.39	18.43	14.49	3.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.6m以上0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離20m以下	有り	有り	養生工無	89,536	3.40	2.62	-	-	80.27	25.96	24.68	8.51	2.70	16.33	16.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.6m以上0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下･水平打設距離20m以下	無し	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	80,685	4.47	3.97	-	-	77.41	28.80	27.39	9.45	2.99	18.12	18.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.6m以上0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下･水平打設距離20m以下	無し	無し	特殊養生(ｼﾞｪﾉﾄｰﾀ)	89,756	4.64	3.56	0.77	-	74.64	31.56	24.62	8.49	2.69	20.72	16.29	4.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.6m以上0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下･水平打設距離20m以下	無し	無し	養生工無	78,343	4.43	4.08	-	-	76.90	29.67	28.21	9.73	3.08	18.67	18.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.6m以上0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下･水平打設距離20m以下	無し	有り	一般養生･特殊養生(練炭)	88,181	4.55	3.63	-	-	78.87	26.36	25.06	8.64	2.74	16.58	16.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.6m以上0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下･水平打設距離20m以下	無し	有り	特殊養生(ｼﾞｪﾉﾄｰﾀ)	97,252	4.71	3.29	0.71	-	76.16	29.11	22.72	7.84	2.48	19.13	15.04	4.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.6m以上0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下･水平打設距離20m以下	無し	有り	養生工無	85,838	4.53	3.73	-	-	78.43	27.07	25.74	8.88	2.81	17.04	17.04	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-

No.067【　小型擁壁（Ｂ）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料）K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	85,487	4.52	3.74	-	-	78.37	27.18	25.85	8.92	2.83	17.11	17.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	有り	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	94,558	4.68	3.38	0.73	-	75.66	29.97	23.37	8.06	2.55	19.66	15.46	4.20	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	有り	無し	養生工無	83,145	4.50	3.85	-	-	77.91	27.94	26.58	9.17	2.91	17.59	17.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	有り	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	92,983	4.60	3.44	-	-	79.67	24.99	23.76	8.20	2.60	15.73	15.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	有り	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	102,050	4.74	3.13	0.68	-	77.04	27.75	21.65	7.47	2.37	18.22	14.33	3.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	有り	有り	養生工無	90,640	4.58	3.53	-	-	79.29	25.64	24.38	8.41	2.66	16.13	16.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	80,954	4.27	3.79	-	-	77.17	28.72	27.30	9.42	2.98	18.56	18.06	0.45	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	無し	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90,015	4.48	3.41	0.77	-	74.42	31.46	24.55	8.47	2.68	21.10	16.25	4.42	0.40	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	無し	無し	養生工無	78,602	4.25	3.91	-	-	76.64	29.57	28.11	9.70	3.07	19.11	18.61	0.46	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	無し	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	88,480	4.35	3.47	-	-	78.61	26.29	24.97	8.61	2.73	17.04	16.53	0.41	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	無し	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	97,541	4.54	3.15	0.71	-	75.95	29.04	22.65	7.81	2.48	19.51	14.99	4.07	0.37	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	無し	有り	養生工無	86,128	4.33	3.56	-	-	78.18	26.99	25.66	8.85	2.80	17.49	16.98	0.42	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	85,775	4.33	3.58	-	-	78.12	27.10	25.76	8.89	2.82	17.55	17.05	0.42	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	有り	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	94,837	4.52	3.24	0.73	-	75.43	29.86	23.30	8.04	2.55	20.05	15.42	4.19	0.38	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	有り	無し	養生工無	83,423	4.30	3.68	-	-	77.67	27.86	26.49	9.14	2.90	18.03	17.53	0.43	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	有り	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	93,301	4.40	3.29	-	-	79.41	24.92	23.68	8.17	2.59	16.19	15.67	0.39	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	有り	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	102,360	4.57	3.00	0.68	-	76.81	27.68	21.59	7.44	2.36	18.62	14.29	3.88	0.35	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-

No. 067【　小型擁壁（Ｂ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
							K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	有り	有り	養生工無	90,950	4.38	3.38	–	–	79.02	25.55	24.30	8.38	2.66	16.60	16.08	0.40	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	–		–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	72,788	3.18	2.83	–	–	76.73	29.31	26.12	9.46	3.32	20.09	20.09	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	–		–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	–	–	–	–	–
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	無し	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	82,134	3.56	2.50	0.85	–	73.79	32.15	23.15	8.38	2.94	22.65	17.81	4.84	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニ ローリー	–	–	–	–
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	無し	無し	養生工無	70,720	3.15	2.91	–	–	76.17	30.17	26.89	9.73	3.42	20.68	20.68	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	–		–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	–	–	–	–	–
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	無し	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	80,129	3.25	2.57	–	–	78.50	26.63	23.73	8.59	3.02	18.25	18.25	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	–		–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	–	–	–	–	–
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	無し	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	89,475	3.60	2.30	0.78	–	75.62	29.52	21.25	7.69	2.70	20.78	16.34	4.44	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニ ローリー	–	–	–	–
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	無し	有り	養生工無	78,061	3.22	2.63	–	–	78.05	27.34	24.36	8.82	3.10	18.73	18.73	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	–		–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	–	–	–	–	–
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	77,493	3.22	2.65	–	–	77.91	27.54	24.54	8.88	3.12	18.87	18.87	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	–		–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	–	–	–	–	–
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	有り	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	86,838	3.58	2.37	0.80	–	75.00	30.41	21.90	7.93	2.78	21.42	16.84	4.58	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニ ローリー	–	–	–	–
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	有り	無し	養生工無	75,425	3.21	2.73	–	–	77.40	28.28	25.21	9.13	3.20	19.39	19.39	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	–		–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	–	–	–	–	–
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	有り	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	84,834	3.28	2.42	–	–	79.48	25.17	22.41	8.11	2.85	17.24	17.24	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	–		–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	–	–	–	–	–
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	有り	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	94,179	3.61	2.18	0.74	–	76.64	28.05	20.19	7.31	2.56	19.75	15.53	4.22	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニ ローリー	–	–	–	–
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	有り	有り	養生工無	82,766	3.27	2.48	–	–	79.06	25.78	22.97	8.32	2.92	17.67	17.67	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	–		–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	–	–	–	–	–
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	72,889	3.31	2.95	–	–	76.63	29.26	26.09	9.45	3.32	20.06	20.06	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	–		–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	–	–	–	–	–
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	無し	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	82,231	3.68	2.61	0.85	–	73.71	32.12	23.12	8.37	2.94	22.61	17.78	4.83	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニ ローリー	–	–	–	–
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	無し	無し	養生工無	70,817	3.28	3.03	–	–	76.07	30.14	26.85	9.72	3.41	20.65	20.65	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	–		–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	–	–	–	–	–
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	無し	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	80,243	3.38	2.67	–	–	78.40	26.60	23.70	8.58	3.01	18.22	18.22	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	–		–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	–	–	–	–	–

No.067【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）					R				Z					S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離18m以下	無し	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	89,585	3.72	2.40	0.78	-	75.52	29.48	21.22	7.68	2.70	20.76	16.32	4.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離18m以下	無し	有り	養生工無	78,171	3.37	2.75	-	-	77.92	27.29	24.32	8.81	3.09	18.71	18.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離18m以下	有り	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	77,601	3.36	2.77	-	-	77.79	27.50	24.50	8.87	3.11	18.85	18.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離18m以下	有り	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	86,943	3.70	2.47	0.80	-	74.91	30.37	21.87	7.92	2.78	21.39	16.82	4.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離18m以下	有り	無し	養生工無	75,530	3.34	2.84	-	-	77.30	28.26	25.17	9.11	3.20	19.36	19.36	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離18m以下	有り	有り	一般養生･特殊養生(練炭)	84,955	3.43	2.53	-	-	79.36	25.13	22.38	8.10	2.84	17.21	17.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離18m以下	有り	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	94,297	3.74	2.28	0.74	-	76.54	28.01	20.16	7.30	2.56	19.72	15.51	4.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離18m以下	有り	有り	養生工無	82,884	3.41	2.59	-	-	78.95	25.75	22.94	8.31	2.91	17.64	17.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離20m以下	無し	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	73,116	3.61	3.21	-	-	76.39	29.18	26.01	9.42	3.30	20.00	20.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離20m以下	無し	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	82,449	3.93	2.85	0.84	-	73.51	32.03	23.06	8.35	2.93	22.56	17.74	4.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離20m以下	無し	無し	養生工無	71,036	3.59	3.31	-	-	75.82	30.03	26.77	9.69	3.40	20.59	20.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離20m以下	無し	有り	一般養生･特殊養生(練炭)	80,498	3.70	2.92	-	-	78.13	26.50	23.62	8.55	3.00	18.17	18.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離20m以下	無し	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	89,832	3.97	2.61	0.77	-	75.33	29.41	21.17	7.66	2.69	20.70	16.28	4.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離20m以下	無し	有り	養生工無	78,419	3.67	2.99	-	-	77.68	27.21	24.25	8.78	3.08	18.65	18.65	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離20m以下	有り	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	77,847	3.67	3.02	-	-	77.54	27.40	24.43	8.84	3.10	18.79	18.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離20m以下	有り	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	87,180	3.96	2.69	0.80	-	74.71	30.30	21.81	7.90	2.77	21.33	16.77	4.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離20m以下	有り	無し	養生工無	75,767	3.64	3.10	-	-	77.06	28.15	25.10	9.09	3.19	19.30	19.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-

No.067【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離20m以下	有り	有り	一般養生･特殊養生(練炭)	85,229	3.73	2.75	-	-	79.11	25.05	22.31	8.08	2.83	17.16	17.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離20m以下	有り	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	94,563	4.00	2.48	0.73	-	76.34	27.95	20.11	7.28	2.55	19.66	15.46	4.20	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離20m以下	有り	有り	養生工無	83,150	3.71	2.82	-	-	78.70	25.66	22.87	8.28	2.91	17.59	17.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高28m以下･水平打設距離20m以下	無し	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	74,073	4.86	4.32	-	-	75.40	28.81	25.67	9.29	3.26	19.74	19.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高28m以下･水平打設距離20m以下	無し	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	83,373	4.99	3.84	0.83	-	72.70	31.67	22.81	8.26	2.90	22.31	17.54	4.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高28m以下･水平打設距離20m以下	無し	無し	養生工無	71,960	4.82	4.45	-	-	74.86	29.65	26.42	9.57	3.36	20.32	20.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高28m以下･水平打設距離20m以下	無し	有り	一般養生･特殊養生(練炭)	81,577	4.96	3.92	-	-	77.11	26.16	23.31	8.44	2.96	17.93	17.93	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高28m以下･水平打設距離20m以下	無し	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90,876	5.08	3.52	0.76	-	74.46	29.08	20.92	7.57	2.66	20.46	16.09	4.37	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高28m以下･水平打設距離20m以下	無し	有り	養生工無	79,463	4.94	4.03	-	-	76.66	26.86	23.93	8.66	3.04	18.40	18.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高28m以下･水平打設距離20m以下	有り	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	78,882	4.93	4.06	-	-	76.53	27.05	24.10	8.73	3.06	18.54	18.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高28m以下･水平打設距離20m以下	有り	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	88,181	5.05	3.63	0.79	-	73.86	29.95	21.56	7.81	2.74	21.09	16.58	4.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高28m以下･水平打設距離20m以下	有り	無し	養生工無	76,768	4.90	4.17	-	-	76.05	27.79	24.77	8.97	3.15	19.05	19.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高28m以下･水平打設距離20m以下	有り	有り	一般養生･特殊養生(練炭)	86,385	5.02	3.70	-	-	78.05	24.70	22.01	7.97	2.80	16.93	16.93	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高28m以下･水平打設距離20m以下	有り	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	95,685	5.13	3.34	0.73	-	75.44	27.62	19.87	7.19	2.52	19.43	15.28	4.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高28m以下･水平打設距離20m以下	有り	有り	養生工無	84,271	5.00	3.80	-	-	77.65	25.32	22.56	8.17	2.87	17.35	17.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	無し	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	74,341	4.64	4.13	-	-	75.14	28.71	25.58	9.26	3.25	20.22	19.67	0.49	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	無し	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	83,631	4.81	3.67	0.83	-	72.49	31.59	22.74	8.23	2.89	22.70	17.49	4.75	0.43	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-

No.067【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	無し	無し	養生工無	72,218	4.61	4.25	-	-	74.60	29.55	26.33	9.53	3.35	20.79	20.25	0.50	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	無し	有り	一般養生･特殊養生(練炭)	81,878	4.75	3.75	-	-	76.84	26.08	23.22	8.41	2.95	18.41	17.86	0.44	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	無し	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	91,168	4.89	3.37	0.76	-	74.22	28.97	20.86	7.55	2.65	20.89	16.04	4.36	0.40	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	無し	有り	養生工無	79,755	4.72	3.85	-	-	76.38	26.76	23.84	8.63	3.03	18.90	18.34	0.46	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	有り	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	79,171	4.71	3.88	-	-	76.26	26.95	24.02	8.70	3.05	19.03	18.47	0.46	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	有り	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	88,461	4.87	3.47	0.79	-	73.63	29.87	21.49	7.78	2.73	21.50	16.53	4.49	0.41	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	有り	無し	養生工無	77,048	4.69	3.99	-	-	75.78	27.70	24.68	8.93	3.14	19.53	18.98	0.47	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	有り	有り	一般養生･特殊養生(練炭)	86,708	4.80	3.54	-	-	77.76	24.61	21.93	7.94	2.79	17.44	16.87	0.42	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	有り	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	95,999	4.93	3.20	0.72	-	75.20	27.52	19.81	7.17	2.52	19.87	15.23	4.14	0.38	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	有り	有り	養生工無	84,585	4.78	3.63	-	-	77.37	25.23	22.48	8.14	2.86	17.85	17.29	0.43	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.068【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	延長無し	42,386	1.84	1.49	-	-	63.99	26.42	17.58	5.80	1.14	34.17	33.86	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	90m未満	42,967	1.90	1.47	-	-	64.39	27.34	17.34	5.72	1.12	33.71	33.40	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	44,127	2.01	1.43	-	-	65.18	29.11	16.88	5.57	1.09	32.81	32.52	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	45,355	2.11	1.39	-	-	65.97	30.87	16.43	5.42	1.06	31.92	31.64	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	43,802	1.72	1.44	-	-	65.24	29.83	17.01	5.61	1.10	33.04	32.76	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	44,382	1.78	1.42	-	-	65.61	30.66	16.79	5.54	1.09	32.61	32.33	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	45,541	1.89	1.39	-	-	66.33	32.27	16.36	5.40	1.06	31.78	31.51	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	46,766	1.98	1.35	-	-	67.07	33.90	15.93	5.26	1.03	30.95	30.68	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	延長無し	41,481	1.82	1.52	-	-	63.28	27.01	17.96	5.93	1.16	34.90	34.59	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	90m未満	42,061	1.88	1.50	-	-	63.70	27.94	17.71	5.84	1.15	34.42	34.12	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	90m以上180m未満	43,220	1.98	1.46	-	-	64.52	29.71	17.24	5.69	1.11	33.50	33.20	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	180m以上280m以下	44,445	2.09	1.42	-	-	65.34	31.50	16.76	5.53	1.08	32.57	32.29	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	延長無し	45,732	1.91	1.38	-	-	66.39	24.51	16.29	5.37	1.05	31.70	31.38	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m未満	46,317	1.97	1.36	-	-	66.73	25.37	16.09	5.31	1.04	31.30	30.98	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	47,486	2.09	1.33	-	-	67.39	27.05	15.69	5.18	1.01	30.52	30.22	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	48,722	2.21	1.30	-	-	68.04	28.73	15.29	5.04	0.99	29.75	29.45	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	47,148	1.80	1.34	-	-	67.47	27.72	15.80	5.21	1.02	30.73	30.44	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	47,733	1.86	1.32	-	-	67.79	28.52	15.61	5.15	1.01	30.35	30.06	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.068【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	48,899	1.97	1.29	-	-	68.39	30.05	15.24	5.03	0.98	29.64	29.35	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	50,133	2.08	1.26	-	-	69.02	31.64	14.86	4.90	0.96	28.90	28.62	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	延長無し	44,827	1.90	1.41	-	-	65.77	25.00	16.62	5.48	1.07	32.33	32.01	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m未満	45,412	1.95	1.39	-	-	66.14	25.89	16.41	5.41	1.06	31.91	31.60	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m以上180m未満	46,578	2.07	1.36	-	-	66.81	27.56	16.00	5.28	1.03	31.12	30.81	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	180m以上280m以下	47,812	2.18	1.32	-	-	67.52	29.29	15.58	5.14	1.01	30.30	30.01	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	延長無し	44,918	1.90	1.41	-	-	65.83	24.94	16.59	5.47	1.07	32.27	31.95	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m未満	45,502	1.96	1.39	-	-	66.19	25.83	16.37	5.40	1.06	31.85	31.54	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	46,669	2.07	1.35	-	-	66.87	27.51	15.96	5.27	1.03	31.06	30.75	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	47,903	2.19	1.32	-	-	67.56	29.22	15.55	5.13	1.01	30.25	29.96	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	46,334	1.78	1.36	-	-	66.95	28.20	16.08	5.30	1.04	31.27	30.97	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	46,918	1.85	1.35	-	-	67.27	29.00	15.88	5.24	1.03	30.88	30.58	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	48,082	1.95	1.31	-	-	67.92	30.57	15.50	5.11	1.00	30.13	29.84	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	49,314	2.06	1.28	-	-	68.57	32.16	15.11	4.98	0.98	29.37	29.10	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	延長無し	44,013	1.88	1.44	-	-	65.21	25.48	16.93	5.58	1.09	32.91	32.60	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	90m未満	44,597	1.94	1.42	-	-	65.57	26.34	16.71	5.51	1.08	32.49	32.18	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	90m以上180m未満	45,761	2.05	1.38	-	-	66.29	28.07	16.28	5.37	1.05	31.66	31.36	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	180m以上280m以下	46,993	2.16	1.34	-	-	67.00	29.79	15.85	5.23	1.02	30.84	30.54	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.068【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	延長無し	48,264	1.96	1.31	-	-	67.98	23.21	15.44	5.09	1.00	30.06	29.73	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	90m未満	48,852	2.02	1.29	-	-	68.28	24.06	15.25	5.03	0.99	29.70	29.37	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	50,027	2.14	1.26	-	-	68.87	25.69	14.89	4.91	0.96	28.99	28.68	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	51,271	2.26	1.23	-	-	69.44	27.31	14.53	4.79	0.94	28.30	27.99	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	49,680	1.85	1.27	-	-	68.96	26.29	15.00	4.95	0.97	29.19	28.88	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	50,268	1.92	1.26	-	-	69.23	27.07	14.82	4.89	0.96	28.85	28.55	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	51,441	2.03	1.23	-	-	69.77	28.57	14.48	4.78	0.94	28.20	27.90	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	52,681	2.15	1.20	-	-	70.32	30.10	14.14	4.66	0.91	27.53	27.24	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	延長無し	47,359	1.94	1.33	-	-	67.44	23.67	15.73	5.19	1.02	30.62	30.30	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m未満	47,947	2.01	1.32	-	-	67.74	24.51	15.54	5.13	1.00	30.25	29.93	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m以上180m未満	49,120	2.13	1.29	-	-	68.34	26.14	15.17	5.00	0.98	29.53	29.21	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	180m以上280m以下	50,360	2.24	1.25	-	-	68.97	27.81	14.79	4.88	0.96	28.79	28.49	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	延長無し	38,208	2.17	1.65	-	-	59.91	22.15	12.10	5.79	3.53	37.92	37.56	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	90m未満	38,792	2.24	1.63	-	-	60.42	23.23	11.92	5.70	3.48	37.34	36.99	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	39,957	2.35	1.58	-	-	61.39	25.28	11.57	5.54	3.37	36.26	35.91	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	41,189	2.47	1.53	-	-	62.35	27.32	11.23	5.37	3.27	35.18	34.84	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	39,804	2.02	1.59	-	-	61.59	25.92	11.62	5.56	3.39	36.39	36.05	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	40,386	2.08	1.56	-	-	62.06	26.91	11.45	5.48	3.34	35.86	35.53	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.068【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	41,549	2.19	1.52	-	-	62.94	28.78	11.13	5.32	3.24	34.87	34.54	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	42,778	2.31	1.48	-	-	63.84	30.65	10.81	5.17	3.15	33.85	33.54	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	34,075	3.02	1.86	0.42	0.32	51.79	21.42	13.57	5.05	1.42	45.19	42.11	2.20	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	34,656	3.06	1.82	0.41	0.31	52.50	22.65	13.34	4.96	1.39	44.44	41.41	2.16	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	35,816	3.16	1.77	0.40	0.30	53.85	24.96	12.91	4.80	1.35	42.99	40.07	2.09	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	37,043	3.25	1.71	0.38	0.29	55.19	27.26	12.48	4.64	1.30	41.56	38.74	2.02	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	延長無し	37,483	2.15	1.69	-	-	59.22	22.57	12.34	5.90	3.60	38.63	38.28	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	90m未満	38,065	2.21	1.66	-	-	59.74	23.65	12.15	5.81	3.54	38.05	37.70	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	90m以上180m未満	39,228	2.32	1.61	-	-	60.76	25.75	11.79	5.64	3.44	36.92	36.58	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	180m以上280m以下	40,457	2.44	1.56	-	-	61.76	27.82	11.43	5.47	3.33	35.80	35.47	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	延長無し	39,515	2.22	1.60	-	-	61.09	21.40	11.70	5.60	3.41	36.69	36.32	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m未満	40,100	2.28	1.58	-	-	61.57	22.46	11.53	5.52	3.36	36.15	35.79	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	41,269	2.40	1.53	-	-	62.47	24.47	11.20	5.36	3.27	35.13	34.77	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	42,505	2.53	1.49	-	-	63.37	26.48	10.88	5.20	3.17	34.10	33.76	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	41,110	2.07	1.54	-	-	62.67	25.09	11.25	5.38	3.28	35.26	34.91	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	41,694	2.13	1.52	-	-	63.12	26.06	11.09	5.31	3.23	34.75	34.42	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	42,861	2.24	1.47	-	-	63.95	27.92	10.79	5.16	3.14	33.81	33.48	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	44,095	2.36	1.43	-	-	64.78	29.74	10.49	5.02	3.06	32.86	32.54	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.068【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	35,379	3.06	1.79	0.40	0.31	53.39	20.65	13.07	4.86	1.36	43.55	40.56	2.12	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	35,963	3.11	1.76	0.39	0.30	54.05	21.83	12.86	4.78	1.34	42.84	39.90	2.08	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	37,127	3.21	1.70	0.38	0.29	55.29	24.09	12.45	4.63	1.30	41.50	38.65	2.02	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	38,360	3.31	1.65	0.37	0.28	56.53	26.33	12.05	4.48	1.26	40.16	37.41	1.95	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	延長無し	38,789	2.19	1.63	-	-	60.45	21.82	11.92	5.70	3.48	37.36	37.00	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m未満	39,373	2.26	1.61	-	-	60.93	22.88	11.74	5.62	3.42	36.81	36.45	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m以上180m未満	40,540	2.38	1.56	-	-	61.87	24.89	11.41	5.46	3.33	35.75	35.40	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	180m以上280m以下	41,774	2.49	1.51	-	-	62.83	26.96	11.07	5.29	3.23	34.68	34.35	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	延長無し	39,642	2.22	1.59	-	-	61.21	21.34	11.66	5.58	3.40	36.57	36.20	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m未満	40,227	2.28	1.57	-	-	61.69	22.41	11.49	5.50	3.35	36.03	35.67	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	41,396	2.41	1.53	-	-	62.57	24.40	11.17	5.34	3.26	35.02	34.66	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	42,633	2.53	1.48	-	-	63.47	26.40	10.85	5.19	3.16	34.00	33.66	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	41,237	2.07	1.53	-	-	62.78	25.02	11.21	5.36	3.27	35.15	34.80	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	41,821	2.13	1.51	-	-	63.22	25.99	11.06	5.29	3.22	34.65	34.31	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	42,988	2.25	1.47	-	-	64.04	27.81	10.76	5.15	3.14	33.71	33.38	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	44,223	2.37	1.43	-	-	64.86	29.65	10.46	5.00	3.05	32.77	32.45	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	35,498	3.06	1.78	0.40	0.30	53.53	20.56	13.03	4.85	1.36	43.41	40.43	2.11	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	36,081	3.11	1.75	0.39	0.30	54.19	21.75	12.82	4.77	1.34	42.70	39.77	2.08	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.068【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	37,247	3.22	1.70	0.38	0.29	55.41	24.01	12.41	4.62	1.29	41.37	38.53	2.01	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	38,480	3.32	1.64	0.37	0.28	56.63	26.23	12.02	4.47	1.25	40.05	37.29	1.95	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	延長無し	38,916	2.19	1.62	-	-	60.58	21.77	11.88	5.68	3.46	37.23	36.87	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	90m未満	39,500	2.26	1.60	-	-	61.05	22.80	11.71	5.60	3.41	36.69	36.33	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	90m以上180m未満	40,667	2.38	1.55	-	-	61.98	24.83	11.37	5.44	3.31	35.64	35.29	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	180m以上280m以下	41,902	2.50	1.51	-	-	62.91	26.85	11.04	5.28	3.22	34.59	34.25	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	延長無し	40,948	2.26	1.54	-	-	62.32	20.67	11.29	5.40	3.29	35.42	35.04	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	90m未満	41,535	2.33	1.52	-	-	62.74	21.67	11.13	5.33	3.25	34.93	34.55	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	42,709	2.46	1.48	-	-	63.58	23.64	10.83	5.18	3.16	33.96	33.60	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	43,950	2.59	1.44	-	-	64.41	25.61	10.52	5.03	3.07	33.00	32.65	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	42,543	2.12	1.49	-	-	63.80	24.25	10.87	5.20	3.17	34.08	33.73	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	43,130	2.18	1.47	-	-	64.20	25.18	10.72	5.13	3.13	33.62	33.27	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	44,301	2.31	1.43	-	-	64.96	26.99	10.44	4.99	3.04	32.73	32.39	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	45,539	2.43	1.39	-	-	65.73	28.79	10.15	4.86	2.96	31.84	31.51	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	36,802	3.10	1.72	0.38	0.29	55.00	19.86	12.56	4.67	1.31	41.90	38.99	2.04	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	37,388	3.16	1.69	0.38	0.29	55.61	21.00	12.37	4.60	1.29	41.23	38.38	2.00	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	38,559	3.27	1.64	0.37	0.28	56.74	23.19	11.99	4.46	1.25	39.99	37.22	1.94	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	39,797	3.38	1.59	0.36	0.27	57.88	25.38	11.62	4.32	1.21	38.74	36.06	1.88	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.068【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	延長無し	40,222	2.24	1.57	-	-	61.71	21.03	11.50	5.50	3.35	36.05	35.68	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m未満	40,809	2.31	1.55	-	-	62.16	22.08	11.33	5.42	3.30	35.53	35.16	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m以上180m未満	41,980	2.43	1.51	-	-	63.04	24.07	11.01	5.27	3.21	34.53	34.18	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	180m以上280m以下	43,218	2.55	1.46	-	-	63.90	26.04	10.70	5.12	3.12	33.55	33.20	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.069【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	延長無し	33,948	2.41	1.86	-	-	54.92	21.19	10.59	5.07	3.18	42.67	42.27	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	90m未満	34,531	2.48	1.83	-	-	55.56	22.42	10.41	4.98	3.12	41.96	41.56	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	35,695	2.60	1.77	-	-	56.81	24.74	10.07	4.82	3.02	40.59	40.20	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	36,926	2.72	1.71	-	-	58.05	27.04	9.74	4.66	2.92	39.23	38.86	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	35,666	2.23	1.77	-	-	57.16	25.38	10.08	4.82	3.02	40.61	40.24	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	36,248	2.29	1.74	-	-	57.76	26.49	9.92	4.75	2.97	39.95	39.59	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	37,409	2.41	1.69	-	-	58.88	28.57	9.61	4.60	2.88	38.71	38.36	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	38,638	2.53	1.64	-	-	59.99	30.65	9.31	4.45	2.79	37.48	37.14	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	31,247	3.29	2.02	0.45	0.35	47.36	19.92	11.51	4.72	1.54	49.35	45.99	2.40	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	31,829	3.35	1.99	0.45	0.34	48.21	21.27	11.30	4.63	1.52	48.44	45.14	2.36	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	32,989	3.44	1.92	0.43	0.33	49.88	23.89	10.90	4.47	1.46	46.68	43.50	2.27	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	34,216	3.52	1.85	0.41	0.32	51.47	26.41	10.51	4.31	1.41	45.01	41.94	2.19	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	延長無し	33,345	2.39	1.90	-	-	54.17	21.55	10.79	5.16	3.23	43.44	43.04	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	90m未満	33,927	2.44	1.86	-	-	54.87	22.81	10.60	5.07	3.18	42.69	42.30	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	90m以上180m未満	35,088	2.57	1.80	-	-	56.16	25.18	10.25	4.90	3.07	41.27	40.90	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	180m以上280m以下	36,317	2.68	1.74	-	-	57.45	27.51	9.90	4.74	2.97	39.87	39.51	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	延長無し	34,688	2.45	1.82	-	-	55.77	20.73	10.37	4.96	3.11	41.78	41.37	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.069【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m未満	35,272	2.52	1.79	-	-	56.40	21.94	10.20	4.88	3.06	41.08	40.68	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	36,439	2.65	1.74	-	-	57.58	24.24	9.87	4.72	2.96	39.77	39.38	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	37,673	2.77	1.68	-	-	58.77	26.52	9.55	4.57	2.86	38.46	38.09	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	36,405	2.27	1.74	-	-	57.93	24.85	9.88	4.73	2.96	39.80	39.42	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	36,988	2.33	1.71	-	-	58.49	25.95	9.72	4.65	2.91	39.18	38.80	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	38,153	2.46	1.66	-	-	59.57	28.01	9.43	4.51	2.83	37.97	37.61	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	39,384	2.57	1.60	-	-	60.64	30.07	9.13	4.37	2.74	36.79	36.44	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	31,972	3.33	1.98	0.44	0.34	48.50	19.55	11.25	4.61	1.51	48.17	44.88	2.34	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	32,555	3.38	1.94	0.44	0.33	49.30	20.87	11.05	4.53	1.48	47.32	44.08	2.30	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	33,718	3.48	1.88	0.42	0.32	50.83	23.38	10.67	4.37	1.43	45.69	42.56	2.22	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	34,949	3.58	1.81	0.41	0.31	52.34	25.86	10.29	4.22	1.38	44.08	41.06	2.14	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	延長無し	34,084	2.43	1.86	-	-	55.07	21.10	10.55	5.05	3.16	42.50	42.10	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m未満	34,667	2.48	1.82	-	-	55.73	22.34	10.37	4.96	3.11	41.79	41.39	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m以上180m未満	35,832	2.61	1.76	-	-	56.95	24.64	10.04	4.80	3.01	40.44	40.05	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	180m以上280m以下	37,063	2.74	1.71	-	-	58.17	26.94	9.70	4.64	2.91	39.09	38.72	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	延長無し	34,612	2.45	1.83	-	-	55.68	20.78	10.39	4.97	3.12	41.87	41.46	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m未満	35,196	2.52	1.80	-	-	56.31	21.99	10.22	4.89	3.06	41.17	40.77	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.069【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	36,363	2.64	1.74	-	-	57.51	24.29	9.89	4.73	2.97	39.85	39.46	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	37,597	2.77	1.68	-	-	58.69	26.56	9.57	4.58	2.87	38.54	38.17	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	36,330	2.26	1.74	-	-	57.86	24.91	9.90	4.73	2.97	39.88	39.50	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	36,913	2.32	1.71	-	-	58.43	26.00	9.74	4.66	2.92	39.25	38.88	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	38,077	2.45	1.66	-	-	59.50	28.06	9.44	4.52	2.83	38.05	37.69	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	39,308	2.57	1.61	-	-	60.57	30.12	9.15	4.38	2.74	36.86	36.51	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	31,897	3.32	1.98	0.44	0.34	48.38	19.58	11.28	4.62	1.51	48.30	44.99	2.35	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	32,480	3.38	1.95	0.44	0.33	49.19	20.91	11.07	4.54	1.49	47.43	44.18	2.31	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	33,643	3.47	1.88	0.42	0.32	50.74	23.45	10.69	4.38	1.43	45.79	42.65	2.23	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	34,873	3.57	1.81	0.41	0.31	52.26	25.93	10.31	4.23	1.38	44.17	41.15	2.15	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	延長無し	34,009	2.42	1.86	-	-	54.98	21.16	10.57	5.06	3.17	42.60	42.20	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	90m未満	34,592	2.49	1.83	-	-	55.63	22.37	10.40	4.97	3.12	41.88	41.48	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	90m以上180m未満	35,756	2.61	1.77	-	-	56.87	24.69	10.06	4.81	3.02	40.52	40.13	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	180m以上280m以下	36,987	2.73	1.71	-	-	58.10	27.00	9.72	4.65	2.91	39.17	38.80	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	延長無し	35,351	2.49	1.79	-	-	56.51	20.36	10.17	4.87	3.05	41.00	40.59	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	90m未満	35,937	2.56	1.76	-	-	57.10	21.53	10.01	4.79	3.00	40.34	39.93	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	37,106	2.68	1.70	-	-	58.25	23.80	9.69	4.64	2.91	39.07	38.67	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.069【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）					R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	38,343	2.81	1.65	-	-	59.37	26.03	9.38	4.49	2.81	37.82	37.43	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	37,069	2.31	1.71	-	-	58.59	24.40	9.70	4.64	2.91	39.10	38.71	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	37,653	2.37	1.68	-	-	59.14	25.49	9.55	4.57	2.86	38.49	38.11	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	38,820	2.49	1.63	-	-	60.18	27.54	9.26	4.43	2.78	37.33	36.97	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	40,055	2.62	1.58	-	-	61.20	29.57	8.98	4.29	2.69	36.18	35.83	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	32,622	3.36	1.94	0.43	0.33	49.39	19.15	11.02	4.52	1.48	47.25	43.99	2.30	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	33,206	3.42	1.90	0.43	0.33	50.16	20.45	10.83	4.44	1.45	46.42	43.22	2.26	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	34,372	3.52	1.84	0.41	0.31	51.65	22.95	10.46	4.29	1.40	44.83	41.75	2.18	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	35,606	3.63	1.78	0.40	0.30	53.09	25.38	10.10	4.14	1.35	43.28	40.30	2.10	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	延長無し	34,748	2.46	1.82	-	-	55.83	20.69	10.35	4.95	3.10	41.71	41.30	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m未満	35,332	2.52	1.79	-	-	56.47	21.93	10.18	4.87	3.05	41.01	40.61	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m以上180m未満	36,499	2.65	1.73	-	-	57.64	24.20	9.85	4.71	2.95	39.71	39.32	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	180m以上280m以下	37,734	2.78	1.68	-	-	58.81	26.45	9.53	4.56	2.86	38.41	38.03	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.070【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	47,362	1.81	1.33	-	-	51.55	17.88	10.30	4.67	3.42	39.73	31.01	8.42	0.22	-	6.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	47,947	1.87	1.32	-	-	52.05	18.81	10.18	4.61	3.37	39.25	30.63	8.32	0.22	-	6.83	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	49,114	1.98	1.29	-	-	53.05	20.59	9.94	4.50	3.29	38.31	29.90	8.12	0.22	-	6.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	50,349	2.09	1.25	-	-	54.04	22.38	9.69	4.39	3.21	37.37	29.17	7.92	0.21	-	6.50	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	48,040	1.73	1.31	-	-	52.30	20.01	10.16	4.60	3.37	39.16	30.57	8.30	0.22	-	6.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	48,624	1.79	1.30	-	-	52.79	20.88	10.04	4.55	3.33	38.69	30.20	8.20	0.22	-	6.73	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	49,789	1.90	1.27	-	-	53.75	22.60	9.80	4.44	3.25	37.78	29.50	8.01	0.21	-	6.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	51,021	2.01	1.24	-	-	54.71	24.32	9.57	4.33	3.17	36.87	28.78	7.82	0.21	-	6.41	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	42,514	2.46	1.49	0.37	0.25	43.54	18.06	11.48	4.05	1.13	46.30	34.62	9.38	1.63	0.62	7.70	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	43,095	2.50	1.47	0.37	0.24	44.23	19.09	11.33	3.99	1.12	45.68	34.15	9.26	1.61	0.61	7.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	44,255	2.60	1.43	0.36	0.24	45.61	21.13	11.03	3.89	1.09	44.39	33.18	9.01	1.56	0.59	7.40	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	45,482	2.68	1.39	0.35	0.23	46.91	23.10	10.73	3.78	1.06	43.21	32.29	8.77	1.52	0.58	7.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	48,819	1.86	1.29	-	-	52.88	17.35	10.00	4.53	3.31	38.56	30.08	8.17	0.22	-	6.70	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	49,405	1.92	1.28	-	-	53.37	18.28	9.88	4.48	3.27	38.09	29.72	8.07	0.21	-	6.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	50,577	2.04	1.25	-	-	54.26	19.98	9.65	4.37	3.20	37.23	29.04	7.89	0.21	-	6.47	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	51,817	2.15	1.22	-	-	55.20	21.73	9.42	4.27	3.12	36.33	28.34	7.70	0.20	-	6.32	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	49,496	1.79	1.28	-	-	53.58	19.42	9.86	4.47	3.27	38.02	29.67	8.06	0.21	-	6.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.070【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	50,082	1.84	1.26	-	-	54.06	20.28	9.75	4.42	3.23	37.57	29.32	7.96	0.21	-	6.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	51,251	1.95	1.23	-	-	54.94	21.95	9.52	4.31	3.16	36.72	28.65	7.78	0.21	-	6.39	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	52,488	2.06	1.20	-	-	55.85	23.64	9.30	4.21	3.08	35.86	27.98	7.60	0.20	-	6.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	43,955	2.51	1.44	0.36	0.24	45.30	17.54	11.10	3.91	1.10	44.74	33.41	9.08	1.57	0.60	7.45	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	44,539	2.56	1.42	0.36	0.23	45.95	18.55	10.96	3.86	1.08	44.14	32.97	8.96	1.55	0.59	7.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	45,705	2.65	1.38	0.35	0.23	47.18	20.48	10.68	3.76	1.05	43.01	32.13	8.73	1.51	0.57	7.16	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	46,937	2.75	1.35	0.34	0.22	48.39	22.39	10.40	3.66	1.03	41.89	31.29	8.50	1.47	0.56	6.97	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	48,688	1.86	1.30	-	-	52.76	17.41	10.02	4.54	3.32	38.66	30.16	8.19	0.22	-	6.72	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	49,275	1.91	1.28	-	-	53.25	18.32	9.90	4.49	3.28	38.20	29.80	8.10	0.21	-	6.64	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	50,446	2.03	1.25	-	-	54.16	20.04	9.67	4.38	3.21	37.32	29.11	7.91	0.21	-	6.49	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	51,685	2.14	1.22	-	-	55.11	21.80	9.44	4.28	3.13	36.42	28.41	7.72	0.20	-	6.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	49,365	1.78	1.28	-	-	53.47	19.46	9.89	4.48	3.28	38.12	29.75	8.08	0.21	-	6.63	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	49,951	1.83	1.26	-	-	53.94	20.34	9.77	4.43	3.24	37.68	29.40	7.99	0.21	-	6.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	51,120	1.95	1.24	-	-	54.83	22.00	9.55	4.33	3.16	36.82	28.73	7.80	0.21	-	6.40	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	52,357	2.06	1.21	-	-	55.74	23.69	9.32	4.22	3.09	35.95	28.05	7.62	0.20	-	6.25	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	43,831	2.50	1.44	0.36	0.24	45.17	17.59	11.14	3.92	1.10	44.86	33.51	9.10	1.58	0.60	7.47	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	44,415	2.56	1.42	0.36	0.24	45.80	18.59	10.99	3.87	1.08	44.27	33.07	8.98	1.56	0.59	7.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.070【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	45,580	2.65	1.39	0.35	0.23	47.03	20.51	10.71	3.77	1.06	43.14	32.22	8.75	1.52	0.58	7.18	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	46,812	2.74	1.35	0.34	0.22	48.27	22.45	10.43	3.67	1.03	42.00	31.37	8.52	1.48	0.56	6.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	50,144	1.90	1.26	-	-	54.02	16.90	9.73	4.41	3.23	37.55	29.29	7.95	0.21	-	6.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	50,733	1.96	1.24	-	-	54.47	17.77	9.62	4.36	3.19	37.12	28.95	7.86	0.21	-	6.45	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	51,909	2.08	1.22	-	-	55.35	19.48	9.40	4.26	3.12	36.27	28.29	7.68	0.20	-	6.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	53,152	2.20	1.19	-	-	56.21	21.19	9.18	4.16	3.04	35.43	27.63	7.50	0.20	-	6.16	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	50,822	1.82	1.24	-	-	54.69	18.92	9.60	4.35	3.18	37.05	28.90	7.85	0.21	-	6.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	51,409	1.88	1.23	-	-	55.12	19.75	9.49	4.30	3.15	36.63	28.57	7.76	0.21	-	6.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	52,583	2.00	1.20	-	-	55.97	21.38	9.28	4.21	3.08	35.81	27.93	7.59	0.20	-	6.22	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	53,824	2.11	1.17	-	-	56.83	23.05	9.07	4.11	3.00	34.98	27.28	7.41	0.20	-	6.08	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	45,273	2.55	1.40	0.35	0.23	46.77	17.04	10.78	3.80	1.06	43.45	32.44	8.81	1.53	0.58	7.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	45,859	2.61	1.38	0.35	0.23	47.36	18.01	10.64	3.75	1.05	42.89	32.02	8.70	1.51	0.57	7.14	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	47,029	2.70	1.34	0.34	0.22	48.51	19.89	10.38	3.66	1.02	41.83	31.23	8.48	1.47	0.56	6.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	48,267	2.82	1.31	0.33	0.22	49.65	21.77	10.11	3.56	1.00	40.75	30.43	8.26	1.43	0.54	6.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	50,125	1.71	1.26	-	-	48.71	16.90	9.74	4.41	3.23	40.44	29.30	10.86	0.21	-	9.14	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	50,709	1.77	1.25	-	-	49.22	17.78	9.62	4.36	3.19	39.97	28.96	10.73	0.21	-	9.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	51,877	1.88	1.22	-	-	50.22	19.48	9.41	4.26	3.12	39.07	28.31	10.49	0.20	-	8.83	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.070【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	53,112	1.98	1.19	-	-	51.23	21.21	9.19	4.16	3.05	38.16	27.65	10.24	0.20	-	8.63	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	50,802	1.64	1.24	-	-	49.45	18.92	9.61	4.35	3.18	39.89	28.91	10.71	0.21	-	9.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	51,386	1.69	1.23	-	-	49.95	19.76	9.50	4.30	3.15	39.44	28.58	10.59	0.21	-	8.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	52,551	1.79	1.20	-	-	50.93	21.40	9.29	4.21	3.08	38.56	27.95	10.35	0.20	-	8.72	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	53,783	1.90	1.17	-	-	51.90	23.07	9.07	4.11	3.01	37.68	27.30	10.12	0.20	-	8.52	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	45,276	2.30	1.40	0.35	0.23	40.89	16.96	10.78	3.80	1.06	46.69	32.51	12.02	1.53	0.58	10.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	45,857	2.36	1.38	0.35	0.23	41.56	17.94	10.64	3.75	1.05	46.09	32.09	11.87	1.51	0.57	9.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	47,017	2.43	1.34	0.34	0.22	42.84	19.81	10.38	3.66	1.02	44.98	31.33	11.57	1.47	0.56	9.75	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	48,245	2.53	1.31	0.33	0.22	44.23	21.78	10.12	3.56	1.00	43.74	30.44	11.28	1.43	0.54	9.50	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	51,581	1.75	1.22	-	-	50.06	16.44	9.46	4.29	3.14	39.31	28.47	10.55	0.20	-	8.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	52,168	1.82	1.21	-	-	50.53	17.29	9.36	4.24	3.10	38.87	28.15	10.43	0.20	-	8.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	53,339	1.92	1.18	-	-	51.48	18.97	9.15	4.15	3.03	38.01	27.53	10.20	0.20	-	8.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	54,579	2.04	1.16	-	-	52.41	20.65	8.94	4.05	2.96	37.15	26.91	9.97	0.19	-	8.40	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	52,258	1.69	1.21	-	-	50.75	18.40	9.34	4.23	3.09	38.79	28.10	10.41	0.20	-	8.77	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	52,844	1.74	1.19	-	-	51.22	19.22	9.24	4.18	3.06	38.37	27.79	10.30	0.20	-	8.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	54,014	1.85	1.17	-	-	52.14	20.85	9.04	4.09	2.99	37.53	27.19	10.07	0.20	-	8.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	55,251	1.96	1.14	-	-	53.06	22.46	8.83	4.00	2.93	36.69	26.58	9.85	0.19	-	8.29	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.070【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
							K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S		
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	46,718	2.35	1.35	0.34	0.22	42.57	16.44	10.45	3.68	1.03	45.27	31.51	11.65	1.48	0.56	9.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	47,301	2.41	1.34	0.34	0.22	43.20	17.39	10.32	3.64	1.02	44.70	31.11	11.50	1.46	0.56	9.69	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	48,467	2.50	1.30	0.33	0.22	44.47	19.30	10.07	3.55	0.99	43.57	30.30	11.23	1.43	0.54	9.46	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	49,700	2.60	1.27	0.32	0.21	45.69	21.13	9.82	3.46	0.97	42.49	29.55	10.95	1.39	0.53	9.22	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	51,450	1.76	1.23	-	-	49.91	16.44	9.49	4.30	3.14	39.42	28.54	10.58	0.21	-	8.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	52,037	1.81	1.21	-	-	50.42	17.33	9.38	4.25	3.11	38.96	28.22	10.46	0.20	-	8.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	53,208	1.93	1.19	-	-	51.35	19.00	9.17	4.16	3.04	38.11	27.60	10.23	0.20	-	8.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	54,447	2.04	1.16	-	-	52.31	20.70	8.96	4.06	2.97	37.23	26.97	9.99	0.19	-	8.42	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	52,128	1.68	1.21	-	-	50.64	18.46	9.36	4.24	3.10	38.89	28.17	10.44	0.20	-	8.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	52,713	1.74	1.20	-	-	51.11	19.26	9.26	4.20	3.07	38.46	27.86	10.32	0.20	-	8.69	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	53,882	1.84	1.17	-	-	52.04	20.89	9.06	4.10	3.00	37.62	27.25	10.10	0.20	-	8.50	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	55,119	1.96	1.15	-	-	52.96	22.53	8.85	4.01	2.93	36.77	26.64	9.87	0.19	-	8.31	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	46,594	2.35	1.36	0.34	0.22	42.41	16.48	10.47	3.69	1.03	45.40	31.60	11.68	1.49	0.56	9.84	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	47,177	2.40	1.34	0.34	0.22	43.06	17.43	10.35	3.65	1.02	44.83	31.20	11.53	1.47	0.56	9.71	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	48,342	2.50	1.31	0.33	0.22	44.34	19.32	10.10	3.56	1.00	43.68	30.38	11.26	1.43	0.54	9.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	49,575	2.59	1.27	0.32	0.21	45.58	21.21	9.84	3.47	0.97	42.59	29.62	10.98	1.40	0.53	9.24	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	52,906	1.80	1.19	-	-	51.20	16.02	9.22	4.18	3.06	38.34	27.76	10.28	0.20	-	8.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.070【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	53,495	1.86	1.18	-	-	51.65	16.86	9.12	4.13	3.02	37.92	27.45	10.17	0.20	-	8.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	54,671	1.97	1.15	-	-	52.55	18.50	8.93	4.04	2.96	37.10	26.86	9.95	0.19	-	8.38	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	55,915	2.09	1.13	-	-	53.45	20.16	8.73	3.95	2.89	36.27	26.26	9.73	0.19	-	8.19	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	53,584	1.73	1.18	-	-	51.87	17.93	9.11	4.13	3.02	37.85	27.41	10.15	0.20	-	8.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	54,172	1.79	1.17	-	-	52.32	18.76	9.01	4.08	2.99	37.43	27.11	10.04	0.19	-	8.46	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	55,345	1.90	1.14	-	-	53.18	20.33	8.82	4.00	2.92	36.64	26.53	9.83	0.19	-	8.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	56,586	2.01	1.12	-	-	54.06	21.93	8.62	3.91	2.86	35.83	25.95	9.61	0.19	-	8.10	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	48,035	2.40	1.31	0.33	0.22	44.08	16.06	10.16	3.58	1.00	43.98	30.57	11.33	1.44	0.55	9.54	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	48,621	2.46	1.30	0.33	0.21	44.67	16.99	10.04	3.54	0.99	43.44	30.20	11.19	1.42	0.54	9.43	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	49,792	2.56	1.27	0.32	0.21	45.82	18.79	9.80	3.45	0.97	42.42	29.49	10.93	1.39	0.53	9.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	51,030	2.66	1.24	0.31	0.20	46.97	20.61	9.56	3.37	0.94	41.39	28.78	10.66	1.36	0.51	8.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	52,990	1.62	1.19	-	-	46.08	16.00	9.21	4.17	3.05	41.18	27.71	13.20	0.20	-	11.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	53,575	1.67	1.18	-	-	46.59	16.83	9.11	4.13	3.02	40.74	27.41	13.06	0.20	-	11.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	54,742	1.77	1.15	-	-	47.60	18.47	8.92	4.04	2.95	39.87	26.83	12.78	0.19	-	10.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	55,977	1.88	1.13	-	-	48.61	20.12	8.72	3.95	2.89	38.98	26.23	12.50	0.19	-	10.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	53,668	1.55	1.18	-	-	46.81	17.91	9.09	4.12	3.01	40.66	27.36	13.04	0.20	-	10.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	54,251	1.60	1.16	-	-	47.32	18.72	9.00	4.08	2.98	40.22	27.07	12.90	0.19	-	10.86	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.070【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	55,416	1.70	1.14	-	-	48.30	20.31	8.81	3.99	2.92	39.37	26.50	12.62	0.19	-	10.63	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	56,649	1.80	1.11	-	-	49.28	21.91	8.61	3.90	2.85	38.52	25.92	12.35	0.19	-	10.40	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	48,141	2.16	1.31	0.33	0.22	38.45	15.95	10.14	3.57	1.00	47.15	30.58	14.53	1.44	0.55	12.24	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	48,722	2.21	1.30	0.33	0.21	39.11	16.88	10.02	3.53	0.99	46.59	30.22	14.36	1.42	0.54	12.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	49,883	2.30	1.27	0.32	0.21	40.39	18.67	9.78	3.45	0.97	45.50	29.50	14.03	1.39	0.53	11.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	51,110	2.38	1.24	0.31	0.20	41.66	20.48	9.55	3.36	0.94	44.43	28.84	13.69	1.35	0.51	11.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	54,446	1.67	1.16	-	-	47.42	15.58	8.96	4.06	2.97	40.09	26.97	12.85	0.19	-	10.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	55,033	1.72	1.15	-	-	47.91	16.40	8.87	4.02	2.94	39.66	26.68	12.71	0.19	-	10.71	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	56,205	1.83	1.12	-	-	48.84	17.99	8.68	3.93	2.88	38.85	26.13	12.45	0.19	-	10.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	57,444	1.94	1.10	-	-	49.80	19.61	8.50	3.85	2.82	38.00	25.56	12.18	0.18	-	10.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	55,124	1.60	1.15	-	-	48.12	17.46	8.85	4.01	2.93	39.59	26.64	12.69	0.19	-	10.69	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	55,709	1.65	1.13	-	-	48.59	18.24	8.76	3.97	2.90	39.18	26.36	12.56	0.19	-	10.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	56,879	1.76	1.11	-	-	49.50	19.77	8.58	3.89	2.84	38.38	25.82	12.30	0.19	-	10.36	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	58,116	1.87	1.09	-	-	50.43	21.34	8.40	3.80	2.78	37.56	25.27	12.04	0.18	-	10.14	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	49,583	2.21	1.27	0.32	0.21	40.10	15.49	9.84	3.47	0.97	45.81	29.70	14.11	1.40	0.53	11.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	50,167	2.27	1.26	0.32	0.21	40.72	16.39	9.73	3.43	0.96	45.26	29.34	13.95	1.38	0.52	11.75	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	51,332	2.36	1.23	0.31	0.20	41.93	18.15	9.51	3.35	0.94	44.23	28.68	13.63	1.35	0.51	11.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.070【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
							K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S		
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	52,565	2.45	1.20	0.30	0.20	43.13	19.92	9.28	3.27	0.92	43.21	28.02	13.31	1.32	0.50	11.21	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	54,315	1.66	1.16	-	-	47.30	15.60	8.99	4.07	2.98	40.19	27.04	12.88	0.19	-	10.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	54,902	1.72	1.15	-	-	47.79	16.42	8.89	4.03	2.95	39.76	26.75	12.74	0.19	-	10.73	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	56,074	1.83	1.13	-	-	48.72	18.03	8.70	3.94	2.88	38.94	26.19	12.48	0.19	-	10.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	57,313	1.93	1.10	-	-	49.70	19.67	8.51	3.86	2.82	38.09	25.62	12.21	0.18	-	10.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	54,993	1.60	1.15	-	-	48.01	17.50	8.87	4.02	2.94	39.68	26.70	12.72	0.19	-	10.71	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	55,579	1.65	1.14	-	-	48.48	18.28	8.78	3.98	2.91	39.27	26.42	12.59	0.19	-	10.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	56,748	1.75	1.11	-	-	49.40	19.82	8.60	3.90	2.85	38.47	25.88	12.33	0.19	-	10.38	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	57,984	1.86	1.09	-	-	50.33	21.38	8.42	3.81	2.79	37.65	25.33	12.07	0.18	-	10.16	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	49,459	2.22	1.28	0.32	0.21	39.95	15.52	9.87	3.48	0.97	45.92	29.78	14.15	1.40	0.53	11.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	50,042	2.26	1.26	0.32	0.21	40.58	16.43	9.75	3.44	0.96	45.38	29.44	13.98	1.38	0.52	11.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	51,207	2.35	1.23	0.31	0.20	41.79	18.19	9.53	3.36	0.94	44.35	28.77	13.66	1.35	0.51	11.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	52,440	2.44	1.20	0.30	0.20	43.01	19.96	9.31	3.28	0.92	43.31	28.09	13.34	1.32	0.50	11.24	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	55,772	1.70	1.13	-	-	48.59	15.22	8.75	3.96	2.90	39.15	26.33	12.54	0.19	-	10.56	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	56,361	1.76	1.12	-	-	49.04	16.02	8.66	3.92	2.87	38.75	26.06	12.41	0.19	-	10.45	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	57,536	1.88	1.10	-	-	49.93	17.58	8.48	3.84	2.81	37.95	25.52	12.16	0.18	-	10.24	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	58,780	1.98	1.07	-	-	50.85	19.19	8.30	3.76	2.75	37.15	24.98	11.90	0.18	-	10.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.070【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																						K1	K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	56,449	1.64	1.12	-	-	49.24	17.03	8.65	3.92	2.86	38.68	26.01	12.39	0.19	-	10.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	57,037	1.70	1.11	-	-	49.69	17.80	8.56	3.88	2.84	38.28	25.75	12.27	0.18	-	10.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	58,210	1.80	1.08	-	-	50.57	19.33	8.38	3.80	2.78	37.51	25.23	12.02	0.18	-	10.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	59,452	1.91	1.06	-	-	51.45	20.86	8.21	3.72	2.72	36.73	24.70	11.77	0.18	-	9.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	50,901	2.26	1.24	0.31	0.20	41.53	15.08	9.59	3.38	0.95	44.63	28.92	13.75	1.36	0.52	11.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	51,487	2.32	1.23	0.31	0.20	42.11	15.97	9.48	3.34	0.94	44.13	28.61	13.59	1.34	0.51	11.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	52,657	2.42	1.20	0.30	0.20	43.32	17.76	9.27	3.27	0.91	43.07	27.89	13.29	1.31	0.50	11.19	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	53,895	2.51	1.17	0.29	0.19	44.48	19.51	9.06	3.19	0.89	42.08	27.25	12.98	1.28	0.49	10.93	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	55,969	1.53	1.13	-	-	43.63	15.14	8.72	3.95	2.89	41.97	26.24	15.48	0.19	-	12.87	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	56,553	1.59	1.12	-	-	44.13	15.94	8.63	3.91	2.86	41.54	25.97	15.32	0.19	-	12.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	57,721	1.68	1.09	-	-	45.15	17.54	8.45	3.83	2.80	40.69	25.44	15.01	0.18	-	12.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	58,956	1.78	1.07	-	-	46.15	19.11	8.28	3.75	2.74	39.85	24.91	14.70	0.18	-	12.22	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	56,646	1.46	1.11	-	-	44.36	16.98	8.62	3.90	2.85	41.47	25.92	15.30	0.19	-	12.71	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	57,230	1.52	1.10	-	-	44.86	17.76	8.53	3.86	2.83	41.04	25.66	15.14	0.18	-	12.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	58,395	1.61	1.08	-	-	45.84	19.28	8.36	3.79	2.77	40.22	25.15	14.84	0.18	-	12.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	59,627	1.71	1.06	-	-	46.82	20.82	8.18	3.71	2.71	39.39	24.63	14.53	0.18	-	12.08	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	51,120	2.04	1.24	0.31	0.20	36.20	15.02	9.55	3.36	0.94	47.67	28.82	16.95	1.35	0.51	14.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.070【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S		
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	51,701	2.08	1.22	0.31	0.20	36.86	15.91	9.44	3.33	0.93	47.13	28.48	16.76	1.34	0.51	13.93	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	52,861	2.16	1.19	0.30	0.20	38.11	17.62	9.23	3.25	0.91	46.10	27.86	16.39	1.31	0.50	13.63	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	54,089	2.25	1.17	0.29	0.19	39.38	19.36	9.02	3.18	0.89	45.05	27.23	16.02	1.28	0.48	13.32	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	57,425	1.58	1.10	-	-	44.96	14.76	8.50	3.85	2.82	40.92	25.57	15.09	0.18	-	12.54	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	58,012	1.63	1.09	-	-	45.45	15.56	8.41	3.81	2.79	40.51	25.31	14.94	0.18	-	12.41	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	59,183	1.74	1.07	-	-	46.38	17.08	8.25	3.74	2.73	39.71	24.81	14.64	0.18	-	12.17	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	60,423	1.84	1.04	-	-	47.36	18.65	8.08	3.66	2.68	38.88	24.30	14.34	0.17	-	11.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	58,102	1.52	1.09	-	-	45.65	16.54	8.40	3.81	2.78	40.43	25.27	14.91	0.18	-	12.40	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	58,688	1.57	1.08	-	-	46.13	17.31	8.32	3.77	2.76	40.03	25.02	14.76	0.18	-	12.27	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	59,858	1.66	1.05	-	-	47.05	18.82	8.15	3.69	2.70	39.26	24.53	14.48	0.18	-	12.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	61,095	1.77	1.03	-	-	47.98	20.30	7.99	3.62	2.65	38.46	24.04	14.18	0.17	-	11.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	52,561	2.09	1.20	0.30	0.20	37.84	14.61	9.29	3.27	0.92	46.37	28.00	16.49	1.32	0.50	13.70	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	53,145	2.15	1.19	0.30	0.20	38.44	15.48	9.18	3.24	0.91	45.86	27.71	16.30	1.30	0.49	13.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	54,311	2.22	1.16	0.29	0.19	39.63	17.15	8.99	3.17	0.89	44.89	27.13	15.95	1.27	0.48	13.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	55,544	2.33	1.14	0.29	0.19	40.83	18.85	8.79	3.10	0.87	43.87	26.49	15.60	1.25	0.47	12.97	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	57,294	1.57	1.10	-	-	44.85	14.81	8.52	3.86	2.82	41.01	25.63	15.12	0.18	-	12.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	57,881	1.63	1.09	-	-	45.33	15.60	8.43	3.82	2.79	40.60	25.37	14.97	0.18	-	12.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.070【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
							K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S		
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	59,052	1.73	1.07	-	-	46.28	17.14	8.26	3.74	2.74	39.79	24.87	14.67	0.18	-	12.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	60,291	1.84	1.05	-	-	47.24	18.69	8.09	3.67	2.68	38.97	24.36	14.37	0.17	-	11.95	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	57,972	1.51	1.09	-	-	45.54	16.59	8.42	3.81	2.79	40.53	25.33	14.95	0.18	-	12.42	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	58,557	1.57	1.08	-	-	46.00	17.35	8.33	3.78	2.76	40.13	25.08	14.80	0.18	-	12.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	59,726	1.67	1.06	-	-	46.92	18.82	8.17	3.70	2.71	39.35	24.59	14.51	0.18	-	12.06	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	60,963	1.77	1.04	-	-	47.89	20.37	8.00	3.63	2.65	38.53	24.09	14.21	0.17	-	11.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	52,437	2.08	1.20	0.30	0.20	37.69	14.64	9.31	3.28	0.92	46.49	28.09	16.52	1.32	0.50	13.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	53,021	2.14	1.19	0.30	0.20	38.29	15.51	9.20	3.24	0.91	45.99	27.80	16.34	1.30	0.49	13.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	54,186	2.22	1.17	0.29	0.19	39.49	17.19	9.01	3.17	0.89	45.00	27.19	15.99	1.28	0.48	13.29	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	55,419	2.32	1.14	0.29	0.19	40.70	18.89	8.81	3.10	0.87	43.98	26.57	15.63	1.25	0.47	13.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	58,750	1.62	1.07	-	-	46.10	14.42	8.31	3.76	2.75	40.02	25.00	14.75	0.18	-	12.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	59,339	1.67	1.06	-	-	46.57	15.20	8.22	3.73	2.73	39.62	24.75	14.60	0.18	-	12.14	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	60,515	1.78	1.04	-	-	47.47	16.73	8.06	3.65	2.67	38.85	24.27	14.32	0.17	-	11.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	61,759	1.89	1.02	-	-	48.39	18.25	7.90	3.58	2.62	38.06	23.78	14.03	0.17	-	11.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	59,428	1.56	1.06	-	-	46.77	16.18	8.21	3.72	2.72	39.55	24.71	14.58	0.18	-	12.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	60,016	1.61	1.05	-	-	47.22	16.94	8.13	3.68	2.69	39.17	24.47	14.44	0.18	-	12.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	61,189	1.71	1.03	-	-	48.11	18.40	7.98	3.61	2.64	38.41	24.00	14.16	0.17	-	11.77	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.070【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
							K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S		
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	62,430	1.82	1.01	-	-	48.99	19.87	7.82	3.54	2.59	37.65	23.52	13.88	0.17	-	11.54	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	53,879	2.13	1.17	0.29	0.19	39.23	14.25	9.06	3.19	0.89	45.27	27.34	16.08	1.28	0.49	13.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	54,465	2.19	1.16	0.29	0.19	39.81	15.10	8.96	3.16	0.88	44.78	27.04	15.91	1.27	0.48	13.22	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	55,636	2.29	1.13	0.29	0.19	40.92	16.74	8.77	3.09	0.86	43.84	26.48	15.57	1.24	0.47	12.95	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	56,874	2.38	1.11	0.28	0.18	42.07	18.41	8.58	3.02	0.85	42.89	25.91	15.23	1.22	0.46	12.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	58,855	1.45	1.07	-	-	41.43	14.34	8.29	3.76	2.75	42.66	25.02	17.40	0.18	-	14.46	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	59,439	1.50	1.06	-	-	41.93	15.11	8.21	3.72	2.72	42.25	24.78	17.23	0.18	-	14.32	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	60,607	1.60	1.04	-	-	43.00	16.70	8.05	3.65	2.67	41.36	24.23	16.90	0.17	-	14.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	61,841	1.70	1.02	-	-	44.00	18.22	7.89	3.58	2.61	40.54	23.75	16.56	0.17	-	13.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	59,532	1.40	1.06	-	-	42.20	16.15	8.20	3.71	2.72	42.10	24.67	17.20	0.18	-	14.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	60,116	1.45	1.05	-	-	42.71	16.91	8.12	3.68	2.69	41.68	24.43	17.03	0.17	-	14.16	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	61,281	1.54	1.03	-	-	43.68	18.38	7.96	3.61	2.64	40.89	23.96	16.71	0.17	-	13.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	62,513	1.63	1.01	-	-	44.66	19.84	7.81	3.54	2.59	40.09	23.49	16.38	0.17	-	13.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	54,006	1.92	1.17	0.29	0.19	34.27	14.22	9.04	3.18	0.89	48.05	27.28	18.96	1.28	0.49	15.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	54,587	1.97	1.16	0.29	0.19	34.91	15.07	8.94	3.15	0.88	47.53	26.98	18.76	1.27	0.48	15.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	55,747	2.05	1.13	0.28	0.19	36.13	16.71	8.75	3.08	0.86	46.55	26.43	18.37	1.24	0.47	15.27	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	56,975	2.14	1.11	0.28	0.18	37.39	18.38	8.57	3.02	0.84	45.53	25.85	17.97	1.21	0.46	14.94	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.070【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
							K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	60,311	1.51	1.05	-	-	42.81	14.06	8.09	3.67	2.68	41.57	24.35	16.98	0.17	-	14.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	60,898	1.56	1.04	-	-	43.29	14.82	8.01	3.63	2.66	41.17	24.11	16.82	0.17	-	13.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	62,069	1.66	1.02	-	-	44.23	16.31	7.86	3.56	2.60	40.40	23.66	16.50	0.17	-	13.71	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	63,309	1.76	1.00	-	-	45.19	17.80	7.71	3.49	2.55	39.61	23.20	16.17	0.17	-	13.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	60,988	1.44	1.03	-	-	43.49	15.77	8.00	3.63	2.65	41.11	24.08	16.79	0.17	-	13.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	61,574	1.49	1.02	-	-	43.97	16.51	7.93	3.59	2.63	40.72	23.85	16.63	0.17	-	13.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	62,743	1.60	1.01	-	-	44.88	17.93	7.78	3.52	2.58	39.95	23.40	16.32	0.17	-	13.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	63,981	1.69	0.99	-	-	45.83	19.40	7.63	3.46	2.53	39.18	22.95	16.01	0.16	-	13.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	55,447	1.99	1.14	0.29	0.19	35.86	13.85	8.80	3.10	0.87	46.80	26.55	18.47	1.25	0.47	15.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	56,031	2.03	1.13	0.28	0.19	36.46	14.68	8.71	3.07	0.86	46.32	26.28	18.28	1.23	0.47	15.19	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	57,197	2.11	1.10	0.28	0.18	37.62	16.29	8.53	3.01	0.84	45.39	25.76	17.90	1.21	0.46	14.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	58,430	2.21	1.08	0.27	0.18	38.79	17.92	8.35	2.94	0.82	44.43	25.21	17.53	1.18	0.45	14.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	60,180	1.50	1.05	-	-	42.70	14.10	8.11	3.67	2.69	41.66	24.40	17.02	0.17	-	14.14	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	60,767	1.55	1.04	-	-	43.18	14.86	8.03	3.64	2.66	41.26	24.17	16.85	0.17	-	14.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	61,938	1.65	1.02	-	-	44.13	16.33	7.88	3.57	2.61	40.48	23.71	16.53	0.17	-	13.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	63,177	1.75	1.00	-	-	45.09	17.85	7.72	3.50	2.56	39.69	23.24	16.21	0.17	-	13.47	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	60,857	1.44	1.04	-	-	43.38	15.81	8.02	3.63	2.66	41.19	24.13	16.83	0.17	-	13.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.070【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	61,443	1.49	1.03	-	-	43.86	16.55	7.94	3.60	2.63	40.80	23.90	16.67	0.17	-	13.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	62,612	1.59	1.01	-	-	44.78	17.99	7.79	3.53	2.58	40.04	23.45	16.36	0.17	-	13.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	63,849	1.69	0.99	-	-	45.72	19.45	7.64	3.46	2.53	39.26	23.00	16.04	0.16	-	13.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	55,323	1.98	1.14	0.29	0.19	35.72	13.88	8.82	3.11	0.87	46.91	26.62	18.51	1.25	0.47	15.39	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	55,907	2.02	1.13	0.28	0.19	36.33	14.71	8.73	3.08	0.86	46.42	26.33	18.32	1.24	0.47	15.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	57,072	2.12	1.11	0.28	0.18	37.49	16.32	8.55	3.01	0.84	45.48	25.81	17.94	1.21	0.46	14.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	58,304	2.20	1.08	0.27	0.18	38.69	17.96	8.37	2.95	0.83	44.51	25.26	17.56	1.19	0.45	14.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	61,636	1.54	1.02	-	-	43.96	13.76	7.92	3.59	2.62	40.69	23.83	16.61	0.17	-	13.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	62,225	1.59	1.01	-	-	44.42	14.52	7.84	3.55	2.60	40.31	23.60	16.46	0.17	-	13.68	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	63,401	1.71	1.00	-	-	45.30	15.93	7.70	3.49	2.55	39.56	23.16	16.15	0.17	-	13.43	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	64,644	1.81	0.98	-	-	46.22	17.43	7.55	3.42	2.50	38.80	22.72	15.84	0.16	-	13.17	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	62,314	1.48	1.01	-	-	44.61	15.45	7.83	3.55	2.59	40.25	23.57	16.43	0.17	-	13.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	62,901	1.53	1.00	-	-	45.06	16.17	7.76	3.51	2.57	39.88	23.35	16.28	0.17	-	13.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	64,075	1.63	0.98	-	-	45.96	17.59	7.62	3.45	2.52	39.13	22.92	15.98	0.16	-	13.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	65,316	1.74	0.97	-	-	46.84	19.01	7.47	3.38	2.48	38.39	22.48	15.68	0.16	-	13.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	56,765	2.03	1.11	0.28	0.18	37.24	13.53	8.60	3.03	0.85	45.73	25.94	18.04	1.22	0.46	15.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	57,351	2.08	1.10	0.28	0.18	37.80	14.34	8.51	3.00	0.84	45.28	25.68	17.86	1.21	0.46	14.84	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.070【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																						K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	58,521	2.18	1.08	0.27	0.18	38.91	15.92	8.34	2.94	0.82	44.36	25.16	17.50	1.18	0.45	14.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	59,759	2.27	1.06	0.27	0.17	40.04	17.52	8.17	2.88	0.80	43.45	24.64	17.14	1.16	0.44	14.24	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No. 071【　Ｌ型擁壁　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	47,362	1.81	1.33	-	-	51.55	17.88	10.30	4.67	3.42	39.73	31.01	8.42	0.22	-	6.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	47,947	1.87	1.32	-	-	52.05	18.81	10.18	4.61	3.37	39.25	30.63	8.32	0.22	-	6.83	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	49,114	1.98	1.29	-	-	53.05	20.59	9.94	4.50	3.29	38.31	29.90	8.12	0.22	-	6.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	50,349	2.09	1.25	-	-	54.04	22.38	9.69	4.39	3.21	37.37	29.17	7.92	0.21	-	6.50	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	48,040	1.73	1.31	-	-	52.30	20.01	10.16	4.60	3.37	39.16	30.57	8.30	0.22	-	6.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	48,624	1.79	1.30	-	-	52.79	20.88	10.04	4.55	3.33	38.69	30.20	8.20	0.22	-	6.73	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	49,789	1.90	1.27	-	-	53.75	22.60	9.80	4.44	3.25	37.78	29.50	8.01	0.21	-	6.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	51,021	2.01	1.24	-	-	54.71	24.32	9.57	4.33	3.17	36.87	28.78	7.82	0.21	-	6.41	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	42,514	2.46	1.49	0.37	0.25	43.54	18.06	11.48	4.05	1.13	46.30	34.62	9.38	1.63	0.62	7.70	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	43,095	2.50	1.47	0.37	0.24	44.23	19.09	11.33	3.99	1.12	45.68	34.15	9.26	1.61	0.61	7.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	44,255	2.60	1.43	0.36	0.24	45.61	21.13	11.03	3.89	1.09	44.39	33.18	9.01	1.56	0.59	7.40	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	45,482	2.68	1.39	0.35	0.23	46.91	23.10	10.73	3.78	1.06	43.21	32.29	8.77	1.52	0.58	7.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	48,819	1.86	1.29	-	-	52.88	17.35	10.00	4.53	3.31	38.56	30.08	8.17	0.22	-	6.70	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	49,405	1.92	1.28	-	-	53.37	18.28	9.88	4.48	3.27	38.09	29.72	8.07	0.21	-	6.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	50,577	2.04	1.25	-	-	54.26	19.98	9.65	4.37	3.20	37.23	29.04	7.89	0.21	-	6.47	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	51,817	2.15	1.22	-	-	55.20	21.73	9.42	4.27	3.12	36.33	28.34	7.70	0.20	-	6.32	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	49,496	1.79	1.28	-	-	53.58	19.42	9.86	4.47	3.27	38.02	29.67	8.06	0.21	-	6.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No. 071【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	50,082	1.84	1.26	–	–	54.06	20.28	9.75	4.42	3.23	37.57	29.32	7.96	0.21	–	6.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	51,251	1.95	1.23	–	–	54.94	21.95	9.52	4.31	3.16	36.72	28.65	7.78	0.21	–	6.39	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	52,488	2.06	1.20	–	–	55.85	23.64	9.30	4.21	3.08	35.86	27.98	7.60	0.20	–	6.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	43,955	2.51	1.44	0.36	0.24	45.30	17.54	11.10	3.91	1.10	44.74	33.41	9.08	1.57	0.60	7.45	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	44,539	2.56	1.42	0.36	0.23	45.95	18.55	10.96	3.86	1.08	44.14	32.97	8.96	1.55	0.59	7.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	45,705	2.65	1.38	0.35	0.23	47.18	20.48	10.68	3.76	1.05	43.01	32.13	8.73	1.51	0.57	7.16	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	46,937	2.75	1.35	0.34	0.22	48.39	22.39	10.40	3.66	1.03	41.89	31.29	8.50	1.47	0.56	6.97	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	48,688	1.86	1.30	–	–	52.76	17.41	10.02	4.54	3.32	38.66	30.16	8.19	0.22	–	6.72	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	49,275	1.91	1.28	–	–	53.25	18.32	9.90	4.49	3.28	38.20	29.80	8.10	0.21	–	6.64	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	50,446	2.03	1.25	–	–	54.16	20.04	9.67	4.38	3.21	37.32	29.11	7.91	0.21	–	6.49	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	51,685	2.14	1.22	–	–	55.11	21.80	9.44	4.28	3.13	36.42	28.41	7.72	0.20	–	6.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	49,365	1.78	1.28	–	–	53.47	19.46	9.89	4.48	3.28	38.12	29.75	8.08	0.21	–	6.63	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	49,951	1.83	1.26	–	–	53.94	20.34	9.77	4.43	3.24	37.68	29.40	7.99	0.21	–	6.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	51,120	1.95	1.24	–	–	54.83	22.00	9.55	4.33	3.16	36.82	28.73	7.80	0.21	–	6.40	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	52,357	2.06	1.21	–	–	55.74	23.69	9.32	4.22	3.09	35.95	28.05	7.62	0.20	–	6.25	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	43,831	2.50	1.44	0.36	0.24	45.17	17.59	11.14	3.92	1.10	44.86	33.51	9.10	1.58	0.60	7.47	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	44,415	2.56	1.42	0.36	0.24	45.80	18.59	10.99	3.87	1.08	44.27	33.07	8.98	1.56	0.59	7.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–

No. 071【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	45,580	2.65	1.39	0.35	0.23	47.03	20.51	10.71	3.77	1.06	43.14	32.22	8.75	1.52	0.58	7.18	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	46,812	2.74	1.35	0.34	0.22	48.27	22.45	10.43	3.67	1.03	42.00	31.37	8.52	1.48	0.56	6.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	50,144	1.90	1.26	-	-	54.02	16.90	9.73	4.41	3.23	37.55	29.29	7.95	0.21	-	6.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	50,733	1.96	1.24	-	-	54.47	17.77	9.62	4.36	3.19	37.12	28.95	7.86	0.21	-	6.45	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	51,909	2.08	1.22	-	-	55.35	19.48	9.40	4.26	3.12	36.27	28.29	7.68	0.20	-	6.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	53,152	2.20	1.19	-	-	56.21	21.19	9.18	4.16	3.04	35.43	27.63	7.50	0.20	-	6.16	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	50,822	1.82	1.24	-	-	54.69	18.92	9.60	4.35	3.18	37.05	28.90	7.85	0.21	-	6.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	51,409	1.88	1.23	-	-	55.12	19.75	9.49	4.30	3.15	36.63	28.57	7.76	0.21	-	6.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	52,583	2.00	1.20	-	-	55.97	21.38	9.28	4.21	3.08	35.81	27.93	7.59	0.20	-	6.22	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	53,824	2.11	1.17	-	-	56.83	23.05	9.07	4.11	3.00	34.98	27.28	7.41	0.20	-	6.08	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	45,273	2.55	1.40	0.35	0.23	46.77	17.04	10.78	3.80	1.06	43.45	32.44	8.81	1.53	0.58	7.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	45,859	2.61	1.38	0.35	0.23	47.36	18.01	10.64	3.75	1.05	42.89	32.02	8.70	1.51	0.57	7.14	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	47,029	2.70	1.34	0.34	0.22	48.51	19.89	10.38	3.66	1.02	41.83	31.23	8.48	1.47	0.56	6.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	48,267	2.82	1.31	0.33	0.22	49.65	21.77	10.11	3.56	1.00	40.75	30.43	8.26	1.43	0.54	6.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	50,125	1.71	1.26	-	-	48.71	16.90	9.74	4.41	3.23	40.44	29.30	10.86	0.21	-	9.14	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	50,709	1.77	1.25	-	-	49.22	17.78	9.62	4.36	3.19	39.97	28.96	10.73	0.21	-	9.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	51,877	1.88	1.22	-	-	50.22	19.48	9.41	4.26	3.12	39.07	28.31	10.49	0.20	-	8.83	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.071【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）						R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	53,112	1.98	1.19	-	-	51.23	21.21	9.19	4.16	3.05	38.16	27.65	10.24	0.20	-	8.63	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	50,802	1.64	1.24	-	-	49.45	18.92	9.61	4.35	3.18	39.89	28.91	10.71	0.21	-	9.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	51,386	1.69	1.23	-	-	49.95	19.76	9.50	4.30	3.15	39.44	28.58	10.59	0.21	-	8.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	52,551	1.79	1.20	-	-	50.93	21.40	9.29	4.21	3.08	38.56	27.95	10.35	0.20	-	8.72	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	53,783	1.90	1.17	-	-	51.90	23.07	9.07	4.11	3.01	37.68	27.30	10.12	0.20	-	8.52	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	45,276	2.30	1.40	0.35	0.23	40.89	16.96	10.78	3.80	1.06	46.69	32.51	12.02	1.53	0.58	10.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	45,857	2.36	1.38	0.35	0.23	41.56	17.94	10.64	3.75	1.05	46.09	32.09	11.87	1.51	0.57	9.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	47,017	2.43	1.34	0.34	0.22	42.84	19.81	10.38	3.66	1.02	44.98	31.33	11.57	1.47	0.56	9.75	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	48,245	2.53	1.31	0.33	0.22	44.23	21.78	10.12	3.56	1.00	43.74	30.44	11.28	1.43	0.54	9.50	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	51,581	1.75	1.22	-	-	50.06	16.44	9.46	4.29	3.14	39.31	28.47	10.55	0.20	-	8.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	52,168	1.82	1.21	-	-	50.53	17.29	9.36	4.24	3.10	38.87	28.15	10.43	0.20	-	8.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	53,339	1.92	1.18	-	-	51.48	18.97	9.15	4.15	3.03	38.01	27.53	10.20	0.20	-	8.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	54,579	2.04	1.16	-	-	52.41	20.65	8.94	4.05	2.96	37.15	26.91	9.97	0.19	-	8.40	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	52,258	1.69	1.21	-	-	50.75	18.40	9.34	4.23	3.09	38.79	28.10	10.41	0.20	-	8.77	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	52,844	1.74	1.19	-	-	51.22	19.22	9.24	4.18	3.06	38.37	27.79	10.30	0.20	-	8.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	54,014	1.85	1.17	-	-	52.14	20.85	9.04	4.09	2.99	37.53	27.19	10.07	0.20	-	8.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	55,251	1.96	1.14	-	-	53.06	22.46	8.83	4.00	2.93	36.69	26.58	9.85	0.19	-	8.29	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.071【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	46,718	2.35	1.35	0.34	0.22	42.57	16.44	10.45	3.68	1.03	45.27	31.51	11.65	1.48	0.56	9.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	47,301	2.41	1.34	0.34	0.22	43.20	17.39	10.32	3.64	1.02	44.70	31.11	11.50	1.46	0.56	9.69	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	48,467	2.50	1.30	0.33	0.22	44.47	19.30	10.07	3.55	0.99	43.57	30.30	11.23	1.43	0.54	9.46	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	49,700	2.60	1.27	0.32	0.21	45.69	21.13	9.82	3.46	0.97	42.49	29.55	10.95	1.39	0.53	9.22	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	51,450	1.76	1.23	－	－	49.91	16.44	9.49	4.30	3.14	39.42	28.54	10.58	0.21	－	8.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	52,037	1.81	1.21	－	－	50.42	17.33	9.38	4.25	3.11	38.96	28.22	10.46	0.20	－	8.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	53,208	1.93	1.19	－	－	51.35	19.00	9.17	4.16	3.04	38.11	27.60	10.23	0.20	－	8.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	54,447	2.04	1.16	－	－	52.31	20.70	8.96	4.06	2.97	37.23	26.97	9.99	0.19	－	8.42	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	52,128	1.68	1.21	－	－	50.64	18.46	9.36	4.24	3.10	38.89	28.17	10.44	0.20	－	8.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	52,713	1.74	1.20	－	－	51.11	19.26	9.26	4.20	3.07	38.46	27.86	10.32	0.20	－	8.69	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	53,882	1.84	1.17	－	－	52.04	20.89	9.06	4.10	3.00	37.62	27.25	10.10	0.20	－	8.50	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	55,119	1.96	1.15	－	－	52.96	22.53	8.85	4.01	2.93	36.77	26.64	9.87	0.19	－	8.31	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	46,594	2.35	1.36	0.34	0.22	42.41	16.48	10.47	3.69	1.03	45.40	31.60	11.68	1.49	0.56	9.84	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	47,177	2.40	1.34	0.34	0.22	43.06	17.43	10.35	3.65	1.02	44.83	31.20	11.53	1.47	0.56	9.71	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	48,342	2.50	1.31	0.33	0.22	44.34	19.32	10.10	3.56	1.00	43.68	30.38	11.26	1.43	0.54	9.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	49,575	2.59	1.27	0.32	0.21	45.58	21.21	9.84	3.47	0.97	42.59	29.62	10.98	1.40	0.53	9.24	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	52,906	1.80	1.19	－	－	51.20	16.02	9.22	4.18	3.06	38.34	27.76	10.28	0.20	－	8.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No. 071【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K（＊印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	53,495	1.86	1.18	-	-	51.65	16.86	9.12	4.13	3.02	37.92	27.45	10.17	0.20	-	8.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	54,671	1.97	1.15	-	-	52.55	18.50	8.93	4.04	2.96	37.10	26.86	9.95	0.19	-	8.38	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	55,915	2.09	1.13	-	-	53.45	20.16	8.73	3.95	2.89	36.27	26.26	9.73	0.19	-	8.19	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	53,584	1.73	1.18	-	-	51.87	17.93	9.11	4.13	3.02	37.85	27.41	10.15	0.20	-	8.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	54,172	1.79	1.17	-	-	52.32	18.76	9.01	4.08	2.99	37.43	27.11	10.04	0.19	-	8.46	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	55,345	1.90	1.14	-	-	53.18	20.33	8.82	4.00	2.92	36.64	26.53	9.83	0.19	-	8.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	56,586	2.01	1.12	-	-	54.06	21.93	8.62	3.91	2.86	35.83	25.95	9.61	0.19	-	8.10	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	48,035	2.40	1.31	0.33	0.22	44.08	16.06	10.16	3.58	1.00	43.98	30.57	11.33	1.44	0.55	9.54	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	48,621	2.46	1.30	0.33	0.21	44.67	16.99	10.04	3.54	0.99	43.44	30.20	11.19	1.42	0.54	9.43	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	49,792	2.56	1.27	0.32	0.21	45.82	18.79	9.80	3.45	0.97	42.42	29.49	10.93	1.39	0.53	9.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	51,030	2.66	1.24	0.31	0.20	46.97	20.61	9.56	3.37	0.94	41.39	28.78	10.66	1.36	0.51	8.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	52,990	1.62	1.19	-	-	46.08	16.00	9.21	4.17	3.05	41.18	27.71	13.20	0.20	-	11.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	53,575	1.67	1.18	-	-	46.59	16.83	9.11	4.13	3.02	40.74	27.41	13.06	0.20	-	11.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	54,742	1.77	1.15	-	-	47.60	18.47	8.92	4.04	2.95	39.87	26.83	12.78	0.19	-	10.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	55,977	1.88	1.13	-	-	48.61	20.12	8.72	3.95	2.89	38.98	26.23	12.50	0.19	-	10.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	53,668	1.55	1.18	-	-	46.81	17.91	9.09	4.12	3.01	40.66	27.36	13.04	0.20	-	10.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	54,251	1.60	1.16	-	-	47.32	18.72	9.00	4.08	2.98	40.22	27.07	12.90	0.19	-	10.86	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.071【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	55,416	1.70	1.14	-	-	48.30	20.31	8.81	3.99	2.92	39.37	26.50	12.62	0.19	-	10.63	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	56,649	1.80	1.11	-	-	49.28	21.91	8.61	3.90	2.85	38.52	25.92	12.35	0.19	-	10.40	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	48,141	2.16	1.31	0.33	0.22	38.45	15.95	10.14	3.57	1.00	47.15	30.58	14.53	1.44	0.55	12.24	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	48,722	2.21	1.30	0.33	0.21	39.11	16.88	10.02	3.53	0.99	46.59	30.22	14.36	1.42	0.54	12.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	49,883	2.30	1.27	0.32	0.21	40.39	18.67	9.78	3.45	0.97	45.50	29.50	14.03	1.39	0.53	11.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	51,110	2.38	1.24	0.31	0.20	41.66	20.48	9.55	3.36	0.94	44.43	28.84	13.69	1.35	0.51	11.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	54,446	1.67	1.16	-	-	47.42	15.58	8.96	4.06	2.97	40.09	26.97	12.85	0.19	-	10.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	55,033	1.72	1.15	-	-	47.91	16.40	8.87	4.02	2.94	39.66	26.68	12.71	0.19	-	10.71	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	56,205	1.83	1.12	-	-	48.84	17.99	8.68	3.93	2.88	38.85	26.13	12.45	0.19	-	10.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	57,444	1.94	1.10	-	-	49.80	19.61	8.50	3.85	2.82	38.00	25.56	12.18	0.18	-	10.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	55,124	1.60	1.15	-	-	48.12	17.46	8.85	4.01	2.93	39.59	26.64	12.69	0.19	-	10.69	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	55,709	1.65	1.13	-	-	48.59	18.24	8.76	3.97	2.90	39.18	26.36	12.56	0.19	-	10.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	56,879	1.76	1.11	-	-	49.50	19.77	8.58	3.89	2.84	38.38	25.82	12.30	0.19	-	10.36	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	58,116	1.87	1.09	-	-	50.43	21.34	8.40	3.80	2.78	37.56	25.27	12.04	0.18	-	10.14	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	49,583	2.21	1.27	0.32	0.21	40.10	15.49	9.84	3.47	0.97	45.81	29.70	14.11	1.40	0.53	11.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	50,167	2.27	1.26	0.32	0.21	40.72	16.39	9.73	3.43	0.96	45.26	29.34	13.95	1.38	0.52	11.75	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	51,332	2.36	1.23	0.31	0.20	41.93	18.15	9.51	3.35	0.94	44.23	28.68	13.63	1.35	0.51	11.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No. 071【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）						R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	52,565	2.45	1.20	0.30	0.20	43.13	19.92	9.28	3.27	0.92	43.21	28.02	13.31	1.32	0.50	11.21	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	54,315	1.66	1.16	-	-	47.30	15.60	8.99	4.07	2.98	40.19	27.04	12.88	0.19	-	10.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	54,902	1.72	1.15	-	-	47.79	16.42	8.89	4.03	2.95	39.76	26.75	12.74	0.19	-	10.73	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	56,074	1.83	1.13	-	-	48.72	18.03	8.70	3.94	2.88	38.94	26.19	12.48	0.19	-	10.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	57,313	1.93	1.10	-	-	49.70	19.67	8.51	3.86	2.82	38.09	25.62	12.21	0.18	-	10.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	54,993	1.60	1.15	-	-	48.01	17.50	8.87	4.02	2.94	39.68	26.70	12.72	0.19	-	10.71	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	55,579	1.65	1.14	-	-	48.48	18.28	8.78	3.98	2.91	39.27	26.42	12.59	0.19	-	10.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	56,748	1.75	1.11	-	-	49.40	19.82	8.60	3.90	2.85	38.47	25.88	12.33	0.19	-	10.38	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	57,984	1.86	1.09	-	-	50.33	21.38	8.42	3.81	2.79	37.65	25.33	12.07	0.18	-	10.16	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	49,459	2.22	1.28	0.32	0.21	39.95	15.52	9.87	3.48	0.97	45.92	29.78	14.15	1.40	0.53	11.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	50,042	2.26	1.26	0.32	0.21	40.58	16.43	9.75	3.44	0.96	45.38	29.44	13.98	1.38	0.52	11.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	51,207	2.35	1.23	0.31	0.20	41.79	18.19	9.53	3.36	0.94	44.35	28.77	13.66	1.35	0.51	11.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	52,440	2.44	1.20	0.30	0.20	43.01	19.96	9.31	3.28	0.92	43.31	28.09	13.34	1.32	0.50	11.24	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	55,772	1.70	1.13	-	-	48.59	15.22	8.75	3.96	2.90	39.15	26.33	12.54	0.19	-	10.56	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	56,361	1.76	1.12	-	-	49.04	16.02	8.66	3.92	2.87	38.75	26.06	12.41	0.19	-	10.45	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	57,536	1.88	1.10	-	-	49.93	17.58	8.48	3.84	2.81	37.95	25.52	12.16	0.18	-	10.24	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	58,780	1.98	1.07	-	-	50.85	19.19	8.30	3.76	2.75	37.15	24.98	11.90	0.18	-	10.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No. 071【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	56,449	1.64	1.12	-	-	49.24	17.03	8.65	3.92	2.86	38.68	26.01	12.39	0.19	-	10.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	57,037	1.70	1.11	-	-	49.69	17.80	8.56	3.88	2.84	38.28	25.75	12.27	0.18	-	10.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	58,210	1.80	1.08	-	-	50.57	19.33	8.38	3.80	2.78	37.51	25.23	12.02	0.18	-	10.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	59,452	1.91	1.06	-	-	51.45	20.86	8.21	3.72	2.72	36.73	24.70	11.77	0.18	-	9.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	50,901	2.26	1.24	0.31	0.20	41.53	15.08	9.59	3.38	0.95	44.63	28.92	13.75	1.36	0.52	11.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	51,487	2.32	1.23	0.31	0.20	42.11	15.97	9.48	3.34	0.94	44.13	28.61	13.59	1.34	0.51	11.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	52,657	2.42	1.20	0.30	0.20	43.32	17.76	9.27	3.27	0.91	43.07	27.89	13.29	1.31	0.50	11.19	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	53,895	2.51	1.17	0.29	0.19	44.48	19.51	9.06	3.19	0.89	42.08	27.25	12.98	1.28	0.49	10.93	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	55,969	1.53	1.13	-	-	43.63	15.14	8.72	3.95	2.89	41.97	26.24	15.48	0.19	-	12.87	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	56,553	1.59	1.12	-	-	44.13	15.94	8.63	3.91	2.86	41.54	25.97	15.32	0.19	-	12.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	57,721	1.68	1.09	-	-	45.15	17.54	8.45	3.83	2.80	40.69	25.44	15.01	0.18	-	12.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	58,956	1.78	1.07	-	-	46.15	19.11	8.28	3.75	2.74	39.85	24.91	14.70	0.18	-	12.22	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	56,646	1.46	1.11	-	-	44.36	16.98	8.62	3.90	2.85	41.47	25.92	15.30	0.19	-	12.71	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	57,230	1.52	1.10	-	-	44.86	17.76	8.53	3.86	2.83	41.04	25.66	15.14	0.18	-	12.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	58,395	1.61	1.08	-	-	45.84	19.28	8.36	3.79	2.77	40.22	25.15	14.84	0.18	-	12.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	59,627	1.71	1.06	-	-	46.82	20.82	8.18	3.71	2.71	39.39	24.63	14.53	0.18	-	12.08	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	51,120	2.04	1.24	0.31	0.20	36.20	15.02	9.55	3.36	0.94	47.67	28.82	16.95	1.35	0.51	14.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.071【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）						R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	51,701	2.08	1.22	0.31	0.20	36.86	15.91	9.44	3.33	0.93	47.13	28.48	16.76	1.34	0.51	13.93	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	52,861	2.16	1.19	0.30	0.20	38.11	17.62	9.23	3.25	0.91	46.10	27.86	16.39	1.31	0.50	13.63	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	54,089	2.25	1.17	0.29	0.19	39.38	19.36	9.02	3.18	0.89	45.05	27.23	16.02	1.28	0.48	13.32	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	57,425	1.58	1.10	－	－	44.96	14.76	8.50	3.85	2.82	40.92	25.57	15.09	0.18	－	12.54	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	58,012	1.63	1.09	－	－	45.45	15.56	8.41	3.81	2.79	40.51	25.31	14.94	0.18	－	12.41	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	59,183	1.74	1.07	－	－	46.38	17.08	8.25	3.74	2.73	39.71	24.81	14.64	0.18	－	12.17	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	60,423	1.84	1.04	－	－	47.36	18.65	8.08	3.66	2.68	38.88	24.30	14.34	0.17	－	11.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	58,102	1.52	1.09	－	－	45.65	16.54	8.40	3.81	2.78	40.43	25.27	14.91	0.18	－	12.40	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	58,688	1.57	1.08	－	－	46.13	17.31	8.32	3.77	2.76	40.03	25.02	14.76	0.18	－	12.27	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	59,858	1.66	1.05	－	－	47.05	18.82	8.15	3.69	2.70	39.26	24.53	14.48	0.18	－	12.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	61,095	1.77	1.03	－	－	47.98	20.30	7.99	3.62	2.65	38.46	24.04	14.18	0.17	－	11.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	52,561	2.09	1.20	0.30	0.20	37.84	14.61	9.29	3.27	0.92	46.37	28.00	16.49	1.32	0.50	13.70	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	53,145	2.15	1.19	0.30	0.20	38.44	15.48	9.18	3.24	0.91	45.86	27.71	16.30	1.30	0.49	13.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	54,311	2.22	1.16	0.29	0.19	39.63	17.15	8.99	3.17	0.89	44.89	27.13	15.95	1.27	0.48	13.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	55,544	2.33	1.14	0.29	0.19	40.83	18.85	8.79	3.10	0.87	43.87	26.49	15.60	1.25	0.47	12.97	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	57,294	1.57	1.10	－	－	44.85	14.81	8.52	3.86	2.82	41.01	25.63	15.12	0.18	－	12.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	57,881	1.63	1.09	－	－	45.33	15.60	8.43	3.82	2.79	40.60	25.37	14.97	0.18	－	12.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.071【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	59,052	1.73	1.07	-	-	46.28	17.14	8.26	3.74	2.74	39.79	24.87	14.67	0.18	-	12.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	60,291	1.84	1.05	-	-	47.24	18.69	8.09	3.67	2.68	38.97	24.36	14.37	0.17	-	11.95	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	57,972	1.51	1.09	-	-	45.54	16.59	8.42	3.81	2.79	40.53	25.33	14.95	0.18	-	12.42	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	58,557	1.57	1.08	-	-	46.00	17.35	8.33	3.78	2.76	40.13	25.08	14.80	0.18	-	12.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	59,726	1.67	1.06	-	-	46.92	18.82	8.17	3.70	2.71	39.35	24.59	14.51	0.18	-	12.06	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	60,963	1.77	1.04	-	-	47.89	20.37	8.00	3.63	2.65	38.53	24.09	14.21	0.17	-	11.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	52,437	2.08	1.20	0.30	0.20	37.69	14.64	9.31	3.28	0.92	46.49	28.09	16.52	1.32	0.50	13.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	53,021	2.14	1.19	0.30	0.20	38.29	15.51	9.20	3.24	0.91	45.99	27.80	16.34	1.30	0.49	13.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	54,186	2.22	1.17	0.29	0.19	39.49	17.19	9.01	3.17	0.89	45.00	27.19	15.99	1.28	0.48	13.29	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	55,419	2.32	1.14	0.29	0.19	40.70	18.89	8.81	3.10	0.87	43.98	26.57	15.63	1.25	0.47	13.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	58,750	1.62	1.07	-	-	46.10	14.42	8.31	3.76	2.75	40.02	25.00	14.75	0.18	-	12.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	59,339	1.67	1.06	-	-	46.57	15.20	8.22	3.73	2.73	39.62	24.75	14.60	0.18	-	12.14	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	60,515	1.78	1.04	-	-	47.47	16.73	8.06	3.65	2.67	38.85	24.27	14.32	0.17	-	11.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	61,759	1.89	1.02	-	-	48.39	18.25	7.90	3.58	2.62	38.06	23.78	14.03	0.17	-	11.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	59,428	1.56	1.06	-	-	46.77	16.18	8.21	3.72	2.72	39.55	24.71	14.58	0.18	-	12.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	60,016	1.61	1.05	-	-	47.22	16.94	8.13	3.68	2.69	39.17	24.47	14.44	0.18	-	12.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	61,189	1.71	1.03	-	-	48.11	18.40	7.98	3.61	2.64	38.41	24.00	14.16	0.17	-	11.77	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.071【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	62,430	1.82	1.01	-	-	48.99	19.87	7.82	3.54	2.59	37.65	23.52	13.88	0.17	-	11.54	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	53,879	2.13	1.17	0.29	0.19	39.23	14.25	9.06	3.19	0.89	45.27	27.34	16.08	1.28	0.49	13.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	54,465	2.19	1.16	0.29	0.19	39.81	15.10	8.96	3.16	0.88	44.78	27.04	15.91	1.27	0.48	13.22	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	55,636	2.29	1.13	0.29	0.19	40.92	16.74	8.77	3.09	0.86	43.84	26.48	15.57	1.24	0.47	12.95	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	56,874	2.38	1.11	0.28	0.18	42.07	18.41	8.58	3.02	0.85	42.89	25.91	15.23	1.22	0.46	12.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	58,855	1.45	1.07	-	-	41.43	14.34	8.29	3.76	2.75	42.66	25.02	17.40	0.18	-	14.46	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	59,439	1.50	1.06	-	-	41.93	15.11	8.21	3.72	2.72	42.25	24.78	17.23	0.18	-	14.32	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	60,607	1.60	1.04	-	-	43.00	16.70	8.05	3.65	2.67	41.36	24.23	16.90	0.17	-	14.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	61,841	1.70	1.02	-	-	44.00	18.22	7.89	3.58	2.61	40.54	23.75	16.56	0.17	-	13.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	59,532	1.40	1.06	-	-	42.20	16.15	8.20	3.71	2.72	42.10	24.67	17.20	0.18	-	14.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	60,116	1.45	1.05	-	-	42.71	16.91	8.12	3.68	2.69	41.68	24.43	17.03	0.17	-	14.16	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	61,281	1.54	1.03	-	-	43.68	18.38	7.96	3.61	2.64	40.89	23.96	16.71	0.17	-	13.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	62,513	1.63	1.01	-	-	44.66	19.84	7.81	3.54	2.59	40.09	23.49	16.38	0.17	-	13.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	54,006	1.92	1.17	0.29	0.19	34.27	14.22	9.04	3.18	0.89	48.05	27.28	18.96	1.28	0.49	15.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	54,587	1.97	1.16	0.29	0.19	34.91	15.07	8.94	3.15	0.88	47.53	26.98	18.76	1.27	0.48	15.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	55,747	2.05	1.13	0.28	0.19	36.13	16.71	8.75	3.08	0.86	46.55	26.43	18.37	1.24	0.47	15.27	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	56,975	2.14	1.11	0.28	0.18	37.39	18.38	8.57	3.02	0.84	45.53	25.85	17.97	1.21	0.46	14.94	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No. 071【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K（＊印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	60,311	1.51	1.05	-	-	42.81	14.06	8.09	3.67	2.68	41.57	24.35	16.98	0.17	-	14.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	60,898	1.56	1.04	-	-	43.29	14.82	8.01	3.63	2.66	41.17	24.11	16.82	0.17	-	13.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	62,069	1.66	1.02	-	-	44.23	16.31	7.86	3.56	2.60	40.40	23.66	16.50	0.17	-	13.71	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	63,309	1.76	1.00	-	-	45.19	17.80	7.71	3.49	2.55	39.61	23.20	16.17	0.17	-	13.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	60,988	1.44	1.03	-	-	43.49	15.77	8.00	3.63	2.65	41.11	24.08	16.79	0.17	-	13.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	61,574	1.49	1.02	-	-	43.97	16.51	7.93	3.59	2.63	40.72	23.85	16.63	0.17	-	13.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	62,743	1.60	1.01	-	-	44.88	17.93	7.78	3.52	2.58	39.95	23.40	16.32	0.17	-	13.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	63,981	1.69	0.99	-	-	45.83	19.40	7.63	3.46	2.53	39.18	22.95	16.01	0.16	-	13.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	55,447	1.99	1.14	0.29	0.19	35.86	13.85	8.80	3.10	0.87	46.80	26.55	18.47	1.25	0.47	15.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	56,031	2.03	1.13	0.28	0.19	36.46	14.68	8.71	3.07	0.86	46.32	26.28	18.28	1.23	0.47	15.19	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	57,197	2.11	1.10	0.28	0.18	37.62	16.29	8.53	3.01	0.84	45.39	25.76	17.90	1.21	0.46	14.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	58,430	2.21	1.08	0.27	0.18	38.79	17.92	8.35	2.94	0.82	44.43	25.21	17.53	1.18	0.45	14.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	60,180	1.50	1.05	-	-	42.70	14.10	8.11	3.67	2.69	41.66	24.40	17.02	0.17	-	14.14	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	60,767	1.55	1.04	-	-	43.18	14.86	8.03	3.64	2.66	41.26	24.17	16.85	0.17	-	14.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	61,938	1.65	1.02	-	-	44.13	16.33	7.88	3.57	2.61	40.48	23.71	16.53	0.17	-	13.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	63,177	1.75	1.00	-	-	45.09	17.85	7.72	3.50	2.56	39.69	23.24	16.21	0.17	-	13.47	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	60,857	1.44	1.04	-	-	43.38	15.81	8.02	3.63	2.66	41.19	24.13	16.83	0.17	-	13.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No. 071【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）						R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	61,443	1.49	1.03	-	-	43.86	16.55	7.94	3.60	2.63	40.80	23.90	16.67	0.17	-	13.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	62,612	1.59	1.01	-	-	44.78	17.99	7.79	3.53	2.58	40.04	23.45	16.36	0.17	-	13.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	63,849	1.69	0.99	-	-	45.72	19.45	7.64	3.46	2.53	39.26	23.00	16.04	0.16	-	13.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	55,323	1.98	1.14	0.29	0.19	35.72	13.88	8.82	3.11	0.87	46.91	26.62	18.51	1.25	0.47	15.39	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	55,907	2.02	1.13	0.28	0.19	36.33	14.71	8.73	3.08	0.86	46.42	26.33	18.32	1.24	0.47	15.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	57,072	2.12	1.11	0.28	0.18	37.49	16.32	8.55	3.01	0.84	45.48	25.81	17.94	1.21	0.46	14.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	58,304	2.20	1.08	0.27	0.18	38.69	17.96	8.37	2.95	0.83	44.51	25.26	17.56	1.19	0.45	14.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	61,636	1.54	1.02	-	-	43.96	13.76	7.92	3.59	2.62	40.69	23.83	16.61	0.17	-	13.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	62,225	1.59	1.01	-	-	44.42	14.52	7.84	3.55	2.60	40.31	23.60	16.46	0.17	-	13.68	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	63,401	1.71	1.00	-	-	45.30	15.93	7.70	3.49	2.55	39.56	23.16	16.15	0.17	-	13.43	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	64,644	1.81	0.98	-	-	46.22	17.43	7.55	3.42	2.50	38.80	22.72	15.84	0.16	-	13.17	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	62,314	1.48	1.01	-	-	44.61	15.45	7.83	3.55	2.59	40.25	23.57	16.43	0.17	-	13.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	62,901	1.53	1.00	-	-	45.06	16.17	7.76	3.51	2.57	39.88	23.35	16.28	0.17	-	13.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	64,075	1.63	0.98	-	-	45.96	17.59	7.62	3.45	2.52	39.13	22.92	15.98	0.16	-	13.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	65,316	1.74	0.97	-	-	46.84	19.01	7.47	3.38	2.48	38.39	22.48	15.68	0.16	-	13.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	56,765	2.03	1.11	0.28	0.18	37.24	13.53	8.60	3.03	0.85	45.73	25.94	18.04	1.22	0.46	15.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	57,351	2.08	1.10	0.28	0.18	37.80	14.34	8.51	3.00	0.84	45.28	25.68	17.86	1.21	0.46	14.84	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.071【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪﾝﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	58,521	2.18	1.08	0.27	0.18	38.91	15.92	8.34	2.94	0.82	44.36	25.16	17.50	1.18	0.45	14.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪﾝﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	59,759	2.27	1.06	0.27	0.17	40.04	17.52	8.17	2.88	0.80	43.45	24.64	17.14	1.16	0.44	14.24	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.072【　ペーラインコンクリート（材料費）　】

物価資料等による

No.073【　コンクリート（場所打擁壁）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
																			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	延長無し	18,243	3.53	3.47	-	-	15.32	7.98	3.05	2.02	1.56	81.15	80.55	0.59	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	90m未満	18,818	3.57	3.36	-	-	17.75	10.64	2.95	1.96	1.51	78.68	78.10	0.57	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	90m以上180m未満	19,966	3.66	3.17	-	-	22.19	15.49	2.78	1.84	1.43	74.15	73.60	0.54	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	180m以上280m以下	21,181	3.74	2.99	-	-	26.36	20.05	2.62	1.74	1.34	69.90	69.38	0.51	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	19,245	3.35	3.29	-	-	19.73	11.73	2.89	1.91	1.48	76.92	76.35	0.56	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	19,820	3.39	3.19	-	-	21.91	14.14	2.80	1.86	1.44	74.70	74.15	0.54	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	20,969	3.49	3.02	-	-	25.91	18.57	2.65	1.75	1.36	70.60	70.08	0.51	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	22,183	3.56	2.85	-	-	29.69	22.76	2.50	1.66	1.28	66.75	66.27	0.48	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	19,236	4.73	3.29	0.83	0.55	13.86	7.34	2.89	1.91	1.48	81.41	76.43	3.60	1.37	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	19,811	4.74	3.20	0.81	0.53	16.22	9.89	2.80	1.86	1.44	79.04	74.20	3.50	1.33	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	20,959	4.75	3.02	0.76	0.50	20.54	14.55	2.65	1.76	1.36	74.71	70.13	3.31	1.26	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	22,174	4.76	2.85	0.72	0.48	24.62	18.96	2.51	1.66	1.28	70.62	66.30	3.13	1.19	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.074【　プレキャスト擁壁設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
プレキャスト擁壁高さ	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.5m以上1.0m以下	有り	有り	26,662	2.65	1.29	－	－	26.72	4.79	2.79	2.75	2.70	70.63	68.87	0.86	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
0.5m以上1.0m以下	有り	無し	24,229	2.06	1.42	－	－	20.79	5.27	3.07	3.02	2.97	77.15	75.78	0.95	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
0.5m以上1.0m以下	無し	有り	25,324	2.34	1.36	－	－	23.59	5.04	2.94	2.89	2.84	74.07	72.52	0.90	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
0.5m以上1.0m以下	無し	無し	22,891	1.69	1.51	－	－	17.00	5.58	3.25	3.20	3.15	81.31	80.19	1.00	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
1.0mを超え2.0m以下	有り	有り	45,684	2.14	0.96	－	－	21.54	3.55	2.07	2.03	2.00	76.32	74.90	0.64	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
1.0mを超え2.0m以下	有り	無し	42,131	1.60	1.04	－	－	16.13	3.85	2.24	2.21	2.17	82.27	81.21	0.69	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
1.0mを超え2.0m以下	無し	有り	43,624	1.83	1.00	－	－	18.51	3.71	2.17	2.13	2.10	79.66	78.44	0.67	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
1.0mを超え2.0m以下	無し	無し	40,071	1.24	1.09	－	－	12.54	4.04	2.36	2.32	2.28	86.22	85.39	0.73	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
2.0mを超え3.5m以下	有り	有り	76,216	5.88	2.50	－	－	12.74	2.51	1.46	1.44	－	81.38	81.38	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)	－	－	－	－	－
2.0mを超え3.5m以下	有り	無し	71,679	4.25	2.66	－	－	9.22	2.67	1.56	1.53	－	86.53	86.53	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)	－	－	－	－	－
2.0mを超え3.5m以下	無し	有り	73,554	4.95	2.59	－	－	10.72	2.60	1.52	1.49	－	84.33	84.33	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)	－	－	－	－	－
2.0mを超え3.5m以下	無し	無し	69,017	3.20	2.76	－	－	6.93	2.77	1.62	1.59	－	89.87	89.87	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)	－	－	－	－	－
3.5mを超え5.0m以下	有り	有り	205,390	2.97	1.20	－	－	6.44	1.20	0.70	0.69	－	90.59	90.59	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)	－	－	－	－	－
3.5mを超え5.0m以下	有り	無し	198,980	2.05	1.24	－	－	4.44	1.24	0.72	0.71	－	93.51	93.51	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)	－	－	－	－	－
3.5mを超え5.0m以下	無し	有り	201,640	2.44	1.22	－	－	5.29	1.23	0.71	0.70	－	92.27	92.27	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)	－	－	－	－	－

No.074【　プレキャスト擁壁設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
プレキャスト擁壁高さ	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3.5mを超え5.0m以下	無し	無し	195,230	1.48	1.26	－	－	3.22	1.27	0.74	0.72	－	95.30	95.30	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)	－	－	－	－	－

No.075【　補強土壁壁面材組立・設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
工法区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
帯鋼補強土壁	2,140.7	21.55	9.80	9.79	－	72.33	22.28	20.69	11.49	11.30	6.12	5.57	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）吊能力2.9t	*	－		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
ｱﾝｶｰ補強土壁	2,810.5	18.13	9.32	7.47	－	76.15	23.32	21.17	13.12	12.91	5.72	5.30	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）吊能力2.9t		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－

No.076【　補強土壁壁面材（材料費）　】

物価資料等による

No.077【　補強材取付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
工法区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S				
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
帯鋼補強土壁	100.10	0.00	-	-	-	100.00	46.38	27.03	26.59	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ｱﾝｶｰ補強土壁	192.68	0.00	-	-	-	100.00	56.95	21.70	21.35	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.078【　補強材（材料費）　】

物価資料等による

No.079【　まき出し・敷均し，締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
工法区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
帯鋼補強土壁	706.98	9.64	3.52	3.41	2.43	86.01	27.31	24.77	17.74	13.69	4.35	4.23	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 7t級	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）吊能力2.9t	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 質量3～4t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
ｱﾝｶｰ補強土壁	706.98	9.64	3.52	3.41	2.43	86.01	27.31	24.77	17.74	13.69	4.35	4.23	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 7t級	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）吊能力2.9t	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 質量3～4t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－

No.080【　ジオテキスタイル壁面材組立・設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,547.0	0.00	－	－	－	100.00	46.38	27.03	26.59	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－

No.081【　ジオテキスタイル壁面材（材料費）　】

物価資料等による

No.082【　ジオテキスタイル敷設　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	210.07	0.00	－	－	－	100.00	35.17	28.10	27.64	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－

No.083【　まき出し・敷均し，締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,004.4	5.87	5.82	－	－	89.16	26.10	24.57	20.32	17.29	4.97	4.93	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.084【　ジオテキスタイル（材料費）　】

物価資料等による

No.085【　ヒューム管（Ｂ形管）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	200mm	90°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	12,047	7.37	5.63	-	-	55.02	14.91	7.58	7.27	6.78	37.61	28.63	6.18	2.14	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	型わく工	土木一般世話役	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
据付	200mm	90°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	11,230	7.91	6.04	-	-	51.73	15.97	8.13	7.80	7.28	40.36	30.72	6.63	2.30	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	型わく工	土木一般世話役	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
据付	200mm	180°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	14,636	6.07	4.64	-	-	59.18	17.10	10.45	7.24	6.24	34.75	23.57	8.88	1.76	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
据付	200mm	180°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	13,684	6.49	4.96	-	-	56.34	18.28	11.18	7.75	6.67	37.17	25.21	9.50	1.88	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
据付	200mm	360°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	21,297	4.16	3.18	-	-	57.50	18.06	13.00	7.14	4.29	33.72	16.19	11.05	4.90	1.21	4.62	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
据付	200mm	360°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	20,364	4.36	3.33	-	-	55.55	18.89	13.60	7.46	4.48	35.26	16.94	11.55	5.12	1.26	4.83	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
据付	200mm	無し	-	外圧管1種	-	7,942.6	11.20	8.55	-	-	41.07	11.50	10.62	6.19	3.04	47.73	43.48	3.25	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２００mm×長さ２，０００mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付	250mm	90°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	13,372	6.64	5.07	-	-	53.92	14.66	7.68	6.83	6.53	39.44	30.39	6.53	1.93	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	運転手（特殊）	土木一般世話役	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
据付	250mm	90°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	12,413	7.16	5.47	-	-	50.35	15.78	8.28	7.36	7.03	42.49	32.74	7.03	2.08	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	運転手（特殊）	土木一般世話役	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
据付	250mm	180°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	16,395	5.42	4.14	-	-	58.46	16.99	10.93	7.06	5.57	36.12	24.79	9.28	1.57	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
据付	250mm	180°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	15,281	5.81	4.44	-	-	55.42	18.21	11.73	7.57	5.98	38.77	26.60	9.96	1.69	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
据付	250mm	360°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	24,585	3.61	2.76	-	-	57.97	18.36	13.79	7.12	3.71	34.14	16.53	11.71	4.53	1.05	4.28	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
据付	250mm	360°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	23,443	3.78	2.89	-	-	55.92	19.25	14.46	7.47	3.89	35.81	17.33	12.28	4.76	1.10	4.49	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
据付	250mm	無し	-	外圧管1種	-	8,557.6	10.39	7.93	-	-	38.11	10.67	9.86	5.74	2.82	51.50	47.56	3.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２５０mm×長さ２，０００mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付	300mm	90°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	14,891	5.97	4.56	-	-	52.45	14.31	7.95	6.25	6.13	41.58	32.57	6.75	1.73	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
据付	300mm	90°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	13,786	6.44	4.92	-	-	48.63	15.43	8.59	6.76	6.62	44.93	35.18	7.30	1.87	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
据付	300mm	180°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	18,159	4.89	3.74	-	-	57.12	16.67	11.10	6.83	5.03	37.99	26.70	9.43	1.42	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.085【　ヒューム管（Ｂ形管）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	標準単価	K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S
据付	300mm	180°　巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	16,905	5.25	4.01	–	–	53.95	17.92	11.92	7.34	5.40	40.80	28.68	10.13	1.52	–	–
据付	300mm	360°　巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	26,511	3.35	2.56	–	–	56.89	18.08	13.75	6.96	3.44	35.62	18.29	11.68	4.38	0.97	4.14
据付	300mm	360°　巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	25,283	3.51	2.68	–	–	54.79	18.95	14.42	7.30	3.61	37.36	19.18	12.25	4.60	1.02	4.34
据付	300mm	無し	–	外圧管1種	–	9,342.6	9.51	7.26	–	–	34.92	9.78	9.03	5.26	2.59	55.57	51.96	2.76	–	–	–
据付	350mm	90°　巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	16,565	5.37	4.10	–	–	50.97	13.94	8.14	5.99	5.51	43.66	34.71	6.92	1.55	–	–
据付	350mm	90°　巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	15,306	5.80	4.43	–	–	46.89	15.02	8.81	6.49	5.97	47.31	37.62	7.49	1.68	–	–
据付	350mm	180°　巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	20,256	4.38	3.35	–	–	55.98	16.42	11.30	6.62	4.51	39.64	28.38	9.60	1.27	–	–
据付	350mm	180°　巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	18,832	4.71	3.60	–	–	52.64	17.64	12.16	7.12	4.85	42.65	30.53	10.33	1.37	–	–
据付	350mm	360°　巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	30,533	2.90	2.22	–	–	56.35	18.02	14.08	6.84	2.99	36.45	18.83	11.96	4.56	0.84	4.30
据付	350mm	360°　巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	29,085	3.05	2.33	–	–	54.17	18.91	14.78	7.18	3.14	38.26	19.76	12.56	4.79	0.88	4.52
据付	350mm	無し	–	外圧管1種	–	10,243	8.68	6.63	–	–	31.86	8.92	8.24	4.80	2.36	59.46	56.16	2.52	–	–	–
据付	400mm	90°　巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	20,476	5.60	4.28	–	–	51.57	15.17	7.44	6.31	5.76	42.83	33.23	7.48	1.62	–	–
据付	400mm	90°　巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	19,476	5.89	4.50	–	–	49.06	15.92	7.83	6.63	6.06	45.05	34.94	7.87	1.71	–	–
据付	400mm	180°　巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	24,997	4.58	3.50	–	–	55.70	17.30	9.07	7.73	4.72	39.72	27.22	10.76	1.33	–	–
据付	400mm	180°　巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	23,763	4.83	3.69	–	–	53.38	18.19	9.54	8.13	4.96	41.79	28.64	11.32	1.40	–	–
据付	400mm	360°　巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	42,290	2.71	2.07	–	–	57.13	19.39	12.68	7.63	3.63	36.27	16.09	15.04	4.12	0.78	3.89
据付	400mm	360°　巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	40,753	2.81	2.15	–	–	55.52	20.12	13.16	7.92	3.77	37.64	16.70	15.61	4.27	0.81	4.03

代表機労材規格（K（＊印：賃料））

管径	固定基礎	基礎砕石の有無	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
300mm	180°　巻き	無し	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種　径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
300mm	360°　巻き	有り	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種　径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
300mm	360°　巻き	無し	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種　径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
300mm	無し	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種　径３００mm×長さ２，０００mm	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
350mm	90°　巻き	有り	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種　径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
350mm	90°　巻き	無し	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種　径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
350mm	180°　巻き	有り	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種　径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
350mm	180°　巻き	無し	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種　径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
350mm	360°　巻き	有り	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種　径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
350mm	360°　巻き	無し	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種　径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
350mm	無し	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種　径３５０mm×長さ２，０００mm	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
400mm	90°　巻き	有り	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種　径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
400mm	90°　巻き	無し	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種　径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
400mm	180°　巻き	有り	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種　径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
400mm	180°　巻き	無し	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種　径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
400mm	360°　巻き	有り	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種　径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
400mm	360°　巻き	無し	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種　径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–

No.085【　ヒューム管（Ｂ形管）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	400mm	無し	-	外圧管1種	-	13,797	8.32	6.35	-	-	39.14	10.70	8.55	7.13	3.50	52.54	49.39	2.41	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付	450mm	90°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	22,613	5.07	3.87	-	-	49.36	14.56	7.02	6.38	5.22	45.57	36.08	7.57	1.47	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
据付	450mm	90°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	21,496	5.34	4.08	-	-	46.67	15.26	7.39	6.72	5.49	47.99	38.00	7.96	1.55	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
据付	450mm	180°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	27,495	4.17	3.19	-	-	53.80	16.78	9.09	7.38	4.29	42.03	29.67	10.78	1.21	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
据付	450mm	180°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	26,134	4.39	3.35	-	-	51.40	17.66	9.56	7.77	4.51	44.21	31.21	11.34	1.27	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
据付	450mm	360°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	46,864	2.45	1.87	-	-	56.46	19.25	12.85	7.48	3.55	37.44	17.40	15.24	3.87	0.71	3.65	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
据付	450mm	360°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	45,139	2.54	1.94	-	-	54.81	20.00	13.34	7.76	3.69	38.86	18.07	15.82	4.02	0.73	3.79	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
据付	450mm	無し	-	外圧管1種	-	15,150	7.58	5.79	-	-	35.65	9.74	7.79	6.49	3.19	56.77	53.89	2.20	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４５０mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付	500mm	90°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	25,185	4.55	3.48	-	-	46.72	13.80	6.56	6.35	4.68	48.73	39.47	7.53	1.32	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径５００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
据付	500mm	90°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	23,947	4.79	3.66	-	-	43.97	14.51	6.90	6.68	4.92	51.24	41.50	7.92	1.39	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径５００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
据付	500mm	180°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	30,397	3.77	2.88	-	-	51.51	16.13	8.98	6.99	3.88	44.72	32.64	10.65	1.09	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径５００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
据付	500mm	180°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	28,911	3.97	3.03	-	-	49.02	16.97	9.44	7.35	4.08	47.01	34.31	11.20	1.15	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径５００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
据付	500mm	360°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	52,716	2.17	1.66	-	-	54.60	18.71	12.68	7.17	3.40	39.05	18.82	15.04	4.37	0.63	4.18	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径５００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
据付	500mm	360°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	50,801	2.25	1.72	-	-	52.91	19.42	13.16	7.44	3.53	40.50	19.53	15.60	4.52	0.65	4.34	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径５００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
据付	500mm	無し	-	外圧管1種	-	16,913	6.78	5.18	-	-	31.93	8.73	6.97	5.81	2.86	61.29	58.71	1.97	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径５００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付	600mm	90°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	31,015	3.69	2.82	-	-	42.14	12.52	6.21	5.77	3.80	54.17	45.40	7.37	1.07	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
据付	600mm	90°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	29,524	3.89	2.97	-	-	39.22	13.15	6.53	6.06	3.99	56.89	47.67	7.74	1.13	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.085【　ヒューム管（Ｂ形管）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	600mm	180°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	36,743	3.12	2.38	-	-	47.11	14.81	8.64	6.29	3.21	49.77	38.34	10.25	0.90	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
据付	600mm	180°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	35,014	3.27	2.50	-	-	44.53	15.55	9.07	6.61	3.37	52.20	40.20	10.76	0.95	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
据付	600mm	360°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	63,034	1.82	1.39	-	-	50.67	17.44	12.03	6.60	3.12	42.53	22.31	14.27	5.27	0.52	4.98	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
据付	600mm	360°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	60,861	1.88	1.44	-	-	48.93	18.09	12.46	6.83	3.24	44.04	23.10	14.78	5.46	0.54	5.15	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
据付	600mm	無し	-	外圧管1種	-	21,054	5.45	4.16	-	-	25.64	7.01	5.60	4.67	2.29	68.91	66.84	1.58	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径６００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付	700mm	90°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	39,945	3.52	2.69	-	-	39.46	12.26	6.04	5.04	3.62	57.02	47.48	8.21	1.02	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
据付	700mm	90°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	38,436	3.65	2.79	-	-	37.10	12.75	6.27	5.24	3.76	59.25	49.34	8.53	1.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
据付	700mm	180°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	47,183	2.97	2.27	-	-	44.00	14.42	7.19	6.47	3.06	53.03	40.21	11.70	0.86	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
据付	700mm	180°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	45,489	3.09	2.36	-	-	41.93	14.96	7.46	6.71	3.18	54.98	41.69	12.13	0.89	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
据付	700mm	360°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	82,762	1.69	1.29	-	-	48.36	17.14	10.49	6.66	3.40	45.40	22.88	17.06	4.82	0.49	4.55	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
据付	700mm	360°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	80,326	1.74	1.33	-	-	46.73	17.58	10.81	6.86	3.51	46.84	23.64	17.58	4.97	0.50	4.69	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
据付	700mm	無し	-	外圧管1種	-	28,114	5.00	3.82	-	-	25.69	7.50	5.25	5.14	1.72	69.31	67.41	1.45	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径７００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付	800mm	90°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	47,096	2.98	2.28	-	-	36.27	11.31	5.43	4.94	3.07	60.75	51.60	8.03	0.86	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
据付	800mm	90°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	45,354	3.10	2.37	-	-	33.83	11.75	5.63	5.13	3.19	63.07	53.56	8.34	0.90	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
据付	800mm	180°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	56,646	2.47	1.89	-	-	41.83	13.81	7.29	5.99	2.81	55.70	42.91	11.85	0.72	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
据付	800mm	180°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	54,585	2.58	1.97	-	-	39.64	14.33	7.56	6.22	2.92	57.78	44.51	12.30	0.74	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
据付	800mm	360°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	97,677	1.44	1.10	-	-	46.06	16.35	10.25	6.27	3.25	47.42	24.91	16.67	5.31	0.41	5.08	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.085【　ヒューム管（Ｂ形管）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
据付	800mm	360°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	94,867	1.48	1.13	-	-	44.46	16.83	10.55	6.46	3.35	48.82	25.64	17.16	5.46	0.43	5.24	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
据付	800mm	無し	-	外圧管1種	-	33,444	4.20	3.21	-	-	21.58	6.30	4.41	4.32	1.44	74.22	72.63	1.22	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径８００mm×長さ２，４３０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
据付	900mm	90°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	56,088	2.50	1.91	-	-	32.89	10.30	4.82	4.72	2.57	64.61	55.99	7.68	0.72	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
据付	900mm	90°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	54,105	2.59	1.98	-	-	30.44	10.68	5.00	4.89	2.67	66.97	58.03	7.96	0.75	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
据付	900mm	180°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	68,190	2.05	1.57	-	-	39.39	13.08	7.21	5.52	2.65	58.56	46.05	11.74	0.59	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
据付	900mm	180°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	65,734	2.13	1.63	-	-	37.12	13.57	7.48	5.72	2.75	60.75	47.77	12.17	0.62	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
据付	900mm	360°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	113,490	1.23	0.94	-	-	44.19	15.74	10.03	5.96	3.12	49.63	27.69	16.31	5.16	0.36	4.95	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
据付	900mm	360°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	110,300	1.27	0.97	-	-	42.57	16.19	10.32	6.13	3.21	51.07	28.51	16.78	5.30	0.37	5.09	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
据付	900mm	無し	-	外圧管1種	-	40,537	3.47	2.65	-	-	17.80	5.20	3.64	3.56	1.19	78.73	77.42	1.00	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径９００mm×長さ２，４３０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
据付	1000mm	90°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	65,846	2.13	1.63	-	-	31.30	9.84	4.80	4.47	2.19	66.57	57.96	7.80	0.62	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
据付	1000mm	90°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	63,480	2.21	1.69	-	-	28.74	10.21	4.97	4.64	2.27	69.05	60.13	8.09	0.64	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
据付	1000mm	180°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	77,825	1.80	1.38	-	-	37.13	12.37	6.98	5.14	2.50	61.07	49.04	11.35	0.52	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
据付	1000mm	180°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	75,114	1.87	1.43	-	-	34.86	12.82	7.23	5.32	2.59	63.27	50.81	11.76	0.54	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
据付	1000mm	360°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	129,670	1.07	0.82	-	-	43.02	15.37	9.93	5.75	3.04	51.08	29.49	16.15	5.04	0.31	4.83	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
据付	1000mm	360°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	126,060	1.11	0.85	-	-	41.40	15.81	10.22	5.92	3.13	52.52	30.30	16.62	5.18	0.32	4.97	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
据付	1000mm	無し	-	外圧管1種	-	47,302	2.97	2.27	-	-	15.26	4.46	3.12	3.05	1.02	81.77	80.65	0.86	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径１，０００mm×長さ２，４３０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
据付	1100mm	90°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	76,543	3.59	2.74	-	-	29.34	10.85	4.57	4.25	2.38	67.07	58.42	8.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径１，１００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	-

No.085【　ヒューム管（Ｂ形管）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	1100mm	90°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	74,015	3.70	2.83	-	-	26.93	11.22	4.73	4.40	2.46	69.37	60.42	8.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，１００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
据付	1100mm	180°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	91,155	3.01	2.30	-	-	35.38	13.37	6.17	5.26	2.87	61.61	49.06	12.55	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，１００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
据付	1100mm	180°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	88,179	3.11	2.38	-	-	33.20	13.83	6.38	5.44	2.96	63.69	50.72	12.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，１００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
据付	1100mm	無し	-	外圧管1種	-	54,518	5.04	3.85	-	-	12.96	5.41	3.15	1.33	-	82.00	82.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，１００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	-	-	-	-	-
据付	1200mm	90°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	87,428	3.14	2.40	-	-	27.50	10.13	4.21	4.11	2.21	69.36	61.00	8.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，２００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
据付	1200mm	90°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	84,639	3.24	2.48	-	-	25.10	10.46	4.35	4.24	2.28	71.66	63.03	8.63	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，２００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
据付	1200mm	180°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	105,140	2.60	1.99	-	-	34.18	12.88	6.13	4.99	2.75	63.22	50.75	12.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，２００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
据付	1200mm	180°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	101,730	2.69	2.06	-	-	31.98	13.32	6.34	5.16	2.84	65.33	52.44	12.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，２００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
据付	1200mm	無し	-	外圧管1種	-	63,128	4.35	3.32	-	-	11.19	4.67	2.72	1.15	-	84.46	84.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，２００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	-	-	-	-	-
据付	1350mm	90°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	104,260	2.63	2.01	-	-	26.11	9.55	4.09	3.89	2.07	71.26	62.95	8.31	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，３５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
据付	1350mm	90°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	100,950	2.72	2.08	-	-	23.67	9.86	4.22	4.01	2.14	73.61	65.02	8.59	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，３５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
据付	1350mm	180°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	122,420	2.24	1.71	-	-	32.16	12.09	5.89	4.63	2.57	65.60	53.62	11.98	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，３５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
据付	1350mm	180°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	118,600	2.31	1.77	-	-	29.97	12.48	6.08	4.78	2.65	67.72	55.35	12.37	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，３５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
据付	1350mm	無し	-	外圧管1種	-	75,428	3.64	2.78	-	-	9.37	3.91	2.28	0.96	-	86.99	86.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，３５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	-	-	-	-	-
撤去	200mm	-	-	-	-	2,246.3	19.79	15.11	-	-	72.68	20.38	18.78	10.95	5.38	7.53	5.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t		-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	250mm	-	-	-	-	2,246.3	19.79	15.11	-	-	72.68	20.38	18.78	10.95	5.38	7.53	5.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t		-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	300mm	-	-	-	-	2,246.3	19.79	15.11	-	-	72.68	20.38	18.78	10.95	5.38	7.53	5.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t		-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.085【　ヒューム管（Ｂ形管）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去	350mm	-	-	-	-	2,246.3	19.79	15.11	-	-	72.68	20.38	18.78	10.95	5.38	7.53	5.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	400mm	-	-	-	-	3,495.4	16.43	12.54	-	-	77.33	21.17	16.88	14.07	6.92	6.24	4.77	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	450mm	-	-	-	-	3,495.4	16.43	12.54	-	-	77.33	21.17	16.88	14.07	6.92	6.24	4.77	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	500mm	-	-	-	-	3,495.4	16.43	12.54	-	-	77.33	21.17	16.88	14.07	6.92	6.24	4.77	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	600mm	-	-	-	-	3,495.4	16.43	12.54	-	-	77.33	21.17	16.88	14.07	6.92	6.24	4.77	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	700mm	-	-	-	-	4,586.0	15.35	11.72	-	-	78.82	23.05	16.09	15.77	5.27	5.83	4.45	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	800mm	-	-	-	-	4,586.0	15.35	11.72	-	-	78.82	23.05	16.09	15.77	5.27	5.83	4.45	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	900mm	-	-	-	-	4,586.0	15.35	11.72	-	-	78.82	23.05	16.09	15.77	5.27	5.83	4.45	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	1000mm	-	-	-	-	4,586.0	15.35	11.72	-	-	78.82	23.05	16.09	15.77	5.27	5.83	4.45	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	1100mm	-	-	-	-	4,913.8	27.98	21.36	-	-	72.02	30.09	17.52	7.38	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1200mm	-	-	-	-	4,913.8	27.98	21.36	-	-	72.02	30.09	17.52	7.38	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1350mm	-	-	-	-	4,913.8	27.98	21.36	-	-	72.02	30.09	17.52	7.38	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
掘付･撤去	200mm	-	-	外圧管1種	-	10,189	13.08	9.99	-	-	48.09	13.50	12.42	7.24	3.56	38.83	33.86	3.80	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径２００mm× 長さ２，０００ mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
掘付･撤去	250mm	-	-	外圧管1種	-	10,804	12.34	9.42	-	-	45.35	12.74	11.71	6.83	3.35	42.31	37.62	3.58	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径２５０mm× 長さ２，０００ mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
掘付･撤去	300mm	-	-	外圧管1種	-	11,589	11.51	8.79	-	-	42.22	11.82	10.92	6.36	3.13	46.27	41.90	3.34	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径３００mm× 長さ２，０００ mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
掘付･撤去	350mm	-	-	外圧管1種	-	12,489	10.67	8.15	-	-	39.17	10.97	10.13	5.90	2.90	50.16	46.10	3.10	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径３５０mm× 長さ２，０００ mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
掘付･撤去	400mm	-	-	外圧管1種	-	17,292	9.96	7.61	-	-	46.91	12.86	10.24	8.53	4.19	43.13	39.35	2.89	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径４００mm× 長さ２，４３０ mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.085【　ヒューム管（Ｂ形管）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付･撤去	450mm	-	-	外圧管1種	-	18,645	9.23	7.05	-	-	43.45	11.88	9.49	7.91	3.89	47.32	43.81	2.68	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種径４５０mm×長さ２，４３０mm	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付･撤去	500mm	-	-	外圧管1種	-	20,408	8.43	6.44	-	-	39.69	10.85	8.67	7.23	3.55	51.88	48.67	2.45	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種径５００mm×長さ２，４３０mm	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付･撤去	600mm	-	-	外圧管1種	-	24,549	7.02	5.36	-	-	33.00	9.02	7.21	6.01	2.95	59.98	57.32	2.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種径６００mm×長さ２，４３０mm	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付･撤去	700mm	-	-	外圧管1種	-	32,700	6.45	4.93	-	-	33.13	9.67	6.77	6.63	2.22	60.42	57.97	1.87	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種径７００mm×長さ２，４３０mm	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付･撤去	800mm	-	-	外圧管1種	-	38,030	5.55	4.24	-	-	28.48	8.32	5.82	5.70	1.90	65.97	63.86	1.61	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種径８００mm×長さ２，４３０mm	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付･撤去	900mm	-	-	外圧管1種	-	45,123	4.67	3.57	-	-	24.00	7.01	4.90	4.81	1.60	71.33	69.56	1.35	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種径９００mm×長さ２，４３０mm	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付･撤去	1000mm	-	-	外圧管1種	-	51,888	4.06	3.10	-	-	20.86	6.09	4.26	4.18	1.39	75.08	73.54	1.18	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種径１，０００mm×長さ２，４３０mm	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付･撤去	1100mm	-	-	外圧管1種	-	59,431	6.94	5.30	-	-	17.84	7.45	4.34	1.83	-	75.22	75.22	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種径１，１００mm×長さ２，４３０mm	-	-	-	-	-
据付･撤去	1200mm	-	-	外圧管1種	-	68,041	6.05	4.62	-	-	15.59	6.51	3.79	1.60	-	78.36	78.36	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種径１，２００mm×長さ２，４３０mm	-	-	-	-	-
据付･撤去	1350mm	-	-	外圧管1種	-	80,341	5.13	3.92	-	-	13.19	5.51	3.21	1.35	-	81.68	81.68	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種径１，３５０mm×長さ２，４３０mm	-	-	-	-	-

No.086【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
据付	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	183,050	2.80	1.60	-	-	13.59	4.03	2.28	1.45	-	83.61	83.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H150 0×L1000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	-	174,630	2.11	1.68	-	-	10.24	4.22	2.39	1.52	-	87.65	87.65	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H150 0×L1000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	179,610	2.53	1.63	-	-	12.26	4.11	2.32	1.48	-	85.21	85.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H150 0×L1000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	-	171,200	1.81	1.71	-	-	8.79	4.31	2.44	1.55	-	89.40	89.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H150 0×L1000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	332,360	3.16	1.89	-	-	13.47	4.25	2.36	1.45	-	83.37	83.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H200 0×L1000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石	-	317,770	2.43	1.98	-	-	10.37	4.44	2.47	1.52	-	87.20	87.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H200 0×L1000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	326,720	2.88	1.92	-	-	12.30	4.32	2.40	1.48	-	84.82	84.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H200 0×L1000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	-	312,140	2.13	2.01	-	-	9.10	4.52	2.52	1.55	-	88.77	88.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H200 0×L1000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	106,990	3.88	1.96	-	-	18.78	4.93	2.75	1.80	-	77.34	77.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H100 0×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	116,410	2.88	1.80	-	-	26.05	8.51	4.86	2.91	-	71.07	71.07	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H100 0×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石	無し	99,140	2.83	2.11	-	-	13.72	5.32	2.97	1.95	-	83.45	83.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H100 0×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石	有り	108,400	2.35	1.93	-	-	21.31	9.14	5.21	3.12	-	76.34	76.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H100 0×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	103,680	3.45	2.02	-	-	16.73	5.08	2.84	1.86	-	79.82	79.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H100 0×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	113,040	2.66	1.85	-	-	24.14	8.77	5.00	2.99	-	73.20	73.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H100 0×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	無し	95,829	2.34	2.19	-	-	11.34	5.50	3.08	2.02	-	86.32	86.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H100 0×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	有り	105,030	2.10	1.99	-	-	19.12	9.44	5.38	3.22	-	78.78	78.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H100 0×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-

No.086【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	124,210	3.68	2.02	-	-	19.49	5.60	3.16	1.94	-	76.83	76.83	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H150 0×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	134,350	2.88	1.87	-	-	26.10	8.95	4.94	3.06	-	71.02	71.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H150 0×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	無し	115,810	2.80	2.17	-	-	14.81	6.01	3.39	2.08	-	82.39	82.39	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H150 0×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	有り	125,740	2.40	2.00	-	-	21.73	9.56	5.28	3.27	-	75.87	75.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H150 0×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	120,720	3.33	2.08	-	-	17.63	5.76	3.26	2.00	-	79.04	79.04	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H150 0×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	130,810	2.69	1.92	-	-	24.36	9.19	5.07	3.14	-	72.95	72.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H150 0×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	無し	112,330	2.39	2.24	-	-	12.67	6.19	3.50	2.15	-	84.94	84.94	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H150 0×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	有り	122,200	2.18	2.06	-	-	19.74	9.84	5.43	3.36	-	78.08	78.08	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H150 0×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	319,870	2.24	1.18	-	-	12.46	3.43	1.92	1.21	-	85.30	85.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H200 0×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	332,320	1.84	1.13	-	-	16.04	5.14	2.88	1.82	-	82.12	82.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H200 0×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石	無し	305,010	1.60	1.23	-	-	8.92	3.59	2.01	1.26	-	89.48	89.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H200 0×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石	有り	317,350	1.45	1.19	-	-	12.56	5.38	3.02	1.90	-	85.99	85.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H200 0×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	314,180	2.00	1.20	-	-	11.14	3.49	1.95	1.23	-	86.86	86.86	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H200 0×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	326,480	1.69	1.15	-	-	14.72	5.23	2.93	1.85	-	83.59	83.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H200 0×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	無し	299,310	1.34	1.26	-	-	7.49	3.66	2.05	1.29	-	91.17	91.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H200 0×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	有り	311,510	1.28	1.21	-	-	11.12	5.48	3.07	1.94	-	87.60	87.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H200 0×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-

No.086【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z					S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石＋ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	380,610	3.83	2.41	-	-	12.90	4.26	2.39	1.46	-	83.27	83.27	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石＋ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	395,630	3.36	2.32	-	-	16.52	5.97	3.35	2.07	-	80.12	80.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石	無し	365,370	3.03	2.51	-	-	10.22	4.44	2.49	1.52	-	86.75	86.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石	有り	380,410	2.82	2.41	-	-	13.87	6.21	3.49	2.16	-	83.31	83.31	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	375,000	3.55	2.45	-	-	11.93	4.33	2.42	1.48	-	84.52	84.52	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	389,650	3.16	2.36	-	-	15.50	6.06	3.40	2.11	-	81.34	81.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	無し	無し	359,750	2.72	2.55	-	-	9.18	4.51	2.53	1.54	-	88.10	88.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	無し	有り	374,430	2.59	2.45	-	-	12.76	6.31	3.54	2.19	-	84.65	84.65	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	基礎砕石＋ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	50,014	4.80	2.51	-	-	19.79	5.48	2.95	1.93	-	75.41	75.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	基礎砕石＋ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	52,065	4.33	2.42	-	-	23.23	6.88	3.77	2.32	-	72.44	72.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	基礎砕石	無し	46,661	3.75	2.70	-	-	15.43	5.87	3.16	2.07	-	80.82	80.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	基礎砕石	有り	48,614	3.52	2.59	-	-	18.89	7.37	4.04	2.48	-	77.59	77.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	48,209	4.25	2.61	-	-	17.51	5.68	3.06	2.00	-	78.24	78.24	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	50,219	3.90	2.50	-	-	20.99	7.14	3.91	2.40	-	75.11	75.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	無し	無し	44,856	3.10	2.80	-	-	12.82	6.11	3.29	2.15	-	84.08	84.08	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	無し	有り	46,768	3.04	2.69	-	-	16.32	7.66	4.20	2.58	-	80.64	80.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-

No.086【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	105,010	3.76	1.59	-	-	16.21	3.61	2.10	1.15	-	80.03	80.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１０００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	109,830	3.09	1.52	-	-	20.39	5.37	2.91	1.76	-	76.52	76.52	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１０００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石	無し	97,175	2.54	1.72	-	-	10.97	3.90	2.27	1.24	-	86.49	86.49	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１０００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石	有り	101,810	2.31	1.65	-	-	15.17	5.80	3.14	1.90	-	82.52	82.52	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１０００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	101,710	3.28	1.65	-	-	14.10	3.73	2.17	1.18	-	82.62	82.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１０００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	106,390	2.77	1.57	-	-	18.24	5.55	3.00	1.81	-	78.99	78.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１０００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	無し	93,881	1.97	1.78	-	-	8.51	4.04	2.35	1.28	-	89.52	89.52	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１０００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	有り	98,376	1.92	1.70	-	-	12.66	6.00	3.25	1.96	-	85.42	85.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１０００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	88,770	3.66	1.89	-	-	15.76	4.27	2.49	1.36	-	80.58	80.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ０００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	93,382	3.08	1.79	-	-	20.32	6.32	3.42	2.07	-	76.60	76.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ０００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	無し	83,785	2.76	2.00	-	-	11.88	4.53	2.64	1.44	-	85.36	85.36	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ０００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	有り	88,293	2.50	1.90	-	-	16.50	6.69	3.62	2.19	-	81.00	81.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ０００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	86,366	3.24	1.94	-	-	13.95	4.39	2.56	1.40	-	82.81	82.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ０００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	90,965	2.81	1.84	-	-	18.55	6.49	3.51	2.12	-	78.64	78.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ０００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	無し	無し	81,381	2.28	2.06	-	-	9.83	4.66	2.72	1.48	-	87.89	87.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ０００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	無し	有り	85,876	2.20	1.95	-	-	14.51	6.87	3.72	2.25	-	83.29	83.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ０００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-

No.086【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	122,550	4.29	2.05	-	-	16.12	4.13	2.20	1.38	-	79.59	79.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	130,310	3.45	1.93	-	-	21.69	6.31	3.58	2.22	-	74.86	74.86	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	無し	114,280	3.08	2.20	-	-	11.58	4.43	2.36	1.48	-	85.34	85.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	有り	121,690	2.73	2.07	-	-	17.13	6.76	3.84	2.38	-	80.14	80.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	119,070	3.80	2.11	-	-	14.29	4.25	2.27	1.42	-	81.91	81.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	126,820	3.17	1.98	-	-	19.91	6.48	3.68	2.28	-	76.92	76.92	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	無し	110,800	2.52	2.27	-	-	9.46	4.57	2.44	1.52	-	88.02	88.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	有り	118,210	2.40	2.13	-	-	15.09	6.96	3.95	2.45	-	82.51	82.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
撤去	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	-	-	9,099.6	17.11	16.15	-	-	82.89	40.61	22.97	14.62	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	-	-	17,569	18.99	17.92	-	-	81.01	40.26	22.40	13.77	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	-	無し	6,560.7	17.12	16.00	-	-	82.88	40.22	22.49	14.75	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	-	有り	11,163	9.96	9.40	-	-	90.04	44.44	25.34	15.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	-	無し	8,473.9	15.90	14.86	-	-	84.10	41.11	23.22	14.27	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	-	有り	13,411	9.95	9.39	-	-	90.05	44.87	24.76	15.33	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	-	無し	13,254	15.24	14.25	-	-	84.76	41.42	23.20	14.60	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	-	有り	19,353	10.34	9.76	-	-	89.66	44.18	24.78	15.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.086【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	-	無し	21,464	22.94	21.44	-	-	77.06	37.86	21.20	12.96	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 45t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	-	有り	28,804	16.92	15.97	-	-	83.08	41.05	23.05	14.28	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 45t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	-	無し	3,578.1	19.53	17.60	-	-	80.47	38.36	20.62	13.52	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	-	有り	4,534.1	15.69	13.89	-	-	84.31	39.58	21.70	13.34	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	-	無し	4,940.6	18.87	17.00	-	-	81.13	38.46	22.40	12.24	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	-	有り	7,187.9	13.19	11.68	-	-	86.81	41.13	22.24	13.46	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	-	無し	4,940.6	18.87	17.00	-	-	81.13	38.46	22.40	12.24	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	-	有り	7,187.9	13.19	11.68	-	-	86.81	41.13	22.24	13.46	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	-	無し	6,651.1	21.02	18.94	-	-	78.98	38.09	20.34	12.73	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	-	有り	10,355	13.74	12.16	-	-	86.26	39.76	22.56	14.02	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	192,150	3.48	2.29	-	-	16.86	5.76	3.26	2.07	-	79.66	79.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	-	183,730	2.86	2.40	-	-	13.84	6.02	3.41	2.17	-	83.30	83.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	188,710	3.23	2.33	-	-	15.67	5.87	3.32	2.11	-	81.10	81.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	-	180,300	2.58	2.44	-	-	12.53	6.14	3.47	2.21	-	84.89	84.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	349,930	3.96	2.70	-	-	16.86	6.05	3.37	2.07	-	79.18	79.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石	-	335,340	3.29	2.81	-	-	14.08	6.32	3.52	2.16	-	82.63	82.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-

No.086【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付･撤去	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	344,290	3.70	2.74	-	-	15.80	6.15	3.42	2.10	-	80.50	80.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	-	329,710	3.03	2.86	-	-	12.94	6.43	3.58	2.20	-	84.03	84.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	113,550	4.64	2.77	-	-	22.48	6.96	3.89	2.55	-	72.88	72.88	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	127,570	3.49	2.46	-	-	31.65	11.66	6.65	3.98	-	64.86	64.86	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石	無し	105,700	3.72	2.98	-	-	18.00	7.48	4.18	2.74	-	78.28	78.28	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石	有り	119,570	3.06	2.63	-	-	27.74	12.44	7.09	4.25	-	69.20	69.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	110,240	4.26	2.85	-	-	20.67	7.17	4.01	2.63	-	75.07	75.07	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	124,200	3.32	2.53	-	-	30.06	11.97	6.83	4.09	-	66.62	66.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	無し	102,390	3.28	3.07	-	-	15.91	7.72	4.32	2.83	-	80.81	80.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	有り	116,200	2.87	2.71	-	-	25.93	12.80	7.30	4.37	-	71.20	71.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	132,680	4.46	2.84	-	-	23.62	7.87	4.44	2.73	-	71.92	71.92	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	147,760	3.52	2.55	-	-	31.89	12.20	6.74	4.17	-	64.59	64.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	無し	124,290	3.69	3.04	-	-	19.55	8.40	4.75	2.92	-	76.76	76.76	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	有り	139,160	3.12	2.71	-	-	28.30	12.96	7.15	4.43	-	68.58	68.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	129,200	4.15	2.92	-	-	21.98	8.08	4.56	2.80	-	73.87	73.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	144,220	3.37	2.62	-	-	30.46	12.50	6.90	4.27	-	66.17	66.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-

No.086【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
据付･撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	無し	120,800	3.33	3.12	-	-	17.67	8.64	4.88	3.00	-	79.00	79.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	有り	135,610	2.94	2.78	-	-	26.70	13.30	7.34	4.55	-	70.36	70.36	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	333,130	2.76	1.70	-	-	15.33	4.94	2.76	1.74	-	81.91	81.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	351,680	2.31	1.61	-	-	20.09	7.28	4.09	2.58	-	77.60	77.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石	無し	318,260	2.17	1.78	-	-	12.08	5.17	2.89	1.82	-	85.75	85.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石	有り	336,700	1.96	1.68	-	-	17.00	7.61	4.27	2.69	-	81.04	81.04	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	327,430	2.54	1.73	-	-	14.12	5.02	2.81	1.77	-	83.34	83.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	345,830	2.17	1.63	-	-	18.92	7.41	4.16	2.62	-	78.91	78.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	無し	312,570	1.93	1.81	-	-	10.76	5.26	2.95	1.85	-	87.31	87.31	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	有り	330,860	1.81	1.71	-	-	15.71	7.74	4.34	2.74	-	82.48	82.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	402,080	4.86	3.43	-	-	16.32	6.06	3.39	2.07	-	78.82	78.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 45t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	424,430	4.29	3.25	-	-	21.04	8.35	4.69	2.90	-	74.67	74.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 45t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石	無し	386,830	4.14	3.56	-	-	13.92	6.30	3.52	2.15	-	81.94	81.94	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 45t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石	有り	409,220	3.81	3.37	-	-	18.73	8.66	4.86	3.01	-	77.46	77.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 45t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	396,460	4.60	3.48	-	-	15.46	6.14	3.44	2.10	-	79.94	79.94	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 45t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	418,460	4.10	3.29	-	-	20.16	8.47	4.76	2.94	-	75.74	75.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 45t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-

No.086【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
据付･撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	無し	無し	381,220	3.87	3.62	-	-	13.01	6.39	3.58	2.19	-	83.12	83.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 45t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	無し	有り	403,240	3.62	3.42	-	-	17.79	8.79	4.94	3.06	-	78.59	78.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 45t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	53,592	5.78	3.52	-	-	23.83	7.67	4.13	2.70	-	70.39	70.39	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	56,599	5.23	3.33	-	-	28.12	9.50	5.21	3.20	-	66.65	66.65	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	基礎砕石	無し	50,239	4.87	3.76	-	-	20.06	8.18	4.40	2.89	-	75.07	75.07	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	基礎砕石	有り	53,148	4.55	3.55	-	-	24.48	10.12	5.55	3.41	-	70.97	70.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	51,787	5.30	3.64	-	-	21.87	7.94	4.27	2.80	-	72.83	72.83	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	54,753	4.88	3.45	-	-	26.24	9.82	5.39	3.31	-	68.88	68.88	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	無し	無し	48,434	4.32	3.90	-	-	17.81	8.49	4.57	2.99	-	77.87	77.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	無し	有り	51,302	4.15	3.68	-	-	22.33	10.48	5.75	3.53	-	73.52	73.52	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	109,950	4.45	2.29	-	-	19.14	5.18	3.02	1.65	-	76.41	76.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	117,010	3.72	2.15	-	-	24.47	7.57	4.09	2.48	-	71.81	71.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石	無し	102,120	3.34	2.46	-	-	14.37	5.57	3.25	1.77	-	82.29	82.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石	有り	109,000	3.02	2.31	-	-	19.90	8.13	4.40	2.66	-	77.08	77.08	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	106,660	4.00	2.36	-	-	17.22	5.34	3.11	1.70	-	78.78	78.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	113,580	3.43	2.21	-	-	22.59	7.80	4.22	2.55	-	73.98	73.98	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-

No.086【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料) K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
据付･撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	無し	98,822	2.83	2.55	-	-	12.15	5.76	3.36	1.83	-	85.02	85.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１０００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	有り	105,560	2.69	2.38	-	-	17.71	8.39	4.54	2.75	-	79.60	79.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１０００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	93,710	4.46	2.68	-	-	19.20	6.07	3.54	1.93	-	76.34	76.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ０００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	100,570	3.81	2.50	-	-	25.06	8.81	4.76	2.88	-	71.13	71.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ０００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	無し	88,725	3.66	2.84	-	-	15.74	6.42	3.74	2.04	-	80.60	80.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ０００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	有り	95,481	3.30	2.63	-	-	21.79	9.28	5.02	3.04	-	74.91	74.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ０００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	91,307	4.08	2.75	-	-	17.57	6.23	3.63	1.98	-	78.35	78.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ０００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	98,153	3.57	2.56	-	-	23.54	9.02	4.88	2.95	-	72.89	72.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ０００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	無し	無し	86,322	3.23	2.91	-	-	13.91	6.59	3.84	2.10	-	82.86	82.86	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ０００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	無し	有り	93,064	3.05	2.70	-	-	20.10	9.52	5.15	3.12	-	76.85	76.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ０００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	129,200	5.15	2.92	-	-	19.35	5.87	3.14	1.96	-	75.50	75.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	140,660	4.21	2.68	-	-	26.44	8.77	4.98	3.09	-	69.35	69.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	無し	120,930	4.06	3.12	-	-	15.29	6.28	3.35	2.10	-	80.65	80.65	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	有り	132,050	3.59	2.86	-	-	22.53	9.34	5.30	3.29	-	73.88	73.88	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	125,720	4.71	3.00	-	-	17.71	6.04	3.22	2.02	-	77.58	77.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	137,180	3.97	2.75	-	-	24.93	8.99	5.11	3.17	-	71.10	71.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-

No.086【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付･撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	無し	117,450	3.56	3.21	－	－	13.39	6.46	3.45	2.16	－	83.05	83.05	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1５００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	－	－	－	－	－
据付･撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	有り	128,560	3.32	2.94	－	－	20.82	9.60	5.45	3.38	－	75.86	75.86	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1５００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	－	－	－	－	－

No.087【　暗渠排水管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	管種別	呼び径	継手材料費		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	直管	50～150mm	-	571.75	0.00	-	-	-	46.11	33.21	12.90	-	-	53.89	53.89	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管	-	-	-	-	-
据付	直管	200～400mm	-	3,799.8	0.00	-	-	-	13.87	9.99	3.88	-	-	86.13	86.13	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　直管　呼び径３００ｍｍ　ポリエチレン吸水管	-	-	-	-	-
据付	波状管及び網状管	50～150mm	要	669.80	0.00	-	-	-	23.09	15.75	7.34	-	-	76.91	76.91	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付	波状管及び網状管	50～150mm	不要	659.70	0.00	-	-	-	23.44	15.99	7.45	-	-	76.56	76.56	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付	波状管及び網状管	200～400mm	要	3,794.6	0.00	-	-	-	6.38	4.44	1.94	-	-	93.62	93.62	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付	波状管及び網状管	200～400mm	不要	3,414.0	0.00	-	-	-	7.10	4.94	2.16	-	-	92.90	92.90	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付	波状管及び網状管	450～600mm	要	10,462	0.00	-	-	-	4.19	3.02	1.17	-	-	95.81	95.81	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付	波状管及び網状管	450～600mm	不要	9,388.1	0.00	-	-	-	4.68	3.37	1.31	-	-	95.32	95.32	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
撤去	直管	50～150mm	-	131.85	0.00	-	-	-	100.00	72.02	27.98	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	直管	200～400mm	-	263.70	0.00	-	-	-	100.00	72.02	27.98	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	波状管及び網状管	50～150mm	-	77.350	0.00	-	-	-	100.00	68.20	31.80	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	波状管及び網状管	200～400mm	-	121.30	0.00	-	-	-	100.00	69.58	30.42	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	波状管及び網状管	450～600mm	-	219.75	0.00	-	-	-	100.00	72.02	27.98	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
据付･撤去	直管	50～150mm	-	703.60	0.00	-	-	-	56.22	40.49	15.73	-	-	43.78	43.78	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管	-	-	-	-	-
据付･撤去	直管	200～400mm	-	4,063.5	0.00	-	-	-	19.45	14.01	5.44	-	-	80.55	80.55	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　直管　呼び径３００ｍｍ　ポリエチレン吸水管	-	-	-	-	-
据付･撤去	波状管及び網状管	50～150mm	要	747.15	0.00	-	-	-	31.05	21.18	9.87	-	-	68.95	68.95	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-

No.087【　暗渠排水管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	管種別	呼び径	継手材料費		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付･撤去	波状管及び網状管	50～150mm	不要	737.05	0.00	-	-	-	31.48	21.47	10.01	-	-	68.52	68.52	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付･撤去	波状管及び網状管	200～400mm	要	3,915.9	0.00	-	-	-	9.28	6.46	2.82	-	-	90.72	90.72	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付･撤去	波状管及び網状管	200～400mm	不要	3,535.3	0.00	-	-	-	10.29	7.16	3.13	-	-	89.71	89.71	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付･撤去	波状管及び網状管	450～600mm	要	10,682	0.00	-	-	-	6.16	4.44	1.72	-	-	93.84	93.84	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付･撤去	波状管及び網状管	450～600mm	不要	9,607.9	0.00	-	-	-	6.86	4.94	1.92	-	-	93.14	93.14	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-

No.088【　フィルター材　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ﾌｨﾙﾀｰ材の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	5,170.9	8.26	8.10	-	-	60.51	28.60	14.27	11.78	4.68	31.23	27.84	3.33	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.089【　管（函）渠型側溝　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	内径又は内空幅(mm)	基礎砕石の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	200mm以上300mm以下	有り	17,512	1.90	1.41	-	-	19.54	4.81	4.21	4.07	1.38	78.56	77.70	0.64	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝　縦断用　内径２５０ｍｍ　Ｔ－２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付	200mm以上300mm以下	無し	16,846	1.63	1.46	-	-	16.85	5.01	4.38	4.23	1.43	81.52	80.78	0.66	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝　縦断用　内径２５０ｍｍ　Ｔ－２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付	300mmを超え400mm以下	有り	23,065	1.40	1.07	-	-	20.75	6.40	4.26	3.09	2.09	77.85	77.22	0.48	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝　縦断用　内径３５０ｍｍ　Ｔ－２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付	300mmを超え400mm以下	無し	22,301	1.23	1.10	-	-	18.36	6.62	4.41	3.20	2.17	80.41	79.85	0.50	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝　縦断用　内径３５０ｍｍ　Ｔ－２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付	400mmを超え600mm以下	有り	36,731	0.93	0.74	-	-	19.49	6.89	4.01	2.63	1.94	79.58	79.00	0.46	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	円形側溝　縦断用　内径５００ｍｍ　Ｔ－２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付	400mmを超え600mm以下	無し	35,872	0.85	0.76	-	-	17.74	7.05	4.11	2.69	1.99	81.41	80.89	0.47	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	円形側溝　縦断用　内径５００ｍｍ　Ｔ－２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
撤去	200mm以上300mm以下	-	1,622.8	8.53	7.62	-	-	87.60	26.05	22.73	21.99	7.45	3.87	3.46	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	300mmを超え400mm以下	-	2,250.5	6.14	5.49	-	-	91.08	32.86	21.86	15.86	10.75	2.78	2.49	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	400mmを超え600mm以下	-	3,436.1	4.45	3.98	-	-	92.75	36.89	21.47	14.08	10.38	2.80	2.50	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	200mm以上300mm以下	有り	19,135	2.47	1.94	-	-	25.30	6.61	5.78	5.59	1.89	72.23	71.11	0.88	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝　縦断用　内径２５０ｍｍ　Ｔ－２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付･撤去	200mm以上300mm以下	無し	18,468	2.25	2.01	-	-	23.06	6.85	5.99	5.79	1.96	74.69	73.68	0.91	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝　縦断用　内径２５０ｍｍ　Ｔ－２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付･撤去	300mmを超え400mm以下	有り	25,315	1.82	1.46	-	-	27.01	8.75	5.83	4.23	2.86	71.17	70.35	0.66	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝　縦断用　内径３５０ｍｍ　Ｔ－２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付･撤去	300mmを超え400mm以下	無し	24,552	1.69	1.51	-	-	25.02	9.02	6.01	4.36	2.95	73.29	72.53	0.68	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝　縦断用　内径３５０ｍｍ　Ｔ－２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付･撤去	400mmを超え600mm以下	有り	40,167	1.23	1.02	-	-	25.76	9.45	5.51	3.61	2.66	73.01	72.24	0.64	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	円形側溝　縦断用　内径５００ｍｍ　Ｔ－２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付･撤去	400mmを超え600mm以下	無し	39,308	1.16	1.04	-	-	24.30	9.66	5.63	3.69	2.72	74.54	73.82	0.65	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	円形側溝　縦断用　内径５００ｍｍ　Ｔ－２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.090【　プレキャスト集水桝　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
作業区分	製品質量(kg/基)	基礎砕石の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	50kg以上80kg以下	有り	3,246.0	20.34	16.41	-	-	75.60	51.36	5.85	3.03	0.74	4.06	3.28	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	50kg以上80kg以下	無し	2,774.8	20.35	19.20	-	-	75.59	60.07	6.84	3.54	0.87	4.06	3.83	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	80kgを超え200kg以下	有り	3,689.7	17.89	14.43	-	-	78.54	45.20	10.86	5.33	1.96	3.57	2.88	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	80kgを超え200kg以下	無し	3,154.1	17.90	16.89	-	-	78.53	52.85	12.71	6.23	2.30	3.57	3.37	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	200kgを超え400kg以下	有り	5,223.6	14.44	11.65	-	-	82.69	36.51	16.15	9.41	4.63	2.87	2.32	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	200kgを超え400kg以下	無し	4,465.3	14.44	13.63	-	-	82.68	42.69	18.90	11.01	5.41	2.88	2.72	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	400kgを超え600kg以下	有り	6,313.5	11.95	9.64	-	-	85.67	30.20	23.39	11.68	3.83	2.38	1.92	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	400kgを超え600kg以下	無し	5,397.1	11.95	11.28	-	-	85.67	35.32	27.36	13.67	4.48	2.38	2.25	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	600kgを超え800kg以下	有り	7,811.9	10.86	8.76	-	-	86.97	27.46	27.01	12.59	3.09	2.17	1.75	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	600kgを超え800kg以下	無し	6,677.9	10.86	10.25	-	-	86.98	32.12	31.59	14.73	3.62	2.16	2.04	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	800kgを超え1200kg以下	有り	9,871.9	9.55	7.70	-	-	88.55	29.97	24.10	12.45	4.90	1.90	1.54	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	800kgを超え1200kg以下	無し	8,438.9	9.55	9.01	-	-	88.55	35.04	28.20	14.57	5.73	1.90	1.80	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1200kgを超え1600kg以下	有り	11,173	10.61	8.29	-	-	86.31	26.47	23.43	13.21	4.33	3.08	2.41	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1200kgを超え1600kg以下	無し	9,252.6	10.61	10.01	-	-	86.30	31.95	28.29	15.95	5.23	3.09	2.92	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1600kgを超え2200kg以下	有り	14,177	9.11	7.12	-	-	88.24	29.81	20.14	13.88	5.12	2.65	2.07	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1600kgを超え2200kg以下	無し	11,740	9.11	8.60	-	-	88.23	35.98	24.32	16.76	6.18	2.66	2.51	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.090【　プレキャスト集水桝　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	製品質量(kg/基)	基礎砕石の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	2200kgを超え2800kg以下	有り	17,181	8.15	6.37	-	-	89.48	31.98	18.00	14.31	5.63	2.37	1.85	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	2200kgを超え2800kg以下	無し	14,228	8.15	7.69	-	-	89.48	38.59	21.74	17.29	6.80	2.37	2.24	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	50kg以上80kg以下	-	1,387.4	20.35	19.20	-	-	75.59	60.07	6.84	3.54	0.87	4.06	3.83	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	80kgを超え200kg以下	-	1,577.0	17.90	16.89	-	-	78.53	52.85	12.71	6.23	2.30	3.57	3.37	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	200kgを超え400kg以下	-	2,232.7	14.44	13.63	-	-	82.68	42.69	18.90	11.01	5.41	2.88	2.72	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	400kgを超え600kg以下	-	2,698.5	11.95	11.28	-	-	85.67	35.32	27.36	13.67	4.48	2.38	2.25	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	600kgを超え800kg以下	-	3,338.9	10.86	10.25	-	-	86.98	32.12	31.59	14.73	3.62	2.16	2.04	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	800kgを超え1200kg以下	-	4,219.4	9.55	9.01	-	-	88.55	35.04	28.20	14.57	5.73	1.90	1.80	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	1200kgを超え1600kg以下	-	4,626.3	10.61	10.01	-	-	86.30	31.95	28.29	15.95	5.23	3.09	2.92	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	1600kgを超え2200kg以下	-	5,870.1	9.11	8.60	-	-	88.23	35.98	24.32	16.76	6.18	2.66	2.51	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	2200kgを超え2800kg以下	-	7,113.9	8.15	7.69	-	-	89.48	38.59	21.74	17.29	6.80	2.37	2.24	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	50kg以上80kg以下	有り	4,633.4	20.34	17.24	-	-	75.60	53.98	6.14	3.18	0.78	4.06	3.44	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	50kg以上80kg以下	無し	4,162.2	20.35	19.20	-	-	75.59	60.07	6.84	3.54	0.87	4.06	3.83	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	80kgを超え200kg以下	有り	5,266.7	17.90	15.17	-	-	78.53	47.49	11.41	5.60	2.06	3.57	3.03	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	80kgを超え200kg以下	無し	4,731.1	17.90	16.89	-	-	78.53	52.85	12.71	6.23	2.30	3.57	3.37	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	200kgを超え400kg以下	有り	7,456.2	14.44	12.24	-	-	82.68	38.36	16.97	9.89	4.86	2.88	2.44	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.090【　プレキャスト集水桝　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	製品質量(kg/基)	基礎砕石の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付･撤去	200kgを超え400kg以下	無し	6,698.0	14.44	13.63	-	-	82.68	42.69	18.90	11.01	5.41	2.88	2.72	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	400kgを超え600kg以下	有り	9,012.1	11.95	10.13	-	-	85.67	31.73	24.58	12.28	4.02	2.38	2.02	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	400kgを超え600kg以下	無し	8,095.6	11.95	11.28	-	-	85.67	35.32	27.36	13.67	4.48	2.38	2.25	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	600kgを超え800kg以下	有り	11,151	10.86	9.21	-	-	86.97	28.85	28.38	13.23	3.25	2.17	1.84	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	600kgを超え800kg以下	無し	10,017	10.86	10.25	-	-	86.98	32.12	31.59	14.73	3.62	2.16	2.04	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	800kgを超え1200kg以下	有り	14,091	9.55	8.10	-	-	88.55	31.48	25.33	13.09	5.15	1.90	1.61	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	800kgを超え1200kg以下	無し	12,658	9.55	9.01	-	-	88.55	35.04	28.20	14.57	5.73	1.90	1.80	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	1200kgを超え1600kg以下	有り	15,799	10.60	8.79	-	-	86.31	28.09	24.85	14.01	4.59	3.09	2.56	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	1200kgを超え1600kg以下	無し	13,879	10.61	10.01	-	-	86.30	31.95	28.29	15.95	5.23	3.09	2.92	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	1600kgを超え2200kg以下	有り	20,047	9.12	7.56	-	-	88.23	31.62	21.36	14.72	5.43	2.65	2.20	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	1600kgを超え2200kg以下	無し	17,610	9.11	8.60	-	-	88.23	35.98	24.32	16.76	6.18	2.66	2.51	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	2200kgを超え2800kg以下	有り	24,295	8.15	6.76	-	-	89.48	33.91	19.10	15.18	5.97	2.37	1.97	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	2200kgを超え2800kg以下	無し	21,342	8.15	7.69	-	-	89.48	38.59	21.74	17.29	6.80	2.37	2.24	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.091【　プレキャスト集水桝（材料費）　】

物価資料等による

No.092【　鉄筋コンクリート台付管　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	管径		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	300mm	11,434	6.38	5.19	-	-	25.56	7.38	6.99	4.30	2.11	68.06	65.64	1.97	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t		-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径300mm×長さ2,000mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付	450mm	15,922	5.89	4.79	-	-	27.13	7.95	6.45	4.63	3.03	66.98	64.75	1.82	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t		-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径450mm×長さ2,500mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付	600mm	24,860	4.89	3.98	-	-	24.43	7.63	5.36	3.95	2.92	70.68	68.83	1.51	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t		-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径600mm×長さ2,500mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付	1000mm	47,403	5.44	4.43	-	-	12.90	5.34	3.11	2.04	-	81.66	81.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径1,000mm×長さ2,500mm	-	-	-	-	-
撤去	300mm	1,710.9	18.57	17.36	-	-	74.37	24.71	23.36	14.37	7.07	7.06	6.60	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t		-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	450mm	2,445.4	16.71	15.62	-	-	76.94	25.92	21.02	15.08	9.89	6.35	5.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t		-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	600mm	3,375.3	15.69	14.67	-	-	78.34	28.16	19.74	14.57	10.75	5.97	5.58	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t		-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	1000mm	3,785.7	29.67	27.73	-	-	70.33	33.46	19.49	12.78	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
据付･撤去	300mm	13,145	7.97	6.78	-	-	31.91	9.63	9.12	5.61	2.76	60.12	57.10	2.57	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t		-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径300mm×長さ2,000mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付･撤去	450mm	18,368	7.34	6.24	-	-	33.76	10.33	8.39	6.02	3.95	58.90	56.12	2.37	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t		-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径450mm×長さ2,500mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付･撤去	600mm	28,235	6.18	5.26	-	-	30.86	10.08	7.08	5.22	3.85	62.96	60.61	2.00	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t		-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径600mm×長さ2,500mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付･撤去	1000mm	51,189	7.23	6.15	-	-	17.13	7.41	4.32	2.83	-	75.64	75.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径1,000mm×長さ2,500mm	-	-	-	-	-

No.093【　プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	基礎砕石の有無	L形側溝の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	有り	300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)	7,160.8	6.35	4.74	-	-	62.44	26.56	10.30	6.38	3.37	31.21	28.80	1.80	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートＬ形３００（５００×１５５×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付	無し	300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)	6,323.8	6.01	5.37	-	-	59.10	30.06	11.67	7.22	3.82	34.89	32.61	2.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートＬ形３００（５００×１５５×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
撤去	-	-	2,130.6	8.91	7.96	-	-	87.70	44.61	17.31	10.72	5.67	3.39	3.03	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	有り	300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)	9,291.5	6.94	5.48	-	-	68.24	30.70	11.91	7.37	3.90	24.82	22.19	2.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートＬ形３００（５００×１５５×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付･撤去	無し	300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)	8,454.4	6.74	6.02	-	-	66.31	33.73	13.09	8.10	4.29	26.95	24.39	2.29	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートＬ形３００（５００×１５５×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.094【　プレキャストマンホール　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
作業区分	製品質量	基礎砕石		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	2000Kg/基以下	有り(円形断面)	148,040	3.29	2.84	-	-	14.36	5.41	3.83	2.65	0.49	82.35	81.10	1.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
据付	2000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	144,420	2.93	2.91	-	-	12.81	5.55	3.92	2.72	0.50	84.26	83.14	1.11	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
据付	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	有り(円形断面)	255,010	2.87	2.64	-	-	16.78	7.44	3.66	3.55	0.75	80.35	79.26	1.00	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	注２
据付	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	251,120	2.70	2.68	-	-	15.80	7.56	3.72	3.60	0.77	81.50	80.47	1.02	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	注２
撤去	2000Kg/基以下	-	12,208	17.44	17.27	-	-	75.94	32.87	23.23	16.12	2.97	6.62	6.56	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	-	24,560	13.84	13.71	-	-	80.90	38.68	19.03	18.45	3.94	5.26	5.21	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	2000Kg/基以下	有り(円形断面)	160,250	4.37	3.94	-	-	19.04	7.50	5.31	3.68	0.67	76.59	74.93	1.50	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
据付･撤去	2000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	156,620	4.07	4.03	-	-	17.72	7.67	5.43	3.76	0.69	78.21	76.67	1.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
据付･撤去	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	有り(円形断面)	279,570	3.83	3.61	-	-	22.41	10.18	5.01	4.86	1.03	73.76	72.31	1.37	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	注２
据付･撤去	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	275,680	3.69	3.66	-	-	21.60	10.33	5.08	4.93	1.05	74.71	73.31	1.39	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	注２

注１．マンホール一式に含まれる材料
- 下水道用マンホールふたφ６００mm浮上防止型かぎ付　Ｔ－２５
- 調整リング　６００×５０
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（斜壁６００×７５０×３００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（直壁７５０×３００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（管取付け壁７５０×６００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（底版）

注２．マンホール一式に含まれる材料
- 下水道用マンホールふたφ６００mm浮上防止型かぎ付　Ｔ－２５
- 調整リング　６００×１５０
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（斜壁６００×７５０×６００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（直壁７５０×１８００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（管取付け壁７５０×１８００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（底版）

No.095【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
作業区分	管径	固定基礎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	600mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	45,519	1.48	1.35	0.13	-	15.99	6.65	3.13	2.93	2.03	82.53	76.95	5.02	0.11	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管 １種 外 JES形 管径６００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
据付	600mm	180°巻き	18-8-25(20)(高炉)	50,723	1.36	1.21	0.15	-	20.86	7.82	5.26	3.34	2.46	77.78	69.05	8.12	0.12	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管 １種 外 JES形 管径６００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
据付	600mm	無し	-	39,964	1.71	1.54	0.17	-	9.97	5.24	2.86	1.47	0.39	88.32	87.63	0.14	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管 １種 外 JES形 管径６００mm×長さ４，０００mm	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
据付	700mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	53,996	2.17	2.04	0.13	-	16.53	6.73	3.14	2.92	2.43	81.30	74.60	6.18	0.10	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管 １種 外 JES形 管径７００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
据付	700mm	180°巻き	18-8-25(20)(高炉)	60,116	1.96	1.83	0.13	-	21.23	7.87	5.38	3.16	2.81	76.81	67.03	9.23	0.11	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管 １種 外 JES形 管径７００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
据付	700mm	無し	-	46,707	2.57	2.36	0.21	-	10.33	5.33	2.62	1.88	0.49	87.10	86.23	0.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管 １種 外 JES形 管径７００mm×長さ４，０００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
据付	800mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	63,901	1.84	1.72	0.12	-	14.60	5.95	2.73	2.59	2.15	83.56	77.12	5.96	0.10	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管 １種 外 JES形 管径８００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
据付	800mm	180°巻き	18-8-25(20)(高炉)	71,502	1.67	1.54	0.13	-	19.45	7.20	4.88	2.91	2.58	78.88	68.93	9.43	0.10	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管 １種 外 JES形 管径８００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
据付	800mm	無し	-	55,955	2.17	1.97	0.20	-	8.94	4.60	2.25	1.61	0.47	88.89	88.06	0.17	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管 １種 外 JES形 管径８００mm×長さ４，０００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
据付	900mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	78,176	1.51	1.41	0.10	-	13.48	5.38	2.85	2.36	1.85	85.01	79.04	5.55	0.08	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管 １種 外 JES形 管径９００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
据付	900mm	180°巻き	18-8-25(20)(高炉)	87,215	1.37	1.26	0.11	-	18.10	6.65	4.30	3.16	2.30	80.53	70.85	9.21	0.09	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管 １種 外 JES形 管径９００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
据付	900mm	無し	-	69,430	1.77	1.59	0.18	-	8.49	4.15	2.57	1.33	0.43	89.74	88.98	0.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管 １種 外 JES形 管径９００mm×長さ４，０００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
据付	1000mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	90,338	1.32	1.22	0.10	-	12.67	5.21	2.61	2.16	1.71	86.01	79.76	5.73	0.08	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管 １種 外 JES形 管径１，０００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
据付	1000mm	180°巻き	18-8-25(20)(高炉)	99,704	1.21	1.10	0.11	-	17.05	6.36	4.07	2.89	2.13	81.74	72.27	8.91	0.09	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管 １種 外 JES形 管径１，０００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
据付	1000mm	無し	-	79,780	1.52	1.38	0.14	-	7.43	3.77	2.19	1.13	0.33	91.05	90.30	0.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管 １種 外 JES形 管径１，０００mm×長さ４，０００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
据付	1100mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	103,970	1.15	1.06	0.09	-	12.29	4.99	2.47	2.17	1.66	86.56	79.64	6.43	0.08	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管 １種 外 JES形 管径１，１００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.095【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
作業区分	管径	固定基礎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）					R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	1100mm	180°巻き	18-8-25(20)(高炉)	115,440	1.05	0.95	0.10	-	16.69	6.22	3.96	2.81	2.11	82.26	71.75	9.99	0.08	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管 １種 外 JIS形 管径１，１００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
据付	1100mm	無し	-	91,156	1.37	1.21	0.16	-	6.96	3.52	2.01	1.04	0.38	91.67	90.83	0.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管 １種 外 JIS形 管径１，１００mm×長さ４，０００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
据付	1200mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	124,430	0.96	0.88	0.08	-	11.46	4.87	2.35	1.90	1.46	87.58	81.21	5.93	0.07	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管 １種 外 JIS形 管径１，２００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
据付	1200mm	180°巻き	18-8-25(20)(高炉)	137,820	0.89	0.80	0.09	-	15.69	6.07	3.54	2.71	1.92	83.42	73.34	9.61	0.07	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管 １種 外 JIS形 管径１，２００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
据付	1200mm	無し	-	110,570	1.14	0.99	0.15	-	6.71	3.56	1.92	0.88	0.34	92.15	91.38	0.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管 １種 外 JIS形 管径１，２００mm×長さ４，０００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
据付	1350mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	146,750	1.08	1.00	0.08	-	10.56	4.42	2.13	1.68	1.51	88.36	81.99	5.96	0.06	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管 １種 外 JIS形 管径１，３５０mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
据付	1350mm	180°巻き	18-8-25(20)(高炉)	166,150	1.73	0.88	0.73	0.08	16.13	5.12	3.18	3.14	2.13	82.14	72.43	8.94	0.39	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管 １種 外 JIS形 管径１，３５０mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
据付	1350mm	無し	-	131,010	1.27	1.12	0.15	-	6.13	3.14	1.68	0.96	0.34	92.60	91.83	0.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管 １種 外 JIS形 管径１，３５０mm×長さ４，０００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
据付	1500mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	180,080	0.92	0.85	0.07	-	9.73	4.28	1.97	1.45	1.31	89.35	83.47	5.51	0.06	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管 １種 外 JIS形 管径１，５００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
据付	1500mm	180°巻き	18-8-25(20)(高炉)	202,860	1.56	0.75	0.70	0.07	15.06	4.97	2.96	2.83	1.93	83.38	74.14	8.53	0.37	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管 １種 外 JIS形 管径１，５００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
据付	1500mm	無し	-	162,640	1.07	0.94	0.13	-	5.81	3.15	1.54	0.80	0.31	93.12	92.42	0.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管 １種 外 JIS形 管径１，５００mm×長さ４，０００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
据付	1650mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	211,590	0.78	0.72	0.06	-	9.30	4.10	1.84	1.40	1.25	89.92	83.71	5.88	0.05	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管 １種 外 JIS形 管径１，６５０mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
据付	1650mm	180°巻き	18-8-25(20)(高炉)	240,810	1.50	0.76	0.63	0.07	14.87	4.84	2.97	2.66	1.93	83.63	73.56	9.35	0.40	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管 １種 外 JIS形 管径１，６５０mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
据付	1650mm	無し	-	190,660	0.94	0.80	0.14	-	5.42	2.97	1.39	0.72	0.33	93.64	92.89	0.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管 １種 外 JIS形 管径１，６５０mm×長さ４，０００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
据付	1800mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	251,070	0.89	0.83	0.06	-	8.83	3.76	1.95	1.24	1.23	90.28	84.29	5.68	0.05	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管 １種 外 JIS形 管径１，８００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
据付	1800mm	180°巻き	18-8-25(20)(高炉)	281,710	1.55	0.74	0.71	0.06	13.93	4.43	2.96	2.42	1.84	84.52	75.14	8.72	0.37	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管 １種 外 JIS形 管径１，８００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.095【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
作業区分	管径	固定基礎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	1800mm	無し	-	227,670	1.06	0.92	0.14	-	5.29	2.69	1.53	0.74	0.32	93.65	92.93	0.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種　外圧S形　管径１，８００mm×長さ４，０００mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
撤去	600mm	-	-	1,882.0	16.36	16.36	-	-	83.64	44.86	25.71	13.07	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去	700mm	-	-	2,354.5	23.44	23.44	-	-	76.56	40.34	20.55	15.67	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去	800mm	-	-	2,354.5	23.44	23.44	-	-	76.56	40.34	20.55	15.67	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去	900mm	-	-	2,702.0	20.42	20.42	-	-	79.58	39.07	26.86	13.65	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1000mm	-	-	2,807.5	19.66	19.66	-	-	80.34	41.35	25.85	13.14	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1100mm	-	-	2,807.5	19.66	19.66	-	-	80.34	41.35	25.85	13.14	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1200mm	-	-	3,245.0	17.01	17.01	-	-	82.99	45.52	26.10	11.37	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1350mm	-	-	3,552.0	20.72	20.72	-	-	79.28	41.59	23.84	13.85	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1500mm	-	-	4,127.0	18.60	18.60	-	-	81.40	46.03	23.45	11.92	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1650mm	-	-	4,232.5	18.14	18.14	-	-	81.86	47.37	22.87	11.62	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1800mm	-	-	5,106.0	20.56	20.56	-	-	79.44	41.34	26.06	12.04	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2000mm	-	-	6,044.5	23.65	23.65	-	-	76.35	40.16	26.02	10.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
据付･撤去	600mm	-	-	40,646	2.27	2.27	-	-	11.60	6.22	3.57	1.81	-	86.13	86.13	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ＰＣ管　１種　外圧S形　管径６００mm×長さ４，０００mm	-	-	-	-	-
据付･撤去	700mm	-	-	47,314	3.50	3.50	-	-	11.41	6.02	3.06	2.33	-	85.09	85.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ＰＣ管　１種　外圧S形　管径７００mm×長さ４，０００mm	-	-	-	-	-
据付･撤去	800mm	-	-	56,314	2.94	2.94	-	-	9.58	5.05	2.57	1.96	-	87.48	87.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ＰＣ管　１種　外圧S形　管径８００mm×長さ４，０００mm	-	-	-	-	-

No.095【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
作業区分	管径	固定基礎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付･撤去	900mm	-	-	69,856	2.37	2.37	-	-	9.22	4.53	3.11	1.58	-	88.41	88.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ＰＣ管　１種　外ES形　管径９００mm×長さ４，０００mm	-	-	-	-	-
据付･撤去	1000mm	-	-	80,423	2.05	2.05	-	-	8.39	4.32	2.70	1.37	-	89.56	89.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ＰＣ管　１種　外ES形　管径１，０００mm×長さ４，０００mm	-	-	-	-	-
据付･撤去	1100mm	-	-	91,173	1.81	1.81	-	-	7.40	3.81	2.38	1.21	-	90.79	90.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ＰＣ管　１種　外ES形　管径１，１００mm×長さ４，０００mm	-	-	-	-	-
据付･撤去	1200mm	-	-	110,740	1.49	1.49	-	-	7.28	4.00	2.29	0.99	-	91.23	91.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ＰＣ管　１種　外ES形　管径１，２００mm×長さ４，０００mm	-	-	-	-	-
据付･撤去	1350mm	-	-	130,910	1.68	1.68	-	-	6.44	3.38	1.94	1.12	-	91.88	91.88	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ＰＣ管　１種　外ES形　管径１，３５０mm×長さ４，０００mm	-	-	-	-	-
据付･撤去	1500mm	-	-	162,630	1.41	1.41	-	-	6.18	3.50	1.78	0.90	-	92.41	92.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ＰＣ管　１種　外ES形　管径１，５００mm×長さ４，０００mm	-	-	-	-	-
据付･撤去	1650mm	-	-	189,700	1.21	1.21	-	-	5.47	3.17	1.53	0.77	-	93.32	93.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ＰＣ管　１種　外ES形　管径１，６５０mm×長さ４，０００mm	-	-	-	-	-
据付･撤去	1800mm	-	-	226,820	1.38	1.38	-	-	5.36	2.79	1.76	0.81	-	93.26	93.26	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ＰＣ管　１種　外ES形　管径１，８００mm×長さ４，０００mm	-	-	-	-	-

No.096【　コルゲートパイプ　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	規格	ﾊﾟｲﾌﾟ径	型式		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	ﾌﾗﾝｼﾞ型	250～600mm	円形	14,596	0.00	-	-	-	37.58	37.58	-	-	-	62.42	62.42	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形４００mm　板厚２．０mm	-	-	-	-	-
据付	ﾌﾗﾝｼﾞ型	750～900mm	円形	28,351	0.00	-	-	-	30.51	30.51	-	-	-	69.49	69.49	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形８００mm　板厚２．７mm	-	-	-	-	-
据付	ﾌﾗﾝｼﾞ型	1000～1200mm	円形	38,506	0.00	-	-	-	25.20	25.20	-	-	-	74.80	74.80	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形１，２００mm板厚２．７mm	-	-	-	-	-
据付	ﾌﾗﾝｼﾞ型	1300mm	円形	49,227	0.00	-	-	-	24.43	24.43	-	-	-	75.57	75.57	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形１，３５０mm板厚３．２mm	-	-	-	-	-
据付	ﾌﾗﾝｼﾞ型	1500～1600mm	円形	54,082	0.00	-	-	-	24.18	24.18	-	-	-	75.82	75.82	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形１，５００mm板厚３．２mm	-	-	-	-	-
据付	ﾌﾗﾝｼﾞ型	1800～2200mm	円形	68,123	0.00	-	-	-	28.80	28.80	-	-	-	71.20	71.20	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形１，８００mm板厚３．２mm	-	-	-	-	-
据付	ﾗｯﾌﾟ型	2000mm	円形	147,380	0.00	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	79.39	79.39	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形２，０００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-
据付	ﾗｯﾌﾟ型	2000mm	ｱｰﾁ形	76,646	0.00	-	-	-	23.67	23.67	-	-	-	76.33	76.33	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形２，０００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-
据付	ﾗｯﾌﾟ型	2500mm	円形	175,760	0.00	-	-	-	19.20	19.20	-	-	-	80.80	80.80	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形２，５００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-
据付	ﾗｯﾌﾟ型	2500mm	ｱｰﾁ形	91,456	0.00	-	-	-	22.14	22.14	-	-	-	77.86	77.86	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形２，５００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-
据付	ﾗｯﾌﾟ型	3000mm	円形	209,470	0.00	-	-	-	20.75	20.75	-	-	-	79.25	79.25	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形３，０００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-
据付	ﾗｯﾌﾟ型	3000mm	ｱｰﾁ形	114,260	0.00	-	-	-	22.89	22.89	-	-	-	77.11	77.11	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形３，０００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-
据付	ﾗｯﾌﾟ型	3500mm	円形	254,440	0.00	-	-	-	21.39	21.39	-	-	-	78.61	78.61	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形３，５００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-
据付	ﾗｯﾌﾟ型	3500mm	ｱｰﾁ形	132,710	0.00	-	-	-	24.64	24.64	-	-	-	75.36	75.36	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形３，５００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-
据付	ﾗｯﾌﾟ型	4000mm	円形	287,030	0.00	-	-	-	21.61	21.61	-	-	-	78.39	78.39	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形４，０００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-
据付	ﾗｯﾌﾟ型	4000mm	ｱｰﾁ形	149,140	0.00	-	-	-	24.90	24.90	-	-	-	75.10	75.10	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形４，０００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-

No.096【　コルゲートパイプ　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	規格	ﾊﾟｲﾌﾟ径	型式		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	ﾗｯﾌﾟ型	4500mm	円形	336,930	0.00	-	-	-	25.80	25.80	-	-	-	74.20	74.20	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形　４，５００mm　板厚４．５mm	-	-	-	-	-
据付	ﾗｯﾌﾟ型	4500mm	ｱｰﾁ形	177,120	0.00	-	-	-	29.42	29.42	-	-	-	70.58	70.58	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形　４，５００mm　板厚４．５mm	-	-	-	-	-
撤去	ﾌﾗﾝｼﾞ型	250～600mm	円形	2,743.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	ﾌﾗﾝｼﾞ型	750～900mm	円形	4,325.5	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	ﾌﾗﾝｼﾞ型	1000～1200mm	円形	4,853.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	ﾌﾗﾝｼﾞ型	1300mm	円形	6,013.5	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	ﾌﾗﾝｼﾞ型	1500～1600mm	円形	6,541.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	ﾌﾗﾝｼﾞ型	1800～2200mm	円形	9,811.5	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	ﾗｯﾌﾟ型	2000mm	円形	15,192	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	ﾗｯﾌﾟ型	2000mm	ｱｰﾁ形	9,073.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	ﾗｯﾌﾟ型	2500mm	円形	16,880	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	ﾗｯﾌﾟ型	2500mm	ｱｰﾁ形	10,128	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	ﾗｯﾌﾟ型	3000mm	円形	21,733	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	ﾗｯﾌﾟ型	3000mm	ｱｰﾁ形	13,082	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	ﾗｯﾌﾟ型	3500mm	円形	27,219	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	ﾗｯﾌﾟ型	3500mm	ｱｰﾁ形	16,353	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.096【　コルゲートパイプ　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	規格	ﾊﾟｲﾌﾟ径	型式		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去	ﾗｯﾌﾟ型	4000mm	円形	31,017	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	ﾗｯﾌﾟ型	4000mm	ｱｰﾁ形	18,568	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	ﾗｯﾌﾟ型	4500mm	円形	43,466	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	ﾗｯﾌﾟ型	4500mm	ｱｰﾁ形	26,059	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
据付･撤去	ﾌﾗﾝｼﾞ型	250～600mm	円形	17,339	0.00	-	-	-	47.45	47.45	-	-	-	52.55	52.55	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形４００mm　板厚２．０mm	-	-	-	-	-
据付･撤去	ﾌﾗﾝｼﾞ型	750～900mm	円形	32,677	0.00	-	-	-	39.71	39.71	-	-	-	60.29	60.29	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形８００mm　板厚２．７mm	-	-	-	-	-
据付･撤去	ﾌﾗﾝｼﾞ型	1000～1200mm	円形	43,359	0.00	-	-	-	33.57	33.57	-	-	-	66.43	66.43	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形１，２００mm板厚２．７mm	-	-	-	-	-
据付･撤去	ﾌﾗﾝｼﾞ型	1300mm	円形	55,241	0.00	-	-	-	32.65	32.65	-	-	-	67.35	67.35	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形１，３５０mm板厚３．２mm	-	-	-	-	-
据付･撤去	ﾌﾗﾝｼﾞ型	1500～1600mm	円形	60,623	0.00	-	-	-	32.36	32.36	-	-	-	67.64	67.64	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形１，５００mm板厚３．２mm	-	-	-	-	-
据付･撤去	ﾌﾗﾝｼﾞ型	1800～2200mm	円形	77,935	0.00	-	-	-	37.76	37.76	-	-	-	62.24	62.24	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形１，８００mm板厚３．２mm	-	-	-	-	-
据付･撤去	ﾗｯﾌﾟ型	2000mm	円形	162,580	0.00	-	-	-	28.03	28.03	-	-	-	71.97	71.97	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形２，０００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-
据付･撤去	ﾗｯﾌﾟ型	2000mm	ｱｰﾁ形	85,719	0.00	-	-	-	31.75	31.75	-	-	-	68.25	68.25	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形２，０００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-
据付･撤去	ﾗｯﾌﾟ型	2500mm	円形	192,640	0.00	-	-	-	26.28	26.28	-	-	-	73.72	73.72	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形２，５００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-
据付･撤去	ﾗｯﾌﾟ型	2500mm	ｱｰﾁ形	101,580	0.00	-	-	-	29.91	29.91	-	-	-	70.09	70.09	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形２，５００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-
据付･撤去	ﾗｯﾌﾟ型	3000mm	円形	231,200	0.00	-	-	-	28.20	28.20	-	-	-	71.80	71.80	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形３，０００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-
据付･撤去	ﾗｯﾌﾟ型	3000mm	ｱｰﾁ形	127,350	0.00	-	-	-	30.81	30.81	-	-	-	69.19	69.19	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形３，０００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-

No.096【　コルゲートパイプ　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	規格	ﾊﾟｲﾌﾟ径	型式		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付･撤去	ﾗｯﾌﾟ型	3500mm	円形	281,660	0.00	-	-	-	28.99	28.99	-	-	-	71.01	71.01	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形 ３，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	-	-	-	-	-
据付･撤去	ﾗｯﾌﾟ型	3500mm	ｱｰﾁ形	149,060	0.00	-	-	-	32.91	32.91	-	-	-	67.09	67.09	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形 ３，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	-	-	-	-	-
据付･撤去	ﾗｯﾌﾟ型	4000mm	円形	318,050	0.00	-	-	-	29.25	29.25	-	-	-	70.75	70.75	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形 ４，０００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	-	-	-	-	-
据付･撤去	ﾗｯﾌﾟ型	4000mm	ｱｰﾁ形	167,700	0.00	-	-	-	33.21	33.21	-	-	-	66.79	66.79	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形 ４，０００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	-	-	-	-	-
据付･撤去	ﾗｯﾌﾟ型	4500mm	円形	380,400	0.00	-	-	-	34.27	34.27	-	-	-	65.73	65.73	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形 ４，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	-	-	-	-	-
据付･撤去	ﾗｯﾌﾟ型	4500mm	ｱｰﾁ形	203,180	0.00	-	-	-	38.47	38.47	-	-	-	61.53	61.53	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形 ４，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	-	-	-	-	-

No.097【　コルゲートフリューム　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
作業区分	規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	350×350mm	7,765.0	0.00	-	-	-	27.61	24.45	3.16	-	-	72.39	72.39	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　A形３５０×３５０ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
据付	400×400mm	8,926.0	0.00	-	-	-	26.38	23.63	2.75	-	-	73.62	73.62	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　A形４００×４００ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
据付	500×500mm	10,477	0.00	-	-	-	24.49	22.15	2.34	-	-	75.51	75.51	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　A形５００×５００ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
据付	600×600mm	12,530	0.00	-	-	-	25.53	23.57	1.96	-	-	74.47	74.47	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　A形６００×６００ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
据付	700×700mm	14,879	0.00	-	-	-	27.40	24.10	3.30	-	-	72.60	72.60	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　A形７００×７００ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
据付	800×750mm	15,190	0.00	-	-	-	28.23	25.00	3.23	-	-	71.77	71.77	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　B形８００×７５０ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
据付	900×800mm	16,812	0.00	-	-	-	28.02	25.10	2.92	-	-	71.98	71.98	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　B形９００×８００ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
据付	1000×850mm	18,334	0.00	-	-	-	27.99	25.31	2.68	-	-	72.01	72.01	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　B形１，０００×８５０ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
撤去	350×350mm	1,072.5	0.00	-	-	-	100.00	88.54	11.46	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	400×400mm	1,178.0	0.00	-	-	-	100.00	89.56	10.44	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	500×500mm	1,283.5	0.00	-	-	-	100.00	90.42	9.58	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	600×600mm	1,600.0	0.00	-	-	-	100.00	92.32	7.68	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	700×700mm	2,039.5	0.00	-	-	-	100.00	87.94	12.06	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	800×750mm	2,145.0	0.00	-	-	-	100.00	88.54	11.46	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	900×800mm	2,356.0	0.00	-	-	-	100.00	89.56	10.44	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.097【　コルゲートフリューム　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去	1000×850mm	2,567.0	0.00	-	-	-	100.00	90.42	9.58	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
据付･撤去	350×350mm	8,837.5	0.00	-	-	-	36.40	32.23	4.17	-	-	63.60	63.60	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　Ａ形３５０×３５０ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
据付･撤去	400×400mm	10,104	0.00	-	-	-	34.97	31.32	3.65	-	-	65.03	65.03	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　Ａ形４００×４００ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
据付･撤去	500×500mm	11,761	0.00	-	-	-	32.73	29.60	3.13	-	-	67.27	67.27	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　Ａ形５００×５００ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
据付･撤去	600×600mm	14,130	0.00	-	-	-	33.96	31.35	2.61	-	-	66.04	66.04	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　Ａ形６００×６００ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
据付･撤去	700×700mm	16,919	0.00	-	-	-	36.16	31.80	4.36	-	-	63.84	63.84	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　Ａ形７００×７００ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
据付･撤去	800×750mm	17,335	0.00	-	-	-	37.11	32.86	4.25	-	-	62.89	62.89	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　Ｂ形８００×７５０ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
据付･撤去	900×800mm	19,168	0.00	-	-	-	36.87	33.02	3.85	-	-	63.13	63.13	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　Ｂ形９００×８００ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
据付･撤去	1000×850mm	20,901	0.00	-	-	-	36.84	33.31	3.53	-	-	63.16	63.16	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　Ｂ形１，０００×８５０ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-

No.098【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																					K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	無し	3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	33,735	1.39	1.13	0.20	-	83.43	31.82	26.11	9.90	3.45	15.18	13.65	0.67	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	36,837	1.86	1.03	0.59	0.18	80.84	29.16	27.09	9.06	3.16	17.30	12.50	3.40	0.61	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	33,242	1.41	1.14	0.20	-	83.18	32.28	25.22	10.05	3.50	15.41	13.86	0.68	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	33,458	0.20	0.20	-	-	85.02	32.06	29.51	10.35	2.80	14.78	13.77	0.17	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	36,559	0.78	0.60	0.18	-	82.29	30.28	29.30	9.47	2.56	16.93	12.60	3.42	0.15	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下	人力打設	養生工無	32,964	0.20	0.20	-	-	84.81	32.55	28.66	10.51	2.84	14.99	13.97	0.17	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	3.3m3/10mを超え3.6m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	35,353	1.45	1.18	0.20	-	82.72	31.28	25.91	9.84	3.58	15.83	14.27	0.69	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	3.3m3/10mを超え3.6m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	38,750	1.93	1.07	0.62	0.18	80.09	28.56	26.94	8.98	3.27	17.98	13.02	3.54	0.63	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	3.3m3/10mを超え3.6m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	34,812	1.47	1.20	0.20	-	82.46	31.76	24.97	10.00	3.64	16.07	14.49	0.70	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	3.3m3/10mを超え3.6m3/10m以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	35,049	0.20	0.20	-	-	84.40	31.54	29.46	10.32	2.90	15.40	14.39	0.17	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	3.3m3/10mを超え3.6m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	38,446	0.80	0.62	0.18	-	81.59	30.25	28.71	9.40	2.64	17.61	13.12	3.57	0.15	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	3.3m3/10mを超え3.6m3/10m以下	人力打設	養生工無	34,508	0.20	0.20	-	-	84.15	32.02	28.57	10.48	2.95	15.65	14.62	0.17	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	3.6m3/10mを超え3.9m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	36,970	1.49	1.22	0.20	-	82.10	30.82	25.72	9.79	3.70	16.41	14.83	0.71	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	3.6m3/10mを超え3.9m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	40,662	1.99	1.11	0.64	0.18	79.42	28.02	26.81	8.90	3.37	18.59	13.49	3.66	0.65	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	3.6m3/10mを超え3.9m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	36,382	1.51	1.24	0.20	-	81.81	31.30	24.75	9.95	3.76	16.68	15.07	0.72	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	3.6m3/10mを超え3.9m3/10m以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	36,639	0.20	0.20	-	-	83.82	31.06	29.41	10.29	2.99	15.98	14.97	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	3.6m3/10mを超え3.9m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	40,332	0.83	0.65	0.18	-	80.96	30.23	28.17	9.34	2.72	18.21	13.60	3.69	0.15	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.098【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
18-8-25(高炉)	無し	3.6m3/10mを超え3.9m3/10m以下	人力打設	養生工無	36,052	0.20	0.20	-	-	83.56	31.58	28.48	10.45	3.04	16.24	15.21	0.17	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10mを超え4.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	38,588	1.54	1.27	0.20	-	81.50	30.35	25.55	9.75	3.81	16.96	15.35	0.73	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10mを超え4.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	42,576	2.06	1.15	0.66	0.18	78.79	27.50	26.69	8.84	3.46	19.15	13.91	3.78	0.66	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10mを超え4.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	37,953	1.56	1.29	0.20	-	81.21	30.87	24.54	9.91	3.88	17.23	15.60	0.74	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10mを超え4.2m3/10m以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	38,231	0.20	0.20	-	-	83.30	30.63	29.37	10.26	3.08	16.50	15.49	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10mを超え4.2m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	42,219	0.85	0.67	0.18	-	80.39	30.20	27.69	9.29	2.79	18.76	14.03	3.81	0.15	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10mを超え4.2m3/10m以下	人力打設	養生工無	37,596	0.20	0.20	-	-	83.01	31.14	28.41	10.43	3.13	16.79	15.75	0.17	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10mを超え4.5m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	40,205	1.59	1.31	0.20	-	80.95	29.93	25.39	9.71	3.91	17.46	15.82	0.75	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10mを超え4.5m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	44,489	2.11	1.18	0.68	0.18	78.23	27.06	26.58	8.77	3.54	19.66	14.30	3.89	0.67	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10mを超え4.5m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	39,524	1.61	1.33	0.20	-	80.64	30.47	24.35	9.87	3.98	17.75	16.09	0.76	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10mを超え4.5m3/10m以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	39,822	0.20	0.20	-	-	82.81	30.22	29.33	10.23	3.16	16.99	15.97	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10mを超え4.5m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	44,105	0.86	0.68	0.18	-	79.87	30.20	27.24	9.24	2.85	19.27	14.42	3.92	0.15	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10mを超え4.5m3/10m以下	人力打設	養生工無	39,141	0.20	0.20	-	-	82.51	30.75	28.34	10.41	3.21	17.29	16.25	0.17	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10mを超え4.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	41,822	1.62	1.34	0.20	-	80.47	29.56	25.25	9.67	4.01	17.91	16.26	0.76	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10mを超え4.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	46,401	2.16	1.21	0.70	0.18	77.72	26.67	26.48	8.71	3.61	20.12	14.65	3.98	0.69	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10mを超え4.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	41,094	1.65	1.37	0.20	-	80.11	30.08	24.17	9.84	4.08	18.24	16.55	0.78	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10mを超え4.8m3/10m以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	41,413	0.20	0.20	-	-	82.36	29.85	29.29	10.21	3.23	17.44	16.42	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.098【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																					K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10mを超え4.8m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	45,991	0.88	0.70	0.18	-	79.39	30.19	26.83	9.19	2.91	19.73	14.78	4.02	0.15	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10mを超え4.8m3/10m以下	人力打設	養生工無	40,684	0.20	0.20	-	-	82.04	30.38	28.27	10.39	3.29	17.76	16.71	0.17	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10mを超え5.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	43,710	1.65	1.38	0.19	-	79.94	29.16	25.09	9.63	4.11	18.41	16.73	0.78	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10mを超え5.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	48,633	2.19	1.24	0.71	0.17	77.18	26.44	26.16	8.65	3.69	20.63	15.03	4.09	0.70	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10mを超え5.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	42,927	1.69	1.41	0.20	-	79.58	29.70	23.98	9.80	4.18	18.73	17.03	0.79	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10mを超え5.2m3/10m以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	43,269	0.20	0.20	-	-	81.87	29.45	29.25	10.18	3.31	17.93	16.90	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10mを超え5.2m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	48,193	0.90	0.72	0.18	-	78.88	30.17	26.40	9.14	2.97	20.22	15.17	4.12	0.15	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10mを超え5.2m3/10m以下	人力打設	養生工無	42,486	0.20	0.20	-	-	81.54	29.99	28.20	10.37	3.37	18.26	17.21	0.17	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10mを超え5.6m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	45,866	1.69	1.42	0.19	-	79.39	28.75	24.93	9.58	4.21	18.92	17.22	0.80	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10mを超え5.6m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	51,183	2.24	1.27	0.73	0.17	76.62	26.35	25.70	8.59	3.77	21.14	15.43	4.19	0.71	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10mを超え5.6m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	45,020	1.73	1.45	0.20	-	79.00	29.29	23.78	9.76	4.29	19.27	17.54	0.81	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10mを超え5.6m3/10m以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	45,390	0.20	0.20	-	-	81.37	29.27	28.98	10.15	3.39	18.43	17.40	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10mを超え5.6m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	50,707	0.92	0.74	0.18	-	78.35	30.16	25.94	9.09	3.03	20.73	15.57	4.23	0.15	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10mを超え5.6m3/10m以下	人力打設	養生工無	44,544	0.20	0.20	-	-	81.01	29.56	28.13	10.35	3.46	18.79	17.73	0.17	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10mを超え6.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	48,023	1.73	1.46	0.19	-	78.89	28.37	24.78	9.55	4.30	19.38	17.66	0.81	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10mを超え6.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	53,734	2.29	1.30	0.75	0.17	76.10	26.24	25.29	8.53	3.85	21.61	15.78	4.29	0.73	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10mを超え6.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	47,114	1.78	1.49	0.20	-	78.46	28.89	23.60	9.73	4.39	19.76	18.00	0.83	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.098【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																					K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10mを超え6.0m3/10m以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	47,512	0.20	0.20	-	-	80.91	29.23	28.60	10.13	3.46	18.89	17.85	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10mを超え6.0m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	53,223	0.93	0.76	0.17	-	77.88	30.16	25.53	9.04	3.09	21.19	15.94	4.33	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10mを超え6.0m3/10m以下	人力打設	養生工無	46,603	0.20	0.20	-	-	80.53	29.21	28.06	10.33	3.53	19.27	18.20	0.17	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10mを超え6.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	50,179	1.77	1.49	0.19	-	78.42	28.01	24.65	9.51	4.39	19.81	18.07	0.83	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10mを超え6.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	56,284	2.35	1.33	0.77	0.17	75.61	26.13	24.92	8.48	3.91	22.04	16.11	4.38	0.74	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10mを超え6.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	49,208	1.81	1.52	0.20	-	77.99	28.56	23.43	9.70	4.48	20.20	18.43	0.84	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10mを超え6.4m3/10m以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	49,633	0.20	0.20	-	-	80.49	29.19	28.26	10.11	3.53	19.31	18.27	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10mを超え6.4m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	55,738	0.94	0.77	0.17	-	77.44	30.14	25.16	9.00	3.15	21.62	16.27	4.42	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10mを超え6.4m3/10m以下	人力打設	養生工無	48,662	0.20	0.20	-	-	80.10	28.87	28.00	10.31	3.60	19.70	18.63	0.17	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10mを超え6.9m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	52,605	1.81	1.53	0.19	-	77.94	27.64	24.51	9.47	4.48	20.25	18.49	0.84	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10mを超え6.9m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	59,153	2.39	1.36	0.78	0.17	75.13	26.03	24.54	8.42	3.98	22.48	16.44	4.47	0.75	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10mを超え6.9m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	51,564	1.85	1.56	0.20	-	77.49	28.21	23.26	9.66	4.57	20.66	18.86	0.86	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10mを超え6.9m3/10m以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	52,019	0.20	0.20	-	-	80.05	29.15	27.90	10.08	3.60	19.75	18.70	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10mを超え6.9m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	58,568	0.96	0.79	0.17	-	77.00	30.14	24.78	8.95	3.20	22.04	16.60	4.51	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10mを超え6.9m3/10m以下	人力打設	養生工無	50,978	0.20	0.20	-	-	79.64	28.51	27.93	10.29	3.68	20.16	19.08	0.17	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	6.9m3/10mを超え7.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	55,302	1.84	1.56	0.19	-	77.47	27.29	24.37	9.44	4.57	20.69	18.91	0.86	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	6.9m3/10mを超え7.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	62,342	2.43	1.38	0.80	0.17	74.66	25.95	24.15	8.37	4.05	22.91	16.77	4.56	0.76	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.098【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
						K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	無し	6.9m3/10mを超え7.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	54,182	1.88	1.59	0.20	-	77.00	27.86	23.09	9.63	4.66	21.12	19.30	0.88	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	6.9m3/10mを超え7.4m3/10m以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	54,672	0.19	0.19	-	-	79.63	29.13	27.54	10.06	3.67	20.18	19.13	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	6.9m3/10mを超え7.4m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	61,712	0.98	0.81	0.17	-	76.54	30.11	24.40	8.91	3.25	22.48	16.94	4.61	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	6.9m3/10mを超え7.4m3/10m以下	人力打設	養生工無	53,552	0.20	0.20	-	-	79.19	28.16	27.87	10.27	3.75	20.61	19.53	0.17	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	7.4m3/10mを超え7.9m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	58,120	1.87	1.59	0.19	-	76.87	26.91	24.19	9.38	4.64	21.26	19.25	0.87	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	7.4m3/10mを超え7.9m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	65,653	2.47	1.41	0.81	0.17	74.08	25.81	23.76	8.30	4.11	23.45	17.04	4.63	0.77	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	7.4m3/10mを超え7.9m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	56,922	1.91	1.62	0.20	-	76.39	27.46	22.89	9.58	4.74	21.70	19.65	0.89	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	7.4m3/10mを超え7.9m3/10m以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	57,446	0.19	0.19	-	-	79.07	29.02	27.16	10.02	3.73	20.74	19.47	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	7.4m3/10mを超え7.9m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	64,979	0.99	0.82	0.17	-	75.99	30.04	24.01	8.85	3.30	23.02	17.22	4.68	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	7.4m3/10mを超え7.9m3/10m以下	人力打設	養生工無	56,248	0.20	0.20	-	-	78.62	27.80	27.74	10.23	3.81	21.18	19.89	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	7.9m3/10mを超え8.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	60,822	1.90	1.62	0.19	-	76.48	26.61	24.08	9.35	4.71	21.62	19.60	0.88	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	7.9m3/10mを超え8.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	68,847	2.50	1.43	0.82	0.17	73.69	25.73	23.45	8.26	4.16	23.81	17.31	4.71	0.78	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	7.9m3/10mを超え8.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	59,545	1.95	1.65	0.20	-	75.96	27.17	22.74	9.55	4.82	22.09	20.02	0.90	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	7.9m3/10mを超え8.4m3/10m以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	60,104	0.19	0.19	-	-	78.71	28.99	26.86	10.00	3.79	21.10	19.83	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	7.9m3/10mを超え8.4m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	68,129	1.00	0.83	0.17	-	75.63	30.03	23.70	8.82	3.34	23.37	17.49	4.76	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	7.9m3/10mを超え8.4m3/10m以下	人力打設	養生工無	58,827	0.20	0.20	-	-	78.24	27.76	27.44	10.21	3.87	21.56	20.26	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	63,793	1.94	1.65	0.19	-	76.07	26.30	23.96	9.32	4.79	21.99	19.94	0.90	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.098【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
																					K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	72,359	2.54	1.45	0.84	0.17	73.30	25.65	23.14	8.22	4.22	24.16	17.58	4.78	0.79	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	62,430	1.98	1.68	0.20	-	75.56	26.89	22.60	9.52	4.89	22.46	20.38	0.91	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	63,026	0.19	0.19	-	-	78.35	28.97	26.56	9.98	3.84	21.46	20.19	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	71,593	1.01	0.84	0.17	-	75.27	30.04	23.38	8.78	3.38	23.72	17.77	4.83	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下	人力打設	養生工無	61,663	0.20	0.20	-	-	77.87	27.70	27.15	10.20	3.93	21.93	20.63	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	43,225	1.27	1.03	0.18	-	73.61	27.26	23.17	8.80	3.69	22.00	12.52	3.80	0.61	-	3.12	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	47,099	1.75	0.95	0.58	0.17	71.88	25.02	24.41	8.08	3.39	23.51	11.49	3.49	3.31	0.56	2.86	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	42,558	1.29	1.05	0.18	-	73.20	27.70	22.17	8.94	3.75	22.34	12.71	3.86	0.62	-	3.17	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	42,899	0.18	0.18	-	-	75.01	27.47	26.26	9.21	3.09	21.67	12.61	3.83	0.15	-	3.14	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	46,773	0.75	0.58	0.17	-	73.16	27.32	25.13	8.45	2.84	23.21	11.57	3.51	3.33	0.14	2.88	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下	人力打設	養生工無	42,232	0.18	0.18	-	-	74.61	27.90	25.30	9.36	3.14	22.02	12.81	3.89	0.15	-	3.19	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	3.8m3/10mを超え4.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	45,243	1.28	1.04	0.18	-	73.44	27.14	23.13	8.79	3.72	22.14	12.60	3.82	0.62	-	3.14	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	3.8m3/10mを超え4.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	49,326	1.75	0.95	0.58	0.17	71.73	24.90	24.38	8.07	3.41	23.64	11.56	3.51	3.33	0.56	2.88	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	3.8m3/10mを超え4.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	44,540	1.30	1.06	0.18	-	73.02	27.55	22.13	8.93	3.78	22.49	12.80	3.88	0.63	-	3.19	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	3.8m3/10mを超え4.0m3/10m以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	44,899	0.18	0.18	-	-	74.85	27.33	26.24	9.20	3.12	21.81	12.70	3.85	0.15	-	3.16	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	3.8m3/10mを超え4.0m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	48,982	0.76	0.59	0.17	-	72.98	27.29	24.99	8.44	2.86	23.36	11.64	3.53	3.36	0.14	2.90	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	3.8m3/10mを超え4.0m3/10m以下	人力打設	養生工無	44,196	0.19	0.19	-	-	74.44	27.76	25.28	9.35	3.17	22.16	12.90	3.91	0.15	-	3.21	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.098【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	47,260	1.29	1.05	0.18	-	73.27	26.99	23.10	8.78	3.74	22.29	12.69	3.85	0.62	-	3.15
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	51,552	1.77	0.96	0.59	0.17	71.56	24.77	24.36	8.05	3.43	23.78	11.63	3.53	3.35	0.57	2.89
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	46,521	1.31	1.06	0.19	-	72.84	27.42	22.09	8.92	3.80	22.64	12.89	3.91	0.63	-	3.21
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	46,899	0.18	0.18	-	-	74.69	27.20	26.23	9.20	3.13	21.95	12.78	3.88	0.15	-	3.18
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	51,191	0.76	0.59	0.17	-	72.84	27.32	24.86	8.42	2.87	23.49	11.71	3.55	3.38	0.14	2.91
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下	人力打設	養生工無	46,160	0.19	0.19	-	-	74.27	27.64	25.26	9.34	3.18	22.31	12.99	3.94	0.16	-	3.23
18-8-25(高炉)	有り	4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	49,278	1.29	1.05	0.18	-	73.14	26.90	23.06	8.78	3.76	22.40	12.76	3.87	0.62	-	3.17
18-8-25(高炉)	有り	4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	53,779	1.77	0.96	0.59	0.17	71.43	24.66	24.34	8.04	3.45	23.89	11.69	3.54	3.37	0.57	2.91
18-8-25(高炉)	有り	4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	48,503	1.32	1.07	0.19	-	72.70	27.32	22.05	8.92	3.82	22.76	12.96	3.93	0.63	-	3.22
18-8-25(高炉)	有り	4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	48,899	0.18	0.18	-	-	74.54	27.09	26.21	9.19	3.15	22.08	12.86	3.90	0.15	-	3.20
18-8-25(高炉)	有り	4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	53,400	0.77	0.60	0.17	-	72.70	27.30	24.75	8.41	2.89	23.60	11.77	3.57	3.39	0.14	2.93
18-8-25(高炉)	有り	4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下	人力打設	養生工無	48,124	0.19	0.19	-	-	74.12	27.51	25.24	9.34	3.20	22.44	13.07	3.96	0.16	-	3.25
18-8-25(高炉)	有り	4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	51,295	1.30	1.06	0.18	-	72.98	26.77	23.03	8.77	3.78	22.53	12.83	3.89	0.63	-	3.19
18-8-25(高炉)	有り	4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	56,005	1.78	0.97	0.59	0.17	71.29	24.55	24.32	8.03	3.46	24.01	11.75	3.56	3.39	0.57	2.92
18-8-25(高炉)	有り	4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	50,484	1.32	1.07	0.19	-	72.56	27.22	22.01	8.91	3.84	22.88	13.03	3.95	0.64	-	3.24
18-8-25(高炉)	有り	4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	50,899	0.19	0.19	-	-	74.41	26.98	26.20	9.18	3.17	22.19	12.93	3.92	0.15	-	3.21
18-8-25(高炉)	有り	4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	55,609	0.77	0.60	0.17	-	72.58	27.30	24.64	8.41	2.90	23.71	11.83	3.58	3.41	0.14	2.94

条件区分					代表機労材規格															備考
					K （＊印：賃料）						R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種 灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種 灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下	人力打設	養生工無	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種 灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種 灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下	人力打設	養生工無	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種 灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種 灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.098【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
18-8-25(高炉)	有り	4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下	人力打設	養生工無	50,087	0.19	0.19	-	-	74.00	27.42	25.22	9.33	3.22	22.55	13.14	3.98	0.16	-	3.26	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	53,313	1.30	1.06	0.18	-	72.88	26.70	23.01	8.76	3.80	22.62	12.89	3.90	0.63	-	3.20	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	58,232	1.79	0.97	0.60	0.17	71.17	24.45	24.30	8.02	3.48	24.11	11.80	3.57	3.40	0.58	2.93	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	52,466	1.33	1.08	0.19	-	72.43	27.13	21.98	8.90	3.86	22.99	13.10	3.97	0.64	-	3.25	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	52,899	0.19	0.19	-	-	74.30	26.90	26.19	9.18	3.18	22.28	12.99	3.93	0.15	-	3.23	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	57,818	0.77	0.60	0.17	-	72.45	27.27	24.55	8.40	2.91	23.83	11.89	3.60	3.43	0.14	2.95	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下	人力打設	養生工無	52,052	0.19	0.19	-	-	73.88	27.34	25.20	9.33	3.23	22.65	13.20	4.00	0.16	-	3.28	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.8m3/10mを超え5.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	55,330	1.32	1.07	0.19	-	72.75	26.61	22.98	8.75	3.81	22.72	12.95	3.92	0.63	-	3.21	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.8m3/10mを超え5.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	60,458	1.81	0.98	0.60	0.17	71.04	24.34	24.28	8.01	3.49	24.21	11.85	3.59	3.42	0.58	2.94	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.8m3/10mを超え5.0m3/10m以下	養生工無	54,447	1.34	1.09	0.19	-	72.31	27.03	21.95	8.90	3.88	23.08	13.16	3.98	0.64	-	3.27	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.8m3/10mを超え5.0m3/10m以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	54,898	0.19	0.19	-	-	74.18	26.79	26.18	9.17	3.20	22.39	13.05	3.95	0.16	-	3.24	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.8m3/10mを超え5.0m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	60,027	0.77	0.60	0.17	-	72.36	27.29	24.45	8.39	2.92	23.91	11.94	3.61	3.44	0.14	2.96	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.8m3/10mを超え5.0m3/10m以下	人力打設	養生工無	54,015	0.19	0.19	-	-	73.77	27.25	25.19	9.32	3.25	22.75	13.26	4.01	0.16	-	3.29	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.0m3/10mを超え5.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	57,347	1.32	1.07	0.19	-	72.65	26.52	22.96	8.75	3.83	22.80	13.00	3.93	0.63	-	3.23	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.0m3/10mを超え5.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	62,685	1.81	0.98	0.60	0.17	70.94	24.34	24.20	8.00	3.50	24.30	11.90	3.60	3.43	0.58	2.95	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.0m3/10mを超え5.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	56,428	1.34	1.09	0.19	-	72.19	26.95	21.92	8.89	3.89	23.19	13.22	4.00	0.65	-	3.28	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.0m3/10mを超え5.2m3/10m以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	56,898	0.19	0.19	-	-	74.07	26.70	26.17	9.17	3.21	22.49	13.11	3.97	0.16	-	3.25	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.098【　現場打ち水路（本体）　】

＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料） K1		K2		K3		R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
18-8-25(高炉)	有り	5.0m3/10mを超え5.2m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	62,235	0.78	0.61	0.17	-	72.26	27.29	24.37	8.38	2.93	23.99	11.98	3.62	3.45	0.14	2.97	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.0m3/10mを超え5.2m3/10m以下	人力打設	養生工無	55,979	0.19	0.19	-	-	73.66	27.17	25.17	9.32	3.26	22.84	13.32	4.03	0.16	-	3.31	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	59,873	1.33	1.08	0.19	-	72.51	26.41	22.93	8.74	3.85	22.92	13.07	3.95	0.64	-	3.24	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	65,472	1.81	0.98	0.60	0.17	70.82	24.32	24.10	7.99	3.52	24.40	11.95	3.62	3.44	0.58	2.97	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	58,909	1.35	1.10	0.19	-	72.06	26.85	21.89	8.88	3.91	23.29	13.28	4.02	0.65	-	3.30	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	59,402	0.19	0.19	-	-	73.95	26.62	26.15	9.16	3.22	22.59	13.17	3.99	0.16	-	3.27	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	65,001	0.78	0.61	0.17	-	72.14	27.28	24.27	8.37	2.95	24.09	12.03	3.64	3.47	0.14	2.99	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下	人力打設	養生工無	58,438	0.19	0.19	-	-	73.53	27.05	25.16	9.31	3.28	22.96	13.39	4.05	0.16	-	3.32	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	62,891	1.33	1.08	0.19	-	72.39	26.32	22.90	8.73	3.87	23.03	13.14	3.97	0.64	-	3.25	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	68,804	1.83	0.99	0.61	0.17	70.69	24.31	23.99	7.98	3.53	24.51	12.01	3.63	3.46	0.59	2.97	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	61,873	1.35	1.10	0.19	-	71.94	26.76	21.86	8.88	3.93	23.40	13.35	4.03	0.65	-	3.31	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	62,393	0.19	0.19	-	-	73.84	26.52	26.14	9.16	3.24	22.69	13.24	4.00	0.16	-	3.28	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	68,306	0.78	0.61	0.17	-	72.02	27.27	24.17	8.37	2.96	24.20	12.09	3.65	3.49	0.14	3.00	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下	人力打設	養生工無	61,376	0.19	0.19	-	-	73.40	26.96	25.14	9.31	3.29	23.07	13.46	4.07	0.16	-	3.34	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10mを超え6.1m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	65,926	1.34	1.09	0.19	-	72.26	26.24	22.87	8.72	3.88	23.13	13.20	3.99	0.64	-	3.27	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10mを超え6.1m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	72,152	1.83	0.99	0.61	0.17	70.57	24.29	23.89	7.97	3.55	24.61	12.06	3.65	3.47	0.59	2.99	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10mを超え6.1m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	64,854	1.36	1.11	0.19	-	71.79	26.65	21.82	8.87	3.95	23.52	13.42	4.06	0.65	-	3.33	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.098【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10mを超え6.1m3/10m以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	65,402	0.19	0.19	-	-	73.72	26.44	26.13	9.15	3.25	22.79	13.30	4.02	0.16	-	3.30	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10mを超え6.1m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	71,628	0.78	0.61	0.17	-	71.90	27.27	24.07	8.36	2.97	24.31	12.15	3.67	3.50	0.14	3.01	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10mを超え6.1m3/10m以下	人力打設	養生工無	64,330	0.19	0.19	-	-	73.28	26.87	25.12	9.30	3.31	23.17	13.52	4.09	0.16	-	3.36	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10mを超え6.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	68,943	1.34	1.09	0.19	-	72.15	26.14	22.85	8.72	3.90	23.23	13.26	4.00	0.65	-	3.28	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10mを超え6.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	75,483	1.84	1.00	0.61	0.17	70.46	24.26	23.81	7.96	3.56	24.70	12.11	3.65	3.49	0.59	3.00	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10mを超え6.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	67,818	1.36	1.11	0.19	-	71.68	26.58	21.79	8.86	3.96	23.62	13.48	4.07	0.66	-	3.34	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10mを超え6.4m3/10m以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	68,392	0.19	0.19	-	-	73.62	26.35	26.12	9.15	3.27	22.88	13.36	4.03	0.16	-	3.31	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10mを超え6.4m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	74,932	0.79	0.62	0.17	-	71.79	27.26	23.98	8.35	2.98	24.40	12.20	3.68	3.51	0.14	3.02	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10mを超え6.4m3/10m以下	人力打設	養生工無	67,267	0.19	0.19	-	-	73.18	26.79	25.11	9.30	3.32	23.27	13.59	4.10	0.16	-	3.36	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.4m3/10mを超え6.7m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	71,978	1.35	1.10	0.19	-	72.03	26.05	22.83	8.71	3.91	23.32	13.31	4.02	0.65	-	3.30	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.4m3/10mを超え6.7m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	78,831	1.84	1.00	0.61	0.17	70.37	24.27	23.73	7.95	3.57	24.78	12.15	3.67	3.50	0.59	3.01	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.4m3/10mを超え6.7m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	70,799	1.37	1.12	0.19	-	71.58	26.50	21.76	8.86	3.98	23.70	13.53	4.09	0.66	-	3.35	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.4m3/10mを超え6.7m3/10m以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	71,401	0.19	0.19	-	-	73.51	26.26	26.11	9.14	3.28	22.97	13.41	4.05	0.16	-	3.33	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.4m3/10mを超え6.7m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	78,254	0.79	0.62	0.17	-	71.69	27.25	23.90	8.34	2.99	24.49	12.24	3.70	3.53	0.14	3.03	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.4m3/10mを超え6.7m3/10m以下	人力打設	養生工無	70,221	0.19	0.19	-	-	73.07	26.70	25.09	9.30	3.34	23.36	13.64	4.12	0.16	-	3.38	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.7m3/10mを超え7.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	74,996	1.35	1.10	0.19	-	71.95	25.98	22.81	8.71	3.93	23.39	13.36	4.03	0.65	-	3.31	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.7m3/10mを超え7.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	82,163	1.86	1.01	0.62	0.17	70.27	24.22	23.66	7.95	3.59	24.85	12.19	3.68	3.51	0.59	3.02	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.098【　現場打ち水路（本体）　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）						R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	有り	6.7m3/10mを超え7.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	73,763	1.37	1.12	0.19	－	71.49	26.44	21.74	8.85	3.99	23.78	13.58	4.10	0.66	－	3.36	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3)	＊	－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
18-8-25(高炉)	有り	6.7m3/10mを超え7.0m3/10m以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	74,392	0.19	0.19	－	－	73.44	26.20	26.10	9.14	3.29	23.04	13.46	4.06	0.16	－	3.33	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3)	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
18-8-25(高炉)	有り	6.7m3/10mを超え7.0m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	81,559	0.79	0.62	0.17	－	71.62	27.25	23.83	8.34	3.00	24.55	12.28	3.70	3.54	0.14	3.04	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3)	＊	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
18-8-25(高炉)	有り	6.7m3/10mを超え7.0m3/10m以下	人力打設	養生工無	73,159	0.20	0.20	－	－	72.97	26.63	25.08	9.29	3.35	23.44	13.69	4.13	0.16	－	3.39	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3)	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
18-8-25(高炉)	有り	7.0m3/10mを超え7.3m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	78,030	1.36	1.11	0.19	－	71.85	25.91	22.79	8.70	3.94	23.47	13.40	4.05	0.65	－	3.32	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3)	＊	－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
18-8-25(高炉)	有り	7.0m3/10mを超え7.3m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	85,511	1.86	1.01	0.62	0.17	70.17	24.21	23.58	7.94	3.60	24.94	12.23	3.69	3.52	0.60	3.03	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3)	＊	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
18-8-25(高炉)	有り	7.0m3/10mを超え7.3m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	76,743	1.37	1.12	0.19	－	71.41	26.36	21.72	8.85	4.01	23.85	13.62	4.11	0.66	－	3.37	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3)	＊	－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
18-8-25(高炉)	有り	7.0m3/10mを超え7.3m3/10m以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	77,400	0.19	0.19	－	－	73.33	26.14	26.06	9.14	3.30	23.13	13.51	4.08	0.16	－	3.35	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3)	＊	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
18-8-25(高炉)	有り	7.0m3/10mを超え7.3m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	84,881	0.80	0.62	0.18	－	71.50	27.22	23.76	8.33	3.01	24.65	12.32	3.72	3.55	0.15	3.05	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3)	＊	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
18-8-25(高炉)	有り	7.0m3/10mを超え7.3m3/10m以下	人力打設	養生工無	76,113	0.20	0.20	－	－	72.88	26.55	25.07	9.29	3.36	23.52	13.74	4.15	0.16	－	3.40	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3)	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
18-8-25(高炉)	有り	7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	81,556	1.36	1.11	0.19	－	71.76	25.84	22.77	8.70	3.95	23.55	13.45	4.06	0.66	－	3.33	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3)	＊	－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
18-8-25(高炉)	有り	7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	89,403	1.86	1.01	0.62	0.17	70.09	24.21	23.51	7.93	3.61	25.01	12.27	3.70	3.53	0.60	3.04	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3)	＊	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
18-8-25(高炉)	有り	7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	80,206	1.38	1.13	0.19	－	71.30	26.29	21.69	8.84	4.02	23.94	13.67	4.13	0.67	－	3.38	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3)	＊	－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
18-8-25(高炉)	有り	7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	80,895	0.19	0.19	－	－	73.24	26.14	25.99	9.13	3.31	23.21	13.56	4.09	0.16	－	3.36	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3)	＊	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
18-8-25(高炉)	有り	7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	88,742	0.80	0.62	0.18	－	71.42	27.22	23.69	8.32	3.02	24.72	12.36	3.73	3.56	0.15	3.06	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3)	＊	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
18-8-25(高炉)	有り	7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下	人力打設	養生工無	79,545	0.20	0.20	－	－	72.79	26.48	25.06	9.29	3.37	23.60	13.79	4.16	0.16	－	3.41	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3)	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
18-8-25(高炉)	有り	7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	85,591	1.36	1.11	0.19	－	71.67	25.76	22.75	8.69	3.97	23.63	13.50	4.07	0.66	－	3.34	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3)	＊	－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.098【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1		K2		K3		R	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
18-8-25(高炉)	有り	7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	93,856	1.86	1.01	0.62	0.17	70.01	24.20	23.44	7.92	3.62	25.09	12.31	3.71	3.55	0.60	3.04	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	84,169	1.39	1.13	0.20	-	71.19	26.21	21.67	8.84	4.03	24.02	13.72	4.14	0.67	-	3.40	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	84,895	0.19	0.19	-	-	73.16	26.15	25.91	9.13	3.32	23.28	13.61	4.10	0.16	-	3.37	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	93,160	0.81	0.63	0.18	-	71.33	27.22	23.61	8.32	3.03	24.79	12.40	3.74	3.57	0.15	3.07	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下	人力打設	養生工無	83,473	0.20	0.20	-	-	72.71	26.43	25.04	9.28	3.38	23.67	13.84	4.17	0.16	-	3.42	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W/C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.099【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）							R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
18-8-25(高炉)	0.20m3以上0.22m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	35,165	0.86	0.72	0.10	-	89.63	36.90	27.70	10.39	2.15	9.51	8.73	0.41	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.20m3以上0.22m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	37,233	1.21	0.68	0.39	0.10	87.56	34.83	28.26	9.82	2.03	11.23	8.25	2.24	0.39	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.20m3以上0.22m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	34,836	0.88	0.73	0.11	-	89.53	37.24	27.15	10.49	2.17	9.59	8.81	0.41	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.20m3以上0.22m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	34,980	0.10	0.10	-	-	90.68	37.07	29.87	10.69	1.73	9.22	8.78	0.09	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.20m3以上0.22m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	37,048	0.49	0.39	0.10	-	88.56	35.03	30.31	10.09	1.63	10.95	8.29	2.25	0.08	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.20m3以上0.22m3以下	人力打設	養生工無	34,651	0.11	0.11	-	-	90.59	37.42	29.34	10.79	1.75	9.30	8.86	0.09	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.22m3を超え0.24m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	36,997	0.89	0.75	0.10	-	89.24	36.60	27.58	10.36	2.23	9.87	9.09	0.42	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.22m3を超え0.24m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	39,262	1.24	0.70	0.40	0.10	87.13	34.49	28.17	9.77	2.10	11.63	8.56	2.33	0.40	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.22m3を超え0.24m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	36,637	0.90	0.76	0.10	-	89.13	36.96	27.00	10.47	2.25	9.97	9.18	0.42	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.22m3を超え0.24m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	36,795	0.10	0.10	-	-	90.33	36.79	29.84	10.67	1.79	9.57	9.14	0.09	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.22m3を超え0.24m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	39,060	0.51	0.41	0.10	-	88.14	34.66	30.30	10.05	1.68	11.35	8.61	2.34	0.08	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.22m3を超え0.24m3以下	人力打設	養生工無	36,435	0.10	0.10	-	-	90.23	37.15	29.29	10.77	1.80	9.67	9.23	0.09	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.24m3を超え0.26m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	38,830	0.92	0.78	0.10	-	88.88	36.33	27.47	10.34	2.29	10.20	9.41	0.43	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.24m3を超え0.26m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	41,291	1.28	0.73	0.42	0.09	86.72	34.18	28.08	9.72	2.16	12.00	8.85	2.40	0.41	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.24m3を超え0.26m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	38,438	0.92	0.78	0.10	-	88.77	36.71	26.87	10.44	2.32	10.31	9.51	0.44	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.24m3を超え0.26m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	38,609	0.10	0.10	-	-	90.01	36.52	29.82	10.65	1.84	9.89	9.47	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.24m3を超え0.26m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	41,071	0.52	0.42	0.10	-	87.76	34.34	30.29	10.01	1.73	11.72	8.90	2.42	0.08	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.099【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）							R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	0.24m3を超え0.26m3以下	人力打設	養生工無	38,218	0.10	0.10	-	-	89.92	36.92	29.24	10.76	1.85	9.98	9.56	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.26m3を超え0.28m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	40,662	0.94	0.80	0.10	-	88.56	36.10	27.37	10.31	2.35	10.50	9.71	0.44	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.26m3を超え0.28m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	43,320	1.31	0.75	0.43	0.09	86.36	33.89	28.01	9.68	2.21	12.33	9.11	2.48	0.41	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.26m3を超え0.28m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	40,239	0.95	0.81	0.10	-	88.43	36.46	26.76	10.42	2.38	10.62	9.81	0.45	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.26m3を超え0.28m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	40,424	0.10	0.10	-	-	89.71	36.29	29.79	10.63	1.88	10.19	9.77	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.26m3を超え0.28m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	43,082	0.52	0.43	0.09	-	87.44	34.07	30.28	9.98	1.77	12.04	9.16	2.49	0.08	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.26m3を超え0.28m3以下	人力打設	養生工無	40,001	0.10	0.10	-	-	89.61	36.68	29.19	10.75	1.90	10.29	9.87	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.28m3を超え0.30m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	42,493	0.97	0.82	0.10	-	88.25	35.86	27.28	10.29	2.41	10.78	9.98	0.45	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.28m3を超え0.30m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	45,348	1.34	0.77	0.44	0.09	86.02	33.62	27.94	9.64	2.26	12.64	9.35	2.54	0.42	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.28m3を超え0.30m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	42,038	0.98	0.83	0.10	-	88.12	36.25	26.65	10.40	2.43	10.90	10.09	0.45	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.28m3を超え0.30m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	42,237	0.10	0.10	-	-	89.45	36.08	29.77	10.62	1.92	10.45	10.04	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.28m3を超え0.30m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	45,093	0.53	0.44	0.09	-	87.13	33.81	30.27	9.95	1.80	12.34	9.40	2.55	0.08	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.28m3を超え0.30m3以下	人力打設	養生工無	41,783	0.10	0.10	-	-	89.34	36.47	29.15	10.74	1.94	10.56	10.15	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.30m3を超え0.32m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	44,325	0.99	0.84	0.10	-	87.97	35.65	27.20	10.27	2.46	11.04	10.23	0.46	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.30m3を超え0.32m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	47,377	1.37	0.79	0.45	0.09	85.70	33.36	27.88	9.61	2.30	12.93	9.57	2.60	0.43	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.30m3を超え0.32m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	43,839	1.00	0.85	0.10	-	87.85	36.06	26.55	10.38	2.48	11.15	10.34	0.46	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.30m3を超え0.32m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	44,051	0.10	0.10	-	-	89.20	35.87	29.75	10.61	1.96	10.70	10.29	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No. 099【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	0.30m3を超え 0.32m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	47,104	0.55	0.46	0.09	–	86.83	33.56	30.26	9.92	1.83	12.62	9.62	2.61	0.08	–	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–
18-8-25(高炉)	0.30m3を超え 0.32m3以下	人力打設	養生工無	43,566	0.10	0.10	–	–	89.09	36.28	29.12	10.73	1.98	10.81	10.40	0.08	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	0.32m3を超え 0.34m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	46,157	1.01	0.86	0.10	–	87.72	35.46	27.13	10.25	2.50	11.27	10.45	0.47	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	0.32m3を超え 0.34m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	49,406	1.39	0.80	0.46	0.09	85.44	33.17	27.82	9.57	2.34	13.17	9.77	2.65	0.43	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–
18-8-25(高炉)	0.32m3を超え 0.34m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	45,640	1.02	0.87	0.10	–	87.59	35.88	26.46	10.36	2.53	11.39	10.57	0.47	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	0.32m3を超え 0.34m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	45,866	0.10	0.10	–	–	88.98	35.68	29.73	10.60	2.00	10.92	10.52	0.08	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	0.32m3を超え 0.34m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	49,115	0.55	0.46	0.09	–	86.59	33.35	30.26	9.89	1.87	12.86	9.82	2.67	0.07	–	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–
18-8-25(高炉)	0.32m3を超え 0.34m3以下	人力打設	養生工無	45,349	0.10	0.10	–	–	88.85	36.09	29.08	10.72	2.02	11.05	10.64	0.08	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	0.34m3を超え 0.36m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	47,989	1.03	0.88	0.10	–	87.50	35.30	27.06	10.23	2.55	11.47	10.66	0.47	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	0.34m3を超え 0.36m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	51,435	1.43	0.82	0.47	0.09	85.16	32.95	27.77	9.54	2.38	13.41	9.95	2.70	0.44	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–
18-8-25(高炉)	0.34m3を超え 0.36m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	47,440	1.04	0.89	0.10	–	87.34	35.69	26.37	10.35	2.58	11.62	10.79	0.48	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	0.34m3を超え 0.36m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	47,680	0.10	0.10	–	–	88.77	35.52	29.71	10.58	2.03	11.13	10.73	0.08	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	0.34m3を超え 0.36m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	51,127	0.56	0.47	0.09	–	86.34	33.15	30.25	9.87	1.89	13.10	10.01	2.72	0.07	–	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–
18-8-25(高炉)	0.34m3を超え 0.36m3以下	人力打設	養生工無	47,132	0.10	0.10	–	–	88.63	35.93	29.05	10.71	2.05	11.27	10.86	0.08	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	0.36m3を超え 0.38m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	49,820	1.03	0.89	0.09	–	87.29	35.15	26.99	10.21	2.59	11.68	10.86	0.48	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	0.36m3を超え 0.38m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	53,463	1.45	0.83	0.48	0.09	84.91	32.75	27.72	9.52	2.41	13.64	10.12	2.75	0.45	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–
18-8-25(高炉)	0.36m3を超え 0.38m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	49,240	1.06	0.91	0.10	–	87.13	35.56	26.29	10.33	2.62	11.81	10.99	0.48	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–

No.099【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	0.36m3を超え0.38m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	49,494	0.10	0.10	-	-	88.57	35.37	29.69	10.57	2.06	11.33	10.93	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.36m3を超え0.38m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	53,137	0.57	0.48	0.09	-	86.11	32.95	30.24	9.85	1.92	13.32	10.18	2.77	0.07	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.36m3を超え0.38m3以下	人力打設	養生工無	48,914	0.10	0.10	-	-	88.44	35.77	29.02	10.70	2.09	11.46	11.06	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.38m3を超え0.40m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	51,652	1.05	0.91	0.09	-	87.08	34.99	26.93	10.20	2.62	11.87	11.04	0.49	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.38m3を超え0.40m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	55,492	1.48	0.85	0.49	0.09	84.69	32.57	27.68	9.49	2.44	13.83	10.28	2.79	0.45	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.38m3を超え0.40m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	51,041	1.06	0.92	0.09	-	86.94	35.42	26.22	10.32	2.65	12.00	11.17	0.49	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.38m3を超え0.40m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	51,308	0.09	0.09	-	-	88.40	35.21	29.68	10.57	2.09	11.51	11.11	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.38m3を超え0.40m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	55,148	0.58	0.49	0.09	-	85.91	32.77	30.24	9.83	1.94	13.51	10.34	2.81	0.07	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.38m3を超え0.40m3以下	人力打設	養生工無	50,697	0.10	0.10	-	-	88.25	35.63	29.00	10.69	2.11	11.65	11.25	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.40m3を超え0.43m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	53,943	1.07	0.93	0.09	-	86.85	34.82	26.86	10.18	2.67	12.08	11.25	0.49	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.40m3を超え0.43m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	58,030	1.50	0.86	0.50	0.09	84.43	32.36	27.63	9.46	2.48	14.07	10.46	2.84	0.46	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.40m3を超え0.43m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	53,293	1.08	0.94	0.09	-	86.69	35.24	26.14	10.30	2.70	12.23	11.39	0.50	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.40m3を超え0.43m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	53,578	0.09	0.09	-	-	88.19	35.05	29.66	10.55	2.12	11.72	11.33	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.40m3を超え0.43m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	57,664	0.59	0.50	0.09	-	85.67	32.57	30.23	9.81	1.97	13.74	10.52	2.86	0.07	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.40m3を超え0.43m3以下	人力打設	養生工無	52,928	0.09	0.09	-	-	88.05	35.48	28.97	10.68	2.15	11.86	11.46	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.43m3を超え0.46m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	56,687	1.09	0.95	0.09	-	86.60	34.63	26.79	10.16	2.71	12.31	11.48	0.50	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.43m3を超え0.46m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	61,069	1.51	0.88	0.50	0.08	84.18	32.17	27.57	9.43	2.52	14.31	10.65	2.89	0.46	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-

No.099【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）							R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	0.43m3を超え0.46m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	55,990	1.10	0.96	0.09	-	86.43	35.05	26.05	10.29	2.75	12.47	11.62	0.51	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.43m3を超え0.46m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	56,295	0.09	0.09	-	-	87.96	34.85	29.64	10.54	2.16	11.95	11.56	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.43m3を超え0.46m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	60,677	0.60	0.51	0.09	-	85.41	32.36	30.22	9.78	2.00	13.99	10.72	2.91	0.07	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.43m3を超え0.46m3以下	人力打設	養生工無	55,598	0.09	0.09	-	-	87.82	35.32	28.93	10.67	2.18	12.09	11.70	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.46m3を超え0.49m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	59,438	1.10	0.96	0.09	-	86.38	34.48	26.72	10.14	2.75	12.52	11.68	0.51	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.46m3を超え0.49m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	64,116	1.53	0.89	0.51	0.08	83.92	31.97	27.52	9.40	2.55	14.55	10.83	2.94	0.47	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.46m3を超え0.49m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	58,694	1.12	0.98	0.09	-	86.21	34.91	25.96	10.27	2.79	12.67	11.83	0.51	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.46m3を超え0.49m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	59,020	0.09	0.09	-	-	87.75	34.68	29.62	10.53	2.19	12.16	11.77	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.46m3を超え0.49m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	63,697	0.60	0.52	0.08	-	85.19	32.16	30.22	9.76	2.03	14.21	10.90	2.96	0.07	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.46m3を超え0.49m3以下	人力打設	養生工無	58,276	0.09	0.09	-	-	87.60	35.13	28.90	10.67	2.22	12.31	11.92	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.49m3を超え0.52m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	62,190	1.12	0.98	0.09	-	86.17	34.31	26.65	10.13	2.79	12.71	11.87	0.51	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.49m3を超え0.52m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	67,162	1.56	0.91	0.52	0.08	83.69	31.78	27.47	9.38	2.59	14.75	10.99	2.99	0.47	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.49m3を超え0.52m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	61,399	1.14	0.99	0.09	-	85.98	34.73	25.89	10.26	2.83	12.88	12.03	0.52	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.49m3を超え0.52m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	61,745	0.09	0.09	-	-	87.58	34.55	29.61	10.52	2.22	12.33	11.96	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.49m3を超え0.52m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	66,717	0.60	0.52	0.08	-	84.97	31.98	30.21	9.74	2.05	14.43	11.07	3.01	0.07	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.49m3を超え0.52m3以下	人力打設	養生工無	60,954	0.09	0.09	-	-	87.41	34.98	28.87	10.66	2.25	12.50	12.11	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.52m3を超え0.55m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	64,933	1.14	0.99	0.09	-	85.97	34.15	26.60	10.11	2.83	12.89	12.05	0.52	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.099【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
18-8-25(高炉)	0.52m3を超え0.55m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	70,202	1.58	0.92	0.53	0.08	83.47	31.61	27.43	9.35	2.62	14.95	11.14	3.03	0.48	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.52m3を超え0.55m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	64,095	1.16	1.01	0.09	-	85.78	34.61	25.82	10.24	2.86	13.06	12.20	0.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.52m3を超え0.55m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	64,462	0.09	0.09	-	-	87.40	34.40	29.59	10.51	2.25	12.51	12.14	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.52m3を超え0.55m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	69,730	0.61	0.53	0.08	-	84.77	31.80	30.21	9.72	2.08	14.62	11.22	3.05	0.07	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.52m3を超え0.55m3以下	人力打設	養生工無	63,624	0.09	0.09	-	-	87.24	34.86	28.85	10.65	2.28	12.67	12.30	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.55m3を超え0.58m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	67,686	1.16	1.01	0.09	-	85.79	34.02	26.54	10.10	2.86	13.05	12.21	0.52	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.55m3を超え0.58m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	73,249	1.59	0.93	0.53	0.08	83.29	31.47	27.39	9.33	2.64	15.12	11.28	3.06	0.48	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.55m3を超え0.58m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	66,801	1.17	1.02	0.09	-	85.60	34.48	25.75	10.23	2.90	13.23	12.37	0.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.55m3を超え0.58m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	67,188	0.09	0.09	-	-	87.24	34.27	29.58	10.50	2.27	12.67	12.30	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.55m3を超え0.58m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	72,752	0.62	0.54	0.08	-	84.58	31.65	30.20	9.70	2.10	14.80	11.36	3.09	0.07	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.55m3を超え0.58m3以下	人力打設	養生工無	66,303	0.09	0.09	-	-	87.08	34.75	28.82	10.64	2.30	12.83	12.46	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.58m3を超え0.61m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	70,430	1.17	1.02	0.09	-	85.63	33.90	26.49	10.09	2.89	13.20	12.35	0.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.58m3を超え0.61m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	76,289	1.61	0.94	0.54	0.08	83.10	31.32	27.36	9.31	2.67	15.29	11.40	3.10	0.49	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.58m3を超え0.61m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	69,498	1.18	1.03	0.09	-	85.43	34.36	25.69	10.22	2.93	13.39	12.52	0.54	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.58m3を超え0.61m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	69,905	0.09	0.09	-	-	87.09	34.14	29.57	10.50	2.29	12.82	12.45	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.58m3を超え0.61m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	75,764	0.62	0.54	0.08	-	84.44	31.53	30.20	9.68	2.12	14.94	11.48	3.12	0.07	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.58m3を超え0.61m3以下	人力打設	養生工無	68,973	0.09	0.09	-	-	86.93	34.62	28.80	10.64	2.33	12.98	12.61	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.099【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	0.61m3を超え0.65m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	73,641	1.18	1.03	0.09	-	85.46	33.79	26.44	10.07	2.92	13.36	12.51	0.53	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.61m3を超え0.65m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	79,844	1.63	0.95	0.55	0.08	82.92	31.18	27.32	9.29	2.69	15.45	11.54	3.13	0.49	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.61m3を超え0.65m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	72,654	1.20	1.05	0.09	-	85.26	34.24	25.63	10.21	2.96	13.54	12.68	0.54	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.61m3を超え0.65m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	73,085	0.09	0.09	-	-	86.95	34.03	29.55	10.49	2.32	12.96	12.60	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.61m3を超え0.65m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	79,289	0.63	0.55	0.08	-	84.25	31.37	30.19	9.67	2.14	15.12	11.62	3.16	0.07	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.61m3を超え0.65m3以下	人力打設	養生工無	72,099	0.09	0.09	-	-	86.76	34.49	28.78	10.63	2.35	13.15	12.78	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.65m3を超え0.69m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	77,304	1.20	1.05	0.09	-	85.27	33.63	26.39	10.06	2.96	13.53	12.67	0.54	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.65m3を超え0.69m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	83,901	1.64	0.96	0.55	0.08	82.72	31.01	27.28	9.27	2.72	15.64	11.68	3.17	0.50	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.65m3を超え0.69m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	76,254	1.21	1.06	0.09	-	85.07	34.10	25.56	10.20	3.00	13.72	12.85	0.55	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.65m3を超え0.69m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	76,713	0.09	0.09	-	-	86.78	33.89	29.54	10.48	2.34	13.13	12.77	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.65m3を超え0.69m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	83,311	0.64	0.56	0.08	-	84.06	31.20	30.19	9.65	2.16	15.30	11.76	3.20	0.07	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.65m3を超え0.69m3以下	人力打設	養生工無	75,664	0.09	0.09	-	-	86.59	34.35	28.75	10.63	2.38	13.32	12.95	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.69m3を超え0.73m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	80,968	1.21	1.06	0.09	-	85.11	33.51	26.34	10.05	2.99	13.68	12.82	0.54	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.69m3を超え0.73m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	87,959	1.66	0.97	0.56	0.08	82.54	30.87	27.24	9.25	2.75	15.80	11.80	3.21	0.50	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.69m3を超え0.73m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	79,856	1.22	1.07	0.09	-	84.91	33.99	25.50	10.19	3.03	13.87	13.00	0.55	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.69m3を超え0.73m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	80,342	0.09	0.09	-	-	86.63	33.77	29.53	10.47	2.37	13.28	12.92	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.69m3を超え0.73m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	87,333	0.64	0.56	0.08	-	83.91	31.08	30.18	9.63	2.18	15.45	11.89	3.23	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.099【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）							R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	0.69m3を超え0.73m3以下	人力打設	養生工無	79,230	0.09	0.09	-	-	86.45	34.25	28.73	10.62	2.40	13.46	13.10	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.73m3を超え0.77m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	84,631	1.21	1.07	0.08	-	84.97	33.42	26.29	10.03	3.01	13.82	12.96	0.55	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.73m3を超え0.77m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	92,016	1.67	0.98	0.56	0.08	82.38	30.74	27.21	9.23	2.77	15.95	11.92	3.24	0.50	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.73m3を超え0.77m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	83,456	1.23	1.08	0.09	-	84.75	33.86	25.45	10.18	3.06	14.02	13.14	0.56	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.73m3を超え0.77m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	83,970	0.09	0.09	-	-	86.49	33.65	29.52	10.47	2.39	13.42	13.06	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.73m3を超え0.77m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	91,355	0.65	0.57	0.08	-	83.77	30.96	30.18	9.62	2.19	15.58	12.00	3.26	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.73m3を超え0.77m3以下	人力打設	養生工無	82,795	0.09	0.09	-	-	86.30	34.14	28.71	10.61	2.42	13.61	13.25	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.77m3を超え0.82m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	88,754	1.22	1.08	0.08	-	84.82	33.30	26.25	10.02	3.04	13.96	13.10	0.55	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.77m3を超え0.82m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	96,583	1.70	0.99	0.57	0.08	82.19	30.59	27.18	9.21	2.79	16.11	12.04	3.27	0.51	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.77m3を超え0.82m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	87,509	1.25	1.10	0.09	-	84.59	33.77	25.39	10.17	3.08	14.16	13.28	0.56	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.77m3を超え0.82m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	88,054	0.08	0.08	-	-	86.37	33.56	29.50	10.46	2.41	13.55	13.20	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.77m3を超え0.82m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	95,882	0.65	0.57	0.08	-	83.62	30.85	30.17	9.60	2.21	15.73	12.12	3.29	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.77m3を超え0.82m3以下	人力打設	養生工無	86,809	0.09	0.09	-	-	86.16	34.03	28.69	10.61	2.44	13.75	13.39	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.82m3を超え0.87m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	93,338	1.23	1.09	0.08	-	84.66	33.18	26.20	10.01	3.07	14.11	13.24	0.56	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.82m3を超え0.87m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	101,660	1.72	1.00	0.58	0.08	82.04	30.48	27.14	9.19	2.82	16.24	12.15	3.30	0.51	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.82m3を超え0.87m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	92,014	1.25	1.11	0.08	-	84.44	33.66	25.34	10.16	3.11	14.31	13.43	0.57	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.82m3を超え0.87m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	92,593	0.08	0.08	-	-	86.23	33.45	29.49	10.45	2.43	13.69	13.34	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.099【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	0.82m3を超え0.87m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	100,910	0.66	0.58	0.08	–	83.45	30.69	30.17	9.59	2.23	15.89	12.24	3.33	0.06	–	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
18-8-25(高炉)	0.82m3を超え0.87m3以下	人力打設	養生工無	91,270	0.09	0.09	–	–	86.01	33.91	28.67	10.60	2.47	13.90	13.54	0.07	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	0.87m3を超え0.92m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	98,006	1.24	1.10	0.08	–	84.45	33.06	26.13	9.99	3.09	14.31	13.35	0.56	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	0.87m3を超え0.92m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	106,820	1.73	1.01	0.58	0.08	81.81	30.32	27.09	9.17	2.84	16.46	12.25	3.33	0.51	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
18-8-25(高炉)	0.87m3を超え0.92m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	96,604	1.26	1.12	0.08	–	84.21	33.51	25.26	10.14	3.14	14.53	13.55	0.57	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	0.87m3を超え0.92m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	97,217	0.08	0.08	–	–	86.01	33.30	29.45	10.43	2.45	13.91	13.46	0.07	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	0.87m3を超え0.92m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	106,030	0.67	0.59	0.08	–	83.24	30.54	30.14	9.57	2.25	16.09	12.34	3.35	0.06	–	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
18-8-25(高炉)	0.87m3を超え0.92m3以下	人力打設	養生工無	95,815	0.08	0.08	–	–	85.81	33.79	28.62	10.59	2.49	14.11	13.66	0.07	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	0.92m3を超え0.97m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	102,590	1.25	1.11	0.08	–	84.31	32.95	26.09	9.98	3.12	14.44	13.47	0.57	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	0.92m3を超え0.97m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	111,900	1.74	1.02	0.59	0.07	81.66	30.20	27.06	9.15	2.86	16.60	12.35	3.36	0.52	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
18-8-25(高炉)	0.92m3を超え0.97m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	101,110	1.27	1.13	0.08	–	84.08	33.43	25.21	10.13	3.16	14.65	13.67	0.57	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	0.92m3を超え0.97m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	101,760	0.08	0.08	–	–	85.90	33.21	29.44	10.43	2.47	14.02	13.58	0.07	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	0.92m3を超え0.97m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	111,070	0.67	0.59	0.08	–	83.11	30.44	30.14	9.55	2.26	16.22	12.44	3.38	0.06	–	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
18-8-25(高炉)	0.92m3を超え0.97m3以下	人力打設	養生工無	100,280	0.08	0.08	–	–	85.69	33.70	28.61	10.58	2.50	14.23	13.78	0.07	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	0.97m3を超え1.03m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	107,630	1.26	1.12	0.08	–	84.18	32.85	26.06	9.97	3.14	14.56	13.59	0.57	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	0.97m3を超え1.03m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	117,480	1.75	1.03	0.59	0.07	81.54	30.12	27.03	9.13	2.88	16.71	12.45	3.38	0.52	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
18-8-25(高炉)	0.97m3を超え1.03m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	106,070	1.28	1.14	0.08	–	83.95	33.33	25.17	10.12	3.19	14.77	13.79	0.58	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–

No.099【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	0.97m3を超え1.03m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	106,750	0.08	0.08	-	-	85.78	33.11	29.43	10.42	2.49	14.14	13.70	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.97m3を超え1.03m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	116,600	0.67	0.59	0.08	-	82.98	30.33	30.13	9.54	2.28	16.35	12.54	3.41	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.97m3を超え1.03m3以下	人力打設	養生工無	105,190	0.08	0.08	-	-	85.57	33.60	28.59	10.58	2.52	14.35	13.90	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.03m3を超え1.09m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	121,180	1.19	1.05	0.08	-	85.00	35.57	21.64	8.43	2.95	13.81	12.91	0.53	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.03m3を超え1.09m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	123,220	1.29	1.04	0.12	0.07	84.48	35.00	22.06	8.29	2.90	14.23	12.70	0.64	0.53	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.03m3を超え1.09m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	120,400	1.20	1.06	0.08	-	84.89	35.79	21.20	8.49	2.97	13.91	13.00	0.54	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.03m3を超え1.09m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	115,700	0.08	0.08	-	-	85.97	37.23	23.05	8.43	1.96	13.95	13.52	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.03m3を超え1.09m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	117,740	0.20	0.12	0.08	-	85.43	36.61	23.47	8.28	1.93	14.37	13.29	0.67	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.03m3を超え1.09m3以下	養生工無	114,920	0.08	0.08	-	-	85.88	37.48	22.60	8.49	1.98	14.04	13.61	0.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.09m3を超え1.15m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	127,040	1.19	1.06	0.07	-	84.89	35.49	21.61	8.43	2.97	13.92	13.01	0.54	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.09m3を超え1.15m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	129,190	1.30	1.05	0.12	0.07	84.36	34.89	22.04	8.29	2.92	14.34	12.80	0.65	0.53	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.09m3を超え1.15m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	126,220	1.21	1.07	0.08	-	84.78	35.71	21.17	8.49	2.99	14.01	13.10	0.54	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.09m3を超え1.15m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	121,250	0.08	0.08	-	-	85.86	37.15	23.04	8.42	1.98	14.06	13.64	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.09m3を超え1.15m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	123,400	0.21	0.13	0.08	-	85.30	36.51	23.46	8.28	1.94	14.49	13.40	0.68	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.09m3を超え1.15m3以下	人力打設	養生工無	120,430	0.08	0.08	-	-	85.76	37.41	22.58	8.48	1.99	14.16	13.73	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.15m3を超え1.22m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	133,390	1.20	1.07	0.07	-	84.78	35.40	21.59	8.43	2.99	14.02	13.11	0.54	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.15m3を超え1.22m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	135,670	1.30	1.05	0.12	0.07	84.27	34.83	22.02	8.28	2.94	14.43	12.89	0.65	0.53	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-

No.099【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	1.15m3を超え1.22m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	132,520	1.22	1.08	0.08	-	84.67	35.64	21.14	8.48	3.01	14.11	13.20	0.54	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.15m3を超え1.22m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	127,260	0.08	0.08	-	-	85.77	37.09	23.02	8.42	1.99	14.15	13.74	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.15m3を超え1.22m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	129,540	0.21	0.13	0.08	-	85.20	36.46	23.44	8.27	1.95	14.59	13.50	0.68	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.15m3を超え1.22m3以下	人力打設	養生工無	126,390	0.08	0.08	-	-	85.66	37.33	22.57	8.48	2.00	14.26	13.84	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.22m3を超え1.29m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	140,220	1.21	1.08	0.07	-	84.68	35.34	21.56	8.42	3.01	14.11	13.21	0.54	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.22m3を超え1.29m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	142,640	1.31	1.06	0.12	0.07	84.14	34.71	22.00	8.28	2.96	14.55	12.99	0.66	0.54	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.22m3を超え1.29m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	139,300	1.22	1.09	0.07	-	84.56	35.54	21.12	8.48	3.03	14.22	13.30	0.55	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.22m3を超え1.29m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	133,730	0.08	0.08	-	-	85.66	37.02	23.00	8.42	2.00	14.26	13.85	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.22m3を超え1.29m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	136,150	0.21	0.13	0.08	-	85.08	36.35	23.43	8.27	1.97	14.71	13.61	0.69	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.22m3を超え1.29m3以下	人力打設	養生工無	132,810	0.08	0.08	-	-	85.56	37.27	22.55	8.47	2.02	14.36	13.95	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.29m3を超え1.36m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	147,060	1.22	1.09	0.07	-	84.57	35.24	21.54	8.42	3.03	14.21	13.30	0.55	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.29m3を超え1.36m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	149,610	1.32	1.07	0.12	0.07	84.05	34.64	21.98	8.28	2.98	14.63	13.07	0.66	0.54	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.29m3を超え1.36m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	146,090	1.22	1.09	0.07	-	84.47	35.47	21.09	8.48	3.05	14.31	13.39	0.55	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.29m3を超え1.36m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	140,210	0.08	0.08	-	-	85.56	36.96	22.99	8.41	2.01	14.36	13.95	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.29m3を超え1.36m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	142,760	0.21	0.13	0.08	-	85.00	36.31	23.42	8.26	1.98	14.79	13.70	0.69	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.29m3を超え1.36m3以下	人力打設	養生工無	139,240	0.08	0.08	-	-	85.46	37.20	22.53	8.47	2.03	14.46	14.05	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.36m3を超え1.44m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	154,390	1.22	1.09	0.07	-	84.49	35.18	21.52	8.42	3.05	14.29	13.38	0.55	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.099【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	1.36m3を超え1.44m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	157,090	1.32	1.07	0.12	0.07	83.97	34.58	21.96	8.27	3.00	14.71	13.15	0.66	0.54	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
18-8-25(高炉)	1.36m3を超え1.44m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	153,370	1.23	1.10	0.07	–	84.39	35.42	21.06	8.47	3.07	14.38	13.47	0.55	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	1.36m3を超え1.44m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	147,150	0.08	0.08	–	–	85.47	36.89	22.98	8.41	2.02	14.45	14.04	0.06	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	1.36m3を超え1.44m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	149,850	0.21	0.13	0.08	–	84.90	36.23	23.41	8.26	1.99	14.89	13.79	0.70	0.06	–	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
18-8-25(高炉)	1.36m3を超え1.44m3以下	人力打設	養生工無	146,130	0.08	0.08	–	–	85.37	37.15	22.51	8.47	2.04	14.55	14.14	0.06	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	1.44m3を超え1.52m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	162,210	1.23	1.10	0.07	–	84.39	35.10	21.50	8.41	3.07	14.38	13.47	0.55	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	1.44m3を超え1.52m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	165,060	1.33	1.08	0.12	0.07	83.87	34.51	21.94	8.27	3.01	14.80	13.24	0.67	0.54	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
18-8-25(高炉)	1.44m3を超え1.52m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	161,120	1.24	1.11	0.07	–	84.28	35.33	21.04	8.47	3.09	14.48	13.56	0.56	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	1.44m3を超え1.52m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	154,550	0.08	0.08	–	–	85.38	36.83	22.96	8.41	2.04	14.54	14.13	0.06	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	1.44m3を超え1.52m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	157,410	0.21	0.13	0.08	–	84.81	36.17	23.40	8.25	2.00	14.98	13.88	0.70	0.06	–	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
18-8-25(高炉)	1.44m3を超え1.52m3以下	人力打設	養生工無	153,470	0.08	0.08	–	–	85.28	37.10	22.50	8.46	2.05	14.64	14.23	0.06	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	1.52m3を超え1.61m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	170,510	1.24	1.11	0.07	–	84.29	35.04	21.47	8.41	3.08	14.47	13.55	0.56	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	1.52m3を超え1.61m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	173,520	1.34	1.09	0.12	0.07	83.78	34.44	21.92	8.26	3.03	14.88	13.31	0.67	0.55	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
18-8-25(高炉)	1.52m3を超え1.61m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	169,360	1.24	1.11	0.07	–	84.20	35.27	21.02	8.47	3.10	14.56	13.64	0.56	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	1.52m3を超え1.61m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	162,420	0.08	0.08	–	–	85.29	36.77	22.95	8.40	2.05	14.63	14.22	0.06	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	1.52m3を超え1.61m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	165,430	0.21	0.13	0.08	–	84.72	36.10	23.39	8.25	2.01	15.07	13.96	0.71	0.06	–	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
18-8-25(高炉)	1.52m3を超え1.61m3以下	人力打設	養生工無	161,270	0.08	0.08	–	–	85.19	37.04	22.48	8.46	2.06	14.73	14.32	0.06	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–

No.099【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）							R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
18-8-25(高炉)	1.61m3を超え1.70m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	179,310	1.24	1.11	0.07	-	84.22	34.98	21.45	8.41	3.10	14.54	13.62	0.56	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.61m3を超え1.70m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	182,490	1.35	1.09	0.13	0.07	83.68	34.36	21.90	8.26	3.04	14.97	13.39	0.68	0.55	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.61m3を超え1.70m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	178,090	1.25	1.12	0.07	-	84.11	35.21	20.99	8.46	3.12	14.64	13.72	0.56	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.61m3を超え1.70m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	170,750	0.08	0.08	-	-	85.21	36.71	22.94	8.40	2.06	14.71	14.31	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.61m3を超え1.70m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	173,940	0.20	0.13	0.07	-	84.65	36.06	23.38	8.24	2.02	15.15	14.04	0.71	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.61m3を超え1.70m3以下	人力打設	養生工無	169,540	0.08	0.08	-	-	85.10	36.98	22.46	8.46	2.07	14.82	14.41	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.70m3を超え1.80m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	188,580	1.25	1.12	0.07	-	84.13	34.91	21.44	8.40	3.11	14.62	13.70	0.56	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.70m3を超え1.80m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	191,950	1.36	1.10	0.13	0.07	83.60	34.29	21.89	8.26	3.06	15.04	13.46	0.68	0.55	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.70m3を超え1.80m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	187,300	1.26	1.13	0.07	-	84.03	35.16	20.97	8.46	3.13	14.71	13.79	0.56	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.70m3を超え1.80m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	179,530	0.08	0.08	-	-	85.13	36.64	22.93	8.40	2.07	14.79	14.39	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.70m3を超え1.80m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	182,910	0.20	0.13	0.07	-	84.57	36.00	23.37	8.24	2.03	15.23	14.12	0.71	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.70m3を超え1.80m3以下	人力打設	養生工無	178,250	0.08	0.08	-	-	85.02	36.91	22.45	8.46	2.08	14.90	14.49	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.80m3を超え1.90m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	198,360	1.25	1.12	0.07	-	84.06	34.85	21.42	8.40	3.13	14.69	13.77	0.56	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.80m3を超え1.90m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	201,920	1.36	1.10	0.13	0.07	83.54	34.27	21.87	8.25	3.07	15.10	13.52	0.68	0.55	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.80m3を超え1.90m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	197,000	1.26	1.13	0.07	-	83.95	35.09	20.95	8.46	3.15	14.79	13.86	0.57	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.80m3を超え1.90m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	188,790	0.08	0.08	-	-	85.06	36.60	22.92	8.39	2.08	14.86	14.46	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.80m3を超え1.90m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	192,360	0.20	0.13	0.07	-	84.48	35.93	23.36	8.24	2.04	15.32	14.20	0.72	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.099【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）							R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	1.80m3を超え1.90m3以下	人力打設	養生工無	187,440	0.08	0.08	-	-	84.95	36.87	22.44	8.45	2.09	14.97	14.57	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.90m3を超え2.00m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	208,130	1.26	1.13	0.07	-	84.00	34.81	21.40	8.40	3.14	14.74	13.83	0.56	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.90m3を超え2.00m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	211,880	1.37	1.11	0.13	0.07	83.46	34.19	21.86	8.25	3.08	15.17	13.58	0.69	0.55	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.90m3を超え2.00m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	206,700	1.27	1.14	0.07	-	83.87	35.03	20.93	8.46	3.16	14.86	13.93	0.57	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.90m3を超え2.00m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	198,040	0.08	0.08	-	-	84.99	36.56	22.91	8.39	2.08	14.93	14.53	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.90m3を超え2.00m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	201,800	0.20	0.13	0.07	-	84.43	35.90	23.36	8.23	2.04	15.37	14.26	0.72	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.90m3を超え2.00m3以下	人力打設	養生工無	196,620	0.08	0.08	-	-	84.88	36.83	22.42	8.45	2.10	15.04	14.64	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.00m3を超え2.11m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	218,380	1.27	1.14	0.07	-	83.92	34.74	21.39	8.40	3.15	14.81	13.89	0.57	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.00m3を超え2.11m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	222,340	1.37	1.11	0.13	0.07	83.39	34.14	21.84	8.25	3.09	15.24	13.64	0.69	0.56	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.00m3を超え2.11m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	216,880	1.27	1.14	0.07	-	83.81	35.00	20.91	8.45	3.17	14.92	13.99	0.57	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.00m3を超え2.11m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	207,760	0.08	0.08	-	-	84.92	36.50	22.90	8.39	2.09	15.00	14.60	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.00m3を超え2.11m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	211,720	0.20	0.13	0.07	-	84.36	35.85	23.35	8.23	2.05	15.44	14.33	0.72	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.00m3を超え2.11m3以下	人力打設	養生工無	206,250	0.08	0.08	-	-	84.81	36.77	22.41	8.45	2.11	15.11	14.71	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.11m3を超え2.23m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	229,620	1.27	1.14	0.07	-	83.86	34.71	21.37	8.39	3.16	14.87	13.95	0.57	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.11m3を超え2.23m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	233,800	1.38	1.12	0.13	0.07	83.32	34.08	21.83	8.24	3.11	15.30	13.70	0.69	0.56	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.11m3を超え2.23m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	228,030	1.28	1.15	0.07	-	83.74	34.94	20.90	8.45	3.19	14.98	14.05	0.57	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.11m3を超え2.23m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	218,400	0.07	0.07	-	-	84.86	36.46	22.89	8.39	2.10	15.07	14.67	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-

No. 099【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料） K1		K2		K3		R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
18-8-25(高炉)	2.11m3を超え 2.23m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	222,580	0.20	0.13	0.07	-	84.29	35.81	23.34	8.23	2.06	15.51	14.39	0.73	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3)	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.11m3を超え 2.23m3以下	人力打設	養生工無	216,810	0.08	0.08	-	-	84.75	36.74	22.40	8.45	2.11	15.17	14.77	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3)	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.23m3を超え 2.35m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	241,340	1.27	1.14	0.07	-	83.80	34.66	21.36	8.39	3.17	14.93	14.01	0.57	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3)	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.23m3を超え 2.35m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	245,750	1.38	1.12	0.13	0.07	83.26	34.04	21.82	8.24	3.12	15.36	13.75	0.70	0.56	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.23m3を超え 2.35m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	239,660	1.28	1.15	0.07	-	83.70	34.91	20.88	8.45	3.20	15.02	14.10	0.57	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3)	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.23m3を超え 2.35m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	229,500	0.07	0.07	-	-	84.80	36.42	22.88	8.38	2.11	15.13	14.73	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3)	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.23m3を超え 2.35m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	233,910	0.21	0.14	0.07	-	84.22	35.76	23.33	8.22	2.07	15.57	14.45	0.73	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3)	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.23m3を超え 2.35m3以下	人力打設	養生工無	227,820	0.08	0.08	-	-	84.68	36.69	22.39	8.44	2.12	15.24	14.84	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3)	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.35m3を超え 2.48m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	253,550	1.28	1.15	0.07	-	83.74	34.61	21.34	8.39	3.19	14.98	14.06	0.57	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3)	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.35m3を超え 2.48m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	258,210	1.39	1.13	0.13	0.07	83.20	33.98	21.81	8.24	3.13	15.41	13.81	0.70	0.56	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.35m3を超え 2.48m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	251,780	1.30	1.16	0.07	-	83.61	34.84	20.86	8.45	3.21	15.09	14.16	0.58	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3)	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.35m3を超え 2.48m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	241,070	0.07	0.07	-	-	84.74	36.39	22.87	8.38	2.11	15.19	14.79	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3)	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.35m3を超え 2.48m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	245,720	0.21	0.14	0.07	-	84.16	35.71	23.33	8.22	2.07	15.63	14.51	0.73	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3)	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.35m3を超え 2.48m3以下	人力打設	養生工無	239,300	0.08	0.08	-	-	84.62	36.65	22.38	8.44	2.13	15.30	14.90	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3)	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.48m3を超え 2.62m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	266,750	1.29	1.15	0.07	-	83.68	34.56	21.33	8.39	3.20	15.03	14.11	0.57	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3)	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.48m3を超え 2.62m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	271,660	1.39	1.13	0.13	0.07	83.15	33.96	21.79	8.24	3.14	15.46	13.86	0.70	0.56	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.48m3を超え 2.62m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	264,880	1.30	1.16	0.07	-	83.56	34.80	20.85	8.45	3.22	15.14	14.21	0.58	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3)	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.099【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R					Z					S	K（*印：賃料）					R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	2.48m3を超え2.62m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	253,560	0.07	0.07	-	-	84.69	36.35	22.86	8.38	2.12	15.24	14.84	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.48m3を超え2.62m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	258,470	0.21	0.14	0.07	-	84.10	35.67	23.32	8.22	2.08	15.69	14.56	0.74	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.48m3を超え2.62m3以下	人力打設	養生工無	251,690	0.07	0.07	-	-	84.58	36.62	22.37	8.44	2.14	15.35	14.95	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.62m3を超え2.77m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	280,910	1.30	1.16	0.07	-	83.61	34.50	21.31	8.39	3.21	15.09	14.16	0.58	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.62m3を超え2.77m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	286,100	1.40	1.14	0.13	0.07	83.09	33.91	21.78	8.23	3.15	15.51	13.90	0.70	0.57	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.62m3を超え2.77m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	278,940	1.31	1.17	0.07	-	83.50	34.77	20.83	8.44	3.23	15.19	14.26	0.58	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.62m3を超え2.77m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	266,980	0.07	0.07	-	-	84.63	36.30	22.85	8.38	2.13	15.30	14.90	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.62m3を超え2.77m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	272,170	0.21	0.14	0.07	-	84.04	35.61	23.32	8.22	2.09	15.75	14.62	0.74	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.62m3を超え2.77m3以下	人力打設	養生工無	265,000	0.07	0.07	-	-	84.52	36.58	22.36	8.44	2.14	15.41	15.01	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.77m3を超え2.92m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	295,570	1.30	1.16	0.07	-	83.56	34.47	21.30	8.38	3.22	15.14	14.21	0.58	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.77m3を超え2.92m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	301,050	1.40	1.14	0.13	0.07	83.04	33.87	21.77	8.23	3.16	15.56	13.95	0.70	0.57	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.77m3を超え2.92m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	293,480	1.31	1.17	0.07	-	83.45	34.72	20.82	8.44	3.24	15.24	14.31	0.58	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.77m3を超え2.92m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	280,860	0.07	0.07	-	-	84.59	36.28	22.85	8.37	2.13	15.34	14.95	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.77m3を超え2.92m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	286,340	0.21	0.14	0.07	-	83.99	35.59	23.31	8.21	2.09	15.80	14.67	0.74	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.77m3を超え2.92m3以下	人力打設	養生工無	278,770	0.07	0.07	-	-	84.47	36.54	22.35	8.44	2.15	15.46	15.06	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.92m3を超え3.08m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	310,710	1.30	1.16	0.07	-	83.52	34.45	21.29	8.38	3.22	15.18	14.25	0.58	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.92m3を超え3.08m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	316,490	1.40	1.14	0.13	0.07	82.99	33.83	21.76	8.23	3.17	15.61	13.99	0.71	0.57	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-

No.099【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）							R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	2.92m3を超え3.08m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	308,510	1.31	1.17	0.07	-	83.41	34.69	20.81	8.44	3.25	15.28	14.35	0.58	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.92m3を超え3.08m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	295,200	0.07	0.07	-	-	84.54	36.25	22.84	8.37	2.14	15.39	15.00	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.92m3を超え3.08m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	300,980	0.21	0.14	0.07	-	83.95	35.57	23.30	8.21	2.10	15.84	14.71	0.74	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.92m3を超え3.08m3以下	人力打設	養生工無	293,000	0.07	0.07	-	-	84.42	36.51	22.34	8.44	2.16	15.51	15.11	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	3.08m3を超え3.25m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	326,830	1.31	1.17	0.07	-	83.47	34.41	21.28	8.38	3.23	15.22	14.29	0.58	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	3.08m3を超え3.25m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	332,920	1.41	1.15	0.13	0.07	82.94	33.79	21.75	8.23	3.17	15.65	14.03	0.71	0.57	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	3.08m3を超え3.25m3以下	養生工無		324,510	1.32	1.18	0.07	-	83.35	34.64	20.79	8.44	3.26	15.33	14.40	0.58	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	3.08m3を超え3.25m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	310,460	0.07	0.07	-	-	84.49	36.22	22.83	8.37	2.15	15.44	15.05	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	3.08m3を超え3.25m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	316,560	0.21	0.14	0.07	-	83.89	35.52	23.30	8.21	2.10	15.90	14.76	0.75	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	3.08m3を超え3.25m3以下	人力打設	養生工無	308,150	0.07	0.07	-	-	84.37	36.49	22.33	8.43	2.16	15.56	15.16	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	3.25m3を超え3.42m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	343,440	1.31	1.17	0.07	-	83.43	34.37	21.27	8.38	3.24	15.26	14.33	0.58	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	3.25m3を超え3.42m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	349,860	1.41	1.15	0.13	0.07	82.90	33.77	21.74	8.22	3.18	15.69	14.07	0.71	0.57	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	3.25m3を超え3.42m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	340,990	1.32	1.18	0.07	-	83.30	34.62	20.78	8.44	3.26	15.38	14.44	0.59	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	3.25m3を超え3.42m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	326,200	0.07	0.07	-	-	84.45	36.19	22.83	8.37	2.15	15.48	15.09	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	3.25m3を超え3.42m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	332,620	0.21	0.14	0.07	-	83.85	35.49	23.29	8.21	2.11	15.94	14.80	0.75	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	3.25m3を超え3.42m3以下	人力打設	養生工無	323,750	0.07	0.07	-	-	84.33	36.46	22.32	8.43	2.17	15.60	15.21	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.100【　サンドマット　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
砂材料費の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	1,899.0	3.61	3.61	－	－	4.46	2.24	2.22	－	－	91.93	90.70	1.23	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 16t級	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
無し	176.95	38.82	38.82	－	－	47.93	24.09	23.84	－	－	13.25	13.25	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 16t級	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.101【　安定シート・ネット　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
シート種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
シート	442.90	0.00	－	－	－	4.76	4.76	－	－	－	95.24	95.24	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	土木安定シート・ネット　ナイロン・ポリエステル系　１４７０Ｎ／３ｃｍ	－	－	－	－	－
ネット	474.55	0.00	－	－	－	11.11	11.11	－	－	－	88.89	88.89	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	土木安定シート・ネット　ナイロン・ポリエステル系　１４７０Ｎ／３ｃｍ	－	－	－	－	－

No.102【　粉体噴射撹拌　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	3mを超え6m未満	2m未満	実数入力	30,053	60.00	46.06	-	-	36.30	11.51	5.81	5.62	4.98	3.70	3.70	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
有り	3mを超え6m未満	2m以上3m未満	実数入力	31,771	56.96	43.59	-	-	34.32	10.89	5.49	5.31	4.71	8.72	8.72	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
有り	3mを超え6m未満	3m以上4m未満	実数入力	32,912	55.10	42.08	-	-	33.14	10.51	5.30	5.13	4.55	11.76	11.76	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
有り	3mを超え6m未満	4m以上5m未満	実数入力	34,064	53.36	40.66	-	-	32.01	10.15	5.12	4.96	4.39	14.63	14.63	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
有り	3mを超え6m未満	5m以上6m未満	実数入力	35,205	51.74	39.34	-	-	30.97	9.82	4.96	4.79	4.25	17.29	17.29	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
有り	6m以上10m未満	4m以上5m未満	実数入力	45,824	55.70	42.56	-	-	33.42	10.56	5.36	5.19	4.60	10.88	10.88	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
有り	6m以上10m未満	5m以上6m未満	実数入力	46,966	54.43	41.53	-	-	32.61	10.30	5.23	5.06	4.49	12.96	12.96	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
有り	6m以上10m未満	6m以上7m未満	実数入力	48,118	53.21	40.53	-	-	31.83	10.05	5.11	4.94	4.38	14.96	14.96	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
有り	6m以上10m未満	7m以上8m未満	実数入力	49,259	52.05	39.59	-	-	31.10	9.82	4.99	4.83	4.28	16.85	16.85	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
有り	6m以上10m未満	8m以上9m未満	実数入力	50,411	50.95	38.70	-	-	30.38	9.60	4.87	4.72	4.18	18.67	18.67	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
有り	6m以上10m未満	9m以上10m未満	実数入力	51,552	49.89	37.83	-	-	29.71	9.38	4.77	4.61	4.09	20.40	20.40	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
有り	10m以上14m未満	8m以上9m未満	実数入力	67,895	53.88	41.08	-	-	32.26	10.19	5.18	5.01	4.44	13.86	13.86	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
有り	10m以上14m未満	9m以上10m未満	実数入力	69,037	53.05	40.40	-	-	31.72	10.02	5.09	4.92	4.37	15.23	15.23	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
有り	10m以上14m未満	10m以上12m未満	実数入力	70,765	51.83	39.41	-	-	30.95	9.78	4.97	4.80	4.26	17.22	17.22	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
有り	10m以上14m未満	12m以上14m未満	実数入力	73,058	50.32	38.18	-	-	29.97	9.47	4.81	4.65	4.12	19.71	19.71	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
有り	14m以上17m未満	12m以上14m未満	実数入力	82,786	51.75	39.34	-	-	30.86	9.73	4.96	4.80	4.25	17.39	17.39	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
有り	14m以上17m未満	14m以上15m未満	実数入力	84,503	50.77	38.55	-	-	30.23	9.53	4.86	4.70	4.16	19.00	19.00	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m

No.102【　粉体噴射撹拌　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	14m以上17m未満	15m以上17m未満	実数入力	86,220	49.83	37.78	-	-	29.62	9.34	4.76	4.60	4.08	20.55	20.55	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
有り	17m以上20m以下	15m以上17m未満	実数入力	99,670	51.50	39.14	-	-	30.73	9.71	4.93	4.77	4.23	17.77	17.77	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
有り	17m以上20m以下	17m以上20m以下	実数入力	102,540	50.15	38.04	-	-	29.87	9.44	4.79	4.64	4.11	19.98	19.98	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	3mを超え6m未満	2m未満	実数入力	22,156	69.30	54.02	-	-	24.35	7.75	3.99	3.86	3.42	6.35	5.02	1.04	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	3mを超え6m未満	2m以上3m未満	実数入力	23,874	64.57	50.14	-	-	22.59	7.19	3.70	3.58	3.18	12.84	11.60	0.97	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	3mを超え6m未満	3m以上4m未満	実数入力	25,015	61.78	47.85	-	-	21.57	6.86	3.54	3.42	3.03	16.65	15.48	0.92	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	3mを超え6m未満	4m以上5m未満	実数入力	26,167	59.21	45.74	-	-	20.62	6.56	3.38	3.27	2.90	20.17	19.05	0.88	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	3mを超え6m未満	5m以上6m未満	実数入力	27,309	56.88	43.83	-	-	19.76	6.29	3.24	3.13	2.78	23.36	22.29	0.84	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	6m以上10m未満	4m以上5m未満	実数入力	31,488	61.37	47.52	-	-	21.64	6.99	3.51	3.40	3.01	16.99	15.83	0.91	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	6m以上10m未満	5m以上6m未満	実数入力	32,629	59.35	45.87	-	-	20.88	6.74	3.39	3.28	2.90	19.77	18.65	0.88	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	6m以上10m未満	6m以上7m未満	実数入力	33,781	57.43	44.29	-	-	20.17	6.51	3.27	3.17	2.81	22.40	21.31	0.85	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	6m以上10m未満	7m以上8m未満	実数入力	34,923	55.68	42.86	-	-	19.50	6.30	3.16	3.06	2.71	24.82	23.77	0.82	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	6m以上10m未満	8m以上9m未満	実数入力	36,075	54.00	41.48	-	-	18.88	6.10	3.06	2.96	2.63	27.12	26.10	0.80	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	6m以上10m未満	9m以上10m未満	実数入力	37,216	52.46	40.22	-	-	18.30	5.91	2.97	2.87	2.55	29.24	28.26	0.77	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	10m以上15m未満	8m以上9m未満	実数入力	46,530	58.31	45.01	-	-	20.35	6.50	3.33	3.22	2.85	21.34	20.23	0.87	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	10m以上15m未満	9m以上10m未満	実数入力	47,672	57.01	43.94	-	-	19.85	6.34	3.25	3.14	2.78	23.14	22.06	0.85	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	10m以上15m未満	10m以上12m未満	実数入力	49,400	55.13	42.40	-	-	19.16	6.12	3.13	3.03	2.69	25.71	24.67	0.82	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m

No.102【　粉体噴射撹拌　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	10m以上15m未満	12m以上14m未満	実数入力	51,693	52.83	40.51	-	-	18.32	5.85	2.99	2.90	2.57	28.85	27.86	0.78	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	10m以上15m未満	14m以上15m未満	実数入力	53,411	51.25	39.22	-	-	17.72	5.66	2.90	2.80	2.48	31.03	30.07	0.75	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	15m以上20m以下	12m以上14m未満	実数入力	63,441	56.46	43.49	-	-	19.77	6.37	3.21	3.11	2.76	23.77	22.70	0.84	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	15m以上20m以下	14m以上15m未満	実数入力	65,159	55.08	42.36	-	-	19.25	6.20	3.13	3.03	2.68	25.67	24.64	0.81	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	15m以上20m以下	15m以上17m未満	実数入力	66,876	53.75	41.27	-	-	18.75	6.04	3.05	2.95	2.61	27.50	26.49	0.79	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	15m以上20m以下	17m以上20m以下	実数入力	69,746	51.68	39.58	-	-	17.98	5.79	2.92	2.83	2.51	30.34	29.37	0.76	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	20mを超え27m未満	17m以上20m以下	実数入力	86,426	58.18	45.89	-	-	17.04	5.60	2.84	2.75	2.44	24.78	23.70	0.87	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	20mを超え27m未満	20mを超え23m未満	実数入力	89,861	56.09	44.13	-	-	16.37	5.38	2.73	2.64	2.34	27.54	26.49	0.84	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	20mを超え27m未満	23m以上27m未満	実数入力	93,882	53.83	42.24	-	-	15.67	5.15	2.62	2.53	2.24	30.50	29.49	0.81	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	27m以上33m以下	23m以上27m未満	実数入力	110,180	57.09	44.97	-	-	16.71	5.49	2.79	2.70	2.39	26.20	25.13	0.86	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	27m以上33m以下	27m以上32m未満	実数入力	115,340	54.72	42.99	-	-	15.94	5.24	2.66	2.57	2.28	29.34	28.32	0.82	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	27m以上33m以下	32m以上33m以下	実数入力	118,780	53.21	41.72	-	-	15.49	5.09	2.58	2.50	2.22	31.30	30.30	0.80	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m

No.103【　粉体噴射撹拌（移設）　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
施工方法		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
単軸施工	62,840	40.10	40.10	－	－	59.90	30.82	15.65	13.43	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－
二軸施工	81,290	36.16	36.16	－	－	63.84	35.74	15.13	12.97	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.104【　粉体噴射撹拌（軸間変更）　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	225,650	28.30	24.19	－	－	71.70	34.34	14.96	11.99	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.105【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
足場工の有無	方式	呼び径	土質		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	単管方式	90mm	粘性土・砂質土	5,706.6	33.71	28.33	－	－	39.88	15.57	9.05	8.90	－	26.41	12.21	7.31	3.38	2.34	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	シャンクロッド φ９０mm用	打込アダプタ φ９０mm用	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	単管方式	90mm	レキ質土	8,984.8	31.60	26.56	－	－	37.40	14.62	8.48	8.34	－	31.00	11.93	11.03	3.57	2.98	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	シャンクロッド φ９０mm用	打込アダプタ φ９０mm用	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	単管方式	90mm	玉石混じり土	13,528	31.15	26.18	－	－	36.86	14.41	8.36	8.22	－	31.99	13.11	11.09	2.85	2.47	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	シャンクロッド φ９０mm用	打込アダプタ φ９０mm用	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	単管方式	115mm	粘性土・砂質土	7,711.4	35.64	29.95	－	－	42.15	16.45	9.57	9.41	－	22.21	11.29	5.56	2.50	1.91	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１１５mm用	打込アダプタ φ１１５mm用	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	単管方式	115mm	レキ質土	10,919	32.72	27.50	－	－	38.72	15.13	8.78	8.64	－	28.56	12.27	9.32	2.94	2.69	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１１５mm用	打込アダプタ φ１１５mm用	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	単管方式	115mm	玉石混じり土	16,017	32.03	26.92	－	－	37.89	14.79	8.60	8.46	－	30.08	11.71	11.37	2.40	2.30	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１１５mm用	打込アダプタ φ１１５mm用	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	単管方式	135mm	粘性土・砂質土	9,710.7	36.79	30.92	－	－	43.53	17.01	9.87	9.71	－	19.68	9.86	5.40	1.98	1.65	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１３５mm用	打込アダプタ φ１３５mm用	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	単管方式	135mm	レキ質土	12,714	33.14	27.85	－	－	39.22	15.32	8.90	8.75	－	27.64	11.59	9.80	2.52	2.52	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	打込アダプタ φ１３５mm用	シャンクロッド φ１３５mm用	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	単管方式	135mm	玉石混じり土	18,463	32.25	27.10	－	－	38.16	14.91	8.66	8.51	－	29.59	12.08	11.17	2.17	2.08	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	打込アダプタ φ１３５mm用	シャンクロッド φ１３５mm用	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	90mm	粘性土・砂質土	6,707.6	30.04	25.25	－	－	35.58	13.92	8.06	7.93	－	34.38	10.38	5.44	5.08	4.03	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	インナービット φ９０mm用	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	90mm	レキ質土	10,991	27.50	23.11	－	－	32.49	12.66	7.38	7.26	－	40.01	9.81	9.49	7.58	4.38	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	インナービット φ９０mm用	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	90mm	玉石混じり土	16,779	25.65	21.56	－	－	30.32	11.82	6.89	6.77	－	44.03	11.90	11.29	8.94	3.22	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	インナービット φ９０mm用	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	90mm	軟岩	13,537	26.39	22.18	－	－	31.18	12.15	7.08	6.97	－	42.43	11.24	9.51	9.50	3.55	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	インナービット φ９０mm用	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	90mm	硬岩	17,819	25.70	21.60	－	－	30.38	11.84	6.90	6.79	－	43.92	13.81	9.57	8.42	3.37	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	インナービット φ９０mm用	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	115mm	粘性土・砂質土	9,895.5	33.33	28.01	－	－	39.44	15.41	8.94	8.80	－	27.23	8.80	3.79	3.77	3.66	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	115mm	レキ質土	13,645	28.87	24.26	－	－	34.10	13.29	7.75	7.62	－	37.03	9.90	7.85	6.49	4.86	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	－	－

No.105【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
足場工の有無	方式	呼び径	土質		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	115mm	玉石混じり土	20,514	27.24	22.89	－	－	32.18	12.54	7.31	7.19	－	40.58	9.98	9.82	9.14	3.64	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	リングビットφ１１５mm用	インナービットφ１１５mm用	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	115mm	軟岩	16,514	27.73	23.31	－	－	32.76	12.77	7.44	7.32	－	39.51	9.81	9.41	8.29	4.02	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビットφ１１５mm用	ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	インナービットφ１１５mm用	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	115mm	硬岩	21,389	26.97	22.67	－	－	31.87	12.42	7.24	7.12	－	41.16	11.85	8.77	8.47	3.88	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m）	リングビットφ１１５mm用	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	インナービットφ１１５mm用	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	135mm	粘性土・砂質土	12,185	34.58	29.06	－	－	40.93	16.00	9.28	9.13	－	24.49	7.86	3.85	3.76	2.97	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビットφ１３５mm用	インナービットφ１３５mm用	ドリルパイプφ１３５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	135mm	ﾚｷ質土	16,628	30.29	25.46	－	－	35.86	14.02	8.13	8.00	－	33.85	8.86	7.89	5.33	5.02	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビットφ１３５mm用	ドリルパイプφ１３５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	インナービットφ１３５mm用	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	135mm	玉石混じり土	23,811	28.08	23.60	－	－	33.18	12.93	7.54	7.41	－	38.74	10.52	8.66	8.46	3.94	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ１３５mm用（１．５m）	リングビットφ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	インナービットφ１３５mm用	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	135mm	軟岩	20,238	29.42	24.73	－	－	34.77	13.55	7.90	7.77	－	35.81	9.46	8.73	6.77	4.12	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ１３５mm用（１．５m）	リングビットφ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	インナービットφ１３５mm用	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	135mm	硬岩	25,815	28.39	23.86	－	－	33.53	13.07	7.62	7.49	－	38.08	12.01	7.99	7.02	4.04	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ１３５mm用（１．５m）	リングビットφ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	インナービットφ１３５mm用	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	146mm	粘性土・砂質土	14,483	33.52	28.17	－	－	39.67	15.50	9.00	8.85	－	26.81	9.60	3.93	3.88	2.81	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビットφ１４６mm用	ドリルパイプφ１４６mm用（１．５m）	インナービットφ１４６mm用	インナーロッドφ１４６mm用（１．５m）	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	146mm	ﾚｷ質土	19,791	29.16	24.51	－	－	34.46	13.43	7.83	7.70	－	36.38	10.86	8.22	5.06	5.03	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビットφ１４６mm用	ドリルパイプφ１４６mm用（１．５m）	インナービットφ１４６mm用	インナーロッドφ１４６mm用（１．５m）	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	146mm	玉石混じり土	27,835	26.65	22.40	－	－	31.50	12.28	7.15	7.04	－	41.85	11.18	10.76	8.13	4.04	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ１４６mm用（１．５m）	リングビットφ１４６mm用	インナーロッドφ１４６mm用（１．５m）	インナービットφ１４６mm用	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	146mm	軟岩	24,010	28.23	23.73	－	－	33.35	13.00	7.58	7.45	－	38.42	10.77	9.83	6.41	4.17	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビットφ１４６mm用	ドリルパイプφ１４６mm用（１．５m）	インナーロッドφ１４６mm用（１．５m）	インナービットφ１４６mm用	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	146mm	硬岩	33,030	28.57	24.01	－	－	33.75	13.15	7.67	7.54	－	37.68	11.63	9.07	6.17	3.79	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ１４６mm用（１．５m）	リングビットφ１４６mm用	インナーロッドφ１４６mm用（１．５m）	インナービットφ１４６mm用	－	－
無し（ｸﾛｰﾗ型）	単管方式	90mm	粘性土・砂質土	5,462.7	34.23	31.12	－	－	34.85	14.73	8.55	8.41	－	30.92	12.75	7.64	3.53	2.45	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビットφ９０mm用	ドリルパイプφ９０mm用（１．５m）	シャンクロッドφ９０mm用	打込アダプタφ９０mm用	－	－
無し（ｸﾛｰﾗ型）	単管方式	90mm	ﾚｷ質土	8,614.8	31.98	29.08	－	－	32.51	13.71	7.99	7.86	－	35.51	12.50	11.51	3.73	3.11	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビットφ９０mm用	ドリルパイプφ９０mm用（１．５m）	シャンクロッドφ９０mm用	打込アダプタφ９０mm用	－	－
無し（ｸﾛｰﾗ型）	単管方式	90mm	玉石混じり土	12,865	31.37	28.52	－	－	31.89	13.44	7.84	7.71	－	36.74	13.84	11.66	2.99	2.60	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ９０mm用（１．５m）	リングビットφ９０mm用	シャンクロッドφ９０mm用	打込アダプタφ９０mm用	－	－

No.105【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
足場工の有無	方式	呼び径	土質		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し(ｸﾛｰﾗ型)	単管方式	115mm	粘性土・砂質土	7,333.2	36.24	32.95	-	-	36.88	15.57	9.05	8.91	-	26.88	11.87	5.84	2.63	2.01	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１１５mm用	打込アダプタ φ１１５mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	単管方式	115mm	レキ質土	10,406	33.11	30.10	-	-	33.70	14.24	8.27	8.13	-	33.19	12.87	9.78	3.08	2.83	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１１５mm用	打込アダプタ φ１１５mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	単管方式	115mm	玉石混じり土	15,227	32.31	29.38	-	-	32.84	13.85	8.07	7.94	-	34.85	12.39	11.96	2.53	2.41	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１１５mm用	打込アダプタ φ１１５mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	単管方式	135mm	粘性土・砂質土	9,198.2	37.45	34.05	-	-	38.13	16.11	9.36	9.20	-	24.42	10.41	5.70	2.09	1.74	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１３５mm用	打込アダプタ φ１３５mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	単管方式	135mm	レキ質土	12,051	33.48	30.44	-	-	34.10	14.42	8.36	8.23	-	32.42	12.23	10.34	2.66	2.66	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	打込アダプタ φ１３５mm用	シャンクロッド φ１３５mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	単管方式	135mm	玉石混じり土	17,747	32.72	29.75	-	-	33.25	14.02	8.17	8.04	-	34.03	12.63	11.62	2.26	2.17	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	打込アダプタ φ１３５mm用	シャンクロッド φ１３５mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	90mm	粘性土・砂質土	6,471.9	30.41	27.65	-	-	30.92	13.04	7.60	7.47	-	38.67	10.82	5.64	5.27	4.18	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	インナービット φ９０mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	90mm	レキ質土	10,638	27.76	25.24	-	-	28.21	11.90	6.93	6.82	-	44.03	10.15	9.81	7.83	4.52	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	インナービット φ９０mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	90mm	玉石混じり土	16,124	25.64	23.31	-	-	26.06	10.99	6.40	6.30	-	48.30	12.36	11.75	9.30	3.36	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	インナービット φ９０mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	90mm	軟岩	13,025	26.45	24.05	-	-	26.88	11.33	6.61	6.50	-	46.67	11.69	9.89	9.87	3.69	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	インナービット φ９０mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	90mm	硬岩	17,189	25.77	23.43	-	-	26.19	11.04	6.44	6.33	-	48.04	14.31	9.92	8.73	3.50	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	インナービット φ９０mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	115mm	粘性土・砂質土	9,358.4	33.66	30.60	-	-	34.27	14.48	8.41	8.27	-	32.07	9.30	4.00	3.99	3.87	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	115mm	レキ質土	13,165	29.16	26.51	-	-	29.63	12.50	7.28	7.16	-	41.21	10.24	8.14	6.73	5.04	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	115mm	玉石混じり土	19,766	27.39	24.90	-	-	27.84	11.74	6.84	6.73	-	44.77	10.35	10.19	9.49	3.77	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	リングビット φ１１５mm用	インナービット φ１１５mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	115mm	軟岩	15,883	27.88	25.35	-	-	28.33	11.95	6.96	6.85	-	43.79	10.19	9.78	8.62	4.18	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	115mm	硬岩	20,657	27.15	24.69	-	-	27.60	11.64	6.78	6.67	-	45.25	12.27	9.08	8.77	4.01	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	リングビット φ１１５mm用	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	-	-

No.105【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
足場工の有無	方式	呼び径	土質		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	135mm	粘性土・砂質土	11,522	35.02	31.84	－	－	35.68	15.09	8.75	8.61	－	29.30	8.31	4.07	3.98	3.14	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１３５mm用	インナービット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	135mm	ﾚｷ質土	16,039	30.69	27.90	－	－	31.18	13.15	7.66	7.54	－	38.13	9.24	8.18	5.52	5.20	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	135mm	玉石混じり土	22,954	28.30	25.73	－	－	28.76	12.13	7.07	6.95	－	42.94	10.92	8.99	8.77	4.09	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	135mm	軟岩	19,523	29.74	27.04	－	－	30.24	12.75	7.43	7.31	－	40.02	9.81	9.06	7.01	4.27	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	135mm	硬岩	24,807	28.56	25.97	－	－	29.04	12.24	7.14	7.02	－	42.40	12.49	8.31	7.31	4.20	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	146mm	粘性土・砂質土	13,878	34.04	30.95	－	－	34.67	14.66	8.50	8.37	－	31.29	10.02	4.10	4.05	2.93	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１４６mm用	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	146mm	ﾚｷ質土	19,059	29.43	26.76	－	－	29.92	12.62	7.35	7.23	－	40.65	11.29	8.54	5.25	5.22	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１４６mm用	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	146mm	玉石混じり土	26,835	26.77	24.34	－	－	27.21	11.47	6.69	6.58	－	46.02	11.59	11.16	8.44	4.19	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	リングビット φ１４６mm用	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	146mm	軟岩	23,160	28.47	25.89	－	－	28.94	12.20	7.11	7.00	－	42.59	11.14	10.19	6.65	4.32	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１４６mm用	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	146mm	硬岩	31,794	28.78	26.17	－	－	29.26	12.34	7.19	7.07	－	41.96	12.10	9.42	6.41	3.93	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	リングビット φ１４６mm用	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	－	－

No.106【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
防食方式	ｱﾝｶｰ鋼材	削孔長	設計荷重(f)	頭部処理の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	f＜400kN	有り	33,397	0.00	-	-	-	100.00	42.98	25.04	24.63	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	f＜400kN	無し	30,203	0.00	-	-	-	100.00	43.34	25.24	24.83	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	400≦f＜1300kN	有り	36,464	0.00	-	-	-	100.00	42.83	24.96	24.55	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	400≦f＜1300kN	無し	33,270	0.00	-	-	-	100.00	43.13	25.14	24.73	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	1300≦f＜2000kN	有り	46,729	0.00	-	-	-	100.00	42.45	24.74	24.34	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	1300≦f＜2000kN	無し	43,534	0.00	-	-	-	100.00	42.67	24.86	24.45	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	f＜400kN	有り	34,615	0.00	-	-	-	100.00	43.05	25.08	24.67	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	f＜400kN	無し	31,421	0.00	-	-	-	100.00	43.40	25.28	24.87	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	400≦f＜1300kN	有り	37,682	0.00	-	-	-	100.00	42.91	25.00	24.59	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	400≦f＜1300kN	無し	34,488	0.00	-	-	-	100.00	43.22	25.17	24.76	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	1300≦f＜2000kN	有り	47,947	0.00	-	-	-	100.00	42.52	24.78	24.37	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	1300≦f＜2000kN	無し	44,753	0.00	-	-	-	100.00	42.73	24.90	24.49	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	f＜400kN	有り	15,506	0.00	-	-	-	100.00	40.84	23.79	23.40	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	f＜400kN	無し	12,312	0.00	-	-	-	100.00	41.15	23.97	23.58	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	400≦f＜1300kN	有り	17,636	0.00	-	-	-	100.00	40.69	23.71	23.32	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	400≦f＜1300kN	無し	14,442	0.00	-	-	-	100.00	40.93	23.84	23.45	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	1300≦f＜2000kN	有り	25,089	0.00	-	-	-	100.00	40.39	23.53	23.14	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.106【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
防食方式	ｱﾝｶｰ鋼材	削孔長	設計荷重(f)	頭部処理の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
二重防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	1300≦f＜2000kN	無し	21,895	0.00	-	-	-	100.00	40.49	23.59	23.21	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	f＜400kN	有り	20,275	0.00	-	-	-	100.00	41.64	24.26	23.87	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	f＜400kN	無し	17,081	0.00	-	-	-	100.00	42.02	24.48	24.08	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	400≦f＜1300kN	有り	23,342	0.00	-	-	-	100.00	41.59	24.24	23.84	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	400≦f＜1300kN	無し	20,147	0.00	-	-	-	100.00	41.90	24.42	24.02	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	1300≦f＜2000kN	有り	31,732	0.00	-	-	-	100.00	41.24	24.03	23.64	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	1300≦f＜2000kN	無し	28,538	0.00	-	-	-	100.00	41.42	24.13	23.74	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	f＜400kN	有り	21,493	0.00	-	-	-	100.00	41.84	24.37	23.98	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	f＜400kN	無し	18,299	0.00	-	-	-	100.00	42.21	24.60	24.20	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	400≦f＜1300kN	有り	24,560	0.00	-	-	-	100.00	41.77	24.33	23.94	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	400≦f＜1300kN	無し	21,366	0.00	-	-	-	100.00	42.08	24.52	24.12	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	1300≦f＜2000kN	有り	32,950	0.00	-	-	-	100.00	41.38	24.11	23.72	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	1300≦f＜2000kN	無し	29,756	0.00	-	-	-	100.00	41.57	24.22	23.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼棒	10m以内	f＜400kN	有り	25,899	0.00	-	-	-	100.00	42.38	24.69	24.29	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼棒	10m以内	f＜400kN	無し	22,705	0.00	-	-	-	100.00	42.76	24.92	24.51	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼棒	10m以内	400≦f＜1300kN	有り	28,028	0.00	-	-	-	100.00	42.17	24.57	24.17	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼棒	10m以内	400≦f＜1300kN	無し	24,834	0.00	-	-	-	100.00	42.49	24.76	24.36	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.106【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
防食方式	ｱﾝｶｰ鋼材	削孔長	設計荷重(f)	頭部処理の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
二重防食	PC鋼棒	10mを超える	f＜400kN	有り	27,117	0.00	-	-	-	100.00	42.50	24.76	24.36	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼棒	10mを超える	f＜400kN	無し	23,923	0.00	-	-	-	100.00	42.88	24.98	24.58	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼棒	10mを超える	400≦f＜1300kN	有り	29,246	0.00	-	-	-	100.00	42.29	24.64	24.24	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼棒	10mを超える	400≦f＜1300kN	無し	26,052	0.00	-	-	-	100.00	42.61	24.83	24.43	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	f＜400kN	有り	23,087	0.00	-	-	-	100.00	42.06	24.50	24.10	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	f＜400kN	無し	19,893	0.00	-	-	-	100.00	42.44	24.73	24.33	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	400≦f＜1300kN	有り	30,840	0.00	-	-	-	100.00	42.44	24.72	24.32	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	400≦f＜1300kN	無し	27,646	0.00	-	-	-	100.00	42.75	24.91	24.51	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	1300≦f＜2000kN	有り	46,729	0.00	-	-	-	100.00	42.45	24.74	24.34	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	1300≦f＜2000kN	無し	43,534	0.00	-	-	-	100.00	42.67	24.86	24.45	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	f＜400kN	有り	24,305	0.00	-	-	-	100.00	42.21	24.59	24.19	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	f＜400kN	無し	21,111	0.00	-	-	-	100.00	42.59	24.82	24.41	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	400≦f＜1300kN	有り	32,058	0.00	-	-	-	100.00	42.53	24.78	24.38	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	400≦f＜1300kN	無し	28,864	0.00	-	-	-	100.00	42.85	24.97	24.56	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	1300≦f＜2000kN	有り	47,947	0.00	-	-	-	100.00	42.52	24.78	24.37	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	1300≦f＜2000kN	無し	44,753	0.00	-	-	-	100.00	42.73	24.90	24.49	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	f＜400kN	有り	14,596	0.00	-	-	-	100.00	40.49	23.59	23.21	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.106【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
防食方式	ｱﾝｶｰ鋼材	削孔長	設計荷重(f)	頭部処理の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
簡易防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	f＜400kN	無し	11,402	0.00	-	-	-	100.00	40.72	23.73	23.34	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	400≦f＜1300kN	有り	16,726	0.00	-	-	-	100.00	40.39	23.53	23.14	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	400≦f＜1300kN	無し	13,532	0.00	-	-	-	100.00	40.56	23.63	23.24	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	1300≦f＜2000kN	有り	24,179	0.00	-	-	-	100.00	40.15	23.40	23.02	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	1300≦f＜2000kN	無し	20,985	0.00	-	-	-	100.00	40.24	23.44	23.06	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼棒	10m以内	f＜400kN	有り	21,212	0.00	-	-	-	100.00	41.80	24.35	23.95	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼棒	10m以内	f＜400kN	無し	18,018	0.00	-	-	-	100.00	42.17	24.57	24.17	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼棒	10m以内	400≦f＜1300kN	有り	24,279	0.00	-	-	-	100.00	41.73	24.31	23.92	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼棒	10m以内	400≦f＜1300kN	無し	21,085	0.00	-	-	-	100.00	42.04	24.50	24.10	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼棒	10mを超えるもの	f＜400kN	有り	22,431	0.00	-	-	-	100.00	41.98	24.45	24.05	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼棒	10mを超えるもの	f＜400kN	無し	19,236	0.00	-	-	-	100.00	42.36	24.68	24.27	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼棒	10mを超えるもの	400≦f＜1300kN	有り	25,497	0.00	-	-	-	100.00	41.89	24.40	24.01	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼棒	10mを超えるもの	400≦f＜1300kN	無し	22,303	0.00	-	-	-	100.00	42.21	24.59	24.19	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.107【　グラウト注入（アンカー）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	50,532	0.00	－	－	－	57.26	21.43	12.48	12.27	－	42.74	42.74	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	普通ポルトランドセメント　２５ｋｇ袋入	－	－	－	－	－

No.108【　ボーリングマシン移設（アンカー）　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	45,861	31.57	31.57	－	－	68.43	31.75	18.49	18.19	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.109【　足場（アンカー）　】
＜　積算単位：空ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,776.4	7.11	7.11	－	－	92.89	63.66	7.81	7.26	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	とび工	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.110【　アンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.111【　石積とりこわし（人力）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
形状		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
練積　控え35cm以上45cm未満	14,520	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
空積　控え45cm未満	4,840.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
空積　控え45cm以上60cm未満	5,566.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
空積　控え60cm以上90cm未満	7,260.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.112【　コンクリートはつり　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均はつり厚		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3cm以下	4,466.6	1.72	1.67	－	－	94.36	38.50	31.65	21.47	－	3.92	3.81	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］5.0m3/min	*	－		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
3cmを超え6cm以下	7,534.3	1.64	1.60	－	－	94.61	41.80	30.80	19.26	－	3.75	3.65	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］5.0m3/min	*	－		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.113【　積込（コンクリート殻）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,073.7	8.99	8.99	－	－	87.04	78.62	8.42	－	－	3.97	3.97	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.114【　コンクリート削孔（電動ハンマドリル４０ｍｍ）　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
削孔深さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
30mm以上200mm未満	577.76	2.81	1.22	1.07	－	94.87	46.11	18.26	12.77	－	2.32	1.89	－	－	－	－	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 2kVA	*	電動ハンマドリル　穴あけ能力φ４０ｍｍ		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
200mm以上400mm以下	854.85	2.57	1.10	0.96	－	95.31	45.34	18.26	12.66	－	2.12	1.70	－	－	－	－	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 2kVA	*	電動ハンマドリル　穴あけ能力φ４０ｍｍ		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－

No.115【　コンクリート削孔（さく岩機）　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
削孔深さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
100mm以上200mm未満	759.61	6.32	3.69	1.67	－	87.15	54.21	12.22	7.44	－	6.53	5.54	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(低騒音型)・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］ 質量15kg級		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
200mm以上300mm未満	1,063.2	5.76	3.51	1.59	－	88.28	56.95	13.09	8.09	－	5.96	5.28	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(低騒音型)・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］ 質量15kg級		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
300mm以上400mm未満	1,356.9	5.50	3.44	1.56	－	88.82	58.90	13.52	8.33	－	5.68	5.17	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(低騒音型)・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］ 質量15kg級		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
400mm以上600mm未満	1,808.0	5.18	3.30	1.50	－	89.47	60.28	14.00	8.57	－	5.35	4.96	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(低騒音型)・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］ 質量15kg級		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
600mm以上800mm未満	2,415.6	5.05	3.25	1.47	－	89.73	61.15	13.97	8.75	－	5.22	4.88	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(低騒音型)・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］ 質量15kg級		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
800mm以上1000mm未満	3,007.8	4.92	3.23	1.46	－	89.99	61.99	14.73	8.99	－	5.09	4.85	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(低騒音型)・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］ 質量15kg級		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
1000mm以上1100mm以下	3,477.3	4.91	3.22	1.46	－	90.01	61.98	14.56	9.19	－	5.08	4.84	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(低騒音型)・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］ 質量15kg級		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.116【　コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
削孔径	削孔深さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60mm以上64mm未満	50mm以上200mm未満	5,023.1	3.37	1.71	1.03	-	68.16	39.54	10.50	5.38	-	28.47	25.47	2.44	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ64．7mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
60mm以上64mm未満	200mm以上400mm未満	5,585.2	3.74	1.95	1.17	-	69.43	41.64	10.95	5.28	-	26.83	23.49	2.79	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ64．7mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
60mm以上64mm未満	400mm以上600mm未満	6,212.4	4.06	2.17	1.30	-	70.68	43.68	11.20	5.54	-	25.26	21.64	3.10	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ64．7mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
60mm以上64mm未満	600mm以上800mm未満	6,867.3	4.33	2.35	1.42	-	71.52	44.80	11.67	5.73	-	24.15	20.28	3.37	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ64．7mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
60mm以上64mm未満	800mm以上1100mm以下	7,707.2	4.57	2.53	1.52	-	72.65	46.20	12.04	6.06	-	22.78	18.70	3.61	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ64．7mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
64mm以上77mm未満	50mm以上200mm未満	5,244.3	3.21	1.63	0.98	-	65.30	37.90	10.05	5.15	-	31.49	28.62	2.34	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ77．4mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
64mm以上77mm未満	200mm以上400mm未満	5,812.0	3.60	1.87	1.13	-	66.72	40.02	10.52	5.07	-	29.68	26.47	2.68	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ77．4mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
64mm以上77mm未満	400mm以上600mm未満	6,444.8	3.92	2.09	1.26	-	68.13	42.10	10.80	5.34	-	27.95	24.46	2.99	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ77．4mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
64mm以上77mm未満	600mm以上800mm未満	7,108.1	4.18	2.27	1.37	-	69.11	43.30	11.28	5.53	-	26.71	22.98	3.25	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ77．4mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
64mm以上77mm未満	800mm以上1100mm以下	7,956.4	4.43	2.45	1.47	-	70.37	44.75	11.66	5.87	-	25.20	21.25	3.50	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ77．4mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
77mm以上90mm未満	50mm以上200mm未満	5,410.2	3.11	1.58	0.95	-	63.29	36.72	9.75	5.00	-	33.60	30.81	2.27	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ90．8mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
77mm以上90mm未満	200mm以上400mm未満	5,982.1	3.49	1.82	1.09	-	64.82	38.88	10.22	4.93	-	31.69	28.57	2.60	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ90．8mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
77mm以上90mm未満	400mm以上600mm未満	6,619.1	3.80	2.03	1.22	-	66.35	41.01	10.51	5.20	-	29.85	26.45	2.91	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ90．8mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
77mm以上90mm未満	600mm以上800mm未満	7,288.7	4.08	2.22	1.33	-	67.39	42.21	11.00	5.40	-	28.53	24.89	3.17	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ90．8mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
77mm以上90mm未満	800mm以上1100mm以下	8,143.3	4.32	2.39	1.44	-	68.76	43.73	11.40	5.73	-	26.92	23.06	3.42	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ90．8mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-

No.116【　コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
削孔径	削孔深さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
90mm以上100mm未満	50mm以上200mm未満	5,631.4	3.00	1.52	0.92	-	60.80	35.28	9.36	4.80	-	36.20	33.52	2.18	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ１１０ｍｍ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
90mm以上100mm未満	200mm以上400mm未満	6,208.9	3.36	1.75	1.05	-	62.46	37.46	9.85	4.75	-	34.18	31.17	2.51	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ１１０ｍｍ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
90mm以上100mm未満	400mm以上600mm未満	6,851.5	3.68	1.97	1.18	-	64.09	39.61	10.16	5.02	-	32.23	28.95	2.81	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ１１０ｍｍ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
90mm以上100mm未満	600mm以上800mm未満	7,529.5	3.95	2.15	1.29	-	65.23	40.87	10.64	5.22	-	30.82	27.29	3.07	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ１１０ｍｍ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
90mm以上100mm未満	800mm以上1100mm以下	8,392.5	4.20	2.32	1.40	-	66.71	42.42	11.06	5.56	-	29.09	25.34	3.32	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ１１０ｍｍ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
100mm以上110mm未満	50mm以上200mm未満	5,631.4	3.00	1.52	0.92	-	60.80	35.28	9.36	4.80	-	36.20	33.52	2.18	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ１１０ｍｍ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
100mm以上110mm未満	200mm以上400mm以下	6,208.9	3.36	1.75	1.05	-	62.46	37.46	9.85	4.75	-	34.18	31.17	2.51	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ１１０ｍｍ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
110mm以上128mm未満	50mm以上200mm未満	6,192.3	2.72	1.38	0.83	-	55.31	32.11	8.51	4.36	-	41.97	39.54	1.98	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ１２８．５ｍｍ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
110mm以上128mm未満	200mm以上400mm以下	6,784.0	3.07	1.60	0.96	-	57.18	34.30	9.01	4.35	-	39.75	37.01	2.29	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ１２８．５ｍｍ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
128mm以上160mm未満	50mm以上200mm未満	6,579.4	2.56	1.30	0.78	-	52.06	30.22	8.01	4.11	-	45.38	43.10	1.86	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ１６０ｍｍ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
128mm以上160mm未満	200mm以上400mm以下	7,180.9	2.90	1.51	0.91	-	54.01	32.39	8.52	4.11	-	43.09	40.49	2.17	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ１６０ｍｍ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
160mm以上180mm未満	50mm以上200mm未満	7,085.0	2.38	1.21	0.73	-	48.28	28.00	7.44	3.81	-	49.34	47.22	1.73	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ１８０ｍｍ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
160mm以上180mm未満	200mm以上400mm以下	7,699.3	2.71	1.41	0.85	-	50.37	30.21	7.94	3.83	-	46.92	44.50	2.02	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ１８０ｍｍ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
180mm以上200mm以下	50mm以上200mm未満	7,748.6	2.16	1.10	0.66	-	44.14	25.60	6.80	3.49	-	53.70	51.76	1.58	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ２０４ｍｍ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
180mm以上200mm以下	200mm以上400mm以下	8,379.7	2.49	1.30	0.78	-	46.24	27.72	7.30	3.52	-	51.27	49.04	1.86	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ２０４ｍｍ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-

No.117【　吸出し防止材設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
設置条件		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
全面	704.40	0.00	－	－	－	17.97	17.97	－	－	－	82.03	82.03	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	－	－	－	－	－
点在	666.60	0.00	－	－	－	18.99	18.99	－	－	－	81.01	81.01	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	－	－	－	－	－

No.118【　目地板　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
目地板の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
瀝青繊維質目地板t=10	1,922.1	0.00	－	－	－	38.22	31.83	6.39	－	－	61.78	61.78	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	瀝青繊維質目地板　厚さ１０ｍｍ	－	－	－	－	－	

No.119【　止水板　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
止水板の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
CF 200*5	2,267.7	0.00	-	-	-	55.98	41.88	14.10	-	-	44.02	44.02	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	塩ビ止水板　Ｃ Ｆ幅２００×厚さ５ｍｍ	-	-	-	-	-	-

No.120【　高欄撤去　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,325.8	5.85	5.85	－	－	92.47	34.47	27.87	14.15	13.69	1.68	1.68	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－

No.121【　アスファルト舗装版破砕・積込み　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,935.6	34.52	24.86	9.66	－	57.11	19.60	18.92	16.78	－	8.37	8.37	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量600～800kg級	－	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.122【　床版１次破砕・撤去　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	15,065	29.99	15.50	10.65	3.84	66.09	22.09	15.56	9.07	8.93	3.92	3.92	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）		大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量600～800kg級		溶接工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.123【　床版１次及び２次破砕・撤去　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	16,536	31.40	16.25	11.02	4.13	64.48	20.11	14.16	9.52	9.36	4.12	4.12	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）		大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量600～800kg級		溶接工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－

No.124【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	9,627.3	33.58	16.79	16.79	-	66.42	23.92	19.33	9.83	8.43	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	10,213	37.39	21.56	15.83	-	62.61	22.54	18.22	9.27	7.95	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	10,736	40.44	25.38	15.06	-	59.56	21.44	17.33	8.82	7.56	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	10,859	41.12	26.23	14.89	-	58.88	21.19	17.13	8.72	7.48	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	14,132	54.78	43.34	11.44	-	45.22	16.27	13.16	6.70	5.74	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	14,940	57.25	46.43	10.82	-	42.75	15.38	12.45	6.33	5.43	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	17,404	63.28	53.99	9.29	-	36.72	13.21	10.69	5.44	4.66	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	21,331	70.06	62.48	7.58	-	29.94	10.77	8.72	4.43	3.80	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	31,418	79.68	74.54	5.14	-	20.32	7.31	5.92	3.01	2.58	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	無し	-	8,010.3	20.18	20.18	-	-	79.82	28.72	23.23	11.82	10.14	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	10,213	37.39	21.56	15.83	-	62.61	22.54	18.22	9.27	7.95	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	10,798	40.78	20.39	20.39	-	59.22	21.32	17.23	8.77	7.52	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	11,321	43.52	24.07	19.45	-	56.48	20.34	16.43	8.36	7.17	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	11,445	44.13	24.89	19.24	-	55.87	20.12	16.26	8.27	7.09	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	14,717	56.59	41.63	14.96	-	43.41	15.62	12.64	6.43	5.51	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	15,526	58.84	44.66	14.18	-	41.16	14.80	11.98	6.10	5.23	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.124【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比																代表機労材規格															備考
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	17,990	64.48	52.24	12.24	-	35.52	12.78	10.34	5.26	4.51	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	21,917	70.84	60.80	10.04	-	29.16	10.49	8.49	4.32	3.70	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	32,004	80.06	73.18	6.88	-	19.94	7.18	5.81	2.95	2.53	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	無し	-	8,595.5	25.62	25.62	-	-	74.38	26.77	21.65	11.01	9.45	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	-		-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	10,736	40.44	25.38	15.06	-	59.56	21.44	17.33	8.82	7.56	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	11,321	43.52	24.07	19.45	-	56.48	20.34	16.43	8.36	7.17	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	11,845	46.02	23.01	23.01	-	53.98	19.44	15.71	7.99	6.85	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	11,968	46.57	23.80	22.77	-	53.43	19.25	15.54	7.91	6.78	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	15,241	58.07	40.19	17.88	-	41.93	15.08	12.21	6.21	5.33	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	16,049	60.18	43.20	16.98	-	39.82	14.32	11.59	5.90	5.06	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	18,513	65.50	50.78	14.72	-	34.50	12.41	10.05	5.11	4.38	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	22,440	71.52	59.38	12.14	-	28.48	10.24	8.29	4.22	3.62	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	32,527	80.37	71.99	8.38	-	19.63	7.06	5.72	2.91	2.49	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	無し	-	9,119.1	29.89	29.89	-	-	70.11	25.24	20.40	10.38	8.90	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	10,859	41.12	26.23	14.89	-	58.88	21.19	17.13	8.72	7.48	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	11,445	44.13	24.89	19.24	-	55.87	20.12	16.26	8.27	7.09	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.124【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	11,968	46.57	23.80	22.77	-	53.43	19.25	15.54	7.91	6.78	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	12,091	47.12	23.56	23.56	-	52.88	19.04	15.39	7.83	6.71	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	15,364	58.41	39.87	18.54	-	41.59	14.96	12.11	6.16	5.28	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	16,172	60.50	42.89	17.61	-	39.50	14.21	11.50	5.85	5.02	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	18,636	65.72	50.44	15.28	-	34.28	12.33	9.98	5.08	4.35	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	22,563	71.69	59.07	12.62	-	28.31	10.19	8.24	4.19	3.60	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	32,650	80.44	71.72	8.72	-	19.56	7.04	5.69	2.90	2.48	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	無し	-	9,242.3	30.82	30.82	-	-	69.18	24.91	20.13	10.24	8.78	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	-		-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	14,132	54.78	43.34	11.44	-	45.22	16.27	13.16	6.70	5.74	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	14,717	56.59	41.63	14.96	-	43.41	15.62	12.64	6.43	5.51	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	15,241	58.07	40.19	17.88	-	41.93	15.08	12.21	6.21	5.33	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	15,364	58.41	39.87	18.54	-	41.59	14.96	12.11	6.16	5.28	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	18,636	65.72	32.88	32.84	-	34.28	12.33	9.98	5.08	4.35	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	19,445	67.14	35.66	31.48	-	32.86	11.82	9.57	4.87	4.17	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	21,909	70.84	42.90	27.94	-	29.16	10.49	8.49	4.32	3.70	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	25,836	75.28	51.59	23.69	-	24.72	8.89	7.20	3.66	3.14	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.124【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
				K				R					Z					S	K　（*印：貸料）						R				Z				S	
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	35,923	82.22	65.18	17.04	-	17.78	6.40	5.18	2.63	2.26	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	無し	-	12,515	48.91	48.91	-	-	51.09	18.39	14.87	7.56	6.49	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	-		-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	14,940	57.25	46.43	10.82	-	42.75	15.38	12.45	6.33	5.43	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	15,526	58.84	44.66	14.18	-	41.16	14.80	11.98	6.10	5.23	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	16,049	60.18	43.20	16.98	-	39.82	14.32	11.59	5.90	5.06	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	16,172	60.50	42.89	17.61	-	39.50	14.21	11.50	5.85	5.02	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	19,445	67.14	35.66	31.48	-	32.86	11.82	9.57	4.87	4.17	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	20,253	68.46	34.25	34.21	-	31.54	11.35	9.18	4.67	4.01	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	22,717	71.88	41.38	30.50	-	28.12	10.12	8.19	4.16	3.57	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	26,644	76.04	50.04	26.00	-	23.96	8.62	6.98	3.55	3.04	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	36,731	82.63	63.77	18.86	-	17.37	6.25	5.06	2.57	2.21	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	無し	-	13,323	52.05	52.05	-	-	47.95	17.25	13.96	7.10	6.09	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	-		-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	17,404	63.28	53.99	9.29	-	36.72	13.21	10.69	5.44	4.66	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	17,990	64.48	52.24	12.24	-	35.52	12.78	10.34	5.26	4.51	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	18,513	65.50	50.78	14.72	-	34.50	12.41	10.05	5.11	4.38	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	18,636	65.72	50.44	15.28	-	34.28	12.33	9.98	5.08	4.35	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.124【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	21,909	70.84	42.90	27.94	-	29.16	10.49	8.49	4.32	3.70	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	22,717	71.88	41.38	30.50	-	28.12	10.12	8.19	4.16	3.57	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	25,181	74.62	37.32	37.30	-	25.38	9.13	7.39	3.76	3.22	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	29,108	78.06	45.79	32.27	-	21.94	7.89	6.39	3.25	2.79	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	39,195	83.72	59.76	23.96	-	16.28	5.86	4.74	2.41	2.07	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	無し	-	15,787	59.54	59.54	-	-	40.46	14.56	11.78	5.99	5.14	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	-		-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	21,331	70.06	62.48	7.58	-	29.94	10.77	8.72	4.43	3.80	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	21,917	70.84	60.80	10.04	-	29.16	10.49	8.49	4.32	3.70	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	22,440	71.52	59.38	12.14	-	28.48	10.24	8.29	4.22	3.62	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	22,563	71.69	59.07	12.62	-	28.31	10.19	8.24	4.19	3.60	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	25,836	75.28	51.59	23.69	-	24.72	8.89	7.20	3.66	3.14	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	26,644	76.04	50.04	26.00	-	23.96	8.62	6.98	3.55	3.04	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	29,108	78.06	45.79	32.27	-	21.94	7.89	6.39	3.25	2.79	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	33,035	80.67	40.35	40.32	-	19.33	6.96	5.63	2.86	2.45	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	43,122	85.20	54.31	30.89	-	14.80	5.33	4.31	2.19	1.88	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	無し	-	19,714	67.59	67.59	-	-	32.41	11.66	9.43	4.80	4.12	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	-		-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.124【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	31,418	79.68	74.54	5.14	-	20.32	7.31	5.92	3.01	2.58	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	32,004	80.06	73.18	6.88	-	19.94	7.18	5.81	2.95	2.53	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	32,527	80.37	71.99	8.38	-	19.63	7.06	5.72	2.91	2.49	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	32,650	80.44	71.72	8.72	-	19.56	7.04	5.69	2.90	2.48	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	35,923	82.22	65.18	17.04	-	17.78	6.40	5.18	2.63	2.26	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	36,731	82.63	63.77	18.86	-	17.37	6.25	5.06	2.57	2.21	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	39,195	83.72	59.76	23.96	-	16.28	5.86	4.74	2.41	2.07	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	43,122	85.20	54.31	30.89	-	14.80	5.33	4.31	2.19	1.88	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	53,209	88.01	44.02	43.99	-	11.99	4.32	3.49	1.77	1.52	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	無し	-	29,801	78.58	78.58	-	-	21.42	7.71	6.24	3.17	2.72	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	-		-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.125【　桁１次及び２次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	14,662	29.49	18.61	10.88	-	70.51	26.75	17.16	10.90	5.46	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	15,240	32.17	17.91	14.26	-	67.83	25.72	16.51	10.49	5.26	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	15,757	34.39	17.32	17.07	-	65.61	24.89	15.97	10.14	5.08	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	15,878	34.89	17.70	17.19	-	65.11	24.70	15.85	10.07	5.04	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	19,108	45.89	31.61	14.28	-	54.11	20.54	13.17	8.36	4.19	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	19,906	48.07	34.36	13.71	-	51.93	19.70	12.64	8.03	4.02	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	22,338	53.76	41.54	12.22	-	46.24	17.53	11.26	7.15	3.58	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	26,214	60.60	50.19	10.41	-	39.40	14.94	9.60	6.09	3.05	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	36,170	71.45	63.91	7.54	-	28.55	10.82	6.95	4.42	2.21	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	無し	-	13,066	20.89	20.89	-	-	79.11	30.00	19.26	12.23	6.13	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	15,650	33.94	23.75	10.19	-	66.06	25.06	16.08	10.21	5.12	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	16,228	36.30	22.91	13.39	-	63.70	24.16	15.50	9.85	4.94	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	16,745	38.26	22.20	16.06	-	61.74	23.43	15.03	9.54	4.78	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	16,866	38.71	22.04	16.67	-	61.29	23.24	14.92	9.48	4.75	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	20,096	48.56	30.06	18.50	-	51.44	19.52	12.52	7.95	3.98	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	20,894	50.56	32.77	17.79	-	49.44	18.74	12.04	7.65	3.83	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.125【　桁１次及び２次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	23,326	55.72	39.79	15.93	-	44.28	16.79	10.78	6.85	3.43	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	27,202	62.03	48.37	13.66	-	37.97	14.39	9.25	5.87	2.94	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	37,158	72.20	62.20	10.00	-	27.80	10.54	6.77	4.30	2.15	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	無し	-	14,054	26.45	26.45	-	-	73.55	27.90	17.90	11.37	5.70	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	-		-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	16,534	37.48	27.83	9.65	-	62.52	23.71	15.22	9.67	4.84	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	17,112	39.59	26.89	12.70	-	60.41	22.92	14.70	9.34	4.68	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	17,629	41.36	26.10	15.26	-	58.64	22.25	14.27	9.07	4.54	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	17,750	41.76	25.92	15.84	-	58.24	22.10	14.17	9.00	4.51	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	20,980	50.76	28.83	21.93	-	49.24	18.66	11.99	7.62	3.82	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	21,778	52.56	31.43	21.13	-	47.44	17.98	11.55	7.34	3.68	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	24,210	57.33	38.33	19.00	-	42.67	16.17	10.39	6.60	3.31	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	28,086	63.22	46.84	16.38	-	36.78	13.94	8.96	5.69	2.85	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	38,042	72.86	60.77	12.09	-	27.14	10.29	6.61	4.20	2.10	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	無し	-	14,938	30.80	30.80	-	-	69.20	26.25	16.84	10.70	5.36	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	16,742	38.25	28.72	9.53	-	61.75	23.42	15.03	9.55	4.78	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	17,320	40.31	27.77	12.54	-	59.69	22.64	14.53	9.23	4.62	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.125【　桁１次及び２次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	17,837	42.04	26.96	15.08	-	57.96	21.98	14.11	8.96	4.49	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊 *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊) *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	17,958	42.43	26.78	15.65	-	57.57	21.84	14.01	8.90	4.46	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊 *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊) *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	21,188	51.25	28.55	22.70	-	48.75	18.48	11.87	7.54	3.78	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊) *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊 *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	21,986	53.01	31.14	21.87	-	46.99	17.81	11.44	7.27	3.64	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊) *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊 *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	24,418	57.69	38.00	19.69	-	42.31	16.04	10.30	6.54	3.28	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊) *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊 *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	28,294	63.49	46.50	16.99	-	36.51	13.84	8.89	5.65	2.83	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊) *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊 *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	38,250	73.00	60.43	12.57	-	27.00	10.24	6.57	4.18	2.09	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊) *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊 *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	無し	-	15,146	31.75	31.75	-	-	68.25	25.89	16.61	10.55	5.29	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊 *	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	22,267	53.59	46.43	7.16	-	46.41	17.59	11.30	7.18	3.60	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊) *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	22,845	54.79	45.28	9.51	-	45.21	17.14	11.01	6.99	3.50	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊) *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	23,362	55.78	44.27	11.51	-	44.22	16.76	10.77	6.84	3.43	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊) *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	23,483	56.02	44.05	11.97	-	43.98	16.67	10.71	6.80	3.41	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊) *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	26,713	61.32	38.71	22.61	-	38.68	14.66	9.42	5.98	3.00	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 *	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊) *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	27,511	62.46	37.60	24.86	-	37.54	14.23	9.14	5.81	2.91	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 *	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊) *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	29,943	65.50	34.54	30.96	-	34.50	13.08	8.40	5.34	2.67	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 *	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊) *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	33,819	69.45	38.90	30.55	-	30.55	11.58	7.44	4.72	2.37	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊) *	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.125【　桁１次及び２次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比																代表機労材規格															備考
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	43,775	76.41	52.81	23.60	-	23.59	8.94	5.74	3.65	1.83	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	無し	-	20,671	50.03	50.03	-	-	49.97	18.94	12.17	7.73	3.87	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	-		-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	23,632	56.29	49.54	6.75	-	43.71	16.57	10.64	6.76	3.39	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	24,210	57.33	48.36	8.97	-	42.67	16.17	10.39	6.60	3.31	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	24,727	58.22	47.34	10.88	-	41.78	15.84	10.17	6.46	3.24	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	24,848	58.43	47.12	11.31	-	41.57	15.76	10.12	6.43	3.22	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	28,078	63.22	41.71	21.51	-	36.78	13.94	8.96	5.69	2.85	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	28,876	64.23	40.55	23.68	-	35.77	13.56	8.71	5.53	2.77	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	31,308	67.01	37.40	29.61	-	32.99	12.51	8.03	5.10	2.56	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	35,184	70.65	37.40	33.25	-	29.35	11.13	7.15	4.54	2.27	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	45,140	77.13	51.22	25.91	-	22.87	8.67	5.57	3.54	1.77	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	無し	-	22,036	53.12	53.12	-	-	46.88	17.77	11.42	7.25	3.63	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	-		-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	27,792	62.83	57.09	5.74	-	37.17	14.09	9.05	5.75	2.88	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	28,370	63.59	55.93	7.66	-	36.41	13.80	8.87	5.63	2.82	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	28,887	64.25	54.94	9.31	-	35.75	13.55	8.71	5.53	2.77	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	29,008	64.39	54.70	9.69	-	35.61	13.50	8.67	5.51	2.76	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.125【　桁１次及び２次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格		K				R					Z					S	K （*印：貸料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	32,238	67.98	49.24	18.74	-	32.02	12.14	7.80	4.95	2.48	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	33,036	68.74	48.04	20.70	-	31.26	11.85	7.61	4.84	2.42	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	35,468	70.88	44.74	26.14	-	29.12	11.04	7.09	4.50	2.26	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	39,344	73.76	40.35	33.41	-	26.24	9.95	6.39	4.06	2.03	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	49,300	79.06	46.89	32.17	-	20.94	7.94	5.10	3.24	1.62	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	無し	-	26,196	60.56	60.56	-	-	39.44	14.95	9.60	6.10	3.06	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	-		-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	34,422	70.00	65.37	4.63	-	30.00	11.37	7.31	4.64	2.32	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	35,000	70.48	64.27	6.21	-	29.52	11.19	7.19	4.56	2.29	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	35,517	70.93	63.36	7.57	-	29.07	11.02	7.08	4.50	2.25	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	35,638	71.02	63.13	7.89	-	28.98	10.99	7.06	4.48	2.24	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	38,868	73.43	57.89	15.54	-	26.57	10.07	6.47	4.11	2.06	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	39,666	73.96	56.72	17.24	-	26.04	9.87	6.34	4.03	2.02	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	42,098	75.48	53.46	22.02	-	24.52	9.30	5.97	3.79	1.90	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	45,974	77.55	48.96	28.59	-	22.45	8.51	5.47	3.47	1.74	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	55,930	81.55	41.34	40.21	-	18.45	7.00	4.49	2.85	1.43	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	無し	-	32,826	68.53	68.53	-	-	31.47	11.93	7.66	4.87	2.44	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	-		-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.125【　桁１次及び２次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	51,452	79.94	76.84	3.10	-	20.06	7.61	4.89	3.10	1.55	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	52,030	80.16	75.99	4.17	-	19.84	7.52	4.83	3.07	1.54	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	52,547	80.36	75.24	5.12	-	19.64	7.45	4.78	3.04	1.52	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	52,668	80.40	75.07	5.33	-	19.60	7.43	4.77	3.03	1.52	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	55,898	81.53	70.73	10.80	-	18.47	7.00	4.50	2.86	1.43	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	56,696	81.80	69.74	12.06	-	18.20	6.90	4.43	2.82	1.41	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	59,128	82.54	66.86	15.68	-	17.46	6.62	4.25	2.70	1.35	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	63,004	83.62	62.76	20.86	-	16.38	6.21	3.99	2.53	1.27	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	72,960	85.87	54.21	31.66	-	14.13	5.36	3.44	2.19	1.09	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	無し	-	49,856	79.30	79.30	-	-	20.70	7.85	5.04	3.20	1.60	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	-		-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.126【　アスファルト塊運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	0.3km以下	431.16	48.91	48.91	-	-	36.55	36.55	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	0.5km以下	485.05	48.91	48.91	-	-	36.55	36.55	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	1.0km以下	538.95	48.91	48.91	-	-	36.55	36.55	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	1.5km以下	646.74	48.91	48.91	-	-	36.55	36.55	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	2.0km以下	700.63	48.91	48.91	-	-	36.55	36.55	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	3.0km以下	862.32	48.91	48.91	-	-	36.55	36.55	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	4.0km以下	970.11	48.91	48.91	-	-	36.55	36.55	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	5.5km以下	1,185.7	48.91	48.91	-	-	36.55	36.55	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	6.5km以下	1,401.3	48.91	48.91	-	-	36.55	36.55	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	7.5km以下	1,616.8	48.91	48.91	-	-	36.55	36.55	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	9.5km以下	1,832.4	48.91	48.91	-	-	36.55	36.55	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	11.5km以下	2,101.9	48.91	48.91	-	-	36.55	36.55	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	15.5km以下	2,533.1	48.91	48.91	-	-	36.55	36.55	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	22.5km以下	3,179.8	48.91	48.91	-	-	36.55	36.55	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	49.5km以下	4,257.7	48.91	48.91	-	-	36.55	36.55	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.126【　アスファルト塊運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	60.0km以下	6,359.6	48.91	48.91	－	－	36.55	36.55	－	－	－	14.54	14.54	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.3km以下	431.16	48.91	48.91	－	－	36.55	36.55	－	－	－	14.54	14.54	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.5km以下	485.05	48.91	48.91	－	－	36.55	36.55	－	－	－	14.54	14.54	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.0km以下	538.95	48.91	48.91	－	－	36.55	36.55	－	－	－	14.54	14.54	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.5km以下	646.74	48.91	48.91	－	－	36.55	36.55	－	－	－	14.54	14.54	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	2.0km以下	700.63	48.91	48.91	－	－	36.55	36.55	－	－	－	14.54	14.54	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	3.0km以下	862.32	48.91	48.91	－	－	36.55	36.55	－	－	－	14.54	14.54	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	3.5km以下	970.11	48.91	48.91	－	－	36.55	36.55	－	－	－	14.54	14.54	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	5.0km以下	1,185.7	48.91	48.91	－	－	36.55	36.55	－	－	－	14.54	14.54	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	6.0km以下	1,401.3	48.91	48.91	－	－	36.55	36.55	－	－	－	14.54	14.54	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	7.0km以下	1,616.8	48.91	48.91	－	－	36.55	36.55	－	－	－	14.54	14.54	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	8.5km以下	1,832.4	48.91	48.91	－	－	36.55	36.55	－	－	－	14.54	14.54	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	11.0km以下	2,101.9	48.91	48.91	－	－	36.55	36.55	－	－	－	14.54	14.54	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	14.0km以下	2,533.1	48.91	48.91	－	－	36.55	36.55	－	－	－	14.54	14.54	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	19.5km以下	3,179.8	48.91	48.91	－	－	36.55	36.55	－	－	－	14.54	14.54	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.126【　アスファルト塊運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	31.5km以下	4,257.7	48.91	48.91	－	－	36.55	36.55	－	－	－	14.54	14.54	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	60.0km以下	6,359.6	48.91	48.91	－	－	36.55	36.55	－	－	－	14.54	14.54	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.127【　床版運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.7km以下	1,077.9	48.91	48.91	-	-	36.55	36.55	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
2.2km以下	1,616.8	48.91	48.91	-	-	36.55	36.55	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
5.0km以下	2,694.7	48.91	48.91	-	-	36.55	36.55	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
7.9km以下	3,772.6	48.91	48.91	-	-	36.55	36.55	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
12.1km以下	5,389.5	48.91	48.91	-	-	36.55	36.55	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
17.8km以下	7,545.3	48.91	48.91	-	-	36.55	36.55	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
25.0km以下	10,240	48.91	48.91	-	-	36.55	36.55	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
34.9km以下	14,013	48.91	48.91	-	-	36.55	36.55	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
47.8km以下	18,863	48.91	48.91	-	-	36.55	36.55	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
60.0km以下	23,714	48.91	48.91	-	-	36.55	36.55	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.128【　じゃかご　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	じゃかご径		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	径45cm	4,860.9	9.89	9.89	-	-	41.17	17.36	11.94	7.83	4.04	48.94	21.23	18.51	3.85	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-7 線径 4.0mm(#8) 網目 13cm 径45cm	詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
設置	径60cm	7,712.7	11.22	11.22	-	-	45.71	19.20	13.17	8.88	4.46	43.07	21.00	13.22	4.36	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-3 線径 4.0mm(#8) 網目 13cm 径60cm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
撤去	径45cm	1,335.3	18.01	18.01	-	-	74.99	31.64	21.74	14.25	7.36	7.00	7.00	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	径60cm	2,363.0	18.31	18.31	-	-	74.57	31.29	21.50	14.50	7.28	7.12	7.12	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.129【　ふとんかご　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
作業区分	ふとんかご種別	ふとんかご規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ40cm×幅120cm	10,674	5.40	5.40	-	-	30.99	16.20	5.44	5.07	4.28	63.61	29.17	25.85	2.10	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 40cm×120cm	詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
設置	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ50cm×幅120cm	12,508	6.15	6.15	-	-	32.65	16.86	5.61	5.31	4.87	61.20	27.37	25.90	2.39	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
設置	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ60cm×幅120cm	14,333	6.37	6.37	-	-	34.09	17.66	5.90	5.49	5.04	59.54	28.51	23.72	2.48	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
設置	階段式	高さ40cm×幅120cm	11,163	6.03	6.03	-	-	32.28	18.14	5.41	4.77	3.96	61.69	27.91	24.72	2.34	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 40cm×120cm	詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
設置	階段式	高さ50cm×幅120cm	13,205	6.55	6.55	-	-	34.31	19.17	5.86	5.19	4.09	59.14	25.94	24.53	2.55	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
設置	階段式	高さ60cm×幅120cm	15,192	6.96	6.96	-	-	35.37	19.44	6.05	5.51	4.37	57.67	26.89	22.37	2.71	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
撤去	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ40cm×幅120cm	2,055.5	14.04	14.04	-	-	80.50	42.11	14.12	13.16	11.11	5.46	5.46	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ50cm×幅120cm	2,577.2	14.93	14.93	-	-	79.26	40.95	13.61	12.88	11.82	5.81	5.81	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ60cm×幅120cm	3,079.7	14.83	14.83	-	-	79.40	41.13	13.75	12.78	11.74	5.77	5.77	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	階段式	高さ40cm×幅120cm	2,271.0	14.82	14.82	-	-	79.41	44.62	13.32	11.73	9.74	5.77	5.77	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	階段式	高さ50cm×幅120cm	2,867.9	15.09	15.09	-	-	79.04	44.16	13.50	11.95	9.43	5.87	5.87	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	階段式	高さ60cm×幅120cm	3,422.8	15.45	15.45	-	-	78.54	43.18	13.43	12.23	9.70	6.01	6.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.130【　止杭打込　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,621.0	0.00	－	－	－	78.10	78.10	－	－	－	21.90	21.90	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	杭丸太（松） 長１．５ｍ×末口９㎝　皮付 先端加工	－	－	－	－	－

No.131【　発泡スチロール設置　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
雑工種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S		
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
排水材+基礎砕石+敷砂	4,721.4	0.00	-	-	-	100.00	42.55	12.40	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
排水材+基礎砕石	4,176.7	0.00	-	-	-	100.00	48.11	14.01	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
排水材+敷砂	4,332.3	0.00	-	-	-	100.00	46.38	13.51	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基礎砕石+敷砂	4,228.5	0.00	-	-	-	100.00	47.51	13.84	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
排水材	3,787.5	0.00	-	-	-	100.00	53.05	15.45	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基礎砕石	3,683.8	0.00	-	-	-	100.00	54.54	15.89	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷砂	3,839.4	0.00	-	-	-	100.00	52.33	15.24	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無し	3,294.6	0.00	-	-	-	100.00	60.98	17.77	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.132【　発泡スチロール（材料費）　】

物価資料等による

No.133【　緊結金具（材料費）　】

物価資料等による

No. 134【　コンクリート床版　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
						K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工	圧送管延長距離区分	床版厚さ区分	溶接金網規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	延長無し	10cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	36,462	4.63	4.18	－	－	44.96	22.56	6.27	3.78	3.31	50.41	41.14	8.31	0.87	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	延長無し	15cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	35,502	4.76	4.29	－	－	46.19	23.17	6.44	3.88	3.40	49.05	42.24	5.83	0.89	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	50m未満	10cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	37,399	4.78	4.07	－	－	46.07	24.24	6.11	3.68	3.22	49.15	40.11	8.10	0.85	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	50m未満	15cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	36,439	4.91	4.18	－	－	47.30	24.88	6.27	3.78	3.31	47.79	41.15	5.68	0.87	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	50m以上100m未満	10cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	39,270	5.06	3.88	－	－	48.21	27.40	5.82	3.51	3.07	46.73	38.13	7.71	0.81	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	50m以上100m未満	15cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	38,310	5.18	3.97	－	－	49.41	28.08	5.97	3.60	3.15	45.41	39.09	5.40	0.83	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	100m以上150m以下	10cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	41,141	5.31	3.70	－	－	50.08	30.21	5.56	3.35	2.93	44.61	36.40	7.36	0.77	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	100m以上150m以下	15cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	40,181	5.44	3.79	－	－	51.27	30.94	5.69	3.43	3.00	43.29	37.27	5.15	0.79	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	10cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	38,080	4.44	4.00	－	－	47.31	24.82	6.00	3.62	3.17	48.25	39.38	7.95	0.83	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	15cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	37,120	4.55	4.10	－	－	48.59	25.52	6.16	3.71	3.25	46.86	40.34	5.57	0.86	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	50m未満	10cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	39,017	4.58	3.90	－	－	48.38	26.44	5.86	3.53	3.09	47.04	38.38	7.76	0.81	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	50m未満	15cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	38,057	4.70	4.00	－	－	49.60	27.10	6.01	3.62	3.17	45.70	39.35	5.43	0.83	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	50m以上100m未満	10cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	40,888	4.85	3.72	－	－	50.26	29.31	5.59	3.37	2.95	44.89	36.62	7.41	0.78	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	50m以上100m未満	15cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	39,928	4.97	3.81	－	－	51.48	30.03	5.72	3.45	3.02	43.55	37.50	5.18	0.79	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	100m以上150m以下	10cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	42,760	5.11	3.56	－	－	51.97	31.95	5.35	3.22	2.82	42.92	35.02	7.08	0.74	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	100m以上150m以下	15cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	41,800	5.22	3.64	－	－	53.17	32.68	5.47	3.30	2.88	41.61	35.82	4.95	0.76	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－

No.135【　支柱結合アンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.136【　支柱設置　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
—		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
—	8,363.7	31.49	28.12	-	-	68.51	30.30	17.36	13.52	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.137【　支柱（材料費）　】

物価資料等による

No.138【　壁面材設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
—		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
–	3,156.3	27.25	20.49	–	–	72.75	30.91	12.00	11.80	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–		–		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–

No.139【　壁面材（材料費）　】

物価資料等による

No.140【　裏込砕石（軽量盛土）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
盛土高	付帯工の割合	砕石の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
6m以下	－	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	5,743.4	4.81	4.79	－	－	65.50	31.93	14.41	10.89	7.88	29.69	25.07	4.60	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
6m超え(付帯工有り)	0.1以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	5,909.4	7.49	4.66	2.70	－	63.66	31.05	14.00	10.59	7.65	28.85	24.36	4.47	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
6m超え(付帯工有り)	0.1を超え 0.2以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	6,241.4	12.41	7.67	4.41	－	60.27	29.39	13.26	10.02	7.25	27.32	23.07	4.23	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
6m超え(付帯工有り)	0.2を超え 0.3以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	6,573.3	16.82	12.13	4.18	－	57.24	27.91	12.59	9.52	6.88	25.94	21.90	4.02	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
6m超え(付帯工有り)	0.3を超え 0.4以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	6,905.3	20.82	16.17	3.98	－	54.48	26.57	11.98	9.06	6.55	24.70	20.85	3.83	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
6m超え(付帯工有り)	0.4を超え 0.5以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	7,237.3	24.45	19.84	3.80	－	51.99	25.37	11.43	8.64	6.25	23.56	19.89	3.65	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
6m超え(付帯工有り)	0.5を超え 0.6以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	7,569.2	27.76	23.19	3.63	－	49.71	24.26	10.93	8.26	5.97	22.53	19.02	3.49	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
6m超え(付帯工有り)	0.6を超え 0.7以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	7,901.2	30.80	26.25	3.48	－	47.62	23.23	10.47	7.92	5.72	21.58	18.22	3.34	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
6m超え(付帯工有り)	0.7を超え 0.8以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	8,233.2	33.59	29.07	3.34	－	45.70	22.29	10.05	7.60	5.49	20.71	17.49	3.21	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
6m超え(付帯工有り)	0.8を超え 0.9以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	8,565.1	36.16	31.67	3.21	－	43.94	21.44	9.66	7.30	5.28	19.90	16.81	3.08	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
6m超え(付帯工有り)	0.9を超え 1.0以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	8,897.1	38.55	34.08	3.09	－	42.29	20.63	9.30	7.03	5.08	19.16	16.18	2.97	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.141【　現場取卸（鋼桁）　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｸﾚｰﾝ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 16t吊	619.58	21.38	21.38	－	－	78.62	47.68	30.94	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－		－		普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 20t吊	625.34	22.10	22.10	－	－	77.90	47.25	30.65	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－		－		普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 25t吊	638.30	23.68	23.68	－	－	76.32	46.29	30.03	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 35t吊	693.02	29.71	29.71	－	－	70.29	42.63	27.66	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	－		－		普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 45t吊	741.98	34.35	34.35	－	－	65.65	39.82	25.83	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	－		－		普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 50t吊	753.50	35.35	35.35	－	－	64.65	39.21	25.44	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	－		－		普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	1,059.5	54.03	54.03	－	－	45.97	27.88	18.09	－	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	－		－		普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	1,135.1	57.10	57.10	－	－	42.90	26.02	16.88	－	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	－		－		普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	1,365.5	64.34	64.34	－	－	35.66	21.63	14.03	－	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	－		－		普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	1,732.7	71.90	71.90	－	－	28.10	17.04	11.06	－	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	－		－		普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－

No.142【　現場取卸（ＰＣ桁）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｸﾚｰﾝ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 16t吊	7,581.7	20.87	20.87	-	-	79.13	48.15	30.98	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 20t吊	7,650.5	21.58	21.58	-	-	78.42	47.72	30.70	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 25t吊	7,805.3	23.13	23.13	-	-	76.87	46.78	30.09	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 35t吊	8,458.9	29.07	29.07	-	-	70.93	43.17	27.76	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 45t吊	9,043.7	33.66	33.66	-	-	66.34	40.37	25.97	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 50t吊	9,181.3	34.65	34.65	-	-	65.35	39.77	25.58	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	12,836	53.28	53.28	-	-	46.72	28.43	18.29	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	13,739	56.35	56.35	-	-	43.65	26.56	17.09	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	16,491	63.63	63.63	-	-	36.37	22.13	14.24	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	20,877	71.27	71.27	-	-	28.73	17.48	11.25	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-

No.143【　現場取卸（鋼管杭）　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
－		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	424.64	37.07	37.07	－	－	62.93	39.76	23.17	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	56,993	1.28	0.86	-	-	72.72	23.51	15.54	5.17	3.31	26.00	25.77	0.16	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	57,556	1.33	0.85	-	-	72.94	23.29	16.30	5.12	3.28	25.73	25.51	0.15	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	58,682	1.44	0.83	-	-	73.32	22.83	17.77	5.03	3.22	25.24	25.02	0.15	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	59,860	1.56	0.82	-	-	73.69	22.38	19.25	4.93	3.15	24.75	24.53	0.15	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	56,397	1.28	0.87	-	-	72.45	23.74	15.71	5.23	3.35	26.27	26.04	0.16	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	56,959	1.33	0.86	-	-	72.66	23.52	16.47	5.18	3.31	26.01	25.78	0.16	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	58,084	1.44	0.84	-	-	73.06	23.07	17.95	5.08	3.25	25.50	25.28	0.15	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	59,261	1.55	0.83	-	-	73.45	22.59	19.45	4.98	3.18	25.00	24.78	0.15	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	53,673	1.25	0.91	-	-	71.16	24.94	16.51	5.49	3.52	27.59	27.36	0.17	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	54,233	1.30	0.90	-	-	71.40	24.70	17.30	5.44	3.48	27.30	27.08	0.16	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	55,353	1.41	0.88	-	-	71.84	24.20	18.84	5.33	3.41	26.75	26.53	0.16	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	56,524	1.52	0.87	-	-	72.28	23.68	20.39	5.22	3.34	26.20	25.98	0.16	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	53,077	1.24	0.92	-	-	70.86	25.22	16.69	5.56	3.56	27.90	27.67	0.17	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	53,636	1.30	0.91	-	-	71.09	24.96	17.49	5.50	3.52	27.61	27.38	0.17	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	54,755	1.40	0.89	-	-	71.57	24.46	19.05	5.39	3.45	27.03	26.82	0.16	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	55,926	1.50	0.87	-	-	72.03	23.96	20.61	5.27	3.37	26.47	26.26	0.16	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	55,631	1.27	0.88	-	-	72.10	24.07	15.93	5.30	3.39	26.63	26.40	0.16	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	56,192	1.32	0.87	-	-	72.32	23.83	16.70	5.25	3.36	26.36	26.13	0.16	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	57,316	1.43	0.85	-	-	72.73	23.37	18.20	5.15	3.29	25.84	25.62	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	58,491	1.54	0.84	-	-	73.14	22.91	19.70	5.04	3.23	25.32	25.11	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	55,035	1.26	0.89	-	-	71.84	24.35	16.10	5.36	3.43	26.90	26.68	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	55,596	1.32	0.88	-	-	72.05	24.10	16.88	5.30	3.39	26.63	26.41	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	56,718	1.42	0.86	-	-	72.47	23.62	18.39	5.20	3.33	26.11	25.89	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	57,893	1.54	0.85	-	-	72.88	23.13	19.91	5.09	3.26	25.58	25.37	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	52,311	1.24	0.94	-	-	70.47	25.60	16.94	5.64	3.61	28.29	28.07	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	52,870	1.30	0.93	-	-	70.70	25.31	17.75	5.58	3.57	28.00	27.78	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	53,987	1.40	0.91	-	-	71.19	24.80	19.32	5.46	3.50	27.41	27.20	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	55,156	1.50	0.89	-	-	71.67	24.29	20.89	5.35	3.42	26.83	26.62	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	51,715	1.24	0.95	-	-	70.14	25.89	17.13	5.70	3.65	28.62	28.40	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	52,273	1.29	0.94	-	-	70.40	25.62	17.95	5.64	3.61	28.31	28.09	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	53,389	1.39	0.92	-	-	70.88	25.08	19.53	5.52	3.54	27.73	27.51	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	54,557	1.49	0.90	-	-	71.38	24.55	21.12	5.41	3.46	27.13	26.92	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	54,072	1.76	0.91	0.29	0.19	69.29	24.80	16.15	5.45	1.49	28.95	27.16	1.28	0.45	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	54,633	1.82	0.90	0.29	0.19	69.52	24.52	16.94	5.40	1.48	28.66	26.88	1.27	0.45	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	55,755	1.91	0.88	0.28	0.19	70.01	24.04	18.48	5.29	1.45	28.08	26.34	1.24	0.44	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	56,929	2.01	0.86	0.28	0.18	70.49	23.54	20.02	5.18	1.42	27.50	25.80	1.21	0.43	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
																							K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	53,454	1.76	0.92	0.30	0.19	68.96	25.08	16.34	5.52	1.51	29.28	27.47	1.29	0.46	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	54,014	1.81	0.91	0.29	0.19	69.21	24.81	17.14	5.46	1.49	28.98	27.19	1.28	0.45	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	55,135	1.91	0.89	0.29	0.19	69.69	24.30	18.69	5.35	1.46	28.40	26.64	1.25	0.45	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	56,307	2.00	0.87	0.28	0.18	70.19	23.81	20.24	5.24	1.43	27.81	26.08	1.23	0.44	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	50,740	1.76	0.96	0.31	0.21	67.41	26.42	17.21	5.81	1.59	30.83	28.94	1.36	0.48	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	51,298	1.80	0.95	0.31	0.20	67.69	26.12	18.04	5.75	1.57	30.51	28.63	1.35	0.48	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	52,413	1.89	0.93	0.30	0.20	68.25	25.56	19.66	5.63	1.54	29.86	28.02	1.32	0.47	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	53,580	1.99	0.91	0.30	0.19	68.81	25.02	21.27	5.50	1.51	29.20	27.41	1.29	0.46	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	50,122	1.77	0.98	0.32	0.21	67.02	26.73	17.42	5.88	1.61	31.21	29.30	1.38	0.49	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	50,679	1.81	0.97	0.31	0.21	67.32	26.45	18.26	5.82	1.59	30.87	28.98	1.37	0.48	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	51,793	1.90	0.95	0.31	0.20	67.90	25.88	19.89	5.69	1.56	30.20	28.35	1.34	0.47	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	52,959	1.99	0.92	0.30	0.20	68.47	25.31	21.52	5.57	1.52	29.54	27.73	1.31	0.46	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	52,702	1.76	0.93	0.30	0.20	68.53	25.42	16.57	5.60	1.53	29.71	27.87	1.31	0.47	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	53,261	1.82	0.92	0.30	0.20	68.79	25.15	17.38	5.54	1.52	29.39	27.57	1.30	0.46	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	54,380	1.90	0.90	0.29	0.19	69.32	24.66	18.95	5.42	1.48	28.78	27.00	1.27	0.45	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	55,551	2.01	0.88	0.29	0.19	69.81	24.11	20.52	5.31	1.45	28.18	26.44	1.25	0.44	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	52,083	1.76	0.94	0.30	0.20	68.19	25.73	16.77	5.66	1.55	30.05	28.20	1.33	0.47	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	52,642	1.81	0.93	0.30	0.20	68.46	25.47	17.58	5.60	1.53	29.73	27.90	1.31	0.47	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
																							K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	53,760	1.90	0.91	0.30	0.19	68.98	24.92	19.16	5.49	1.50	29.12	27.32	1.29	0.46	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	54,930	2.00	0.89	0.29	0.19	69.51	24.39	20.75	5.37	1.47	28.49	26.73	1.26	0.45	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	49,369	1.75	0.99	0.32	0.21	66.56	27.13	17.69	5.97	1.64	31.69	29.75	1.40	0.50	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	49,926	1.81	0.98	0.32	0.21	66.86	26.83	18.54	5.91	1.62	31.33	29.41	1.39	0.49	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	51,038	1.89	0.96	0.31	0.20	67.46	26.26	20.19	5.78	1.58	30.65	28.77	1.36	0.48	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	52,202	1.98	0.94	0.30	0.20	68.05	25.67	21.83	5.65	1.55	29.97	28.13	1.33	0.47	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	48,751	1.75	1.00	0.33	0.21	66.17	27.49	17.91	6.05	1.66	32.08	30.12	1.42	0.50	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	49,307	1.80	0.99	0.32	0.21	66.49	27.18	18.77	5.98	1.64	31.71	29.78	1.40	0.50	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	50,418	1.90	0.97	0.32	0.21	67.08	26.57	20.43	5.85	1.60	31.02	29.13	1.37	0.49	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	51,581	1.98	0.95	0.31	0.20	67.70	25.97	22.10	5.72	1.57	30.32	28.47	1.34	0.48	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	50,655	1.40	0.97	-	-	69.35	22.37	15.41	4.85	3.73	29.25	28.99	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	51,217	1.46	0.96	-	-	69.62	22.13	16.26	4.80	3.69	28.92	28.67	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	52,340	1.58	0.94	-	-	70.12	21.66	17.91	4.69	3.61	28.30	28.06	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	53,516	1.69	0.91	-	-	70.63	21.19	19.56	4.59	3.53	27.68	27.44	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	50,060	1.40	0.98	-	-	69.01	22.64	15.59	4.91	3.77	29.59	29.34	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	50,621	1.46	0.97	-	-	69.28	22.39	16.45	4.85	3.73	29.26	29.01	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	51,744	1.57	0.95	-	-	69.81	21.91	18.12	4.75	3.65	28.62	28.38	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	52,919	1.68	0.92	-	-	70.33	21.43	19.78	4.64	3.57	27.99	27.75	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	48,871	1.38	1.00	-	-	68.32	23.19	15.97	5.03	3.86	30.30	30.05	0.18	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	49,431	1.44	0.99	-	-	68.60	22.92	16.85	4.97	3.82	29.96	29.71	0.18	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	50,551	1.55	0.97	-	-	69.16	22.43	18.54	4.86	3.73	29.29	29.05	0.18	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	51,723	1.67	0.95	-	-	69.71	21.92	20.24	4.75	3.65	28.62	28.39	0.17	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	48,277	1.37	1.01	-	-	67.97	23.48	16.17	5.09	3.91	30.66	30.42	0.18	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	48,836	1.43	1.00	-	-	68.26	23.21	17.05	5.03	3.87	30.31	30.07	0.18	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	49,955	1.54	0.98	-	-	68.82	22.69	18.77	4.92	3.78	29.64	29.40	0.18	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	51,125	1.66	0.96	-	-	69.39	22.17	20.48	4.81	3.69	28.95	28.72	0.17	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	49,367	1.38	0.99	-	-	68.62	22.96	15.81	4.98	3.82	30.00	29.75	0.18	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	49,927	1.44	0.98	-	-	68.90	22.72	16.68	4.92	3.78	29.66	29.41	0.18	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	51,048	1.56	0.96	-	-	69.43	22.21	18.36	4.81	3.70	29.01	28.77	0.17	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	52,221	1.68	0.94	-	-	69.97	21.71	20.05	4.71	3.61	28.35	28.12	0.17	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	48,772	1.37	1.00	-	-	68.27	23.25	16.00	5.04	3.87	30.36	30.11	0.18	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	49,332	1.43	0.99	-	-	68.56	22.98	16.88	4.98	3.83	30.01	29.77	0.18	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	50,452	1.55	0.97	-	-	69.10	22.47	18.58	4.87	3.74	29.35	29.11	0.18	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	51,624	1.67	0.95	-	-	69.65	21.95	20.28	4.76	3.66	28.68	28.45	0.17	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	47,583	1.36	1.03	-	-	67.53	23.82	16.40	5.16	3.97	31.11	30.86	0.19	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	48,142	1.42	1.02	-	-	67.84	23.56	17.30	5.10	3.92	30.74	30.50	0.18	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）					R				Z				S	
																							K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	49,259	1.53	0.99	-	-	68.42	23.01	19.03	4.99	3.83	30.05	29.81	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	50,428	1.64	0.97	-	-	69.01	22.49	20.76	4.87	3.74	29.35	29.12	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	46,989	1.35	1.04	-	-	67.16	24.13	16.61	5.23	4.02	31.49	31.25	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	47,547	1.41	1.03	-	-	67.46	23.83	17.52	5.17	3.97	31.13	30.89	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	48,663	1.53	1.01	-	-	68.06	23.30	19.26	5.05	3.88	30.41	30.18	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	49,830	1.63	0.98	-	-	68.67	22.75	21.01	4.93	3.79	29.70	29.47	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	47,784	1.95	1.02	0.33	0.22	65.29	23.74	15.63	5.14	1.69	32.76	30.73	1.45	0.51	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	48,343	2.01	1.01	0.33	0.22	65.60	23.45	16.53	5.08	1.67	32.39	30.38	1.43	0.51	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	49,463	2.11	0.99	0.32	0.21	66.24	22.93	18.27	4.97	1.63	31.65	29.69	1.40	0.50	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	50,635	2.22	0.97	0.31	0.21	66.86	22.40	20.01	4.85	1.59	30.92	29.00	1.37	0.49	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	47,184	1.96	1.04	0.34	0.22	64.87	24.03	15.83	5.21	1.71	33.17	31.12	1.47	0.52	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	47,743	2.01	1.03	0.33	0.22	65.21	23.75	16.74	5.15	1.69	32.78	30.76	1.45	0.51	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	48,862	2.11	1.00	0.33	0.21	65.85	23.21	18.49	5.03	1.65	32.04	30.06	1.42	0.50	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	50,032	2.21	0.98	0.32	0.21	66.51	22.68	20.25	4.91	1.61	31.28	29.35	1.38	0.49	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	46,008	1.95	1.06	0.35	0.23	64.05	24.66	16.23	5.34	1.76	34.00	31.92	1.50	0.53	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	46,566	1.99	1.05	0.34	0.22	64.40	24.36	17.16	5.28	1.73	33.61	31.54	1.49	0.53	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	47,682	2.10	1.03	0.33	0.22	65.08	23.80	18.95	5.15	1.69	32.82	30.80	1.45	0.52	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	48,849	2.19	1.00	0.33	0.21	65.78	23.23	20.74	5.03	1.65	32.03	30.06	1.42	0.50	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
																							K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	45,409	1.95	1.08	0.35	0.23	63.60	24.98	16.44	5.41	1.78	34.45	32.34	1.52	0.54	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	45,966	2.01	1.07	0.35	0.23	63.95	24.66	17.38	5.35	1.76	34.04	31.95	1.51	0.53	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	47,080	2.09	1.04	0.34	0.22	64.68	24.10	19.19	5.22	1.72	33.23	31.19	1.47	0.52	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	48,246	2.19	1.01	0.33	0.22	65.38	23.51	21.00	5.09	1.67	32.43	30.44	1.43	0.51	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	46,515	1.94	1.05	0.34	0.22	64.41	24.38	16.05	5.28	1.74	33.65	31.57	1.49	0.53	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	47,074	2.00	1.04	0.34	0.22	64.75	24.10	16.97	5.22	1.72	33.25	31.20	1.47	0.52	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	48,191	2.11	1.02	0.33	0.22	65.41	23.52	18.75	5.10	1.68	32.48	30.47	1.44	0.51	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	49,359	2.20	0.99	0.32	0.21	66.10	22.97	20.53	4.98	1.64	31.70	29.75	1.40	0.50	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	45,916	1.96	1.07	0.35	0.23	63.96	24.69	16.26	5.35	1.76	34.08	31.98	1.51	0.54	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	46,474	1.99	1.05	0.34	0.22	64.34	24.41	17.19	5.29	1.74	33.67	31.60	1.49	0.53	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	47,589	2.10	1.03	0.33	0.22	65.02	23.83	18.99	5.16	1.70	32.88	30.86	1.45	0.52	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	48,756	2.19	1.00	0.33	0.21	65.72	23.27	20.78	5.04	1.66	32.09	30.12	1.42	0.50	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	44,740	1.94	1.09	0.36	0.23	63.10	25.35	16.69	5.49	1.81	34.96	32.82	1.55	0.55	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	45,296	1.99	1.08	0.35	0.23	63.48	25.05	17.64	5.43	1.78	34.53	32.42	1.53	0.54	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	46,409	2.09	1.06	0.34	0.22	64.21	24.44	19.47	5.30	1.74	33.70	31.64	1.49	0.53	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	47,573	2.18	1.03	0.33	0.22	64.94	23.83	21.30	5.17	1.70	32.88	30.87	1.45	0.52	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	44,140	1.95	1.11	0.36	0.24	62.61	25.68	16.92	5.57	1.83	35.44	33.27	1.57	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	44,696	2.00	1.10	0.36	0.23	63.00	25.34	17.88	5.50	1.81	35.00	32.86	1.55	0.55	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	45,808	2.09	1.07	0.35	0.23	63.76	24.75	19.73	5.37	1.76	34.15	32.06	1.51	0.54	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	46,970	2.17	1.04	0.34	0.22	64.53	24.15	21.57	5.23	1.72	33.30	31.27	1.47	0.52	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	56,354	1.26	0.87	-	-	72.45	23.31	15.72	5.23	4.31	26.29	26.06	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	56,916	1.32	0.86	-	-	72.65	23.08	16.48	5.18	4.26	26.03	25.80	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	58,040	1.42	0.84	-	-	73.06	22.64	17.97	5.08	4.18	25.52	25.30	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	59,217	1.54	0.83	-	-	73.45	22.18	19.46	4.98	4.10	25.01	24.80	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	55,753	1.26	0.88	-	-	72.17	23.56	15.89	5.29	4.35	26.57	26.34	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	56,314	1.31	0.87	-	-	72.38	23.32	16.66	5.24	4.31	26.31	26.08	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	57,437	1.42	0.85	-	-	72.80	22.87	18.16	5.13	4.23	25.78	25.57	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	58,612	1.52	0.83	-	-	73.22	22.44	19.66	5.03	4.14	25.26	25.05	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	54,950	1.25	0.89	-	-	71.81	23.90	16.12	5.37	4.42	26.94	26.72	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	55,511	1.30	0.88	-	-	72.03	23.68	16.90	5.31	4.37	26.67	26.45	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	56,632	1.41	0.86	-	-	72.44	23.18	18.42	5.21	4.29	26.15	25.93	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	57,806	1.52	0.85	-	-	72.87	22.73	19.94	5.10	4.20	25.61	25.40	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	54,348	1.24	0.90	-	-	71.52	24.17	16.30	5.43	4.47	27.24	27.02	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	54,909	1.30	0.89	-	-	71.74	23.92	17.09	5.37	4.42	26.96	26.74	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	56,029	1.40	0.87	-	-	72.17	23.45	18.61	5.26	4.33	26.43	26.21	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	57,201	1.51	0.86	-	-	72.61	22.97	20.15	5.16	4.24	25.88	25.67	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	55,323	1.25	0.88	-	-	71.99	23.75	16.01	5.33	4.39	26.76	26.54	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	55,884	1.31	0.88	-	-	72.19	23.51	16.79	5.28	4.34	26.50	26.28	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	57,006	1.41	0.86	-	-	72.61	23.06	18.29	5.17	4.26	25.98	25.76	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	58,180	1.52	0.84	-	-	73.03	22.59	19.81	5.07	4.17	25.45	25.24	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	54,721	1.24	0.89	-	-	71.70	24.01	16.19	5.39	4.44	27.06	26.84	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	55,281	1.31	0.89	-	-	71.91	23.76	16.97	5.33	4.39	26.78	26.56	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	56,402	1.41	0.87	-	-	72.33	23.29	18.49	5.23	4.30	26.26	26.04	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	57,575	1.51	0.85	-	-	72.77	22.81	20.02	5.12	4.22	25.72	25.51	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	53,919	1.24	0.91	-	-	71.30	24.36	16.43	5.47	4.50	27.46	27.24	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	54,478	1.30	0.90	-	-	71.52	24.11	17.22	5.41	4.46	27.18	26.96	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	55,598	1.40	0.88	-	-	71.97	23.62	18.76	5.30	4.37	26.63	26.41	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	56,769	1.50	0.86	-	-	72.42	23.14	20.30	5.20	4.28	26.08	25.87	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	53,317	1.24	0.92	-	-	71.00	24.64	16.62	5.53	4.55	27.76	27.54	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	53,876	1.29	0.91	-	-	71.24	24.38	17.42	5.47	4.51	27.47	27.26	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	54,994	1.39	0.89	-	-	71.70	23.90	18.96	5.36	4.41	26.91	26.70	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	56,165	1.50	0.87	-	-	72.14	23.38	20.52	5.25	4.32	26.36	26.15	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	50,918	1.78	0.96	0.31	0.20	67.49	25.82	16.74	5.31	1.59	30.73	28.84	1.36	0.48	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	51,477	1.84	0.95	0.31	0.20	67.76	25.53	17.57	5.25	1.57	30.40	28.53	1.34	0.48	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
																							K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	52,594	1.94	0.93	0.30	0.20	68.30	24.97	19.19	5.14	1.54	29.76	27.92	1.32	0.47	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	53,764	2.03	0.91	0.30	0.19	68.86	24.44	20.81	5.03	1.50	29.11	27.31	1.29	0.46	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	50,317	1.80	0.97	0.32	0.21	67.09	26.10	16.94	5.37	1.60	31.11	29.19	1.38	0.49	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	50,875	1.83	0.96	0.31	0.20	67.41	25.84	17.78	5.31	1.59	30.76	28.87	1.36	0.48	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	51,991	1.94	0.94	0.31	0.20	67.96	25.27	19.41	5.20	1.55	30.10	28.25	1.33	0.47	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	53,159	2.03	0.92	0.30	0.20	68.53	24.72	21.04	5.09	1.52	29.44	27.63	1.30	0.46	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	49,506	1.79	0.99	0.32	0.21	66.60	26.55	17.21	5.46	1.63	31.61	29.66	1.40	0.50	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	50,063	1.85	0.98	0.32	0.21	66.90	26.24	18.07	5.40	1.61	31.25	29.33	1.38	0.49	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	51,178	1.93	0.96	0.31	0.20	67.50	25.68	19.72	5.28	1.58	30.57	28.70	1.35	0.48	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	52,344	2.03	0.94	0.30	0.20	68.08	25.11	21.37	5.16	1.54	29.89	28.06	1.32	0.47	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	48,904	1.78	1.00	0.32	0.21	66.24	26.89	17.43	5.53	1.65	31.98	30.03	1.41	0.50	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	49,461	1.84	0.99	0.32	0.21	66.53	26.56	18.29	5.47	1.63	31.63	29.69	1.40	0.50	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	50,574	1.93	0.97	0.31	0.21	67.13	25.97	19.95	5.35	1.60	30.94	29.04	1.37	0.49	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	51,739	2.03	0.95	0.31	0.20	67.74	25.39	21.62	5.23	1.56	30.23	28.38	1.34	0.47	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	49,898	1.79	0.98	0.32	0.21	66.85	26.34	17.08	5.42	1.62	31.36	29.43	1.39	0.49	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	50,456	1.84	0.97	0.31	0.21	67.14	26.03	17.93	5.36	1.60	31.02	29.11	1.37	0.49	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	51,571	1.93	0.95	0.31	0.20	67.72	25.47	19.57	5.24	1.57	30.35	28.48	1.34	0.48	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	52,738	2.03	0.93	0.30	0.20	68.29	24.91	21.21	5.13	1.53	29.68	27.85	1.31	0.47	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																							K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	49,296	1.78	0.99	0.32	0.21	66.49	26.67	17.29	5.48	1.64	31.73	29.79	1.40	0.50	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	49,853	1.84	0.98	0.32	0.21	66.78	26.37	18.14	5.42	1.62	31.38	29.46	1.39	0.49	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	50,968	1.92	0.96	0.31	0.20	67.39	25.82	19.80	5.30	1.58	30.69	28.81	1.36	0.48	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	52,133	2.02	0.94	0.30	0.20	67.97	25.21	21.46	5.19	1.55	30.01	28.17	1.33	0.47	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	48,486	1.80	1.01	0.33	0.22	65.93	27.07	17.58	5.58	1.67	32.27	30.29	1.43	0.51	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	49,042	1.83	1.00	0.32	0.21	66.28	26.81	18.44	5.51	1.65	31.89	29.94	1.41	0.50	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	50,154	1.94	0.98	0.32	0.21	66.87	26.19	20.12	5.39	1.61	31.19	29.28	1.38	0.49	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	51,318	2.01	0.95	0.31	0.20	67.50	25.60	21.80	5.27	1.57	30.49	28.62	1.35	0.48	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	47,884	1.79	1.02	0.33	0.22	65.54	27.42	17.80	5.65	1.69	32.67	30.67	1.45	0.51	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	48,440	1.84	1.01	0.33	0.22	65.86	27.11	18.67	5.58	1.67	32.30	30.32	1.43	0.51	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	49,551	1.92	0.99	0.32	0.21	66.51	26.51	20.37	5.46	1.63	31.57	29.64	1.40	0.50	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	50,714	2.02	0.97	0.31	0.21	67.15	25.92	22.06	5.33	1.59	30.83	28.96	1.36	0.48	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生･特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	49,476	1.47	0.99	-	-	68.58	20.83	14.49	4.97	4.36	29.95	29.68	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生･特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	50,039	1.53	0.98	-	-	68.86	20.60	15.38	4.91	4.31	29.61	29.35	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生･特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	51,165	1.66	0.96	-	-	69.39	20.15	17.08	4.80	4.22	28.95	28.70	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生･特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	52,343	1.78	0.94	-	-	69.91	19.69	18.79	4.69	4.12	28.31	28.06	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生･特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	48,869	1.46	1.00	-	-	68.23	21.08	14.68	5.03	4.42	30.31	30.05	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生･特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	49,431	1.52	0.99	-	-	68.51	20.86	15.57	4.97	4.36	29.97	29.71	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	50,555	1.65	0.97	-	-	69.04	20.37	17.29	4.86	4.27	29.31	29.05	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	51,732	1.77	0.95	-	-	69.59	19.92	19.01	4.75	4.17	28.64	28.39	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	47,817	1.44	1.02	-	-	67.59	21.56	15.00	5.14	4.51	30.97	30.71	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	48,378	1.51	1.01	-	-	67.88	21.30	15.91	5.08	4.46	30.61	30.36	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	49,500	1.63	0.99	-	-	68.45	20.82	17.66	4.96	4.36	29.92	29.67	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	50,674	1.75	0.97	-	-	69.02	20.34	19.41	4.85	4.26	29.23	28.98	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	47,209	1.44	1.04	-	-	67.19	21.82	15.19	5.21	4.57	31.37	31.11	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	47,769	1.51	1.03	-	-	67.49	21.57	16.11	5.14	4.52	31.00	30.74	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	48,890	1.62	1.00	-	-	68.09	21.08	17.88	5.03	4.41	30.29	30.04	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	50,062	1.74	0.98	-	-	68.68	20.58	19.65	4.91	4.31	29.58	29.33	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	48,284	1.45	1.01	-	-	67.88	21.35	14.85	5.09	4.47	30.67	30.41	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	48,846	1.51	1.00	-	-	68.16	21.10	15.75	5.03	4.42	30.33	30.07	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	49,969	1.64	0.98	-	-	68.72	20.63	17.49	4.92	4.32	29.64	29.39	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	51,144	1.76	0.96	-	-	69.29	20.17	19.23	4.80	4.22	28.95	28.71	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	47,676	1.45	1.03	-	-	67.49	21.62	15.04	5.15	4.53	31.06	30.80	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	48,237	1.51	1.02	-	-	67.80	21.38	15.95	5.09	4.47	30.69	30.44	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	49,359	1.62	0.99	-	-	68.38	20.88	17.71	4.98	4.37	30.00	29.75	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	50,533	1.74	0.97	-	-	68.95	20.39	19.47	4.86	4.27	29.31	29.06	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料） K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	46,624	1.43	1.05	-	-	66.81	22.10	15.38	5.27	4.63	31.76	31.50	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	47,184	1.49	1.04	-	-	67.13	21.84	16.31	5.21	4.57	31.38	31.12	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	48,303	1.60	1.01	-	-	67.76	21.34	18.10	5.09	4.47	30.64	30.40	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	49,474	1.72	0.99	-	-	68.36	20.84	19.88	4.97	4.36	29.92	29.68	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	46,016	1.42	1.06	-	-	66.42	22.40	15.59	5.34	4.69	32.16	31.91	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	46,575	1.48	1.05	-	-	66.74	22.13	16.52	5.28	4.63	31.78	31.53	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	47,693	1.60	1.03	-	-	67.36	21.61	18.33	5.15	4.52	31.04	30.79	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	48,863	1.71	1.00	-	-	68.00	21.09	20.13	5.03	4.42	30.29	30.05	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	45,496	2.06	1.08	0.35	0.23	63.53	22.65	15.49	4.86	1.78	34.41	32.28	1.52	0.54	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	46,056	2.12	1.06	0.35	0.23	63.89	22.39	16.43	4.80	1.75	33.99	31.89	1.50	0.53	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	47,176	2.22	1.04	0.34	0.22	64.59	21.85	18.26	4.69	1.71	33.19	31.13	1.47	0.52	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	48,348	2.32	1.01	0.33	0.22	65.29	21.33	20.08	4.57	1.67	32.39	30.38	1.43	0.51	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	44,898	2.05	1.09	0.35	0.23	63.08	22.96	15.69	4.93	1.80	34.87	32.71	1.54	0.55	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	45,457	2.11	1.08	0.35	0.23	63.46	22.68	16.65	4.87	1.78	34.43	32.31	1.52	0.54	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	46,575	2.20	1.05	0.34	0.22	64.19	22.15	18.50	4.75	1.73	33.61	31.53	1.49	0.53	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	47,746	2.32	1.03	0.33	0.22	64.90	21.60	20.34	4.63	1.69	32.78	30.76	1.45	0.51	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	43,830	2.05	1.12	0.36	0.24	62.24	23.52	16.07	5.05	1.84	35.71	33.51	1.58	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	44,388	2.10	1.10	0.36	0.24	62.64	23.23	17.05	4.98	1.82	35.26	33.09	1.56	0.55	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
																							K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	45,503	2.21	1.08	0.35	0.23	63.41	22.66	18.93	4.86	1.78	34.38	32.27	1.52	0.54	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	46,671	2.30	1.05	0.34	0.22	64.17	22.10	20.81	4.74	1.73	33.53	31.47	1.48	0.53	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	43,232	2.04	1.13	0.37	0.24	61.77	23.85	16.30	5.12	1.87	36.19	33.97	1.60	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	43,789	2.10	1.12	0.36	0.24	62.17	23.55	17.28	5.05	1.84	35.73	33.54	1.58	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	44,903	2.19	1.09	0.35	0.23	62.96	22.95	19.19	4.93	1.80	34.85	32.71	1.54	0.55	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	46,069	2.30	1.06	0.35	0.23	63.74	22.38	21.08	4.80	1.75	33.96	31.88	1.50	0.53	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	44,321	2.06	1.11	0.36	0.24	62.64	23.27	15.90	4.99	1.82	35.30	33.13	1.56	0.55	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	44,880	2.10	1.09	0.35	0.23	63.03	22.98	16.86	4.93	1.80	34.87	32.72	1.54	0.55	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	45,997	2.21	1.06	0.35	0.23	63.77	22.41	18.73	4.81	1.76	34.02	31.93	1.50	0.53	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	47,165	2.31	1.04	0.34	0.22	64.50	21.85	20.59	4.69	1.71	33.19	31.14	1.47	0.52	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	43,723	2.04	1.12	0.36	0.24	62.17	23.59	16.11	5.06	1.85	35.79	33.59	1.58	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	44,281	2.11	1.11	0.36	0.24	62.54	23.28	17.09	4.99	1.82	35.35	33.17	1.56	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	45,396	2.20	1.08	0.35	0.23	63.34	22.72	18.98	4.87	1.78	34.46	32.35	1.52	0.54	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	46,563	2.29	1.05	0.34	0.22	64.10	22.16	20.85	4.75	1.73	33.61	31.54	1.49	0.53	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	42,655	2.05	1.15	0.37	0.25	61.27	24.16	16.52	5.19	1.89	36.68	34.43	1.62	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	43,211	2.09	1.13	0.37	0.24	61.70	23.84	17.52	5.12	1.87	36.21	33.99	1.60	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	44,324	2.20	1.11	0.36	0.24	62.51	23.25	19.44	4.99	1.82	35.29	33.13	1.56	0.55	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	45,488	2.29	1.08	0.35	0.23	63.33	22.67	21.35	4.86	1.78	34.38	32.28	1.52	0.54	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																							K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	42,057	2.05	1.17	0.38	0.25	60.76	24.50	16.75	5.26	1.92	37.19	34.92	1.65	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	42,612	2.09	1.15	0.37	0.25	61.21	24.20	17.76	5.19	1.90	36.70	34.46	1.62	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	43,724	2.18	1.12	0.36	0.24	62.05	23.59	19.70	5.06	1.85	35.77	33.59	1.58	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	44,887	2.27	1.09	0.35	0.23	62.88	22.97	21.63	4.93	1.80	34.85	32.72	1.54	0.55	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生･特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	44,626	1.60	1.10	-	-	65.20	19.63	14.18	4.96	4.23	33.20	32.91	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生･特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	45,188	1.66	1.08	-	-	65.55	19.40	15.16	4.89	4.18	32.79	32.50	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生･特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	46,313	1.80	1.06	-	-	66.21	18.91	17.05	4.78	4.08	31.99	31.71	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生･特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	47,489	1.92	1.03	-	-	66.89	19.01	18.39	4.66	3.97	31.19	30.92	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生･特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	44,032	1.59	1.11	-	-	64.78	19.91	14.37	5.02	4.29	33.63	33.35	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生･特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	44,594	1.66	1.10	-	-	65.13	19.66	15.36	4.96	4.23	33.21	32.93	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生･特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	45,716	1.78	1.07	-	-	65.83	19.17	17.28	4.84	4.13	32.39	32.12	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生･特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	46,891	1.90	1.04	-	-	66.51	19.23	18.63	4.72	4.03	31.59	31.32	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生･特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	43,213	1.57	1.13	-	-	64.16	20.27	14.64	5.12	4.37	34.27	33.98	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生･特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	43,773	1.64	1.12	-	-	64.53	20.02	15.65	5.05	4.31	33.83	33.55	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生･特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	44,894	1.76	1.09	-	-	65.26	19.53	17.59	4.93	4.20	32.98	32.71	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生･特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	46,067	1.89	1.06	-	-	65.97	19.58	18.96	4.80	4.10	32.14	31.88	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生･特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	42,619	1.57	1.15	-	-	63.69	20.55	14.85	5.19	4.43	34.74	34.46	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生･特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	43,179	1.62	1.13	-	-	64.09	20.29	15.87	5.12	4.37	34.29	34.01	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	44,298	1.76	1.11	-	-	64.82	19.78	17.83	4.99	4.26	33.42	33.15	0.20	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	45,469	1.88	1.08	-	-	65.55	19.83	19.21	4.86	4.15	32.57	32.30	0.20	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	43,582	1.58	1.12	-	-	64.44	20.10	14.52	5.08	4.33	33.98	33.70	0.20	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	44,142	1.65	1.11	-	-	64.80	19.85	15.52	5.01	4.28	33.55	33.27	0.20	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	45,264	1.77	1.08	-	-	65.51	19.36	17.45	4.89	4.17	32.72	32.44	0.20	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	46,438	1.89	1.05	-	-	66.22	19.44	18.81	4.76	4.06	31.89	31.62	0.19	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	42,988	1.57	1.14	-	-	63.98	20.38	14.72	5.15	4.39	34.45	34.16	0.21	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	43,548	1.64	1.13	-	-	64.36	20.11	15.73	5.08	4.34	34.00	33.72	0.20	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	44,668	1.76	1.10	-	-	65.09	19.61	17.68	4.95	4.23	33.15	32.88	0.20	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	45,840	1.88	1.07	-	-	65.82	19.69	19.06	4.82	4.12	32.30	32.04	0.19	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	42,169	1.55	1.16	-	-	63.34	20.77	15.01	5.25	4.48	35.11	34.83	0.21	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	42,728	1.62	1.15	-	-	63.73	20.50	16.03	5.18	4.42	34.65	34.37	0.21	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	43,846	1.74	1.12	-	-	64.50	19.99	18.01	5.04	4.31	33.76	33.49	0.20	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	45,016	1.86	1.09	-	-	65.26	20.05	19.41	4.91	4.19	32.88	32.62	0.20	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	41,575	1.55	1.18	-	-	62.86	21.08	15.22	5.32	4.54	35.59	35.32	0.21	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	42,133	1.60	1.16	-	-	63.27	20.81	16.26	5.25	4.48	35.13	34.86	0.21	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	43,250	1.72	1.13	-	-	64.05	20.27	18.26	5.11	4.36	34.23	33.96	0.21	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	44,418	1.84	1.10	-	-	64.84	20.32	19.67	4.98	4.25	33.32	33.06	0.20	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
																							K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	42,265	2.22	1.16	0.38	0.25	60.73	20.74	14.67	4.65	2.55	37.05	34.75	1.64	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	42,825	2.26	1.14	0.37	0.24	61.18	20.48	15.70	4.59	2.52	36.56	34.29	1.62	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	43,945	2.38	1.11	0.36	0.24	61.99	19.96	17.68	4.47	2.45	35.63	33.42	1.58	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	45,117	2.49	1.09	0.35	0.23	62.82	19.74	19.36	4.36	2.39	34.69	32.55	1.53	0.54	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	41,657	2.21	1.18	0.38	0.25	60.22	21.04	14.89	4.72	2.59	37.57	35.25	1.66	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	42,216	2.27	1.16	0.38	0.25	60.65	20.76	15.93	4.66	2.55	37.08	34.79	1.64	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	43,334	2.37	1.13	0.37	0.24	61.50	20.23	17.93	4.54	2.49	36.13	33.89	1.60	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	44,504	2.48	1.10	0.36	0.23	62.34	19.99	19.63	4.42	2.42	35.18	33.00	1.56	0.55	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	40,840	2.21	1.20	0.39	0.26	59.47	21.47	15.18	4.81	2.64	38.32	35.96	1.70	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	41,398	2.25	1.18	0.38	0.25	59.95	21.20	16.24	4.75	2.60	37.80	35.48	1.67	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	42,514	2.36	1.15	0.37	0.25	60.83	20.63	18.28	4.62	2.54	36.81	34.54	1.63	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	43,681	2.46	1.12	0.36	0.24	61.72	20.38	20.00	4.50	2.47	35.82	33.62	1.58	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	40,232	2.21	1.22	0.40	0.26	58.90	21.78	15.41	4.89	2.68	38.89	36.50	1.72	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	40,789	2.25	1.20	0.39	0.26	59.39	21.49	16.49	4.82	2.64	38.36	36.00	1.70	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	41,903	2.35	1.17	0.38	0.25	60.31	20.93	18.55	4.69	2.57	37.34	35.05	1.65	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	43,069	2.45	1.14	0.37	0.24	61.22	20.67	20.28	4.56	2.50	36.33	34.10	1.61	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	41,220	2.21	1.19	0.39	0.25	59.81	21.26	15.04	4.77	2.62	37.98	35.63	1.68	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	41,778	2.26	1.17	0.38	0.25	60.27	20.98	16.10	4.71	2.58	37.47	35.15	1.66	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	42,895	2.36	1.14	0.37	0.24	61.16	20.46	18.12	4.58	2.51	36.48	34.24	1.61	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	44,064	2.47	1.11	0.36	0.24	62.01	20.19	19.83	4.46	2.45	35.52	33.33	1.57	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	40,612	2.21	1.21	0.39	0.26	59.26	21.58	15.27	4.84	2.65	38.53	36.16	1.70	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	41,170	2.26	1.19	0.39	0.25	59.73	21.29	16.33	4.78	2.62	38.01	35.67	1.68	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	42,285	2.37	1.16	0.38	0.25	60.62	20.71	18.38	4.65	2.55	37.01	34.73	1.64	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	43,452	2.47	1.13	0.37	0.24	61.51	20.47	20.10	4.52	2.48	36.02	33.80	1.59	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	39,795	2.19	1.23	0.40	0.26	58.50	22.04	15.58	4.94	2.71	39.31	36.90	1.74	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	40,351	2.24	1.21	0.39	0.26	58.98	21.73	16.67	4.87	2.67	38.78	36.40	1.72	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	41,464	2.34	1.18	0.38	0.25	59.93	21.15	18.74	4.74	2.60	37.73	35.42	1.67	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	42,629	2.45	1.15	0.37	0.25	60.85	20.87	20.49	4.61	2.53	36.70	34.45	1.62	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	39,187	2.19	1.25	0.41	0.27	57.88	22.35	15.83	5.02	2.75	39.93	37.48	1.77	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	39,743	2.23	1.23	0.40	0.26	58.42	22.08	16.92	4.95	2.71	39.35	36.95	1.74	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	40,854	2.34	1.20	0.39	0.26	59.38	21.46	19.02	4.81	2.64	38.28	35.95	1.69	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	42,017	2.44	1.17	0.38	0.25	60.33	21.16	20.79	4.68	2.57	37.23	34.95	1.65	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	44,372	1.65	1.10	-	-	64.95	18.00	13.79	5.47	4.43	33.40	33.10	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	44,935	1.72	1.09	-	-	65.30	17.79	14.78	5.40	4.37	32.98	32.68	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	46,062	1.85	1.06	-	-	65.99	17.36	16.69	5.27	4.27	32.16	31.88	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	47,240	1.99	1.04	-	-	66.64	18.64	16.86	5.14	4.16	31.37	31.09	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	43,759	1.64	1.12	-	-	64.51	18.27	13.98	5.55	4.49	33.85	33.56	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	44,321	1.71	1.11	-	-	64.86	18.02	14.98	5.48	4.44	33.43	33.14	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	45,446	1.84	1.08	-	-	65.56	17.58	16.91	5.34	4.33	32.60	32.31	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	46,623	1.97	1.05	-	-	66.25	18.88	17.08	5.21	4.22	31.78	31.50	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	43,007	1.63	1.14	-	-	63.92	18.57	14.22	5.65	4.57	34.45	34.15	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	43,568	1.69	1.12	-	-	64.31	18.35	15.24	5.57	4.51	34.00	33.71	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	44,691	1.83	1.10	-	-	65.03	17.87	17.20	5.43	4.40	33.14	32.86	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	45,866	1.95	1.07	-	-	65.76	19.21	17.37	5.29	4.29	32.29	32.02	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	42,393	1.62	1.16	-	-	63.45	18.83	14.43	5.73	4.64	34.93	34.64	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	42,954	1.68	1.14	-	-	63.84	18.60	15.46	5.65	4.58	34.48	34.19	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	44,075	1.81	1.11	-	-	64.59	18.13	17.44	5.51	4.46	33.60	33.32	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	45,248	1.93	1.08	-	-	65.33	19.47	17.60	5.37	4.34	32.74	32.46	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	43,264	1.63	1.13	-	-	64.13	18.47	14.14	5.61	4.54	34.24	33.94	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	43,826	1.70	1.12	-	-	64.50	18.23	15.15	5.54	4.49	33.80	33.51	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	44,949	1.83	1.09	-	-	65.21	17.78	17.10	5.40	4.37	32.96	32.67	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	46,125	1.95	1.06	-	-	65.94	19.12	17.27	5.26	4.26	32.11	31.84	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	42,650	1.62	1.15	-	-	63.66	18.75	14.34	5.69	4.61	34.72	34.43	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	43,211	1.68	1.13	-	-	64.04	18.48	15.37	5.62	4.55	34.28	33.99	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	44,333	1.82	1.11	-	-	64.77	18.01	17.34	5.48	4.43	33.41	33.13	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	45,507	1.94	1.08	-	-	65.51	19.35	17.50	5.33	4.32	32.55	32.27	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	41,898	1.61	1.17	-	-	63.05	19.08	14.60	5.79	4.69	35.34	35.05	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	42,458	1.67	1.15	-	-	63.45	18.81	15.64	5.72	4.63	34.88	34.59	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	43,578	1.79	1.12	-	-	64.24	18.35	17.64	5.57	4.51	33.97	33.70	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	44,750	1.91	1.09	-	-	65.00	19.68	17.80	5.43	4.39	33.09	32.82	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	41,285	1.60	1.19	-	-	62.54	19.34	14.82	5.88	4.76	35.86	35.57	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	41,844	1.66	1.17	-	-	62.96	19.10	15.87	5.80	4.70	35.38	35.10	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	42,962	1.78	1.14	-	-	63.76	18.60	17.89	5.65	4.58	34.46	34.18	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	44,132	1.90	1.11	-	-	64.55	19.96	18.05	5.50	4.45	33.55	33.28	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	40,476	2.33	1.21	0.39	0.26	58.99	19.76	14.28	4.25	2.66	38.68	36.28	1.71	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種 灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	41,037	2.39	1.19	0.39	0.26	59.45	19.48	15.36	4.19	2.63	38.16	35.79	1.69	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種 灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	42,157	2.50	1.16	0.38	0.25	60.36	18.97	17.43	4.08	2.56	37.14	34.84	1.64	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種 灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	43,330	2.61	1.13	0.37	0.24	61.25	19.56	18.38	3.97	2.49	36.14	33.89	1.60	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種 灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	39,897	2.32	1.23	0.40	0.26	58.43	20.03	14.49	4.31	2.70	39.25	36.81	1.74	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種 灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	40,456	2.38	1.21	0.39	0.26	58.92	19.77	15.58	4.25	2.66	38.70	36.30	1.71	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種 灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	41,575	2.49	1.18	0.38	0.25	59.86	19.23	17.68	4.14	2.59	37.65	35.32	1.67	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種 灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	42,746	2.59	1.15	0.37	0.24	60.78	19.84	18.63	4.02	2.52	36.63	34.36	1.62	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種 灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
																							K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	39,142	2.32	1.25	0.41	0.27	57.69	20.42	14.77	4.39	2.75	39.99	37.52	1.77	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	39,700	2.36	1.23	0.40	0.26	58.22	20.15	15.88	4.33	2.72	39.42	36.99	1.74	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	40,817	2.48	1.20	0.39	0.26	59.18	19.59	18.01	4.21	2.64	38.34	35.98	1.70	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	41,985	2.58	1.17	0.38	0.25	60.14	20.18	18.97	4.10	2.57	37.28	34.98	1.65	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	38,562	2.30	1.27	0.41	0.27	57.12	20.73	14.99	4.46	2.80	40.58	38.08	1.80	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	39,120	2.36	1.25	0.41	0.27	57.64	20.44	16.11	4.40	2.76	40.00	37.54	1.77	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	40,234	2.47	1.22	0.40	0.26	58.64	19.86	18.27	4.27	2.68	38.89	36.50	1.72	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	41,401	2.56	1.18	0.38	0.25	59.65	20.49	19.24	4.15	2.60	37.79	35.47	1.67	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	39,405	2.31	1.24	0.40	0.27	57.97	20.30	14.67	4.36	2.74	39.72	37.27	1.76	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	39,964	2.38	1.23	0.40	0.26	58.45	19.99	15.77	4.30	2.70	39.17	36.75	1.73	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	41,081	2.47	1.19	0.39	0.25	59.42	19.47	17.89	4.19	2.62	38.11	35.75	1.69	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	42,250	2.59	1.16	0.38	0.25	60.36	20.06	18.85	4.07	2.55	37.05	34.76	1.64	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	38,826	2.31	1.26	0.41	0.27	57.39	20.59	14.89	4.43	2.78	40.30	37.83	1.78	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	39,384	2.36	1.24	0.40	0.27	57.91	20.31	16.00	4.37	2.74	39.73	37.29	1.76	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	40,499	2.47	1.21	0.39	0.26	58.89	19.74	18.15	4.25	2.66	38.64	36.26	1.71	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	41,666	2.57	1.18	0.38	0.25	59.87	20.33	19.12	4.13	2.59	37.56	35.25	1.66	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	38,071	2.31	1.29	0.42	0.28	56.58	20.97	15.18	4.52	2.83	41.11	38.58	1.82	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	38,627	2.35	1.27	0.41	0.27	57.15	20.70	16.32	4.45	2.79	40.50	38.02	1.79	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																							K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	39,741	2.45	1.23	0.40	0.26	58.19	20.14	18.49	4.33	2.71	39.36	36.95	1.74	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	40,905	2.56	1.20	0.39	0.26	59.20	20.72	19.47	4.20	2.64	38.24	35.90	1.69	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	37,491	2.30	1.31	0.43	0.28	55.97	21.29	15.42	4.59	2.88	41.73	39.17	1.85	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	38,047	2.35	1.29	0.42	0.28	56.53	21.00	16.57	4.52	2.83	41.12	38.60	1.82	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	39,158	2.45	1.25	0.41	0.27	57.60	20.41	18.77	4.39	2.75	39.95	37.50	1.77	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	40,321	2.55	1.22	0.40	0.26	58.66	21.01	19.75	4.27	2.67	38.79	36.42	1.72	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	47,299	1.57	1.04	-	-	67.10	17.98	13.82	6.27	4.68	31.33	31.05	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	47,863	1.63	1.02	-	-	67.41	17.78	14.75	6.20	4.62	30.96	30.68	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	48,990	1.76	1.00	-	-	67.99	17.37	16.55	6.06	4.51	30.25	29.98	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	50,170	1.89	0.98	-	-	68.57	18.40	16.90	5.91	4.41	29.54	29.27	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	46,697	1.56	1.05	-	-	66.71	18.21	14.00	6.36	4.74	31.73	31.45	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	47,260	1.63	1.04	-	-	67.02	17.99	14.94	6.28	4.68	31.35	31.07	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	48,386	1.75	1.01	-	-	67.63	17.58	16.76	6.13	4.57	30.62	30.35	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	49,564	1.88	0.99	-	-	68.23	18.62	17.11	5.99	4.46	29.89	29.63	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	46,138	1.55	1.06	-	-	66.34	18.45	14.17	6.43	4.79	32.11	31.83	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	46,700	1.62	1.05	-	-	66.65	18.21	15.12	6.35	4.74	31.73	31.45	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	47,824	1.73	1.02	-	-	67.29	17.80	16.95	6.21	4.62	30.98	30.71	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	49,001	1.86	1.00	-	-	67.91	18.85	17.30	6.06	4.51	30.23	29.97	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	45,535	1.54	1.08	-	-	65.93	18.67	14.36	6.52	4.86	32.53	32.25	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	46,097	1.60	1.06	-	-	66.27	18.46	15.32	6.44	4.80	32.13	31.86	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	47,220	1.73	1.04	-	-	66.90	18.02	17.17	6.28	4.68	31.37	31.10	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	48,395	1.85	1.01	-	-	67.54	19.07	17.52	6.13	4.57	30.61	30.35	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	46,396	1.56	1.06	-	-	66.51	18.32	14.09	6.40	4.77	31.93	31.65	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	46,958	1.62	1.04	-	-	66.83	18.11	15.04	6.32	4.71	31.55	31.27	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	48,083	1.75	1.02	-	-	67.45	17.70	16.86	6.17	4.60	30.80	30.54	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	49,261	1.86	0.99	-	-	68.07	18.76	17.21	6.02	4.49	30.07	29.81	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	45,793	1.54	1.07	-	-	66.12	18.59	14.28	6.48	4.83	32.34	32.07	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	46,355	1.61	1.06	-	-	66.44	18.36	15.23	6.40	4.77	31.95	31.68	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	47,479	1.73	1.03	-	-	67.07	17.92	17.08	6.25	4.66	31.20	30.93	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	48,655	1.86	1.01	-	-	67.70	18.97	17.43	6.10	4.55	30.44	30.18	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	45,234	1.53	1.08	-	-	65.72	18.80	14.46	6.56	4.89	32.75	32.47	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	45,795	1.60	1.07	-	-	66.06	18.58	15.42	6.48	4.83	32.34	32.07	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	46,917	1.72	1.04	-	-	66.71	18.13	17.28	6.33	4.71	31.57	31.30	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	48,092	1.85	1.02	-	-	67.36	19.20	17.63	6.17	4.60	30.79	30.54	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	44,632	1.53	1.10	-	-	65.29	19.04	14.65	6.65	4.96	33.18	32.90	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	45,192	1.58	1.08	-	-	65.65	18.82	15.63	6.57	4.89	32.77	32.50	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料） K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	46,313	1.71	1.06	-	-	66.32	18.36	17.51	6.41	4.78	31.97	31.71	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	47,486	1.83	1.03	-	-	66.98	19.43	17.86	6.25	4.66	31.19	30.93	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	43,092	2.21	1.14	0.37	0.24	61.45	19.74	14.88	4.56	3.13	36.34	34.08	1.61	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種 灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	43,653	2.26	1.12	0.36	0.24	61.87	19.50	15.89	4.50	3.09	35.87	33.64	1.59	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種 灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	44,774	2.37	1.09	0.36	0.23	62.65	19.00	17.83	4.39	3.01	34.98	32.80	1.55	0.55	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種 灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	45,948	2.49	1.07	0.35	0.23	63.43	19.83	18.45	4.28	2.93	34.08	31.96	1.51	0.53	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種 灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	42,496	2.20	1.15	0.37	0.25	60.95	20.01	15.09	4.63	3.17	36.85	34.56	1.63	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種 灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	43,056	2.26	1.14	0.37	0.24	61.38	19.76	16.11	4.57	3.13	36.36	34.11	1.61	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種 灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	44,176	2.37	1.11	0.36	0.24	62.19	19.27	18.07	4.45	3.05	35.44	33.24	1.57	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種 灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	45,348	2.47	1.08	0.35	0.23	63.01	20.10	18.70	4.33	2.97	34.52	32.38	1.53	0.54	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種 灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	41,920	2.20	1.17	0.38	0.25	60.46	20.29	15.30	4.69	3.22	37.34	35.03	1.65	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種 灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	42,479	2.25	1.15	0.37	0.25	60.90	20.03	16.33	4.63	3.17	36.85	34.57	1.63	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種 灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	43,597	2.36	1.12	0.37	0.24	61.73	19.51	18.31	4.51	3.09	35.91	33.69	1.59	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種 灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	44,767	2.46	1.09	0.36	0.23	62.57	20.34	18.94	4.39	3.01	34.97	32.81	1.55	0.55	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種 灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	41,324	2.20	1.19	0.39	0.25	59.92	20.57	15.52	4.76	3.26	37.88	35.54	1.68	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種 灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	41,882	2.25	1.17	0.38	0.25	60.39	20.33	16.56	4.69	3.22	37.36	35.06	1.65	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種 灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	42,998	2.35	1.14	0.37	0.24	61.26	19.81	18.56	4.57	3.13	36.39	34.15	1.61	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種 灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	44,167	2.46	1.11	0.36	0.24	62.10	20.62	19.20	4.45	3.05	35.44	33.25	1.57	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種 灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	42,189	2.20	1.16	0.38	0.25	60.70	20.18	15.20	4.66	3.19	37.10	34.81	1.64	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	42,748	2.25	1.15	0.37	0.24	61.13	19.92	16.22	4.60	3.15	36.62	34.35	1.62	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	43,867	2.36	1.12	0.36	0.24	61.95	19.40	18.20	4.48	3.07	35.69	33.48	1.58	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	45,038	2.46	1.09	0.35	0.23	62.77	20.23	18.83	4.36	2.99	34.77	32.61	1.54	0.55	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	41,593	2.19	1.18	0.38	0.25	60.18	20.46	15.42	4.73	3.24	37.63	35.31	1.66	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	42,151	2.25	1.16	0.38	0.25	60.62	20.20	16.45	4.66	3.20	37.13	34.84	1.64	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	43,269	2.35	1.13	0.37	0.24	61.48	19.67	18.45	4.54	3.12	36.17	33.94	1.60	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	44,438	2.46	1.10	0.36	0.24	62.32	20.51	19.08	4.42	3.03	35.22	33.05	1.56	0.55	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	41,016	2.19	1.19	0.39	0.26	59.65	20.73	15.63	4.79	3.29	38.16	35.81	1.69	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	41,574	2.24	1.18	0.38	0.25	60.12	20.47	16.68	4.73	3.24	37.64	35.32	1.67	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	42,690	2.34	1.15	0.37	0.24	61.00	19.93	18.70	4.61	3.16	36.66	34.40	1.62	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	43,857	2.45	1.12	0.36	0.24	61.86	20.76	19.33	4.48	3.07	35.69	33.49	1.58	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	40,420	2.18	1.21	0.39	0.26	59.12	21.08	15.86	4.86	3.33	38.70	36.33	1.71	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	40,977	2.25	1.20	0.39	0.26	59.57	20.74	16.93	4.80	3.29	38.18	35.84	1.69	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	42,091	2.34	1.16	0.38	0.25	60.50	20.24	18.96	4.67	3.20	37.16	34.89	1.64	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	43,257	2.43	1.13	0.37	0.24	61.40	21.07	19.60	4.54	3.12	36.17	33.95	1.60	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	42,050	1.78	1.17	-	-	62.98	15.95	13.04	6.42	4.09	35.24	34.92	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	42,614	1.85	1.15	-	-	63.37	15.73	14.10	6.33	4.04	34.78	34.46	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	43,742	1.99	1.12	-	-	64.13	16.19	15.27	6.17	3.93	33.88	33.57	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	44,922	2.13	1.09	-	-	64.88	18.20	14.87	6.01	3.83	32.99	32.69	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	41,459	1.76	1.18	-	-	62.50	16.17	13.23	6.51	4.15	35.74	35.42	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	42,023	1.84	1.17	-	-	62.90	15.95	14.30	6.42	4.09	35.26	34.95	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	43,149	1.98	1.14	-	-	63.67	16.38	15.48	6.25	3.99	34.35	34.04	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	44,327	2.11	1.11	-	-	64.46	18.43	15.07	6.09	3.88	33.43	33.13	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	41,030	1.75	1.19	-	-	62.14	16.34	13.37	6.58	4.19	36.11	35.79	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	41,592	1.83	1.18	-	-	62.55	16.11	14.44	6.49	4.14	35.62	35.31	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	42,717	1.96	1.15	-	-	63.35	16.56	15.64	6.32	4.03	34.69	34.38	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	43,895	2.10	1.12	-	-	64.15	18.61	15.22	6.15	3.92	33.75	33.46	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	40,439	1.74	1.21	-	-	61.63	16.59	13.56	6.67	4.25	36.63	36.32	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	41,001	1.82	1.20	-	-	62.05	16.34	14.65	6.58	4.19	36.13	35.82	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	42,124	1.94	1.16	-	-	62.90	16.82	15.86	6.40	4.08	35.16	34.86	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	43,300	2.07	1.13	-	-	63.71	18.88	15.43	6.23	3.97	34.22	33.92	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	41,245	1.76	1.19	-	-	62.31	16.25	13.30	6.54	4.17	35.93	35.61	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	41,808	1.83	1.17	-	-	62.73	16.05	14.37	6.45	4.11	35.44	35.13	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	42,933	1.97	1.14	-	-	63.51	16.48	15.56	6.28	4.01	34.52	34.21	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	44,111	2.10	1.11	-	-	64.31	18.54	15.14	6.12	3.90	33.59	33.29	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	40,654	1.75	1.21	-	-	61.81	16.48	13.49	6.64	4.23	36.44	36.12	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	41,216	1.82	1.19	-	-	62.24	16.27	14.57	6.55	4.17	35.94	35.63	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	42,340	1.95	1.16	-	-	63.06	16.71	15.78	6.37	4.06	34.99	34.69	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	43,516	2.09	1.13	-	-	63.87	18.78	15.35	6.20	3.95	34.04	33.75	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	40,225	1.74	1.22	-	-	61.44	16.66	13.63	6.71	4.28	36.82	36.51	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	40,786	1.80	1.20	-	-	61.88	16.44	14.73	6.61	4.22	36.32	36.01	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	41,909	1.94	1.17	-	-	62.72	16.90	15.94	6.44	4.10	35.34	35.04	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	43,083	2.07	1.14	-	-	63.54	18.97	15.50	6.26	3.99	34.39	34.09	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	39,634	1.72	1.24	-	-	60.91	16.90	13.84	6.81	4.34	37.37	37.05	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	40,195	1.79	1.22	-	-	61.37	16.68	14.95	6.71	4.28	36.84	36.54	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	41,315	1.92	1.19	-	-	62.23	17.13	16.17	6.53	4.16	35.85	35.55	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	42,488	2.05	1.15	-	-	63.10	19.24	15.72	6.35	4.05	34.85	34.56	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	38,630	2.48	1.27	0.41	0.27	56.98	17.37	13.87	4.45	2.79	40.54	38.02	1.79	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	39,191	2.55	1.25	0.41	0.27	57.49	17.11	15.01	4.39	2.75	39.96	37.47	1.77	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	40,314	2.67	1.22	0.40	0.26	58.48	17.24	16.57	4.27	2.67	38.85	36.43	1.72	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	41,488	2.77	1.18	0.38	0.25	59.48	19.41	16.10	4.15	2.60	37.75	35.40	1.67	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	38,028	2.48	1.29	0.42	0.28	56.34	17.63	14.09	4.52	2.84	41.18	38.62	1.82	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	38,588	2.53	1.27	0.41	0.27	56.89	17.39	15.24	4.46	2.79	40.58	38.06	1.79	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
																							K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	39,708	2.64	1.23	0.40	0.26	57.94	17.56	16.82	4.33	2.71	39.42	36.98	1.74	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	40,880	2.76	1.20	0.39	0.26	58.95	19.70	16.34	4.21	2.64	38.29	35.92	1.69	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	37,616	2.46	1.30	0.42	0.28	55.93	17.85	14.24	4.57	2.87	41.61	39.04	1.84	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	38,175	2.52	1.28	0.42	0.27	56.48	17.60	15.40	4.51	2.82	41.00	38.47	1.81	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	39,294	2.65	1.25	0.41	0.27	57.51	17.69	17.00	4.38	2.74	39.84	37.37	1.76	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	40,465	2.74	1.21	0.39	0.26	58.57	19.91	16.51	4.25	2.66	38.69	36.29	1.71	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	37,013	2.45	1.32	0.43	0.28	55.26	18.13	14.47	4.65	2.91	42.29	39.68	1.87	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	37,572	2.51	1.30	0.42	0.28	55.83	17.86	15.65	4.58	2.87	41.66	39.09	1.84	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	38,689	2.62	1.27	0.41	0.27	56.92	17.96	17.27	4.45	2.79	40.46	37.96	1.79	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	39,857	2.73	1.23	0.40	0.26	57.99	20.19	16.76	4.32	2.70	39.28	36.85	1.74	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	37,822	2.48	1.30	0.42	0.28	56.13	17.74	14.17	4.55	2.85	41.39	38.83	1.83	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	38,382	2.53	1.28	0.42	0.27	56.69	17.48	15.32	4.48	2.81	40.78	38.26	1.80	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	39,501	2.64	1.24	0.40	0.27	57.73	17.62	16.91	4.35	2.73	39.63	37.18	1.75	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	40,673	2.75	1.20	0.39	0.26	58.75	19.80	16.42	4.23	2.65	38.50	36.11	1.70	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	37,219	2.46	1.32	0.43	0.28	55.48	18.02	14.39	4.62	2.90	42.06	39.46	1.86	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	37,778	2.52	1.30	0.42	0.28	56.05	17.77	15.57	4.55	2.85	41.43	38.87	1.83	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	38,896	2.63	1.26	0.41	0.27	57.13	17.89	17.17	4.42	2.77	40.24	37.76	1.78	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	40,065	2.73	1.22	0.40	0.26	58.20	20.11	16.67	4.29	2.69	39.07	36.66	1.73	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
																							K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	36,807	2.44	1.33	0.43	0.28	55.04	18.24	14.56	4.67	2.93	42.52	39.90	1.88	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	37,365	2.51	1.31	0.43	0.28	55.61	17.96	15.74	4.60	2.89	41.88	39.30	1.85	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	38,481	2.61	1.27	0.41	0.27	56.72	18.09	17.36	4.47	2.80	40.67	38.16	1.80	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	39,649	2.72	1.24	0.40	0.26	57.80	20.29	16.85	4.34	2.72	39.48	37.04	1.75	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	36,205	2.44	1.35	0.44	0.29	54.35	18.54	14.80	4.75	2.98	43.21	40.56	1.91	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	36,762	2.50	1.33	0.43	0.29	54.94	18.25	16.00	4.68	2.93	42.56	39.95	1.88	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	37,876	2.60	1.29	0.42	0.28	56.09	18.37	17.64	4.54	2.85	41.31	38.77	1.83	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	39,042	2.71	1.26	0.41	0.27	57.21	20.62	17.11	4.41	2.76	40.08	37.62	1.77	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	41,853	1.77	1.17	-	-	62.82	16.03	13.10	6.45	4.11	35.41	35.09	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	42,417	1.85	1.16	-	-	63.21	15.80	14.16	6.36	4.05	34.94	34.62	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	43,544	1.99	1.13	-	-	63.98	16.25	15.34	6.20	3.95	34.03	33.73	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	44,724	2.13	1.10	-	-	64.73	18.25	14.94	6.03	3.85	33.14	32.84	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	41,263	1.76	1.19	-	-	62.33	16.25	13.29	6.54	4.17	35.91	35.59	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	41,825	1.83	1.17	-	-	62.75	16.05	14.36	6.45	4.11	35.42	35.11	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	42,951	1.97	1.14	-	-	63.53	16.49	15.55	6.28	4.00	34.50	34.19	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	44,129	2.10	1.11	-	-	64.32	18.53	15.14	6.11	3.90	33.58	33.28	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	40,887	1.75	1.20	-	-	62.01	16.39	13.41	6.60	4.21	36.24	35.92	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	41,449	1.82	1.18	-	-	62.43	16.18	14.49	6.51	4.15	35.75	35.43	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	42,574	1.96	1.15	-	-	63.24	16.63	15.69	6.34	4.04	34.80	34.50	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	43,750	2.09	1.12	-	-	64.05	18.68	15.27	6.17	3.93	33.86	33.57	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	40,296	1.74	1.22	-	-	61.50	16.62	13.61	6.70	4.27	36.76	36.45	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	40,858	1.81	1.20	-	-	61.94	16.41	14.70	6.60	4.21	36.25	35.94	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	41,980	1.94	1.17	-	-	62.78	16.86	15.91	6.43	4.10	35.28	34.98	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	43,155	2.08	1.14	-	-	63.59	18.92	15.48	6.25	3.99	34.33	34.03	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	41,084	1.75	1.19	-	-	62.18	16.32	13.35	6.57	4.19	36.07	35.75	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	41,646	1.83	1.18	-	-	62.60	16.10	14.42	6.48	4.13	35.57	35.26	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	42,771	1.97	1.15	-	-	63.38	16.53	15.62	6.31	4.02	34.65	34.34	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	43,949	2.09	1.11	-	-	64.20	18.60	15.20	6.14	3.91	33.71	33.42	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	40,493	1.74	1.21	-	-	61.68	16.57	13.54	6.66	4.25	36.58	36.27	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	41,055	1.81	1.19	-	-	62.11	16.35	14.63	6.57	4.19	36.08	35.77	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	42,178	1.94	1.16	-	-	62.94	16.78	15.84	6.40	4.08	35.12	34.82	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	43,354	2.08	1.13	-	-	63.75	18.86	15.41	6.22	3.97	34.17	33.87	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	40,117	1.73	1.22	-	-	61.35	16.71	13.67	6.73	4.29	36.92	36.61	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	40,678	1.80	1.20	-	-	61.79	16.49	14.77	6.63	4.23	36.41	36.10	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	41,801	1.93	1.17	-	-	62.64	16.96	15.98	6.45	4.11	35.43	35.13	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	42,975	2.07	1.14	-	-	63.47	19.03	15.54	6.28	4.00	34.46	34.17	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	39,527	1.72	1.24	-	-	60.82	16.96	13.87	6.83	4.35	37.46	37.15	0.23	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	40,087	1.78	1.22	-	-	61.28	16.73	14.99	6.73	4.29	36.94	36.64	0.22	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	41,208	1.92	1.19	-	-	62.14	17.17	16.21	6.55	4.17	35.94	35.64	0.22	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	42,380	2.05	1.16	-	-	63.01	19.28	15.76	6.37	4.06	34.94	34.65	0.21	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	38,966	2.46	1.26	0.41	0.27	57.35	17.21	13.75	4.41	3.46	40.19	37.69	1.78	0.63	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	39,527	2.51	1.24	0.40	0.26	57.88	16.99	14.88	4.35	3.41	39.61	37.15	1.75	0.62	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	40,649	2.64	1.21	0.39	0.26	58.83	17.10	16.43	4.23	3.32	38.53	36.13	1.70	0.61	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	41,823	2.75	1.17	0.38	0.25	59.80	19.26	15.97	4.11	3.22	37.45	35.11	1.66	0.59	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	38,369	2.45	1.28	0.42	0.27	56.74	17.48	13.96	4.48	3.51	40.81	38.28	1.80	0.64	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	38,929	2.51	1.26	0.41	0.27	57.27	17.23	15.11	4.42	3.46	40.22	37.73	1.78	0.63	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	40,049	2.62	1.22	0.40	0.26	58.29	17.38	16.68	4.29	3.37	39.09	36.67	1.73	0.61	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	41,221	2.73	1.19	0.39	0.25	59.28	19.53	16.21	4.17	3.27	37.99	35.63	1.68	0.60	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	37,998	2.45	1.29	0.42	0.28	56.35	17.64	14.10	4.53	3.55	41.20	38.65	1.82	0.65	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	38,558	2.50	1.27	0.41	0.27	56.89	17.40	15.25	4.46	3.50	40.61	38.09	1.80	0.64	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	39,677	2.61	1.24	0.40	0.26	57.93	17.53	16.84	4.34	3.40	39.46	37.01	1.75	0.62	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	40,847	2.73	1.20	0.39	0.26	58.96	19.73	16.35	4.21	3.30	38.31	35.95	1.69	0.60	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	37,402	2.44	1.31	0.43	0.28	55.71	17.94	14.32	4.60	3.60	41.85	39.27	1.85	0.66	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	37,960	2.49	1.29	0.42	0.28	56.28	17.68	15.49	4.53	3.55	41.23	38.69	1.82	0.65	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
																							K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	39,077	2.60	1.25	0.41	0.27	57.35	17.82	17.09	4.40	3.45	40.05	37.58	1.77	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	40,246	2.71	1.22	0.40	0.26	58.40	20.00	16.60	4.27	3.35	38.89	36.49	1.72	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	38,192	2.44	1.28	0.42	0.27	56.58	17.59	14.03	4.50	3.53	40.98	38.45	1.81	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	38,751	2.50	1.26	0.41	0.27	57.09	17.31	15.18	4.44	3.48	40.41	37.90	1.79	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	39,871	2.62	1.23	0.40	0.26	58.11	17.45	16.75	4.31	3.38	39.27	36.83	1.74	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	41,042	2.72	1.19	0.39	0.25	59.13	19.64	16.28	4.19	3.28	38.15	35.78	1.69	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	37,595	2.43	1.30	0.42	0.28	55.94	17.85	14.25	4.58	3.59	41.63	39.06	1.84	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	38,154	2.49	1.28	0.42	0.27	56.49	17.60	15.41	4.51	3.53	41.02	38.49	1.81	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	39,272	2.61	1.25	0.41	0.27	57.53	17.71	17.01	4.38	3.43	39.86	37.40	1.76	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	40,441	2.71	1.21	0.39	0.26	58.59	19.93	16.52	4.25	3.33	38.70	36.31	1.71	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	37,224	2.43	1.32	0.43	0.28	55.53	18.03	14.39	4.62	3.62	42.04	39.45	1.86	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	37,782	2.49	1.30	0.42	0.28	56.09	17.76	15.56	4.55	3.57	41.42	38.87	1.83	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	38,899	2.60	1.26	0.41	0.27	57.17	17.88	17.17	4.42	3.47	40.23	37.75	1.78	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	40,067	2.70	1.22	0.40	0.26	58.24	20.11	16.67	4.29	3.36	39.06	36.65	1.73	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	36,628	2.43	1.34	0.44	0.29	54.85	18.30	14.63	4.70	3.68	42.72	40.10	1.89	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	37,185	2.48	1.32	0.43	0.28	55.45	18.03	15.82	4.63	3.63	42.07	39.49	1.86	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	38,299	2.58	1.28	0.42	0.27	56.56	18.16	17.44	4.49	3.52	40.86	38.35	1.81	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	39,465	2.68	1.24	0.40	0.27	57.68	20.41	16.93	4.36	3.42	39.64	37.21	1.75	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	37,288	2.01	1.31	-	-	58.23	13.85	12.44	5.79	3.95	39.76	39.39	0.24	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	37,853	2.10	1.30	-	-	58.74	13.71	13.57	5.70	3.89	39.16	38.80	0.24	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	38,981	2.25	1.26	-	-	59.73	15.98	13.18	5.54	3.78	38.02	37.67	0.23	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	40,162	2.39	1.22	-	-	60.70	18.25	12.79	5.37	3.67	36.91	36.57	0.22	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	36,699	2.00	1.34	-	-	57.62	14.06	12.64	5.88	4.02	40.38	40.02	0.24	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	37,263	2.08	1.32	-	-	58.15	13.91	13.79	5.79	3.96	39.77	39.41	0.24	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	38,389	2.22	1.28	-	-	59.18	16.24	13.38	5.62	3.84	38.60	38.26	0.23	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	39,567	2.36	1.24	-	-	60.18	18.51	12.99	5.45	3.73	37.46	37.12	0.23	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	36,537	1.99	1.34	-	-	57.46	14.12	12.70	5.91	4.03	40.55	40.19	0.24	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	37,100	2.06	1.32	-	-	58.01	13.99	13.85	5.82	3.97	39.93	39.58	0.24	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	38,226	2.21	1.28	-	-	59.03	16.30	13.44	5.65	3.86	38.76	38.42	0.23	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	39,404	2.35	1.24	-	-	60.04	18.60	13.04	5.48	3.74	37.61	37.27	0.23	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	35,949	1.96	1.36	-	-	56.83	14.36	12.91	6.00	4.10	41.21	40.85	0.25	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	36,510	2.04	1.34	-	-	57.39	14.21	14.07	5.91	4.04	40.57	40.22	0.24	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	37,634	2.18	1.30	-	-	58.46	16.57	13.65	5.73	3.92	39.36	39.02	0.24	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	38,809	2.32	1.26	-	-	59.51	18.89	13.24	5.56	3.80	38.17	37.84	0.23	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	36,523	1.99	1.34	-	-	57.44	14.13	12.70	5.91	4.04	40.57	40.21	0.24	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	37,086	2.06	1.32	-	-	57.99	14.00	13.85	5.82	3.97	39.95	39.60	0.24	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	38,211	2.21	1.28	-	-	59.02	16.31	13.45	5.65	3.86	38.77	38.43	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	39,389	2.35	1.24	-	-	60.03	18.62	13.04	5.48	3.74	37.62	37.28	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	35,934	1.96	1.36	-	-	56.81	14.36	12.91	6.01	4.10	41.23	40.87	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	36,496	2.04	1.34	-	-	57.36	14.20	14.08	5.91	4.04	40.60	40.24	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	37,619	2.18	1.30	-	-	58.44	16.56	13.66	5.74	3.92	39.38	39.04	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	38,794	2.32	1.26	-	-	59.49	18.90	13.24	5.56	3.80	38.19	37.86	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	35,772	1.96	1.37	-	-	56.62	14.42	12.97	6.03	4.12	41.42	41.06	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	36,333	2.04	1.35	-	-	57.19	14.26	14.14	5.94	4.06	40.77	40.42	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	37,456	2.18	1.31	-	-	58.27	16.63	13.72	5.76	3.94	39.55	39.21	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	38,631	2.32	1.27	-	-	59.33	18.95	13.30	5.59	3.82	38.35	38.02	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	35,183	1.93	1.39	-	-	55.98	14.68	13.19	6.13	4.19	42.09	41.74	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	35,743	2.01	1.37	-	-	56.55	14.50	14.38	6.04	4.12	41.44	41.09	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	36,864	2.15	1.33	-	-	57.68	16.91	13.94	5.85	4.00	40.17	39.84	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	38,037	2.29	1.29	-	-	58.78	19.26	13.51	5.67	3.88	38.93	38.61	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	35,009	2.76	1.40	0.46	0.30	52.50	14.75	12.89	4.21	3.08	44.74	41.95	1.98	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	35,571	2.82	1.38	0.45	0.29	53.14	14.52	14.16	4.14	3.03	44.04	41.29	1.95	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	36,693	2.94	1.34	0.43	0.29	54.38	16.66	14.00	4.02	2.94	42.68	40.02	1.89	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	37,868	3.06	1.29	0.42	0.28	55.58	19.03	13.57	3.89	2.85	41.36	38.78	1.83	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
																							K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	34,414	2.74	1.42	0.46	0.31	51.76	15.01	13.12	4.28	3.13	45.50	42.67	2.01	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	34,974	2.80	1.40	0.46	0.30	52.43	14.76	14.40	4.22	3.08	44.77	41.99	1.98	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	36,095	2.92	1.36	0.44	0.29	53.70	16.92	14.24	4.08	2.99	43.38	40.69	1.92	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	37,267	3.04	1.32	0.43	0.28	54.94	19.33	13.79	3.96	2.89	42.02	39.41	1.86	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	34,242	2.74	1.43	0.47	0.31	51.54	15.08	13.18	4.31	3.15	45.72	42.89	2.02	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	34,802	2.80	1.41	0.46	0.30	52.21	14.83	14.47	4.24	3.10	44.99	42.20	1.99	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	35,922	2.90	1.36	0.44	0.29	53.51	17.03	14.30	4.10	3.00	43.59	40.88	1.93	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	37,093	3.02	1.32	0.43	0.28	54.77	19.43	13.85	3.97	2.91	42.21	39.59	1.87	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	33,647	2.71	1.46	0.47	0.31	50.77	15.37	13.41	4.38	3.20	46.52	43.65	2.06	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	34,206	2.78	1.43	0.47	0.31	51.46	15.09	14.73	4.31	3.15	45.76	42.93	2.03	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	35,323	2.89	1.39	0.45	0.30	52.79	17.29	14.55	4.17	3.05	44.32	41.58	1.96	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	36,492	3.00	1.34	0.44	0.29	54.11	19.75	14.08	4.04	2.95	42.89	40.24	1.90	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	34,242	2.74	1.43	0.47	0.31	51.54	15.08	13.18	4.31	3.15	45.72	42.89	2.02	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	34,802	2.80	1.41	0.46	0.30	52.21	14.83	14.47	4.24	3.10	44.99	42.20	1.99	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	35,922	2.90	1.36	0.44	0.29	53.51	17.03	14.30	4.10	3.00	43.59	40.88	1.93	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	37,093	3.02	1.32	0.43	0.28	54.77	19.43	13.85	3.97	2.91	42.21	39.59	1.87	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	33,647	2.71	1.46	0.47	0.31	50.77	15.37	13.41	4.38	3.20	46.52	43.65	2.06	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	34,206	2.78	1.43	0.47	0.31	51.46	15.09	14.73	4.31	3.15	45.76	42.93	2.03	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
																							K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	35,323	2.89	1.39	0.45	0.30	52.79	17.29	14.55	4.17	3.05	44.32	41.58	1.96	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	36,492	3.00	1.34	0.44	0.29	54.11	19.75	14.08	4.04	2.95	42.89	40.24	1.90	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	33,476	2.72	1.47	0.48	0.31	50.52	15.42	13.48	4.40	3.22	46.76	43.87	2.07	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	34,034	2.77	1.44	0.47	0.31	51.24	15.18	14.80	4.33	3.17	45.99	43.15	2.04	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	35,150	2.87	1.39	0.45	0.30	52.60	17.40	14.62	4.19	3.07	44.53	41.78	1.97	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	36,319	2.99	1.35	0.44	0.29	53.91	19.83	14.15	4.06	2.97	43.10	40.44	1.91	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	32,881	2.70	1.49	0.49	0.32	49.70	15.69	13.73	4.48	3.28	47.60	44.67	2.11	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	33,438	2.75	1.47	0.48	0.31	50.45	15.45	15.06	4.41	3.22	46.80	43.92	2.07	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	34,552	2.85	1.42	0.46	0.30	51.87	17.70	14.87	4.27	3.12	45.28	42.50	2.00	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	35,718	2.96	1.37	0.45	0.29	53.23	20.17	14.39	4.13	3.02	43.81	41.12	1.94	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	45,527	1.63	1.08	-	-	65.81	16.97	13.44	7.11	4.32	32.56	32.26	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	46,091	1.69	1.06	-	-	66.16	16.79	14.41	7.02	4.26	32.15	31.86	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	47,218	1.83	1.04	-	-	66.79	16.38	16.28	6.86	4.16	31.38	31.10	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	48,398	1.95	1.01	-	-	67.44	18.21	15.93	6.69	4.06	30.61	30.34	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	44,917	1.62	1.09	-	-	65.39	17.22	13.62	7.21	4.38	32.99	32.70	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	45,480	1.69	1.08	-	-	65.73	17.00	14.60	7.12	4.32	32.58	32.29	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	46,605	1.81	1.05	-	-	66.40	16.60	16.49	6.95	4.22	31.79	31.51	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	47,783	1.94	1.02	-	-	67.05	18.44	16.13	6.78	4.11	31.01	30.73	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	44,673	1.62	1.10	-	-	65.22	17.31	13.69	7.25	4.40	33.16	32.87	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	45,235	1.68	1.08	-	-	65.56	17.09	14.68	7.16	4.35	32.76	32.47	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	46,360	1.81	1.06	-	-	66.23	16.68	16.58	6.98	4.24	31.96	31.68	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	47,538	1.94	1.03	-	-	66.89	18.53	16.21	6.81	4.13	31.17	30.89	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	44,062	1.60	1.11	-	-	64.78	17.55	13.88	7.35	4.46	33.62	33.33	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	44,624	1.67	1.10	-	-	65.13	17.32	14.88	7.26	4.41	33.20	32.91	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	45,748	1.79	1.07	-	-	65.84	16.92	16.80	7.08	4.30	32.37	32.10	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	46,923	1.92	1.04	-	-	66.51	18.77	16.43	6.90	4.19	31.57	31.30	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	44,876	1.62	1.09	-	-	65.36	17.23	13.63	7.21	4.38	33.02	32.73	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	45,439	1.69	1.08	-	-	65.70	17.01	14.61	7.13	4.33	32.61	32.32	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	46,565	1.81	1.05	-	-	66.37	16.62	16.51	6.95	4.22	31.82	31.54	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	47,742	1.95	1.03	-	-	67.01	18.44	16.14	6.78	4.12	31.04	30.76	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	44,266	1.61	1.11	-	-	64.92	17.47	13.82	7.31	4.44	33.47	33.18	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	44,828	1.67	1.09	-	-	65.28	17.25	14.81	7.22	4.39	33.05	32.76	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	45,952	1.80	1.07	-	-	65.96	16.82	16.73	7.05	4.28	32.24	31.96	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	47,128	1.93	1.04	-	-	66.64	18.70	16.35	6.87	4.17	31.43	31.16	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	44,022	1.60	1.11	-	-	64.75	17.57	13.89	7.36	4.47	33.65	33.36	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	44,583	1.67	1.10	-	-	65.10	17.35	14.89	7.26	4.41	33.23	32.94	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）					R				Z				S	
																							K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	45,707	1.79	1.07	-	-	65.81	16.94	16.82	7.08	4.30	32.40	32.13	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	46,882	1.92	1.04	-	-	66.49	18.80	16.44	6.91	4.19	31.59	31.32	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	43,411	1.59	1.13	-	-	64.29	17.81	14.09	7.46	4.53	34.12	33.83	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	43,972	1.65	1.11	-	-	64.67	17.59	15.10	7.36	4.47	33.68	33.40	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	45,094	1.78	1.09	-	-	65.37	17.14	17.05	7.18	4.36	32.85	32.57	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	46,268	1.91	1.06	-	-	66.08	19.03	16.66	7.00	4.25	32.01	31.74	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	40,391	2.32	1.21	0.39	0.26	58.92	19.18	14.31	4.87	2.67	38.76	36.36	1.71	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	40,951	2.40	1.20	0.39	0.26	59.37	18.89	15.39	4.80	2.63	38.23	35.86	1.69	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	42,072	2.50	1.16	0.38	0.25	60.28	18.39	17.47	4.67	2.56	37.22	34.91	1.65	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	43,244	2.61	1.13	0.37	0.24	61.18	19.60	17.82	4.55	2.49	36.21	33.96	1.60	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	39,794	2.32	1.23	0.40	0.26	58.34	19.45	14.52	4.94	2.71	39.34	36.90	1.74	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	40,354	2.37	1.21	0.39	0.26	58.84	19.20	15.62	4.87	2.67	38.79	36.39	1.72	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	41,472	2.48	1.18	0.38	0.25	59.78	18.68	17.72	4.74	2.60	37.74	35.41	1.67	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	42,642	2.60	1.15	0.37	0.25	60.69	19.87	18.08	4.61	2.53	36.71	34.44	1.62	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	39,549	2.31	1.24	0.40	0.26	58.12	19.58	14.61	4.97	2.73	39.57	37.13	1.75	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	40,108	2.38	1.22	0.40	0.26	58.59	19.29	15.71	4.90	2.69	39.03	36.62	1.73	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	41,225	2.49	1.19	0.39	0.25	59.54	18.77	17.83	4.77	2.61	37.97	35.62	1.68	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	42,395	2.60	1.16	0.38	0.25	60.48	19.98	18.18	4.64	2.54	36.92	34.64	1.63	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
																							K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	38,952	2.32	1.26	0.41	0.27	57.50	19.84	14.84	5.05	2.77	40.18	37.70	1.78	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	39,510	2.37	1.24	0.40	0.27	58.03	19.59	15.95	4.98	2.73	39.60	37.17	1.75	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	40,626	2.48	1.21	0.39	0.26	59.00	19.04	18.09	4.84	2.65	38.52	36.15	1.70	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	41,794	2.57	1.17	0.38	0.25	59.98	20.30	18.44	4.70	2.58	37.45	35.14	1.66	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	39,759	2.32	1.23	0.40	0.26	58.31	19.48	14.54	4.94	2.71	39.37	36.94	1.74	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	40,318	2.39	1.22	0.40	0.26	58.79	19.18	15.63	4.88	2.67	38.82	36.42	1.72	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	41,437	2.48	1.18	0.38	0.25	59.75	18.70	17.74	4.74	2.60	37.77	35.44	1.67	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	42,607	2.60	1.15	0.37	0.25	60.66	19.90	18.09	4.61	2.53	36.74	34.47	1.62	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	39,163	2.32	1.25	0.41	0.27	57.71	19.75	14.76	5.02	2.75	39.97	37.50	1.77	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	39,721	2.36	1.23	0.40	0.26	58.24	19.50	15.87	4.95	2.71	39.40	36.97	1.74	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	40,837	2.48	1.20	0.39	0.26	59.19	18.94	18.00	4.81	2.64	38.33	35.96	1.70	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	42,006	2.59	1.17	0.38	0.25	60.15	20.16	18.35	4.68	2.57	37.26	34.96	1.65	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	38,917	2.31	1.26	0.41	0.27	57.47	19.88	14.85	5.05	2.77	40.22	37.74	1.78	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	39,475	2.37	1.24	0.40	0.27	58.00	19.61	15.97	4.98	2.73	39.63	37.20	1.75	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	40,591	2.47	1.21	0.39	0.26	58.97	19.06	18.11	4.84	2.66	38.56	36.18	1.71	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	41,758	2.57	1.17	0.38	0.25	59.95	20.31	18.46	4.71	2.58	37.48	35.17	1.66	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	38,320	2.31	1.28	0.42	0.27	56.86	20.19	15.08	5.13	2.81	40.83	38.32	1.81	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	38,877	2.36	1.26	0.41	0.27	57.39	19.90	16.21	5.06	2.77	40.25	37.78	1.78	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	39,991	2.47	1.23	0.40	0.26	58.40	19.32	18.38	4.92	2.70	39.13	36.72	1.73	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	41,157	2.56	1.19	0.39	0.25	59.43	20.60	18.73	4.78	2.62	38.01	35.68	1.68	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	40,129	1.89	1.22	-	-	61.17	14.14	12.61	6.72	4.29	36.94	36.60	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	40,693	1.96	1.20	-	-	61.61	13.94	13.73	6.63	4.23	36.43	36.09	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	41,822	2.10	1.17	-	-	62.47	15.95	13.51	6.45	4.11	35.43	35.11	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-		普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	43,004	2.25	1.14	-	-	63.28	18.03	13.14	6.27	4.00	34.47	34.15	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-		普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	39,537	1.87	1.24	-	-	60.64	14.35	12.80	6.82	4.35	37.49	37.15	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	40,100	1.94	1.22	-	-	61.11	14.16	13.93	6.73	4.29	36.95	36.62	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	41,228	2.09	1.19	-	-	61.96	16.14	13.71	6.54	4.17	35.95	35.62	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-		普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	42,407	2.23	1.16	-	-	62.83	18.27	13.33	6.36	4.06	34.94	34.63	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-		普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	39,175	1.86	1.25	-	-	60.31	14.49	12.92	6.89	4.39	37.83	37.49	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	39,738	1.93	1.23	-	-	60.78	14.29	14.06	6.79	4.33	37.29	36.96	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	40,864	2.08	1.20	-	-	61.66	16.28	13.83	6.60	4.21	36.26	35.94	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-		普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	42,042	2.22	1.17	-	-	62.54	18.44	13.44	6.42	4.09	35.24	34.93	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-		普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	38,583	1.84	1.27	-	-	59.77	14.72	13.12	6.99	4.46	38.39	38.06	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	39,145	1.91	1.25	-	-	60.24	14.51	14.27	6.89	4.39	37.85	37.52	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	40,269	2.06	1.22	-	-	61.15	16.51	14.04	6.70	4.27	36.79	36.47	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-		普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	41,445	2.19	1.18	-	-	62.07	18.71	13.64	6.51	4.15	35.74	35.43	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-		普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）			R				Z				S		
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	39,488	1.87	1.24	-	-	60.60	14.37	12.82	6.83	4.36	37.53	37.19	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	40,051	1.94	1.22	-	-	61.06	14.18	13.95	6.74	4.29	37.00	36.67	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	41,178	2.08	1.19	-	-	61.93	16.17	13.73	6.55	4.18	35.99	35.66	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	42,357	2.23	1.16	-	-	62.79	18.30	13.34	6.37	4.06	34.98	34.67	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	38,896	1.85	1.26	-	-	60.05	14.59	13.01	6.94	4.42	38.10	37.76	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	39,458	1.92	1.24	-	-	60.53	14.38	14.16	6.84	4.36	37.55	37.22	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	40,583	2.07	1.21	-	-	61.42	16.39	13.93	6.65	4.24	36.51	36.19	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	41,760	2.20	1.17	-	-	62.32	18.58	13.53	6.46	4.12	35.48	35.17	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	38,534	1.84	1.27	-	-	59.72	14.74	13.14	7.00	4.46	38.44	38.11	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	39,096	1.91	1.25	-	-	60.20	14.53	14.29	6.90	4.40	37.89	37.56	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	40,220	2.05	1.22	-	-	61.12	16.55	14.05	6.71	4.28	36.83	36.51	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	41,395	2.19	1.18	-	-	62.02	18.73	13.65	6.52	4.15	35.79	35.48	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	37,942	1.82	1.29	-	-	59.14	14.97	13.34	7.11	4.53	39.04	38.71	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	38,503	1.89	1.27	-	-	59.65	14.75	14.51	7.01	4.47	38.46	38.14	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	39,625	2.03	1.24	-	-	60.59	16.79	14.26	6.81	4.34	37.38	37.06	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	40,798	2.16	1.20	-	-	61.53	19.00	13.85	6.61	4.22	36.31	36.00	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	36,734	2.62	1.33	0.43	0.29	54.74	15.47	13.44	4.01	3.67	42.64	39.98	1.89	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	37,295	2.68	1.31	0.43	0.28	55.32	15.24	14.64	3.95	3.61	42.00	39.38	1.86	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地･止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
																							K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	38,418	2.80	1.28	0.41	0.27	56.43	17.02	14.71	3.84	3.51	40.77	38.23	1.80	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	39,593	2.92	1.24	0.40	0.26	57.53	19.28	14.28	3.72	3.40	39.55	37.09	1.75	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	36,142	2.61	1.36	0.44	0.29	54.07	15.72	13.66	4.08	3.73	43.32	40.63	1.92	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	36,703	2.68	1.34	0.43	0.29	54.66	15.48	14.87	4.02	3.67	42.66	40.01	1.89	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	37,823	2.79	1.30	0.42	0.28	55.81	17.29	14.94	3.90	3.56	41.40	38.83	1.83	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	38,996	2.91	1.26	0.41	0.27	56.93	19.54	14.49	3.78	3.46	40.16	37.66	1.78	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	35,782	2.61	1.37	0.45	0.29	53.63	15.86	13.79	4.12	3.77	43.76	41.04	1.94	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	36,341	2.67	1.35	0.44	0.29	54.24	15.61	15.02	4.06	3.71	43.09	40.41	1.91	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	37,461	2.78	1.31	0.43	0.28	55.43	17.43	15.09	3.94	3.60	41.79	39.20	1.85	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	38,632	2.89	1.27	0.41	0.27	56.58	19.74	14.63	3.82	3.49	40.53	38.02	1.79	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	35,190	2.59	1.39	0.45	0.30	52.93	16.14	14.03	4.19	3.83	44.48	41.73	1.97	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	35,749	2.65	1.37	0.45	0.29	53.56	15.89	15.27	4.12	3.77	43.79	41.08	1.94	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	36,866	2.75	1.33	0.43	0.28	54.79	17.73	15.33	4.00	3.66	42.46	39.84	1.88	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	38,035	2.87	1.29	0.42	0.28	55.98	20.06	14.86	3.88	3.54	41.15	38.61	1.82	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	36,099	2.61	1.36	0.44	0.29	54.02	15.75	13.67	4.08	3.73	43.37	40.68	1.92	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	36,659	2.68	1.34	0.44	0.29	54.61	15.49	14.89	4.02	3.68	42.71	40.06	1.89	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	37,780	2.79	1.30	0.42	0.28	55.77	17.30	14.96	3.90	3.57	41.44	38.87	1.83	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	38,952	2.91	1.26	0.41	0.27	56.89	19.58	14.51	3.78	3.46	40.20	37.70	1.78	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.144【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	35,508	2.60	1.38	0.45	0.30	53.32	15.99	13.90	4.15	3.80	44.08	41.36	1.95	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	36,067	2.66	1.36	0.44	0.29	53.94	15.74	15.14	4.09	3.74	43.40	40.72	1.92	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	37,185	2.77	1.32	0.43	0.28	55.14	17.57	15.20	3.96	3.63	42.09	39.49	1.86	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	38,355	2.88	1.28	0.42	0.27	56.30	19.88	14.74	3.84	3.51	40.82	38.29	1.81	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	35,147	2.59	1.40	0.45	0.30	52.87	16.16	14.04	4.19	3.84	44.54	41.79	1.97	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	35,705	2.64	1.37	0.45	0.29	53.52	15.91	15.29	4.13	3.78	43.84	41.13	1.94	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	36,822	2.75	1.33	0.43	0.28	54.75	17.76	15.35	4.00	3.66	42.50	39.88	1.88	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	37,991	2.87	1.29	0.42	0.28	55.93	20.07	14.88	3.88	3.55	41.20	38.66	1.82	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	34,555	2.57	1.42	0.46	0.30	52.15	16.45	14.28	4.27	3.90	45.28	42.50	2.00	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	35,113	2.63	1.40	0.45	0.30	52.80	16.17	15.55	4.20	3.84	44.57	41.83	1.97	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	36,227	2.74	1.35	0.44	0.29	54.06	18.03	15.60	4.07	3.72	43.20	40.54	1.91	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	37,394	2.85	1.31	0.43	0.28	55.31	20.40	15.12	3.94	3.61	41.84	39.27	1.85	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.145【　コンクリート（場所打函渠）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	延長無し	17,888	2.77	2.75	-	-	14.58	8.72	2.57	1.37	1.33	82.65	82.14	0.51	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	110m未満	18,439	2.83	2.66	-	-	16.98	11.30	2.49	1.33	1.29	80.19	79.70	0.49	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	110m以上220m未満	19,539	2.94	2.51	-	-	21.37	16.02	2.35	1.25	1.21	75.69	75.23	0.46	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	220m以上340m以下	20,690	3.05	2.37	-	-	25.48	20.42	2.22	1.18	1.15	71.47	71.03	0.44	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	19,484	3.36	2.52	0.82	-	17.17	10.93	2.35	1.26	1.22	79.47	75.45	3.56	0.46	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	110m未満	20,034	3.40	2.45	0.80	-	19.30	13.24	2.29	1.22	1.18	77.30	73.39	3.46	0.45	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	110m以上220m未満	21,134	3.48	2.32	0.76	-	23.26	17.51	2.17	1.16	1.12	73.26	69.55	3.28	0.43	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	220m以上340m以下	22,286	3.55	2.20	0.72	-	26.97	21.52	2.06	1.10	1.06	69.48	65.97	3.11	0.40	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	18,881	4.03	2.60	0.85	0.56	13.14	8.04	2.43	1.30	1.26	82.83	77.85	3.67	1.31	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	110m未満	19,431	4.06	2.53	0.83	0.54	15.46	10.51	2.36	1.26	1.22	80.48	75.64	3.57	1.27	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	110m以上220m未満	20,532	4.09	2.39	0.78	0.51	19.71	15.04	2.23	1.19	1.15	76.20	71.62	3.38	1.20	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	220m以上340m以下	21,683	4.14	2.26	0.74	0.49	23.72	19.29	2.12	1.13	1.09	72.14	67.80	3.20	1.14	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.146【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	0.3km以下	448.76	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	0.5km以下	517.80	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	1.0km以下	586.84	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	1.5km以下	655.88	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	2.0km以下	759.44	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	3.0km以下	897.52	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	4.0km以下	1,035.6	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	5.5km以下	1,242.7	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	6.5km以下	1,449.8	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	7.5km以下	1,657.0	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	9.5km以下	1,864.1	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	11.5km以下	2,140.2	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	15.5km以下	2,623.5	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	22.5km以下	3,244.9	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	49.5km以下	4,349.5	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	60.0km以下	6,489.7	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	0.3km以下	448.76	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.146【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	0.5km以下	517.80	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	1.0km以下	586.84	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	1.5km以下	655.88	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	2.0km以下	759.44	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	3.0km以下	897.52	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	3.5km以下	1,035.6	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	5.0km以下	1,242.7	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	6.0km以下	1,449.8	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	7.0km以下	1,657.0	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	8.5km以下	1,864.1	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	11.0km以下	2,140.2	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	14.0km以下	2,623.5	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	19.5km以下	3,244.9	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	31.5km以下	4,349.5	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	60.0km以下	6,489.7	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	人力積込	無し	0.3km以下	1,812.7	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	人力積込	無し	0.5km以下	1,994.0	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.146【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	人力積込	無し	1.5km以下	2,175.2	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	人力積込	無し	2.0km以下	2,537.8	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	人力積込	無し	2.5km以下	2,900.3	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	人力積込	無し	3.0km以下	3,262.9	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	人力積込	無し	4.0km以下	3,625.4	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	人力積込	無し	5.0km以下	3,987.9	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	人力積込	無し	6.5km以下	4,713.0	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	人力積込	無し	8.5km以下	5,438.1	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	人力積込	無し	11.0km以下	6,525.7	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	人力積込	無し	16.0km以下	8,338.4	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	人力積込	無し	27.5km以下	10,876	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	人力積込	無し	60.0km以下	16,314	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	人力積込	有り	0.3km以下	1,812.7	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	人力積込	有り	0.5km以下	1,994.0	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	人力積込	有り	1.0km以下	2,175.2	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	人力積込	有り	1.5km以下	2,537.8	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	人力積込	有り	2.0km以下	2,900.3	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.146【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	人力積込	有り	2.5km以下	3,262.9	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	人力積込	有り	3.5km以下	3,625.4	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	人力積込	有り	4.5km以下	3,987.9	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	人力積込	有り	6.0km以下	4,713.0	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	人力積込	有り	8.0km以下	5,438.1	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	人力積込	有り	10.5km以下	6,525.7	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	人力積込	有り	14.5km以下	8,338.4	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	人力積込	有り	23.0km以下	10,876	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	人力積込	有り	60.0km以下	16,314	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	人力積込	無し	0.3km以下	1,812.7	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	人力積込	無し	0.5km以下	1,994.0	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	人力積込	無し	1.5km以下	2,175.2	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	人力積込	無し	2.0km以下	2,537.8	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	人力積込	無し	2.5km以下	2,900.3	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	人力積込	無し	3.0km以下	3,262.9	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	人力積込	無し	4.0km以下	3,625.4	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	人力積込	無し	5.0km以下	3,987.9	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.146【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
舗装版破砕	人力積込	無し	6.5km以下	4,713.0	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	人力積込	無し	8.5km以下	5,438.1	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	人力積込	無し	11.0km以下	6,525.7	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	人力積込	無し	16.0km以下	8,338.4	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	人力積込	無し	27.5km以下	10,876	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	人力積込	無し	60.0km以下	16,314	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	人力積込	有り	0.3km以下	1,812.7	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	人力積込	有り	0.5km以下	1,994.0	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	人力積込	有り	1.0km以下	2,175.2	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	人力積込	有り	1.5km以下	2,537.8	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	人力積込	有り	2.0km以下	2,900.3	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	人力積込	有り	2.5km以下	3,262.9	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	人力積込	有り	3.5km以下	3,625.4	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	人力積込	有り	4.5km以下	3,987.9	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	人力積込	有り	6.0km以下	4,713.0	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	人力積込	有り	8.0km以下	5,438.1	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	人力積込	有り	10.5km以下	6,525.7	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.146【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
舗装版破砕	人力積込	有り	14.5km以下	8,338.4	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	人力積込	有り	23.0km以下	10,876	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	人力積込	有り	60.0km以下	16,314	20.12	20.12	-	-	70.66	70.66	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	0.5km以下	759.44	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	1.0km以下	828.48	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	2.0km以下	966.56	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	2.5km以下	1,104.6	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	3.5km以下	1,242.7	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	4.5km以下	1,449.8	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	6.0km以下	1,657.0	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	7.5km以下	1,864.1	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	10.0km以下	2,140.2	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	13.5km以下	2,623.5	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	19.5km以下	3,244.9	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	39.0km以下	4,349.5	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	60.0km以下	6,489.7	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	0.5km以下	759.44	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.146【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	1.0km以下	828.48	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	1.5km以下	966.56	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	2.0km以下	1,104.6	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	3.0km以下	1,242.7	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	4.0km以下	1,449.8	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	5.5km以下	1,657.0	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	7.0km以下	1,864.1	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	9.0km以下	2,140.2	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	12.0km以下	2,623.5	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	17.5km以下	3,244.9	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	28.5km以下	4,349.5	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	60.0km以下	6,489.7	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	無し	0.3km以下	1,657.0	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	無し	1.5km以下	1,864.1	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	無し	3.5km以下	2,140.2	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	無し	6.5km以下	2,623.5	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	無し	11.5km以下	3,244.9	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.146【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	無し	22.0km以下	4,349.5	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	無し	60.0km以下	6,489.7	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	有り	0.3km以下	1,657.0	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	有り	1.5km以下	1,864.1	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	有り	3.5km以下	2,140.2	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	有り	6.0km以下	2,623.5	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	有り	10.5km以下	3,244.9	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	有り	19.5km以下	4,349.5	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	有り	60.0km以下	6,489.7	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	0.3km以下	1,638.3	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	1.0km以下	1,820.3	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	1.5km以下	2,184.4	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	2.5km以下	2,548.4	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	3.0km以下	2,912.5	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	3.5km以下	3,276.5	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	4.5km以下	3,640.6	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	5.5km以下	4,004.7	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.146【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	7.0km以下	4,732.8	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	9.0km以下	5,460.9	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	12.0km以下	6,553.1	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	17.0km以下	8,373.4	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	28.5km以下	10,922	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	60.0km以下	16,383	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	0.3km以下	1,638.3	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	1.0km以下	1,820.3	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	1.5km以下	2,184.4	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	2.5km以下	2,548.4	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	3.0km以下	2,912.5	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	3.5km以下	3,276.5	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	4.5km以下	3,640.6	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	5.0km以下	4,004.7	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	6.5km以下	4,732.8	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	8.0km以下	5,460.9	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	11.0km以下	6,553.1	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.146【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	15.0km以下	8,373.4	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	24.0km以下	10,922	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	60.0km以下	16,383	20.04	20.04	-	-	70.36	70.36	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	0.5km以下	499.68	23.80	23.80	-	-	63.09	63.09	-	-	-	13.11	13.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	1.0km以下	655.82	23.80	23.80	-	-	63.09	63.09	-	-	-	13.11	13.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	1.5km以下	749.51	23.80	23.80	-	-	63.09	63.09	-	-	-	13.11	13.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	2.0km以下	874.43	23.80	23.80	-	-	63.09	63.09	-	-	-	13.11	13.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	2.5km以下	968.12	23.80	23.80	-	-	63.09	63.09	-	-	-	13.11	13.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	3.5km以下	1,093.0	23.80	23.80	-	-	63.09	63.09	-	-	-	13.11	13.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	4.5km以下	1,342.9	23.80	23.80	-	-	63.09	63.09	-	-	-	13.11	13.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	6.0km以下	1,592.7	23.80	23.80	-	-	63.09	63.09	-	-	-	13.11	13.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	7.0km以下	1,748.9	23.80	23.80	-	-	63.09	63.09	-	-	-	13.11	13.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	8.5km以下	1,936.2	23.80	23.80	-	-	63.09	63.09	-	-	-	13.11	13.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	9.0km以下	2,154.8	23.80	23.80	-	-	63.09	63.09	-	-	-	13.11	13.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	10.5km以下	2,467.1	23.80	23.80	-	-	63.09	63.09	-	-	-	13.11	13.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	13.5km以下	2,904.4	23.80	23.80	-	-	63.09	63.09	-	-	-	13.11	13.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	18.0km以下	3,466.5	23.80	23.80	-	-	63.09	63.09	-	-	-	13.11	13.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.146【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	27.5km以下	4,340.9	23.80	23.80	-	-	63.09	63.09	-	-	-	13.11	13.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	60.0km以下	5,777.5	23.80	23.80	-	-	63.09	63.09	-	-	-	13.11	13.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	0.5km以下	530.90	23.80	23.80	-	-	63.09	63.09	-	-	-	13.11	13.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	1.0km以下	655.82	23.80	23.80	-	-	63.09	63.09	-	-	-	13.11	13.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	1.5km以下	749.51	23.80	23.80	-	-	63.09	63.09	-	-	-	13.11	13.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	2.0km以下	874.43	23.80	23.80	-	-	63.09	63.09	-	-	-	13.11	13.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	2.5km以下	1,030.6	23.80	23.80	-	-	63.09	63.09	-	-	-	13.11	13.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	3.5km以下	1,155.5	23.80	23.80	-	-	63.09	63.09	-	-	-	13.11	13.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	4.0km以下	1,342.9	23.80	23.80	-	-	63.09	63.09	-	-	-	13.11	13.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	5.0km以下	1,436.6	23.80	23.80	-	-	63.09	63.09	-	-	-	13.11	13.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	6.0km以下	1,748.9	23.80	23.80	-	-	63.09	63.09	-	-	-	13.11	13.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	7.0km以下	1,936.2	23.80	23.80	-	-	63.09	63.09	-	-	-	13.11	13.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	8.0km以下	2,154.8	23.80	23.80	-	-	63.09	63.09	-	-	-	13.11	13.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	9.0km以下	2,467.1	23.80	23.80	-	-	63.09	63.09	-	-	-	13.11	13.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	12.0km以下	2,904.4	23.80	23.80	-	-	63.09	63.09	-	-	-	13.11	13.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	16.0km以下	3,466.5	23.80	23.80	-	-	63.09	63.09	-	-	-	13.11	13.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	23.0km以下	4,340.9	23.80	23.80	-	-	63.09	63.09	-	-	-	13.11	13.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.146【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	43.0km以下	5,777.5	23.80	23.80	－	－	63.09	63.09	－	－	－	13.11	13.11	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	－		－		運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	60.0km以下	8,681.9	23.80	23.80	－	－	63.09	63.09	－	－	－	13.11	13.11	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	－		－		運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.147【　コンクリート打設（深礎工）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S			
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12~25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	延長無し	-	18,919	5.51	5.46	-	-	15.63	7.58	3.45	2.34	2.11	78.86	77.67	1.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12~25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	60m以下	-	19,402	5.69	5.32	-	-	17.41	9.56	3.36	2.28	2.06	76.90	75.74	1.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12~25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	60mを超え120m以下	-	20,370	6.03	5.07	-	-	20.72	13.25	3.20	2.17	1.96	73.25	72.14	1.10	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12~25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	120mを超え180m以下	-	21,338	6.33	4.84	-	-	23.74	16.61	3.06	2.07	1.87	69.93	68.87	1.05	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12~25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	180mを超え240m以下	-	22,305	6.61	4.63	-	-	26.49	19.67	2.92	1.98	1.79	66.90	65.89	1.00	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12~25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	延長無し	-	19,651	5.30	5.25	-	-	18.76	10.62	3.32	2.25	2.03	75.94	74.79	1.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12~25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	60m以下	-	20,135	5.48	5.13	-	-	20.41	12.47	3.24	2.19	1.98	74.11	72.99	1.11	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12~25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	60mを超え120m以下	-	21,103	5.81	4.89	-	-	23.47	15.89	3.09	2.09	1.89	70.72	69.65	1.06	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12~25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	120mを超え180m以下	-	22,070	6.12	4.68	-	-	26.27	19.02	2.96	2.00	1.81	67.61	66.59	1.01	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12~25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	180mを超え240m以下	-	23,038	6.40	4.48	-	-	28.82	21.88	2.83	1.92	1.73	64.78	63.81	0.97	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12~25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	-	21,578	5.48	4.78	0.66	-	21.87	13.88	3.02	2.05	1.85	72.65	68.12	3.48	1.04	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12~25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	60m以下	-	22,061	5.65	4.68	0.65	-	23.31	15.49	2.96	2.00	1.81	71.04	66.62	3.40	1.01	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12~25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	60mを超え120m以下	-	23,029	5.95	4.48	0.62	-	25.98	18.50	2.83	1.92	1.73	68.07	63.84	3.26	0.97	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12~25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	120mを超え180m以下	-	23,997	6.22	4.30	0.59	-	28.45	21.27	2.72	1.84	1.66	65.33	61.27	3.13	0.93	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12~25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180mを超え240m以下	-	24,964	6.47	4.13	0.57	-	30.74	23.83	2.61	1.77	1.60	62.79	58.90	3.00	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12~25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	養生無し	延長無し	-	16,219	1.60	1.59	-	-	7.46	3.58	2.60	0.61	0.60	90.94	90.60	0.34	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12~25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	養生無し	240m以下	-	16,696	1.92	1.54	-	-	9.72	5.01	3.47	0.59	0.58	88.36	88.03	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.147【　コンクリート打設（深礎工）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12~25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	一般養生	延長無し	-	16,951	1.53	1.52	-	-	11.45	6.34	3.42	0.58	0.58	87.02	86.69	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12~25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	一般養生	240m以下	-	17,429	1.84	1.48	-	-	13.52	8.55	3.33	0.57	0.56	84.64	84.32	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12~25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	-	18,878	2.12	1.36	0.75	-	15.74	10.50	3.07	0.52	0.52	82.14	77.88	3.97	0.29	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12~25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	240m以下	-	19,355	2.40	1.33	0.74	-	17.51	12.39	3.00	0.51	0.50	80.09	75.92	3.88	0.29	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12~25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	26,339	4.86	4.59	-	-	37.16	11.94	8.81	7.31	7.00	57.98	55.81	2.05	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	-	*	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12~25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	27,072	4.73	4.47	-	-	38.86	11.62	10.98	7.12	6.81	56.41	54.31	1.99	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	-	*	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12~25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	-	28,998	4.91	4.17	0.49	-	39.83	13.38	10.84	6.64	6.36	55.26	50.70	2.59	1.86	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
人力打設	24-12~25(20)(高炉)	-	養生無し	-	有り	24,104	0.00	-	-	-	39.04	22.75	7.93	5.81	-	60.96	60.96	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
人力打設	24-12~25(20)(高炉)	-	養生無し	-	無し	21,169	0.00	-	-	-	30.60	12.95	9.03	6.62	-	69.40	69.40	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
人力打設	24-12~25(20)(高炉)	-	一般養生	-	有り	24,837	0.00	-	-	-	40.84	24.72	7.69	5.64	-	59.16	59.16	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
人力打設	24-12~25(20)(高炉)	-	一般養生	-	無し	21,902	0.00	-	-	-	32.92	15.51	8.72	6.40	-	67.08	67.08	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
人力打設	24-12~25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	有り	26,763	0.53	0.53	-	-	41.76	26.33	7.14	5.23	-	57.71	54.91	2.80	-	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	-	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
人力打設	24-12~25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	無し	23,828	0.60	0.60	-	-	34.59	18.06	8.02	5.88	-	64.81	61.66	3.15	-	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	-	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-

No.148【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
構造物種別	打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ､水平打設距離		K				R					Z				S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
										K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無筋･鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	延長無し	-	-	19,639	5.31	5.26	-	-	15.04	7.30	3.32	2.25	2.03	79.65	78.50	1.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
無筋･鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	60m以下	-	-	20,122	5.48	5.13	-	-	16.78	9.22	3.24	2.20	1.98	77.74	76.62	1.11	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
無筋･鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	60mを超え120m以下	-	-	21,090	5.81	4.89	-	-	20.00	12.80	3.09	2.09	1.89	74.19	73.12	1.06	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
無筋･鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	120mを超え180m以下	-	-	22,058	6.12	4.68	-	-	22.97	16.07	2.96	2.00	1.81	70.91	69.89	1.01	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
無筋･鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	180mを超え240m以下	-	-	23,025	6.40	4.48	-	-	25.66	19.06	2.83	1.92	1.73	67.94	66.97	0.97	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
無筋･鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	延長無し	-	-	20,371	5.12	5.07	-	-	18.10	10.25	3.20	2.17	1.96	76.78	75.67	1.10	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
無筋･鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	60m以下	-	-	20,855	5.29	4.95	-	-	19.70	12.03	3.13	2.12	1.91	75.01	73.93	1.07	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
無筋･鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	60mを超え120m以下	-	-	21,823	5.62	4.73	-	-	22.70	15.37	2.99	2.02	1.83	71.68	70.65	1.02	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
無筋･鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	120mを超え180m以下	-	-	22,790	5.93	4.53	-	-	25.44	18.42	2.86	1.94	1.75	68.63	67.65	0.98	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
無筋･鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	180mを超え240m以下	-	-	23,758	6.20	4.34	-	-	27.96	21.22	2.75	1.86	1.68	65.84	64.90	0.94	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
無筋･鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	-	-	22,298	5.31	4.63	0.64	-	21.17	13.43	2.93	1.98	1.79	73.52	69.15	3.36	1.00	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
無筋･鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	60m以下	-	-	22,781	5.46	4.53	0.62	-	22.56	15.00	2.86	1.94	1.75	71.98	67.71	3.29	0.98	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
無筋･鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	60mを超え120m以下	-	-	23,749	5.77	4.35	0.60	-	25.20	17.94	2.75	1.86	1.68	69.03	64.93	3.16	0.94	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
無筋･鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	120mを超え180m以下	-	-	24,717	6.05	4.18	0.58	-	27.62	20.65	2.64	1.79	1.61	66.33	62.40	3.03	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
無筋･鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180mを超え240m以下	-	-	25,684	6.29	4.02	0.55	-	29.87	23.16	2.54	1.72	1.55	63.84	60.05	2.92	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
無筋･鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	養生無し	延長無し	-	-	16,939	1.53	1.52	-	-	7.15	3.42	2.49	0.59	0.58	91.32	90.99	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
無筋･鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	養生無し	240m以下	-	-	17,416	1.84	1.48	-	-	9.32	4.80	3.33	0.57	0.56	88.84	88.52	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
無筋･鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	一般養生	延長無し	-	-	17,671	1.47	1.46	-	-	10.98	6.08	3.28	0.56	0.55	87.55	87.24	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
無筋･鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	一般養生	240m以下	-	-	18,149	1.77	1.42	-	-	12.99	8.21	3.20	0.55	0.54	85.24	84.94	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
無筋･鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	-	-	19,598	2.05	1.31	0.73	-	15.18	10.12	2.96	0.51	0.50	82.77	78.66	3.83	0.28	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.148【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
構造物種別	打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平打設距離		K				R					Z				S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
										K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	240m以下	-	-	20,075	2.31	1.28	0.71	-	16.89	11.95	2.89	0.49	0.49	80.80	76.79	3.74	0.27	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3ノｈ	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	-	27,059	4.73	4.47	-	-	36.16	11.62	8.57	7.12	6.81	59.11	57.01	1.99	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	-	27,792	4.61	4.35	-	-	37.84	11.31	10.70	6.93	6.63	57.55	55.50	1.94	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	-	-	29,718	4.79	4.07	0.48	-	38.86	13.06	10.58	6.48	6.20	56.35	51.92	2.52	1.81	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	有り	-	24,824	0.00	-	-	-	37.91	22.09	7.70	5.64	-	62.09	62.09	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	無し	-	21,889	0.00	-	-	-	29.59	12.53	8.73	6.40	-	70.41	70.41	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	有り	-	25,557	0.00	-	-	-	39.69	24.02	7.48	5.48	-	60.31	60.31	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	無し	-	22,622	0.00	-	-	-	31.87	15.01	8.45	6.19	-	68.13	68.13	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	有り	-	27,483	0.52	0.52	-	-	40.66	25.64	6.95	5.10	-	58.82	56.09	2.73	-	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	無し	-	24,548	0.58	0.58	-	-	33.57	17.53	7.78	5.71	-	65.85	62.79	3.06	-	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	29,468	7.26	6.99	-	-	40.91	23.62	8.21	7.51	-	51.83	51.83	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	打設高さ約25m以下､水平打設距離約18m以下	29,561	7.56	7.27	-	-	40.77	23.55	8.18	7.48	-	51.67	51.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	打設高さ約25m以下､水平打設距離約20m以下	29,771	8.21	7.90	-	-	40.48	23.38	8.12	7.43	-	51.31	51.31	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	打設高さ約28m以下､水平打設距離約20m以下	30,656	10.85	10.44	-	-	39.33	22.71	7.89	7.22	-	49.82	49.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	水平打設距離約30m以下	30,945	10.32	9.93	-	-	38.96	22.50	7.82	7.15	-	50.72	49.36	1.31	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	31,035	6.90	6.64	-	-	43.89	26.78	7.79	7.13	-	49.21	49.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	打設高さ約25m以下､水平打設距離約18m以下	31,128	7.17	6.90	-	-	43.76	26.70	7.77	7.11	-	49.07	49.07	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	打設高さ約25m以下､水平打設距離約20m以下	31,337	7.80	7.50	-	-	43.46	26.52	7.72	7.06	-	48.74	48.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	打設高さ約28m以下､水平打設距離約20m以下	32,223	10.33	9.94	-	-	42.28	25.79	7.51	6.87	-	47.39	47.39	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	水平打設距離約30m以下	32,511	9.82	9.45	-	-	41.90	25.57	7.44	6.80	-	48.28	47.00	1.24	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.148【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
構造物種別	打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ､水平打設距離		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
										K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	-	打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	33,924	6.31	6.07	-	-	48.70	30.50	7.13	6.52	-	44.99	44.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	-	打設高さ約25m以下､水平打設距離約18m以下	34,018	6.57	6.32	-	-	48.56	30.42	7.11	6.50	-	44.87	44.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	-	打設高さ約25m以下､水平打設距離約20m以下	34,227	7.14	6.87	-	-	48.27	30.23	7.07	6.46	-	44.59	44.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	-	打設高さ約28m以下､水平打設距離約20m以下	35,113	9.48	9.12	-	-	47.05	29.47	6.89	6.30	-	43.47	43.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	-	水平打設距離約30m以下	35,401	9.02	8.68	-	-	46.69	29.25	6.83	6.25	-	44.29	43.11	1.14	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	-	打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	40,882	6.95	5.04	1.71	-	45.95	29.41	5.91	5.41	-	47.10	37.37	9.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	-	打設高さ約25m以下､水平打設距離約18m以下	40,975	7.14	5.24	1.70	-	45.86	29.35	5.90	5.40	-	47.00	37.29	9.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	-	打設高さ約25m以下､水平打設距離約20m以下	41,184	7.62	5.71	1.69	-	45.62	29.20	5.87	5.37	-	46.76	37.10	9.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	-	打設高さ約28m以下､水平打設距離約20m以下	42,070	9.57	7.61	1.66	-	44.66	28.58	5.75	5.26	-	45.77	36.32	9.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	-	水平打設距離約30m以下	42,358	9.19	7.25	1.65	-	44.36	28.39	5.71	5.22	-	46.45	36.08	9.39	0.95	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
小型構造物	ﾍﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	-	26,915	4.77	4.50	-	-	36.36	11.68	8.62	7.16	6.85	58.87	56.75	2.00	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
小型構造物	ﾍﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	-	28,481	4.50	4.25	-	-	39.86	12.89	11.04	6.76	6.47	55.64	53.64	1.89	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
小型構造物	ﾍﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	-	-	31,371	4.09	3.86	-	-	45.40	18.15	10.02	6.14	5.88	50.51	48.69	1.72	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
小型構造物	ﾍﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	-	-	38,328	5.16	3.16	1.82	-	43.09	19.26	8.20	5.02	4.81	51.75	39.89	10.38	1.40	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	有り	-	28,887	0.00	-	-	-	47.13	29.21	8.37	7.74	-	52.87	52.87	-	-	-	-	-		-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	無し	-	26,034	0.00	-	-	-	41.35	21.88	9.29	8.59	-	58.65	58.65	-	-	-	-	-		-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	有り	-	30,453	0.00	-	-	-	49.85	32.14	7.94	7.35	-	50.15	50.15	-	-	-	-	-		-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	無し	-	27,600	0.00	-	-	-	44.68	25.53	8.76	8.11	-	55.32	55.32	-	-	-	-	-		-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	有り	-	33,343	0.00	-	-	-	54.23	35.46	7.25	6.71	-	45.77	45.77	-	-	-	-	-		-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	無し	-	30,490	0.00	-	-	-	49.92	29.75	7.93	7.34	-	50.08	50.08	-	-	-	-	-		-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	-	-	-	-	-

No. 148【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
構造物種別	打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ､水平打設距離		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z							
										K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	有り	-	40,300	1.73	1.73	-	-	50.53	33.54	6.00	5.55	-	47.74	37.87	9.87	-	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	無し	-	37,447	1.86	1.86	-	-	46.72	28.73	6.46	5.97	-	51.42	40.80	10.62	-	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-

No.149【　モルタル練　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
セメント種類	混合比		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
高炉	1:1	54,498	0.00	-	-	-	58.09	58.09	-	-	-	41.91	35.52	6.39	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	セメント　高炉B　２５ｋｇ袋入	砂　細目（洗い）	-	-	-	-
高炉	1:2	44,520	0.00	-	-	-	61.62	61.62	-	-	-	38.38	28.46	9.92	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	セメント　高炉B　２５ｋｇ袋入	砂　細目（洗い）	-	-	-	-
高炉	1:3	37,421	0.00	-	-	-	62.04	62.04	-	-	-	37.96	24.92	13.04	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	セメント　高炉B　２５ｋｇ袋入	砂　細目（洗い）	-	-	-	-

No.150【　型枠　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
型枠の種類	構造物の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
一般型枠	鉄筋･無筋構造物	8,496.2	0.00	-	-	-	100.00	47.51	24.83	8.97	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
一般型枠	小型構造物	7,673.5	0.00	-	-	-	100.00	45.22	30.52	11.22	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
一般型枠	鉄筋･無筋構造物（合板円形型枠使用）	11,479	0.00	-	-	-	100.00	46.14	32.16	9.42	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
一般型枠	ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き	9,803.1	0.00	-	-	-	100.00	46.62	24.48	10.21	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	トンネル特殊工	トンネル作業員	トンネル世話役	-	-	-	-	-	-	-
一般型枠	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	4,318.8	0.00	-	-	-	100.00	59.52	19.54	5.69	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
化粧型枠	鉄筋･無筋構造物	11,555	0.00	-	-	-	100.00	34.94	18.26	6.59	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
化粧型枠	小型構造物	10,436	0.00	-	-	-	100.00	33.25	22.44	8.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
化粧型枠	鉄筋･無筋構造物（合板円形型枠使用）	15,611	0.00	-	-	-	100.00	33.92	23.65	6.93	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去しない埋設型枠	床版部	1,505.5	0.00	-	-	-	100.00	48.24	28.03	16.33	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去しない埋設型枠	支承部･連結部	3,587.5	0.00	-	-	-	100.00	53.98	29.40	13.71	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.151【　化粧型枠　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,058.6	0.00	－	－	－	100.00	47.51	24.83	8.97	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.152【　化粧型枠（材料費）　】

物価資料等による

No.153【　撤去しない埋設型枠（材料費）　】

物価資料等による

No.154【　型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	7,019.0	0.00	－	－	－	100.00	53.11	18.33	11.21	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.155【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.00m2以上2.20m2以下	一般	7,601.7	8.34	8.34	-	-	26.54	15.48	5.18	5.11	-	65.12	37.50	27.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.00m2以上2.20m2以下	給熱	8,200.6	7.73	7.73	-	-	30.73	19.09	5.75	4.81	-	61.54	34.77	25.60	1.17	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.20m2を超え2.40m2以下	一般	7,994.7	8.45	8.45	-	-	27.13	15.88	5.23	5.23	-	64.42	35.66	28.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.20m2を超え2.40m2以下	給熱	8,593.6	7.86	7.86	-	-	31.07	19.29	5.83	4.87	-	61.07	33.19	26.76	1.12	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.40m2を超え2.60m2以下	一般	8,387.6	8.56	8.56	-	-	27.65	16.25	5.33	5.27	-	63.79	33.99	29.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.40m2を超え2.60m2以下	給熱	8,986.5	7.99	7.99	-	-	31.39	19.48	5.91	4.92	-	60.62	31.74	27.81	1.07	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.60m2を超え2.80m2以下	一般	8,780.6	8.65	8.65	-	-	28.14	16.58	5.43	5.31	-	63.21	32.47	30.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.60m2を超え2.80m2以下	給熱	9,379.5	8.10	8.10	-	-	31.69	19.66	5.97	4.97	-	60.21	30.40	28.78	1.03	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.80m2を超え3.00m2以下	一般	9,173.6	8.74	8.74	-	-	28.58	16.88	5.52	5.35	-	62.68	31.64	31.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.80m2を超え3.00m2以下	給熱	9,772.5	8.20	8.20	-	-	31.97	19.82	6.04	5.02	-	59.83	29.71	29.14	0.98	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.20m2以上2.43m2以下	一般	9,076.6	8.14	8.14	-	-	25.49	14.76	5.09	4.90	-	66.37	40.81	25.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.20m2以上2.43m2以下	給熱	9,856.4	7.49	7.49	-	-	30.10	18.73	5.61	4.68	-	62.41	37.61	23.53	1.27	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.43m2を超え2.66m2以下	一般	9,533.2	8.28	8.28	-	-	26.12	15.18	5.15	5.03	-	65.60	38.86	26.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.43m2を超え2.66m2以下	給熱	10,311	7.65	7.65	-	-	30.46	18.92	5.70	4.76	-	61.89	35.95	24.73	1.21	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.66m2を超え2.89m2以下	一般	9,978.5	8.37	8.37	-	-	26.63	15.56	5.18	5.12	-	65.00	37.14	27.86	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.66m2を超え2.89m2以下	給熱	10,758	7.76	7.76	-	-	30.79	19.14	5.76	4.81	-	61.45	34.45	25.84	1.16	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.89m2を超え3.12m2以下	一般	10,435	8.49	8.49	-	-	27.17	15.91	5.24	5.23	-	64.34	35.50	28.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.89m2を超え3.12m2以下	給熱	11,213	7.90	7.90	-	-	31.08	19.30	5.83	4.87	-	61.02	33.06	26.84	1.12	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-

No.155【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	3.12m2を超え3.35m2以下	一般	10,885	8.56	8.56	-	-	27.63	16.24	5.33	5.26	-	63.81	34.05	29.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	3.12m2を超え3.35m2以下	給熱	11,663	7.99	7.99	-	-	31.37	19.48	5.90	4.91	-	60.64	31.79	27.78	1.07	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.37m2以上2.64m2以下	一般	10,318	8.01	8.01	-	-	24.85	14.33	5.04	4.76	-	67.14	42.82	24.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.37m2以上2.64m2以下	給熱	11,247	7.35	7.35	-	-	29.72	18.49	5.53	4.62	-	62.93	39.29	22.31	1.33	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.64m2を超え2.91m2以下	一般	10,847	8.13	8.13	-	-	25.51	14.78	5.10	4.89	-	66.36	40.73	25.63	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.64m2を超え2.91m2以下	給熱	11,777	7.48	7.48	-	-	30.12	18.73	5.61	4.70	-	62.40	37.53	23.60	1.27	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.91m2を超え3.18m2以下	一般	11,381	8.26	8.26	-	-	26.13	15.20	5.14	5.03	-	65.61	38.82	26.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.91m2を超え3.18m2以下	給熱	12,310	7.64	7.64	-	-	30.48	18.94	5.71	4.75	-	61.88	35.90	24.77	1.21	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	3.18m2を超え3.45m2以下	一般	11,909	8.35	8.35	-	-	26.68	15.57	5.20	5.14	-	64.97	37.10	27.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	3.18m2を超え3.45m2以下	給熱	12,840	7.75	7.75	-	-	30.82	19.14	5.78	4.82	-	61.43	34.42	25.85	1.16	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	3.45m2を超え3.72m2以下	一般	12,442	8.47	8.47	-	-	27.17	15.92	5.23	5.23	-	64.36	35.51	28.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	3.45m2を超え3.72m2以下	給熱	13,370	7.88	7.88	-	-	31.10	19.31	5.85	4.86	-	61.02	33.05	26.85	1.12	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	2.59m2以上2.90m2以下	一般	11,664	7.95	7.95	-	-	24.50	14.07	5.02	4.70	-	67.55	43.98	23.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	2.59m2以上2.90m2以下	給熱	12,741	7.28	7.28	-	-	29.51	18.36	5.48	4.59	-	63.21	40.27	21.58	1.36	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	2.90m2を超え3.21m2以下	一般	12,268	8.07	8.07	-	-	25.17	14.55	5.06	4.83	-	66.76	41.82	24.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	2.90m2を超え3.21m2以下	給熱	13,345	7.42	7.42	-	-	29.90	18.60	5.56	4.66	-	62.68	38.45	22.93	1.30	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.21m2を超え3.52m2以下	一般	12,881	8.21	8.21	-	-	25.80	14.97	5.12	4.96	-	65.99	39.83	26.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.21m2を超え3.52m2以下	給熱	13,960	7.58	7.58	-	-	30.29	18.83	5.65	4.73	-	62.13	36.75	24.14	1.24	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-

No.155【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.52m2を超え3.83m2以下	一般	13,485	8.31	8.31	-	-	26.35	15.36	5.16	5.07	-	65.34	38.05	27.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.52m2を超え3.83m2以下	給熱	14,564	7.69	7.69	-	-	30.61	19.03	5.72	4.78	-	61.70	35.25	25.26	1.19	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.83m2を超え4.14m2以下	一般	14,100	8.42	8.42	-	-	26.89	15.72	5.21	5.18	-	64.69	36.40	28.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.83m2を超え4.14m2以下	給熱	15,177	7.83	7.83	-	-	30.93	19.21	5.80	4.84	-	61.24	33.81	26.29	1.14	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	2.81m2以上3.16m2以下	一般	13,177	7.87	7.87	-	-	24.03	13.75	4.97	4.61	-	68.10	45.41	22.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	2.81m2以上3.16m2以下	給熱	14,435	7.18	7.18	-	-	29.24	18.21	5.41	4.54	-	63.58	41.47	20.71	1.40	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.16m2を超え3.51m2以下	一般	13,864	7.99	7.99	-	-	24.75	14.24	5.04	4.75	-	67.26	43.17	24.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.16m2を超え3.51m2以下	給熱	15,122	7.33	7.33	-	-	29.67	18.46	5.51	4.62	-	63.00	39.58	22.08	1.34	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.51m2を超え3.86m2以下	一般	14,552	8.13	8.13	-	-	25.37	14.68	5.08	4.88	-	66.50	41.15	25.35	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.51m2を超え3.86m2以下	給熱	15,810	7.49	7.49	-	-	30.04	18.68	5.60	4.68	-	62.47	37.86	23.33	1.28	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.86m2を超え4.21m2以下	一般	15,239	8.24	8.24	-	-	25.98	15.09	5.14	5.00	-	65.78	39.27	26.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.86m2を超え4.21m2以下	給熱	16,497	7.61	7.61	-	-	30.40	18.89	5.68	4.75	-	61.99	36.28	24.48	1.23	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.21m2を超え4.56m2以下	一般	15,928	8.35	8.35	-	-	26.51	15.45	5.18	5.11	-	65.14	37.58	27.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.21m2を超え4.56m2以下	給熱	17,185	7.74	7.74	-	-	30.70	19.07	5.75	4.80	-	61.56	34.84	25.54	1.18	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.56m2を超え4.91m2以下	一般	16,614	8.44	8.44	-	-	27.00	15.79	5.22	5.21	-	64.56	36.04	28.52	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.56m2を超え4.91m2以下	給熱	17,872	7.84	7.84	-	-	31.01	19.25	5.82	4.86	-	61.15	33.50	26.52	1.13	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.04m2以上3.43m2以下	一般	14,704	7.76	7.76	-	-	23.70	13.53	4.95	4.53	-	68.54	46.51	22.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.04m2以上3.43m2以下	給熱	16,141	7.07	7.07	-	-	29.05	18.09	5.37	4.51	-	63.88	42.38	20.07	1.43	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-

No.155【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.43m2を超え3.82m2以下	一般	15,476	7.92	7.92	-	-	24.42	14.02	5.01	4.68	-	67.66	44.21	23.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21－8－25（20）W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.43m2を超え3.82m2以下	給熱	16,913	7.25	7.25	-	-	29.48	18.33	5.48	4.59	-	63.27	40.44	21.46	1.37	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21－8－25（20）W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.82m2を超え4.21m2以下	一般	16,238	8.04	8.04	-	-	25.08	14.48	5.06	4.81	-	66.88	42.13	24.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21－8－25（20）W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.82m2を超え4.21m2以下	給熱	17,675	7.38	7.38	-	-	29.86	18.57	5.56	4.65	-	62.76	38.71	22.74	1.31	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21－8－25（20）W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.21m2を超え4.60m2以下	一般	17,007	8.17	8.17	-	-	25.69	14.90	5.12	4.93	-	66.14	40.22	25.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21－8－25（20）W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.21m2を超え4.60m2以下	給熱	18,444	7.53	7.53	-	-	30.22	18.78	5.64	4.72	-	62.25	37.10	23.90	1.25	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21－8－25（20）W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.60m2を超え4.99m2以下	一般	17,770	8.27	8.27	-	-	26.23	15.26	5.16	5.05	-	65.50	38.49	27.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21－8－25（20）W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.60m2を超え4.99m2以下	給熱	19,209	7.65	7.65	-	-	30.55	18.98	5.72	4.77	-	61.80	35.62	24.98	1.20	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21－8－25（20）W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.99m2を超え5.38m2以下	一般	18,539	8.38	8.38	-	-	26.72	15.61	5.20	5.14	-	64.90	36.91	27.99	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21－8－25（20）W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.99m2を超え5.38m2以下	給熱	19,976	7.77	7.77	-	-	30.83	19.14	5.78	4.83	-	61.40	34.26	25.98	1.16	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21－8－25（20）W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.38m2を超え5.77m2以下	一般	19,304	8.46	8.46	-	-	27.21	15.93	5.25	5.24	-	64.33	35.43	28.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21－8－25（20）W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.38m2を超え5.77m2以下	給熱	20,741	7.87	7.87	-	-	31.11	19.31	5.85	4.87	-	61.02	33.01	26.90	1.11	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21－8－25（20）W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.77m2を超え6.16m2以下	一般	20,073	8.55	8.55	-	-	27.63	16.22	5.33	5.28	-	63.82	34.08	29.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21－8－25（20）W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.77m2を超え6.16m2以下	給熱	21,510	7.98	7.98	-	-	31.38	19.47	5.91	4.92	-	60.64	31.82	27.75	1.07	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21－8－25（20）W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.25m2以上3.69m2以下	一般	16,205	7.72	7.72	-	-	23.39	13.32	4.92	4.47	-	68.89	47.48	21.41	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21－8－25（20）W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.25m2以上3.69m2以下	給熱	17,821	7.02	7.02	-	-	28.87	17.98	5.34	4.48	-	64.11	43.18	19.47	1.46	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21－8－25（20）W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.69m2を超え4.12m2以下	一般	17,067	7.87	7.87	-	-	24.14	13.83	4.99	4.62	-	67.99	45.09	22.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21－8－25（20）W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.69m2を超え4.12m2以下	給熱	18,685	7.19	7.19	-	-	29.30	18.24	5.43	4.55	-	63.51	41.20	20.92	1.39	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21－8－25（20）W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-

No.155【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.12m2を超え4.55m2以下	一般	17,912	7.99	7.99	-	-	24.83	14.30	5.05	4.76	-	67.18	42.96	24.22	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.12m2を超え4.55m2以下	給熱	19,530	7.33	7.33	-	-	29.71	18.48	5.52	4.63	-	62.96	39.41	22.22	1.33	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.55m2を超え4.98m2以下	一般	18,759	8.12	8.12	-	-	25.44	14.72	5.09	4.89	-	66.44	41.02	25.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.55m2を超え4.98m2以下	給熱	20,375	7.48	7.48	-	-	30.07	18.69	5.61	4.69	-	62.45	37.76	23.41	1.28	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.98m2を超え5.41m2以下	一般	19,600	8.22	8.22	-	-	25.98	15.10	5.14	4.99	-	65.80	39.27	26.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.98m2を超え5.41m2以下	給熱	21,218	7.60	7.60	-	-	30.40	18.89	5.68	4.75	-	62.00	36.27	24.50	1.23	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	3.50m2以上3.96m2以下	一般	17,927	7.66	7.66	-	-	23.06	13.09	4.90	4.40	-	69.28	48.48	20.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	3.50m2以上3.96m2以下	給熱	19,757	6.95	6.95	-	-	28.68	17.88	5.29	4.44	-	64.37	44.01	18.87	1.49	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	3.96m2を超え4.42m2以下	一般	18,834	7.80	7.80	-	-	23.80	13.61	4.95	4.55	-	68.40	46.16	22.24	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	3.96m2を超え4.42m2以下	給熱	20,661	7.11	7.11	-	-	29.12	18.13	5.39	4.52	-	63.77	42.08	20.27	1.42	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	4.42m2を超え4.88m2以下	一般	19,738	7.93	7.93	-	-	24.47	14.06	5.01	4.69	-	67.60	44.05	23.55	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	4.42m2を超え4.88m2以下	給熱	21,565	7.26	7.26	-	-	29.50	18.36	5.48	4.58	-	63.24	40.32	21.56	1.36	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	4.88m2を超え5.34m2以下	一般	20,640	8.05	8.05	-	-	25.08	14.48	5.06	4.81	-	66.87	42.12	24.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	4.88m2を超え5.34m2以下	給熱	22,467	7.40	7.40	-	-	29.86	18.57	5.56	4.65	-	62.74	38.69	22.74	1.31	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	5.34m2を超え5.80m2以下	一般	21,545	8.16	8.16	-	-	25.64	14.86	5.11	4.93	-	66.20	40.35	25.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	5.34m2を超え5.80m2以下	給熱	23,374	7.52	7.52	-	-	30.20	18.77	5.64	4.71	-	62.28	37.19	23.83	1.26	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	3.75m2以上4.27m2以下	一般	19,697	7.61	7.61	-	-	22.84	12.95	4.88	4.35	-	69.55	49.20	20.35	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	3.75m2以上4.27m2以下	給熱	21,733	6.89	6.89	-	-	28.56	17.80	5.26	4.43	-	64.55	44.59	18.45	1.51	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-

No.155【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	4.27m2を超え4.78m2以下	一般	20,720	7.76	7.76	-	-	23.62	13.47	4.95	4.52	-	68.62	46.76	21.86	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	4.27m2を超え4.78m2以下	給熱	22,756	7.06	7.06	-	-	29.01	18.06	5.37	4.50	-	63.93	42.59	19.90	1.44	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	4.78m2を超え5.29m2以下	一般	21,717	7.89	7.89	-	-	24.29	13.94	5.00	4.65	-	67.82	44.62	23.20	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	4.78m2を超え5.29m2以下	給熱	23,753	7.21	7.21	-	-	29.39	18.29	5.45	4.57	-	63.40	40.81	21.21	1.38	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	5.29m2を超え5.80m2以下	一般	22,723	8.02	8.02	-	-	24.91	14.36	5.05	4.78	-	67.07	42.65	24.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	5.29m2を超え5.80m2以下	給熱	24,761	7.36	7.36	-	-	29.77	18.51	5.54	4.64	-	62.87	39.14	22.41	1.32	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	5.80m2を超え6.31m2以下	一般	23,722	8.12	8.12	-	-	25.49	14.76	5.10	4.89	-	66.39	40.85	25.54	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	5.80m2を超え6.31m2以下	給熱	25,758	7.48	7.48	-	-	30.09	18.71	5.61	4.69	-	62.43	37.64	23.52	1.27	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	4.06m2以上4.62m2以下	一般	21,564	7.59	7.59	-	-	22.73	12.86	4.88	4.33	-	69.68	49.56	20.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	4.06m2以上4.62m2以下	給熱	23,811	6.87	6.87	-	-	28.49	17.76	5.24	4.42	-	64.64	44.90	18.22	1.52	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	4.62m2を超え5.18m2以下	一般	22,665	7.74	7.74	-	-	23.49	13.38	4.94	4.49	-	68.77	47.16	21.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	4.62m2を超え5.18m2以下	給熱	24,912	7.04	7.04	-	-	28.93	18.02	5.35	4.49	-	64.03	42.92	19.66	1.45	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	5.18m2を超え5.74m2以下	一般	23,765	7.88	7.88	-	-	24.17	13.85	4.99	4.63	-	67.95	44.98	22.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	5.18m2を超え5.74m2以下	給熱	26,013	7.20	7.20	-	-	29.33	18.25	5.44	4.56	-	63.47	41.10	20.98	1.39	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	5.74m2を超え6.30m2以下	一般	24,864	8.00	8.00	-	-	24.81	14.29	5.05	4.75	-	67.19	42.98	24.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	5.74m2を超え6.30m2以下	給熱	27,111	7.34	7.34	-	-	29.70	18.47	5.52	4.63	-	62.96	39.43	22.20	1.33	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	6.30m2を超え6.86m2以下	一般	25,967	8.11	8.11	-	-	25.39	14.69	5.09	4.87	-	66.50	41.16	25.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	6.30m2を超え6.86m2以下	給熱	28,214	7.47	7.47	-	-	30.05	18.68	5.60	4.69	-	62.48	37.88	23.32	1.28	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-

No.155【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	4.28m2以上4.90m2以下	一般	23,444	7.54	7.54	-	-	22.45	12.67	4.85	4.28	-	70.01	50.44	19.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	4.28m2以上4.90m2以下	給熱	25,927	6.81	6.81	-	-	28.31	17.66	5.20	4.38	-	64.88	45.64	17.70	1.54	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	4.90m2を超え5.52m2以下	一般	24,663	7.69	7.69	-	-	23.22	13.21	4.91	4.43	-	69.09	47.97	21.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	4.90m2を超え5.52m2以下	給熱	27,146	6.99	6.99	-	-	28.77	17.93	5.31	4.46	-	64.24	43.58	19.19	1.47	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	5.52m2を超え6.14m2以下	一般	25,882	7.83	7.83	-	-	23.95	13.70	4.97	4.59	-	68.22	45.70	22.52	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	5.52m2を超え6.14m2以下	給熱	28,366	7.15	7.15	-	-	29.19	18.17	5.41	4.53	-	63.66	41.70	20.55	1.41	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	6.14m2を超え6.76m2以下	一般	27,099	7.96	7.96	-	-	24.59	14.14	5.02	4.72	-	67.45	43.65	23.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	6.14m2を超え6.76m2以下	給熱	29,585	7.29	7.29	-	-	29.57	18.40	5.49	4.60	-	63.14	39.99	21.80	1.35	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	6.76m2を超え7.38m2以下	一般	28,318	8.08	8.08	-	-	25.18	14.55	5.07	4.83	-	66.74	41.78	24.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	6.76m2を超え7.38m2以下	給熱	30,801	7.43	7.43	-	-	29.92	18.61	5.57	4.66	-	62.65	38.40	22.95	1.30	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	7.38m2を超え8.00m2以下	一般	29,534	8.19	8.19	-	-	25.74	14.93	5.12	4.94	-	66.07	40.04	26.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	7.38m2を超え8.00m2以下	給熱	32,018	7.55	7.55	-	-	30.24	18.80	5.64	4.72	-	62.21	36.95	24.01	1.25	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	4.58m2以上5.26m2以下	一般	25,306	7.51	7.51	-	-	22.37	12.62	4.84	4.26	-	70.12	50.68	19.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	4.58m2以上5.26m2以下	給熱	28,001	6.79	6.79	-	-	28.29	17.64	5.20	4.38	-	64.92	45.80	17.57	1.55	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	5.26m2を超え5.93m2以下	一般	26,643	7.67	7.67	-	-	23.18	13.17	4.91	4.43	-	69.15	48.14	21.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	5.26m2を超え5.93m2以下	給熱	29,338	6.97	6.97	-	-	28.75	17.92	5.30	4.46	-	64.28	43.72	19.08	1.48	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	5.93m2を超え6.60m2以下	一般	27,962	7.82	7.82	-	-	23.89	13.66	4.97	4.57	-	68.29	45.87	22.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	5.93m2を超え6.60m2以下	給熱	30,657	7.13	7.13	-	-	29.17	18.16	5.40	4.53	-	63.70	41.84	20.45	1.41	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-

No.155【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	6.60m2を超え7.27m2以下	一般	29,276	7.94	7.94	-	-	24.54	14.11	5.02	4.70	-	67.52	43.82	23.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	6.60m2を超え7.27m2以下	給熱	31,971	7.27	7.27	-	-	29.55	18.39	5.48	4.60	-	63.18	40.12	21.70	1.36	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	7.27m2を超え7.94m2以下	一般	30,597	8.07	8.07	-	-	25.15	14.52	5.07	4.83	-	66.78	41.91	24.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	7.27m2を超え7.94m2以下	給熱	33,292	7.41	7.41	-	-	29.90	18.59	5.57	4.66	-	62.69	38.54	22.85	1.30	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	4.92m2以上5.66m2以下	一般	27,603	7.50	7.50	-	-	22.23	12.52	4.83	4.24	-	70.27	51.11	19.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	4.92m2以上5.66m2以下	給熱	30,567	6.77	6.77	-	-	28.22	17.60	5.18	4.37	-	65.01	46.15	17.30	1.56	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	5.66m2を超え6.39m2以下	一般	29,057	7.66	7.66	-	-	23.05	13.08	4.90	4.40	-	69.29	48.54	20.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	5.66m2を超え6.39m2以下	給熱	32,019	6.95	6.95	-	-	28.67	17.87	5.28	4.45	-	64.38	44.06	18.83	1.49	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	6.39m2を超え7.12m2以下	一般	30,487	7.79	7.79	-	-	23.77	13.57	4.96	4.55	-	68.44	46.27	22.17	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	6.39m2を超え7.12m2以下	給熱	33,451	7.10	7.10	-	-	29.10	18.12	5.38	4.52	-	63.80	42.17	20.20	1.43	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	7.12m2を超え7.85m2以下	一般	31,926	7.93	7.93	-	-	24.43	14.03	5.01	4.68	-	67.64	44.18	23.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	7.12m2を超え7.85m2以下	給熱	34,890	7.25	7.25	-	-	29.48	18.34	5.47	4.59	-	63.27	40.44	21.46	1.37	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	7.85m2を超え8.58m2以下	一般	33,358	8.04	8.04	-	-	25.02	14.44	5.06	4.80	-	66.94	42.30	24.64	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	7.85m2を超え8.58m2以下	給熱	36,320	7.38	7.38	-	-	29.83	18.55	5.55	4.65	-	62.79	38.85	22.63	1.31	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	8.58m2を超え9.31m2以下	一般	34,792	8.16	8.16	-	-	25.58	14.82	5.11	4.91	-	66.26	40.54	25.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	8.58m2を超え9.31m2以下	給熱	37,757	7.51	7.51	-	-	30.15	18.74	5.62	4.71	-	62.34	37.38	23.70	1.26	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	9.31m2を超え10.04m2以下	一般	36,225	8.25	8.25	-	-	26.09	15.17	5.15	5.01	-	65.66	38.94	26.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	9.31m2を超え10.04m2以下	給熱	39,187	7.63	7.63	-	-	30.45	18.92	5.69	4.76	-	61.92	36.00	24.70	1.22	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-

No.155【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	5.25m2以上6.05m2以下	一般	30,046	7.46	7.46	-	-	22.06	12.40	4.82	4.20	-	70.48	51.68	18.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	5.25m2以上6.05m2以下	給熱	33,310	6.73	6.73	-	-	28.11	17.54	5.15	4.35	-	65.16	46.62	16.96	1.58	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	6.05m2を超え6.84m2以下	一般	31,618	7.62	7.62	-	-	22.86	12.95	4.89	4.36	-	69.52	49.13	20.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	6.05m2を超え6.84m2以下	給熱	34,882	6.91	6.91	-	-	28.57	17.81	5.26	4.43	-	64.52	44.52	18.49	1.51	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	6.84m2を超え7.63m2以下	一般	33,169	7.76	7.76	-	-	23.59	13.46	4.94	4.51	-	68.65	46.83	21.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	6.84m2を超え7.63m2以下	給熱	36,433	7.06	7.06	-	-	28.99	18.06	5.36	4.50	-	63.95	42.64	19.87	1.44	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	7.63m2を超え8.42m2以下	一般	34,724	7.89	7.89	-	-	24.25	13.91	5.00	4.64	-	67.86	44.74	23.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	7.63m2を超え8.42m2以下	給熱	37,985	7.22	7.22	-	-	29.37	18.28	5.44	4.57	-	63.41	40.90	21.13	1.38	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	8.42m2を超え9.21m2以下	一般	36,275	8.01	8.01	-	-	24.87	14.33	5.05	4.77	-	67.12	42.81	24.31	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	8.42m2を超え9.21m2以下	給熱	39,536	7.35	7.35	-	-	29.73	18.49	5.53	4.63	-	62.92	39.29	22.30	1.33	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	5.14m2以上5.94m2以下	一般	29,770	6.70	6.70	-	-	22.05	12.38	4.84	4.19	-	71.25	52.65	18.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	5.14m2以上5.94m2以下	給熱	31,607	6.31	6.31	-	-	25.62	15.26	4.89	4.56	-	68.07	49.59	17.52	0.96	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	5.94m2を超え6.73m2以下	一般	31,341	6.90	6.90	-	-	22.87	12.94	4.91	4.36	-	70.23	50.01	20.22	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	5.94m2を超え6.73m2以下	給熱	33,178	6.51	6.51	-	-	26.21	15.65	5.01	4.63	-	67.28	47.27	19.10	0.91	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	6.73m2を超え7.52m2以下	一般	32,899	7.08	7.08	-	-	23.60	13.44	4.97	4.51	-	69.32	47.65	21.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	6.73m2を超え7.52m2以下	給熱	34,736	6.71	6.71	-	-	26.77	16.01	5.13	4.70	-	66.52	45.13	20.52	0.87	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	7.52m2を超え8.31m2以下	一般	34,445	7.24	7.24	-	-	24.26	13.90	5.02	4.64	-	68.50	45.51	22.99	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	7.52m2を超え8.31m2以下	給熱	36,282	6.87	6.87	-	-	27.25	16.33	5.23	4.76	-	65.88	43.23	21.82	0.83	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-

No.155【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	8.31m2を超え9.10m2以下	一般	36,002	7.39	7.39	-	-	24.88	14.32	5.07	4.77	-	67.73	43.54	24.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	8.31m2を超え9.10m2以下	給熱	37,839	7.03	7.03	-	-	27.72	16.63	5.33	4.82	-	65.25	41.44	23.01	0.80	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	5.35m2以上6.21m2以下	一般	31,960	6.63	6.63	-	-	21.79	12.20	4.82	4.14	-	71.58	53.50	18.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	5.35m2以上6.21m2以下	給熱	33,964	6.24	6.24	-	-	25.43	15.13	4.86	4.53	-	68.33	50.35	17.01	0.97	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	6.21m2を超え7.06m2以下	一般	33,648	6.84	6.84	-	-	22.62	12.77	4.89	4.31	-	70.54	50.81	19.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	6.21m2を超え7.06m2以下	給熱	35,652	6.45	6.45	-	-	26.03	15.53	4.98	4.61	-	67.52	47.97	18.62	0.93	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	7.06m2を超え7.91m2以下	一般	35,321	7.02	7.02	-	-	23.37	13.28	4.95	4.46	-	69.61	48.41	21.20	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	7.06m2を超え7.91m2以下	給熱	37,325	6.65	6.65	-	-	26.58	15.89	5.09	4.68	-	66.77	45.82	20.06	0.89	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	7.91m2を超え8.76m2以下	一般	36,988	7.18	7.18	-	-	24.05	13.75	5.00	4.60	-	68.77	46.23	22.54	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	7.91m2を超え8.76m2以下	給熱	38,992	6.81	6.81	-	-	27.08	16.22	5.19	4.74	-	66.11	43.88	21.38	0.85	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	8.76m2を超え9.61m2以下	一般	38,661	7.34	7.34	-	-	24.65	14.17	5.05	4.72	-	68.01	44.24	23.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	8.76m2を超え9.61m2以下	給熱	40,665	6.98	6.98	-	-	27.56	16.53	5.29	4.80	-	65.46	42.06	22.59	0.81	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	5.58m2以上6.50m2以下	一般	34,360	6.57	6.57	-	-	21.53	12.02	4.80	4.09	-	71.90	54.33	17.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	5.58m2以上6.50m2以下	給熱	36,547	6.18	6.18	-	-	25.23	15.01	4.81	4.51	-	68.59	51.08	16.52	0.99	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	6.50m2を超え7.41m2以下	一般	36,166	6.78	6.78	-	-	22.38	12.60	4.87	4.26	-	70.84	51.60	19.24	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	6.50m2を超え7.41m2以下	給熱	38,354	6.39	6.39	-	-	25.85	15.41	4.94	4.59	-	67.76	48.68	18.14	0.94	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	7.41m2を超え8.32m2以下	一般	37,956	6.97	6.97	-	-	23.12	13.11	4.92	4.42	-	69.91	49.18	20.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	7.41m2を超え8.32m2以下	給熱	40,145	6.59	6.59	-	-	26.41	15.78	5.06	4.65	-	67.00	46.50	19.60	0.90	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-

No.155【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	8.32m2を超え9.23m2以下	一般	39,741	7.13	7.13	-	-	23.81	13.59	4.98	4.55	-	69.06	46.97	22.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21－8－25（20）W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	8.32m2を超え9.23m2以下	給熱	41,930	6.76	6.76	-	-	26.92	16.11	5.16	4.72	-	66.32	44.53	20.93	0.86	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21－8－25（20）W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	9.23m2を超え10.14m2以下	一般	41,532	7.29	7.29	-	-	24.44	14.02	5.03	4.68	-	68.27	44.94	23.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21－8－25（20）W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	9.23m2を超え10.14m2以下	給熱	43,720	6.92	6.92	-	-	27.40	16.42	5.26	4.78	-	65.68	42.69	22.16	0.83	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21－8－25（20）W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	5.87m2以上6.83m2以下	一般	37,027	6.52	6.52	-	-	21.32	11.87	4.78	4.05	-	72.16	55.02	17.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21－8－25（20）W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	5.87m2以上6.83m2以下	給熱	39,417	6.12	6.12	-	-	25.07	14.90	4.78	4.49	-	68.81	51.71	16.10	1.00	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21－8－25（20）W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	6.83m2を超え7.80m2以下	一般	38,933	6.72	6.72	-	-	22.15	12.44	4.85	4.22	-	71.13	52.33	18.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21－8－25（20）W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	6.83m2を超え7.80m2以下	給熱	41,320	6.33	6.33	-	-	25.69	15.30	4.91	4.57	-	67.98	49.32	17.71	0.95	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21－8－25（20）W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	7.80m2を超え8.77m2以下	一般	40,838	6.91	6.91	-	-	22.90	12.96	4.91	4.37	-	70.19	49.90	20.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21－8－25（20）W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	7.80m2を超え8.77m2以下	給熱	43,226	6.52	6.52	-	-	26.25	15.67	5.02	4.64	-	67.23	47.15	19.17	0.91	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21－8－25（20）W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	8.77m2を超え9.74m2以下	一般	42,744	7.07	7.07	-	-	23.60	13.44	4.97	4.51	-	69.33	47.67	21.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21－8－25（20）W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	8.77m2を超え9.74m2以下	給熱	45,132	6.70	6.70	-	-	26.76	16.01	5.12	4.70	-	66.54	45.16	20.51	0.87	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21－8－25（20）W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	9.74m2を超え10.71m2以下	一般	44,652	7.23	7.23	-	-	24.22	13.87	5.01	4.64	-	68.55	45.64	22.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21－8－25（20）W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	9.74m2を超え10.71m2以下	給熱	47,039	6.86	6.86	-	-	27.22	16.31	5.22	4.76	-	65.92	43.34	21.74	0.84	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21－8－25（20）W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	6.04m2以上7.08m2以下	一般	39,502	6.45	6.45	-	-	21.04	11.68	4.76	3.99	-	72.51	55.91	16.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21－8－25（20）W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	6.04m2以上7.08m2以下	給熱	42,093	6.05	6.05	-	-	24.89	14.77	4.75	4.47	-	69.06	52.46	15.58	1.02	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21－8－25（20）W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	7.08m2を超え8.12m2以下	一般	41,545	6.66	6.66	-	-	21.89	12.27	4.83	4.16	-	71.45	53.16	18.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21－8－25（20）W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	7.08m2を超え8.12m2以下	給熱	44,135	6.27	6.27	-	-	25.51	15.18	4.87	4.55	-	68.22	50.04	17.21	0.97	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21－8－25（20）W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-

No.155【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	8.12m2を超え9.16m2以下	一般	43,587	6.85	6.85	-	-	22.67	12.80	4.89	4.32	-	70.48	50.66	19.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	8.12m2を超え9.16m2以下	給熱	46,178	6.46	6.46	-	-	26.08	15.55	4.99	4.62	-	67.46	47.83	18.71	0.92	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	9.16m2を超え10.20m2以下	一般	45,633	7.02	7.02	-	-	23.37	13.28	4.95	4.46	-	69.61	48.40	21.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	9.16m2を超え10.20m2以下	給熱	48,224	6.64	6.64	-	-	26.60	15.90	5.10	4.68	-	66.76	45.80	20.07	0.89	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	10.20m2を超え11.24m2以下	一般	47,673	7.18	7.18	-	-	24.00	13.72	5.00	4.59	-	68.82	46.34	22.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	10.20m2を超え11.24m2以下	給熱	50,264	6.81	6.81	-	-	27.07	16.21	5.19	4.74	-	66.12	43.95	21.32	0.85	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	11.24m2を超え12.28m2以下	一般	49,719	7.32	7.32	-	-	24.61	14.13	5.05	4.72	-	68.07	44.42	23.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	11.24m2を超え12.28m2以下	給熱	52,310	6.96	6.96	-	-	27.53	16.50	5.29	4.80	-	65.51	42.21	22.48	0.82	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	6.34m2以上7.46m2以下	一般	42,230	6.42	6.42	-	-	20.90	11.59	4.75	3.96	-	72.68	56.35	16.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	6.34m2以上7.46m2以下	給熱	45,019	6.02	6.02	-	-	24.76	14.70	4.72	4.45	-	69.22	52.88	15.32	1.02	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	7.46m2を超え8.58m2以下	一般	44,429	6.63	6.63	-	-	21.77	12.18	4.82	4.14	-	71.60	53.55	18.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	7.46m2を超え8.58m2以下	給熱	47,220	6.24	6.24	-	-	25.40	15.12	4.85	4.53	-	68.36	50.41	16.98	0.97	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	8.58m2を超え9.70m2以下	一般	46,631	6.82	6.82	-	-	22.55	12.72	4.88	4.30	-	70.63	51.03	19.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	8.58m2を超え9.70m2以下	給熱	49,422	6.44	6.44	-	-	25.98	15.50	4.97	4.60	-	67.58	48.16	18.49	0.93	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	9.70m2を超え10.82m2以下	一般	48,832	7.00	7.00	-	-	23.26	13.21	4.94	4.44	-	69.74	48.73	21.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	9.70m2を超え10.82m2以下	給熱	51,623	6.62	6.62	-	-	26.52	15.85	5.08	4.67	-	66.86	46.10	19.87	0.89	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	10.82m2を超え11.94m2以下	一般	51,031	7.16	7.16	-	-	23.91	13.66	4.99	4.57	-	68.93	46.63	22.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	10.82m2を超え11.94m2以下	給熱	53,822	6.78	6.78	-	-	27.00	16.16	5.18	4.73	-	66.22	44.23	21.14	0.85	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-

No.155【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	6.61m2以上7.81m2以下	一般	45,073	6.38	6.38	-	-	20.73	11.46	4.74	3.93	-	72.89	56.90	15.99	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	6.61m2以上7.81m2以下	給熱	48,079	5.98	5.98	-	-	24.65	14.62	4.70	4.44	-	69.37	53.35	14.99	1.03	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	7.81m2を超え9.00m2以下	一般	47,431	6.59	6.59	-	-	21.61	12.07	4.81	4.11	-	71.80	54.07	17.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	7.81m2を超え9.00m2以下	給熱	50,437	6.20	6.20	-	-	25.29	15.04	4.83	4.52	-	68.51	50.86	16.67	0.98	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	9.00m2を超え10.19m2以下	一般	49,765	6.78	6.78	-	-	22.40	12.61	4.87	4.27	-	70.82	51.53	19.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	9.00m2を超え10.19m2以下	給熱	52,771	6.39	6.39	-	-	25.87	15.42	4.95	4.59	-	67.74	48.61	18.19	0.94	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	10.19m2を超え11.38m2以下	一般	52,106	6.96	6.96	-	-	23.12	13.11	4.93	4.41	-	69.92	49.22	20.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	10.19m2を超え11.38m2以下	給熱	55,112	6.58	6.58	-	-	26.40	15.77	5.05	4.66	-	67.02	46.55	19.57	0.90	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	11.38m2を超え12.57m2以下	一般	54,443	7.12	7.12	-	-	23.78	13.56	4.98	4.55	-	69.10	47.10	22.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	11.38m2を超え12.57m2以下	給熱	57,449	6.74	6.74	-	-	26.89	16.09	5.15	4.72	-	66.37	44.66	20.85	0.86	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	6.91m2以上8.19m2以下	一般	48,140	6.34	6.34	-	-	20.56	11.36	4.72	3.89	-	73.10	57.42	15.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	6.91m2以上8.19m2以下	給熱	51,380	5.94	5.94	-	-	24.52	14.54	4.67	4.42	-	69.54	53.81	14.69	1.04	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	8.19m2を超え9.46m2以下	一般	50,657	6.55	6.55	-	-	21.45	11.97	4.79	4.07	-	72.00	54.57	17.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	8.19m2を超え9.46m2以下	給熱	53,894	6.16	6.16	-	-	25.17	14.97	4.80	4.50	-	68.67	51.30	16.38	0.99	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	9.46m2を超え10.73m2以下	一般	53,150	6.74	6.74	-	-	22.24	12.51	4.86	4.23	-	71.02	52.02	19.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	9.46m2を超え10.73m2以下	給熱	56,389	6.36	6.36	-	-	25.76	15.35	4.92	4.58	-	67.88	49.02	17.91	0.95	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	10.73m2を超え12.00m2以下	一般	55,649	6.92	6.92	-	-	22.96	13.01	4.91	4.38	-	70.12	49.69	20.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	10.73m2を超え12.00m2以下	給熱	58,887	6.54	6.54	-	-	26.29	15.70	5.03	4.64	-	67.17	46.96	19.30	0.91	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-

No.155【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	12.00m2を超え13.27m2以下	一般	58,142	7.08	7.08	-	-	23.64	13.47	4.97	4.52	-	69.28	47.55	21.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	12.00m2を超え13.27m2以下	給熱	61,382	6.71	6.71	-	-	26.79	16.02	5.13	4.71	-	66.50	45.04	20.59	0.87	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	13.27m2を超え14.54m2以下	一般	60,637	7.23	7.23	-	-	24.24	13.88	5.02	4.64	-	68.53	45.60	22.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	13.27m2を超え14.54m2以下	給熱	63,877	6.87	6.87	-	-	27.23	16.32	5.22	4.76	-	65.90	43.29	21.77	0.84	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	14.54m2を超え15.81m2以下	一般	63,132	7.37	7.37	-	-	24.80	14.27	5.06	4.75	-	67.83	43.79	24.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	14.54m2を超え15.81m2以下	給熱	66,370	7.01	7.01	-	-	27.66	16.59	5.31	4.82	-	65.33	41.66	22.87	0.80	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	7.24m2以上8.60m2以下	一般	51,444	6.30	6.30	-	-	20.43	11.26	4.71	3.87	-	73.27	57.88	15.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	7.24m2以上8.60m2以下	給熱	54,934	5.90	5.90	-	-	24.43	14.48	4.65	4.41	-	69.67	54.21	14.41	1.05	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	8.60m2を超え9.95m2以下	一般	54,114	6.51	6.51	-	-	21.32	11.87	4.78	4.05	-	72.17	55.03	17.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	8.60m2を超え9.95m2以下	給熱	57,604	6.12	6.12	-	-	25.07	14.90	4.78	4.49	-	68.81	51.71	16.10	1.00	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	9.95m2を超え11.30m2以下	一般	56,770	6.71	6.71	-	-	22.12	12.42	4.85	4.21	-	71.17	52.45	18.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	9.95m2を超え11.30m2以下	給熱	60,260	6.32	6.32	-	-	25.66	15.28	4.90	4.57	-	68.02	49.42	17.64	0.96	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	11.30m2を超え12.65m2以下	一般	59,419	6.89	6.89	-	-	22.83	12.92	4.90	4.35	-	70.28	50.12	20.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	11.30m2を超え12.65m2以下	給熱	62,909	6.50	6.50	-	-	26.19	15.63	5.01	4.63	-	67.31	47.35	19.04	0.92	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	12.65m2を超え14.00m2以下	一般	62,075	7.05	7.05	-	-	23.50	13.37	4.96	4.49	-	69.45	47.98	21.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	12.65m2を超え14.00m2以下	給熱	65,565	6.68	6.68	-	-	26.69	15.96	5.11	4.69	-	66.63	45.42	20.33	0.88	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	7.53m2以上8.99m2以下	一般	54,860	6.26	6.26	-	-	20.26	11.14	4.70	3.83	-	73.48	58.43	15.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	7.53m2以上8.99m2以下	給熱	58,620	5.86	5.86	-	-	24.31	14.39	4.63	4.40	-	69.83	54.68	14.09	1.06	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-

No.155【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	8.99m2を超え10.45m2以下	一般	57,727	6.48	6.48	-	-	21.15	11.76	4.77	4.01	-	72.37	55.54	16.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	8.99m2を超え10.45m2以下	給熱	61,486	6.08	6.08	-	-	24.96	14.82	4.76	4.48	-	68.96	52.15	15.80	1.01	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	10.45m2を超え11.91m2以下	一般	60,598	6.68	6.68	-	-	21.98	12.32	4.84	4.18	-	71.34	52.90	18.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	10.45m2を超え11.91m2以下	給熱	64,358	6.29	6.29	-	-	25.56	15.22	4.88	4.55	-	68.15	49.82	17.37	0.96	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	11.91m2を超え13.37m2以下	一般	63,465	6.86	6.86	-	-	22.71	12.83	4.89	4.33	-	70.43	50.52	19.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	11.91m2を超え13.37m2以下	給熱	67,224	6.47	6.47	-	-	26.11	15.58	4.99	4.62	-	67.42	47.70	18.80	0.92	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	13.37m2を超え14.83m2以下	一般	66,334	7.02	7.02	-	-	23.40	13.30	4.95	4.47	-	69.58	48.33	21.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	13.37m2を超え14.83m2以下	給熱	70,093	6.65	6.65	-	-	26.60	15.90	5.10	4.68	-	66.75	45.76	20.11	0.88	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	7.95m2以上9.49m2以下	一般	58,682	6.24	6.24	-	-	20.15	11.07	4.69	3.81	-	73.61	58.76	14.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	7.95m2以上9.49m2以下	給熱	62,723	5.83	5.83	-	-	24.24	14.35	4.61	4.39	-	69.93	54.97	13.90	1.06	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	9.49m2を超え11.02m2以下	一般	61,709	6.45	6.45	-	-	21.05	11.69	4.76	3.99	-	72.50	55.88	16.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	9.49m2を超え11.02m2以下	給熱	65,751	6.06	6.06	-	-	24.88	14.77	4.74	4.47	-	69.06	52.45	15.60	1.01	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	11.02m2を超え12.55m2以下	一般	64,716	6.65	6.65	-	-	21.85	12.24	4.82	4.16	-	71.50	53.29	18.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	11.02m2を超え12.55m2以下	給熱	68,757	6.26	6.26	-	-	25.47	15.16	4.86	4.54	-	68.27	50.16	17.14	0.97	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	12.55m2を超え14.08m2以下	一般	67,720	6.83	6.83	-	-	22.57	12.74	4.88	4.30	-	70.60	50.94	19.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	12.55m2を超え14.08m2以下	給熱	71,761	6.44	6.44	-	-	26.00	15.51	4.97	4.61	-	67.56	48.07	18.56	0.93	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	14.08m2を超え15.61m2以下	一般	70,728	7.00	7.00	-	-	23.26	13.21	4.94	4.44	-	69.74	48.75	20.99	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	14.08m2を超え15.61m2以下	給熱	74,767	6.62	6.62	-	-	26.51	15.84	5.08	4.67	-	66.87	46.12	19.86	0.89	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-

No.155【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	10.01m2以上11.59m2以下	一般	59,248	6.59	6.59	-	-	19.87	10.60	4.93	3.77	-	73.54	55.32	18.22	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	10.01m2以上11.59m2以下	給熱	61,492	6.35	6.35	-	-	22.21	12.43	4.75	4.27	-	71.44	53.29	17.56	0.59	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	11.59m2を超え13.15m2以下	一般	62,162	6.82	6.82	-	-	20.56	11.07	5.00	3.90	-	72.62	52.73	19.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	11.59m2を超え13.15m2以下	給熱	64,406	6.58	6.58	-	-	22.77	12.79	4.83	4.38	-	70.65	50.89	19.20	0.56	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	13.15m2を超え14.73m2以下	一般	65,064	7.02	7.02	-	-	21.19	11.49	5.07	4.02	-	71.79	50.37	21.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	13.15m2を超え14.73m2以下	給熱	67,308	6.78	6.78	-	-	23.28	13.12	4.90	4.48	-	69.94	48.69	20.71	0.54	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	10.38m2以上12.08m2以下	一般	63,461	6.53	6.53	-	-	19.65	10.46	4.90	3.72	-	73.82	56.13	17.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	10.38m2以上12.08m2以下	給熱	65,899	6.29	6.29	-	-	22.02	12.31	4.72	4.24	-	71.69	54.05	17.04	0.60	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	12.08m2を超え13.76m2以下	一般	66,588	6.75	6.75	-	-	20.36	10.93	4.98	3.86	-	72.89	53.49	19.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	12.08m2を超え13.76m2以下	給熱	69,027	6.51	6.51	-	-	22.59	12.68	4.80	4.35	-	70.90	51.62	18.71	0.57	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	13.76m2を超え15.46m2以下	一般	69,723	6.96	6.96	-	-	21.01	11.36	5.05	3.99	-	72.03	51.08	20.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	13.76m2を超え15.46m2以下	給熱	72,162	6.72	6.72	-	-	23.12	13.02	4.88	4.45	-	70.16	49.38	20.24	0.54	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	10.74m2以上12.56m2以下	一般	67,652	6.46	6.46	-	-	19.45	10.32	4.88	3.69	-	74.09	56.87	17.22	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	10.74m2以上12.56m2以下	給熱	70,286	6.22	6.22	-	-	21.87	12.21	4.70	4.21	-	71.91	54.74	16.57	0.60	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	12.56m2を超え14.36m2以下	一般	71,001	6.69	6.69	-	-	20.17	10.81	4.96	3.82	-	73.14	54.19	18.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	12.56m2を超え14.36m2以下	給熱	73,634	6.45	6.45	-	-	22.45	12.59	4.78	4.32	-	71.10	52.25	18.27	0.58	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	14.36m2を超え16.18m2以下	一般	74,359	6.90	6.90	-	-	20.82	11.24	5.03	3.95	-	72.28	51.75	20.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	14.36m2を超え16.18m2以下	給熱	76,993	6.67	6.67	-	-	22.98	12.93	4.86	4.42	-	70.35	49.97	19.83	0.55	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-

No.155【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	11.12m2以上13.04m2以下	一般	71,855	6.41	6.41	-	-	19.28	10.21	4.86	3.65	-	74.31	57.50	16.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	11.12m2以上13.04m2以下	給熱	74,684	6.16	6.16	-	-	21.73	12.12	4.68	4.18	-	72.11	55.33	16.17	0.61	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	13.04m2を超え14.96m2以下	一般	75,413	6.64	6.64	-	-	20.01	10.70	4.94	3.79	-	73.35	54.79	18.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	13.04m2を超え14.96m2以下	給熱	78,242	6.40	6.40	-	-	22.31	12.50	4.76	4.29	-	71.29	52.82	17.89	0.58	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	14.96m2を超え16.88m2以下	一般	78,971	6.85	6.85	-	-	20.67	11.14	5.01	3.92	-	72.48	52.33	20.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	14.96m2を超え16.88m2以下	給熱	81,799	6.61	6.61	-	-	22.85	12.85	4.84	4.39	-	70.54	50.52	19.46	0.56	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	11.51m2以上13.53m2以下	一般	76,256	6.36	6.36	-	-	19.11	10.10	4.84	3.62	-	74.53	58.12	16.41	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	11.51m2以上13.53m2以下	給熱	79,291	6.11	6.11	-	-	21.59	12.03	4.66	4.16	-	72.30	55.90	15.78	0.62	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	13.53m2を超え15.55m2以下	一般	79,999	6.59	6.59	-	-	19.84	10.59	4.92	3.76	-	73.57	55.40	18.17	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	13.53m2を超え15.55m2以下	給熱	83,032	6.35	6.35	-	-	22.17	12.41	4.74	4.27	-	71.48	53.38	17.51	0.59	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	15.55m2を超え17.57m2以下	一般	83,740	6.80	6.80	-	-	20.50	11.03	4.99	3.89	-	72.70	52.93	19.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	15.55m2を超え17.57m2以下	給熱	86,775	6.56	6.56	-	-	22.72	12.76	4.82	4.37	-	70.72	51.08	19.08	0.56	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	17.57m2を超え19.59m2以下	一般	87,483	6.99	6.99	-	-	21.12	11.44	5.06	4.01	-	71.89	50.66	21.23	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	17.57m2を超え19.59m2以下	給熱	90,518	6.76	6.76	-	-	23.22	13.08	4.89	4.47	-	70.02	48.96	20.52	0.54	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	11.94m2以上14.10m2以下	一般	81,106	6.31	6.31	-	-	18.97	10.00	4.83	3.59	-	74.72	58.67	16.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	11.94m2以上14.10m2以下	給熱	84,362	6.06	6.06	-	-	21.46	11.95	4.64	4.13	-	72.48	56.43	15.43	0.62	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	14.10m2を超え16.24m2以下	一般	85,091	6.54	6.54	-	-	19.70	10.49	4.91	3.73	-	73.76	55.94	17.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	14.10m2を超え16.24m2以下	給熱	88,347	6.30	6.30	-	-	22.07	12.34	4.73	4.25	-	71.63	53.87	17.17	0.59	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-

No.155【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	16.24m2を超え18.40m2以下	一般	89,072	6.76	6.76	-	-	20.37	10.94	4.98	3.86	-	72.87	53.43	19.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	16.24m2を超え18.40m2以下	給熱	92,328	6.52	6.52	-	-	22.60	12.69	4.80	4.35	-	70.88	51.56	18.75	0.57	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	12.23m2以上14.51m2以下	一般	85,852	6.25	6.25	-	-	18.77	9.87	4.81	3.55	-	74.98	59.41	15.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	12.23m2以上14.51m2以下	給熱	89,344	6.00	6.00	-	-	21.31	11.85	4.62	4.10	-	72.69	57.10	14.96	0.63	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	14.51m2を超え16.79m2以下	一般	90,075	6.49	6.49	-	-	19.52	10.37	4.89	3.70	-	73.99	56.62	17.37	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	14.51m2を超え16.79m2以下	給熱	93,569	6.24	6.24	-	-	21.91	12.24	4.70	4.22	-	71.85	54.53	16.72	0.60	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	16.79m2を超え19.07m2以下	一般	94,298	6.70	6.70	-	-	20.19	10.82	4.96	3.83	-	73.11	54.10	19.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	16.79m2を超え19.07m2以下	給熱	97,792	6.46	6.46	-	-	22.46	12.60	4.78	4.32	-	71.08	52.17	18.33	0.58	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	12.86m2以上15.28m2以下	一般	91,410	6.22	6.22	-	-	18.70	9.82	4.80	3.54	-	75.08	59.69	15.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	12.86m2以上15.28m2以下	給熱	95,145	5.98	5.98	-	-	21.25	11.81	4.61	4.09	-	72.77	57.36	14.78	0.63	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	15.28m2を超え17.70m2以下	一般	95,894	6.46	6.46	-	-	19.44	10.32	4.88	3.68	-	74.10	56.91	17.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	15.28m2を超え17.70m2以下	給熱	99,629	6.22	6.22	-	-	21.85	12.20	4.70	4.20	-	71.93	54.78	16.55	0.60	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	17.70m2を超え20.12m2以下	一般	100,380	6.68	6.68	-	-	20.11	10.77	4.95	3.81	-	73.21	54.38	18.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	17.70m2を超え20.12m2以下	給熱	104,110	6.44	6.44	-	-	22.40	12.56	4.77	4.31	-	71.16	52.42	18.16	0.58	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	13.33m2以上15.93m2以下	一般	97,057	6.18	6.18	-	-	18.56	9.73	4.78	3.51	-	75.26	60.19	15.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	13.33m2以上15.93m2以下	給熱	101,060	5.93	5.93	-	-	21.14	11.74	4.60	4.07	-	72.93	57.82	14.47	0.64	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	15.93m2を超え18.51m2以下	一般	101,850	6.42	6.42	-	-	19.33	10.24	4.87	3.66	-	74.25	57.35	16.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	15.93m2を超え18.51m2以下	給熱	105,850	6.18	6.18	-	-	21.76	12.14	4.68	4.19	-	72.06	55.19	16.26	0.61	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-

No.155【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	18.51m2を超え21.11m2以下	一般	106,650	6.64	6.64	-	-	20.01	10.70	4.94	3.79	-	73.35	54.78	18.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	18.51m2を超え21.11m2以下	給熱	110,650	6.40	6.40	-	-	22.31	12.50	4.76	4.29	-	71.29	52.81	17.90	0.58	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	21.11m2を超え23.71m2以下	一般	111,450	6.84	6.84	-	-	20.65	11.12	5.01	3.92	-	72.51	52.42	20.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	21.11m2を超え23.71m2以下	給熱	115,450	6.61	6.61	-	-	22.83	12.83	4.84	4.39	-	70.56	50.60	19.40	0.56	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	13.87m2以上16.61m2以下	一般	102,960	6.14	6.14	-	-	18.45	9.66	4.77	3.49	-	75.41	60.61	14.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	13.87m2以上16.61m2以下	給熱	107,240	5.90	5.90	-	-	21.05	11.68	4.58	4.06	-	73.05	58.20	14.21	0.64	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	16.61m2を超え19.35m2以下	一般	108,040	6.39	6.39	-	-	19.21	10.16	4.85	3.64	-	74.40	57.76	16.64	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	16.61m2を超え19.35m2以下	給熱	112,310	6.14	6.14	-	-	21.66	12.08	4.67	4.17	-	72.20	55.59	16.00	0.61	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	19.35m2を超え22.09m2以下	一般	113,110	6.61	6.61	-	-	19.91	10.63	4.93	3.77	-	73.48	55.17	18.31	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	19.35m2を超え22.09m2以下	給熱	117,390	6.37	6.37	-	-	22.24	12.45	4.75	4.28	-	71.39	53.15	17.65	0.59	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	22.09m2を超え24.83m2以下	一般	118,190	6.81	6.81	-	-	20.54	11.05	5.00	3.90	-	72.65	52.81	19.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	22.09m2を超え24.83m2以下	給熱	122,460	6.57	6.57	-	-	22.75	12.78	4.82	4.38	-	70.68	50.97	19.15	0.56	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	14.45m2以上17.37m2以下	一般	109,490	6.11	6.11	-	-	18.34	9.58	4.76	3.47	-	75.55	61.02	14.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	14.45m2以上17.37m2以下	給熱	114,070	5.86	5.86	-	-	20.97	11.63	4.57	4.04	-	73.17	58.58	13.94	0.65	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	17.37m2を超え20.27m2以下	一般	114,880	6.35	6.35	-	-	19.10	10.09	4.84	3.62	-	74.55	58.17	16.38	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	17.37m2を超え20.27m2以下	給熱	119,450	6.11	6.11	-	-	21.58	12.03	4.66	4.15	-	72.31	55.94	15.75	0.62	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	20.27m2を超え23.19m2以下	一般	120,270	6.57	6.57	-	-	19.80	10.56	4.92	3.75	-	73.63	55.57	18.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	20.27m2を超え23.19m2以下	給熱	124,850	6.33	6.33	-	-	22.14	12.39	4.74	4.26	-	71.53	53.54	17.40	0.59	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-

No.156【　消波根固めブロック横取り　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,433.2	37.51	37.51	-	-	62.49	21.98	21.61	18.84	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,627.8	44.97	44.97	-	-	55.03	19.37	19.02	16.59	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	1,801.9	50.32	50.32	-	-	49.68	17.47	17.19	14.98	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	1,842.8	51.43	51.43	-	-	48.57	17.08	16.80	14.65	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,511.6	37.51	37.51	-	-	62.49	21.98	21.61	18.84	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,716.8	44.97	44.97	-	-	55.03	19.37	19.02	16.59	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	1,900.4	50.32	50.32	-	-	49.68	17.47	17.19	14.98	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	1,943.6	51.43	51.43	-	-	48.57	17.08	16.80	14.65	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,149.8	37.51	37.51	-	-	62.49	21.98	21.61	18.84	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,441.7	44.97	44.97	-	-	55.03	19.37	19.02	16.59	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,702.8	50.32	50.32	-	-	49.68	17.47	17.19	14.98	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,764.2	51.43	51.43	-	-	48.57	17.08	16.80	14.65	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.157【　消波根固めブロック積込み　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,623.6	37.51	37.51	-	-	62.49	21.98	21.61	18.84	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,844.0	44.97	44.97	-	-	55.03	19.37	19.02	16.59	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,041.2	50.32	50.32	-	-	49.68	17.47	17.19	14.98	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,087.6	51.43	51.43	-	-	48.57	17.08	16.80	14.65	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,802.7	37.51	37.51	-	-	62.49	21.98	21.61	18.84	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,047.4	44.97	44.97	-	-	55.03	19.37	19.02	16.59	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,266.4	50.32	50.32	-	-	49.68	17.47	17.19	14.98	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,317.9	51.43	51.43	-	-	48.57	17.08	16.80	14.65	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,037.9	37.51	37.51	-	-	62.49	21.98	21.61	18.84	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,314.5	44.97	44.97	-	-	55.03	19.37	19.02	16.59	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,562.0	50.32	50.32	-	-	49.68	17.47	17.19	14.98	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,620.3	51.43	51.43	-	-	48.57	17.08	16.80	14.65	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.158【　消波根固めブロック荷卸　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,556.4	37.51	37.51	-	-	62.49	21.98	21.61	18.84	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,767.7	44.97	44.97	-	-	55.03	19.37	19.02	16.59	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	1,956.7	50.32	50.32	-	-	49.68	17.47	17.19	14.98	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,001.2	51.43	51.43	-	-	48.57	17.08	16.80	14.65	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,556.4	37.51	37.51	-	-	62.49	21.98	21.61	18.84	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,767.7	44.97	44.97	-	-	55.03	19.37	19.02	16.59	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	1,956.7	50.32	50.32	-	-	49.68	17.47	17.19	14.98	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,001.2	51.43	51.43	-	-	48.57	17.08	16.80	14.65	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,869.9	37.51	37.51	-	-	62.49	21.98	21.61	18.84	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,123.7	44.97	44.97	-	-	55.03	19.37	19.02	16.59	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,350.9	50.32	50.32	-	-	49.68	17.47	17.19	14.98	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,404.3	51.43	51.43	-	-	48.57	17.08	16.80	14.65	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.159【　消波根固めブロック据付け　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,700.9	23.63	23.63	-	-	51.20	23.70	13.84	13.61	-	25.17	25.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,931.9	29.65	29.65	-	-	47.16	21.83	12.75	12.54	-	23.19	23.19	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,138.6	34.28	34.28	-	-	44.06	20.40	11.91	11.71	-	21.66	21.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,187.3	35.29	35.29	-	-	43.38	20.07	11.73	11.54	-	21.33	21.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,341.8	25.13	25.13	-	-	54.53	25.28	14.72	14.48	-	20.34	20.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,645.8	31.37	31.37	-	-	49.98	23.18	13.49	13.27	-	18.65	18.65	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,917.8	36.14	36.14	-	-	46.51	21.57	12.55	12.35	-	17.35	17.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,981.8	37.16	37.16	-	-	45.77	21.23	12.35	12.15	-	17.07	17.07	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,163.1	15.33	15.33	-	-	68.34	15.40	14.78	10.18	10.11	16.33	16.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,394.1	19.78	19.78	-	-	64.75	14.59	14.00	9.65	9.58	15.47	15.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,600.8	23.39	23.39	-	-	61.83	13.92	13.38	9.21	9.15	14.78	14.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,649.5	24.19	24.19	-	-	61.19	13.77	13.24	9.12	9.05	14.62	14.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,265.7	15.95	15.95	-	-	71.14	16.05	15.38	10.59	10.52	12.91	12.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,569.7	20.53	20.53	-	-	67.27	15.21	14.54	10.01	9.94	12.20	12.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,841.7	24.23	24.23	-	-	64.13	14.48	13.86	9.55	9.48	11.64	11.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,905.7	25.06	25.06	-	-	63.43	14.32	13.71	9.44	9.38	11.51	11.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,729.6	23.69	23.69	-	-	51.40	23.83	13.87	13.65	-	24.91	24.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.159【　消波根固めブロック据付け　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5tを超え5.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,963.7	29.72	29.72	-	-	47.34	21.95	12.78	12.57	-	22.94	22.94	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,173.1	34.36	34.36	-	-	44.21	20.50	11.93	11.74	-	21.43	21.43	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,222.4	35.36	35.36	-	-	43.54	20.19	11.75	11.56	-	21.10	21.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	陸上	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,778.9	25.89	25.89	-	-	56.12	25.99	15.16	14.92	-	17.99	17.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	陸上	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,133.1	32.24	32.24	-	-	51.31	23.76	13.86	13.64	-	16.45	16.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	陸上	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,449.9	37.07	37.07	-	-	47.65	22.06	12.88	12.67	-	15.28	15.28	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	陸上	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,524.5	38.10	38.10	-	-	46.88	21.72	12.66	12.46	-	15.02	15.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,211.0	15.35	15.35	-	-	68.51	15.47	14.81	10.20	10.13	16.14	16.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,445.1	19.81	19.81	-	-	64.90	14.66	14.03	9.66	9.59	15.29	15.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,654.5	23.42	23.42	-	-	61.98	14.01	13.39	9.23	9.16	14.60	14.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,703.8	24.22	24.22	-	-	61.33	13.86	13.25	9.13	9.06	14.45	14.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	6,020.3	16.25	16.25	-	-	72.46	16.33	15.67	10.79	10.72	11.29	11.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	6,374.4	20.90	20.90	-	-	68.44	15.44	14.80	10.19	10.12	10.66	10.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	6,691.3	24.65	24.65	-	-	65.19	14.70	14.10	9.71	9.64	10.16	10.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	6,765.9	25.48	25.48	-	-	64.47	14.54	13.94	9.60	9.53	10.05	10.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,450.4	25.31	25.31	-	-	54.99	25.54	14.82	14.58	-	19.70	19.70	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,766.6	31.58	31.58	-	-	50.37	23.38	13.58	13.36	-	18.05	18.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.159【　消波根固めブロック据付け　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
5.5tを超え11.0t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,049.4	36.36	36.36	-	-	46.85	21.75	12.63	12.43	-	16.79	16.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,116.0	37.39	37.39	-	-	46.09	21.40	12.43	12.22	-	16.52	16.52	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	陸上	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,379.9	26.65	26.65	-	-	57.83	26.81	15.61	15.36	-	15.52	15.52	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	陸上	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,802.5	33.11	33.11	-	-	52.74	24.45	14.24	14.00	-	14.15	14.15	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	陸上	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,180.6	37.99	37.99	-	-	48.89	22.67	13.20	12.98	-	13.12	13.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	陸上	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,269.5	39.03	39.03	-	-	48.07	22.30	12.97	12.76	-	12.90	12.90	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,451.3	16.02	16.02	-	-	71.51	16.18	15.45	10.64	10.56	12.47	12.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,767.4	20.62	20.62	-	-	67.59	15.30	14.60	10.06	9.98	11.79	11.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	6,050.3	24.33	24.33	-	-	64.44	14.59	13.92	9.59	9.52	11.23	11.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	6,116.9	25.16	25.16	-	-	63.73	14.43	13.77	9.48	9.41	11.11	11.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	水中	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	7,054.2	16.55	16.55	-	-	73.82	16.67	15.96	10.99	10.91	9.63	9.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	水中	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	7,476.7	21.26	21.26	-	-	69.65	15.75	15.05	10.37	10.29	9.09	9.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	水中	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	7,854.8	25.05	25.05	-	-	66.30	14.98	14.33	9.87	9.80	8.65	8.65	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	水中	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	7,943.8	25.89	25.89	-	-	65.55	14.81	14.17	9.76	9.69	8.56	8.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	0.5km以下	1,561.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	1.0km以下	1,685.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	1.5km以下	1,933.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	2.0km以下	2,057.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	2.5km以下	2,304.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	3.0km以下	2,552.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	3.5km以下	2,676.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	4.0km以下	2,924.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	4.5km以下	3,048.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	5.0km以下	3,295.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	5.5km以下	3,543.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	6.0km以下	3,667.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	6.5km以下	3,915.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	7.0km以下	4,162.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	7.5km以下	4,287.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	8.5km以下	4,412.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	9.5km以下	4,784.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	10.5km以下	5,156.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	11.5km以下	5,649.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	12.5km以下	6,020.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	14.0km以下	6,392.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	15.0km以下	7,014.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	0.5km以下	1,437.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	1.0km以下	1,499.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	1.5km以下	1,623.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	2.0km以下	1,685.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	2.5km以下	1,808.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	3.0km以下	1,933.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	3.5km以下	1,994.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	4.0km以下	2,119.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	4.5km以下	2,180.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	5.0km以下	2,304.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	5.5km以下	2,429.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	6.0km以下	2,490.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	6.5km以下	2,614.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	7.0km以下	2,738.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	7.5km以下	2,800.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	8.5km以下	2,863.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	9.5km以下	3,048.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	10.5km以下	3,234.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	11.5km以下	3,482.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	12.5km以下	3,667.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	14.0km以下	3,854.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	15.0km以下	4,162.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	0.5km以下	1,396.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	1.0km以下	1,437.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	1.5km以下	1,520.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	2.0km以下	1,561.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	2.5km以下	1,643.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	3.0km以下	1,726.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	3.5km以下	1,768.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	4.0km以下	1,850.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	4.5km以下	1,892.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	5.0km以下	1,974.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	5.5km以下	2,057.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	6.0km以下	2,098.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	6.5km以下	2,180.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	7.0km以下	2,263.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	7.5km以下	2,304.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	8.5km以下	2,346.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	9.5km以下	2,469.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	10.5km以下	2,594.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	11.5km以下	2,759.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	12.5km以下	2,882.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	14.0km以下	3,006.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	15.0km以下	3,213.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	0.5km以下	1,375.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	1.0km以下	1,406.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	1.5km以下	1,468.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	2.0km以下	1,499.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	2.5km以下	1,561.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	3.0km以下	1,623.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	3.5km以下	1,654.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	4.0km以下	1,716.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	4.5km以下	1,747.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	5.0km以下	1,808.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	5.5km以下	1,870.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	6.0km以下	1,901.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	6.5km以下	1,964.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	7.0km以下	2,026.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	7.5km以下	2,057.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	8.5km以下	2,087.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	9.5km以下	2,180.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	10.5km以下	2,273.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	11.5km以下	2,397.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	12.5km以下	2,490.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	14.0km以下	2,583.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	15.0km以下	2,738.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	0.5km以下	1,362.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	1.0km以下	1,388.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	1.5km以下	1,437.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	2.0km以下	1,462.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	2.5km以下	1,511.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	3.0km以下	1,561.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	3.5km以下	1,585.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	4.0km以下	1,635.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	4.5km以下	1,660.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	5.0km以下	1,710.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	5.5km以下	1,759.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	6.0km以下	1,784.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	6.5km以下	1,834.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	7.0km以下	1,884.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	7.5km以下	1,908.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	8.5km以下	1,933.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	9.5km以下	2,007.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	10.5km以下	2,081.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	11.5km以下	2,180.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	12.5km以下	2,255.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	14.0km以下	2,330.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	15.0km以下	2,453.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	0.5km以下	1,354.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	1.0km以下	1,375.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	1.5km以下	1,416.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	2.0km以下	1,437.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	2.5km以下	1,478.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	3.0km以下	1,520.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	3.5km以下	1,540.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	4.0km以下	1,582.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	4.5km以下	1,603.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	5.0km以下	1,643.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	5.5km以下	1,685.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	6.0km以下	1,706.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	6.5km以下	1,747.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	7.0km以下	1,788.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	7.5km以下	1,808.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	8.5km以下	1,829.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	9.5km以下	1,892.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	10.5km以下	1,953.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	11.5km以下	2,036.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	12.5km以下	2,098.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	14.0km以下	2,159.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	15.0km以下	2,263.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	0.5km以下	1,348.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	1.0km以下	1,366.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	1.5km以下	1,402.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	2.0km以下	1,419.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	2.5km以下	1,455.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	3.0km以下	1,490.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	3.5km以下	1,507.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	4.0km以下	1,543.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	4.5km以下	1,561.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	5.0km以下	1,597.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	5.5km以下	1,632.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	6.0km以下	1,649.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	6.5km以下	1,685.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	7.0km以下	1,720.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	7.5km以下	1,738.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	8.5km以下	1,756.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	9.5km以下	1,808.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	10.5km以下	1,862.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	11.5km以下	1,933.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	12.5km以下	1,986.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	14.0km以下	2,039.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	15.0km以下	2,127.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	0.5km以下	1,344.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	1.0km以下	1,359.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	1.5km以下	1,391.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	2.0km以下	1,406.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	2.5km以下	1,437.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	3.0km以下	1,468.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	3.5km以下	1,484.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	4.0km以下	1,514.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	4.5km以下	1,530.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	5.0km以下	1,561.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	5.5km以下	1,592.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	6.0km以下	1,608.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	6.5km以下	1,638.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	7.0km以下	1,669.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	7.5km以下	1,685.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	8.5km以下	1,700.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	9.5km以下	1,747.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	10.5km以下	1,794.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	11.5km以下	1,855.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	12.5km以下	1,901.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	14.0km以下	1,948.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	15.0km以下	2,026.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	0.5km以下	1,341.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	1.0km以下	1,354.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	1.5km以下	1,382.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	2.0km以下	1,396.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	2.5km以下	1,423.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	3.0km以下	1,451.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	3.5km以下	1,464.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	4.0km以下	1,492.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	4.5km以下	1,506.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	5.0km以下	1,533.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	5.5km以下	1,561.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	6.0km以下	1,575.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	6.5km以下	1,603.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	7.0km以下	1,630.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	7.5km以下	1,643.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	8.5km以下	1,658.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	9.5km以下	1,698.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	10.5km以下	1,740.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	11.5km以下	1,795.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	12.5km以下	1,836.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	14.0km以下	1,878.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	15.0km以下	1,946.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	0.5km以下	1,338.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	1.0km以下	1,350.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	1.5km以下	1,375.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	2.0km以下	1,388.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	2.5km以下	1,412.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	3.0km以下	1,437.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	3.5km以下	1,449.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	4.0km以下	1,474.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	4.5km以下	1,487.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	5.0km以下	1,511.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	5.5km以下	1,536.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	6.0km以下	1,548.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	6.5km以下	1,574.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	7.0km以下	1,598.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	7.5km以下	1,611.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	8.5km以下	1,623.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	9.5km以下	1,660.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	10.5km以下	1,697.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	11.5km以下	1,747.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	12.5km以下	1,784.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	14.0km以下	1,821.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	15.0km以下	1,884.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	0.5km以下	1,332.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	1.0km以下	1,342.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	1.5km以下	1,361.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	2.0km以下	1,371.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	2.5km以下	1,389.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	3.0km以下	1,408.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	3.5km以下	1,418.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	4.0km以下	1,437.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	4.5km以下	1,446.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	5.0km以下	1,466.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	5.5km以下	1,485.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	6.0km以下	1,494.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	6.5km以下	1,513.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	7.0km以下	1,532.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	7.5km以下	1,542.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	8.5km以下	1,551.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	9.5km以下	1,580.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	10.5km以下	1,608.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	11.5km以下	1,646.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	12.5km以下	1,675.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	14.0km以下	1,704.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	15.0km以下	1,751.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	0.5km以下	1,326.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	1.0km以下	1,333.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	1.5km以下	1,346.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	2.0km以下	1,352.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	2.5km以下	1,365.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	3.0km以下	1,378.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	3.5km以下	1,385.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	4.0km以下	1,398.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	4.5km以下	1,405.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	5.0km以下	1,417.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	5.5km以下	1,431.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	6.0km以下	1,437.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	6.5km以下	1,450.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	7.0km以下	1,464.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	7.5km以下	1,469.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	8.5km以下	1,476.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	9.5km以下	1,495.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	10.5km以下	1,516.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	11.5km以下	1,542.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	12.5km以下	1,561.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	14.0km以下	1,580.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	15.0km以下	1,613.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	0.5km以下	1,611.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	1.0km以下	1,734.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	1.5km以下	1,982.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	2.0km以下	2,107.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	2.5km以下	2,354.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	3.0km以下	2,602.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	3.5km以下	2,726.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	4.0km以下	2,974.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	4.5km以下	3,098.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	5.0km以下	3,345.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	5.5km以下	3,593.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	6.0km以下	3,717.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	6.5km以下	3,965.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	7.0km以下	4,212.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	7.5km以下	4,337.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	8.5km以下	4,460.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	9.5km以下	4,834.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	10.5km以下	5,203.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	11.5km以下	5,701.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	12.5km以下	6,074.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	14.0km以下	6,443.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	15.0km以下	7,061.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	2個	0.5km以下	1,487.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	2個	1.0km以下	1,548.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	2個	1.5km以下	1,672.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	2.0km以下	1,734.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	2.5km以下	1,858.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	3.0km以下	1,982.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	3.5km以下	2,044.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	4.0km以下	2,168.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	4.5km以下	2,230.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	5.0km以下	2,354.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	5.5km以下	2,478.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	6.0km以下	2,539.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	6.5km以下	2,664.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	7.0km以下	2,788.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	7.5km以下	2,849.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	8.5km以下	2,912.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	9.5km以下	3,098.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	10.5km以下	3,284.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	11.5km以下	3,532.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	12.5km以下	3,717.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	14.0km以下	3,902.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	15.0km以下	4,212.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	0.5km以下	1,445.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	1.0km以下	1,487.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	1.5km以下	1,569.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	2.0km以下	1,611.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	2.5km以下	1,693.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	3.0km以下	1,776.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	3.5km以下	1,817.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	4.0km以下	1,900.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	4.5km以下	1,941.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	5.0km以下	2,024.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	5.5km以下	2,107.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	6.0km以下	2,148.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	6.5km以下	2,230.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	7.0km以下	2,313.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	7.5km以下	2,354.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）							R				Z				S	
																				K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	8.5km以下	2,396.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	9.5km以下	2,519.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	10.5km以下	2,643.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	11.5km以下	2,808.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	12.5km以下	2,933.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	14.0km以下	3,057.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	15.0km以下	3,264.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	4個	0.5km以下	1,425.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	4個	1.0km以下	1,455.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	4個	1.5km以下	1,518.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	4個	2.0km以下	1,548.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	4個	2.5km以下	1,611.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	4個	3.0km以下	1,672.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	4個	3.5km以下	1,703.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	4個	4.0km以下	1,765.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	4個	4.5km以下	1,797.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	4個	5.0km以下	1,858.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	4個	5.5km以下	1,920.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	4個	6.0km以下	1,951.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	4個	6.5km以下	2,014.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	4個	7.0km以下	2,075.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	4個	7.5km以下	2,107.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	4個	8.5km以下	2,137.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	4個	9.5km以下	2,230.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	4個	10.5km以下	2,323.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	4個	11.5km以下	2,447.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	4個	12.5km以下	2,539.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	4個	14.0km以下	2,632.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	4個	15.0km以下	2,788.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	5個	0.5km以下	1,412.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	5個	1.0km以下	1,437.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	5個	1.5km以下	1,487.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	5個	2.0km以下	1,511.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	5個	2.5km以下	1,561.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	5個	3.0km以下	1,611.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	5個	3.5km以下	1,635.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	5個	4.0km以下	1,685.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	5個	4.5km以下	1,710.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	5個	5.0km以下	1,759.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	5個	5.5km以下	1,808.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	5個	6.0km以下	1,834.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	5個	6.5km以下	1,884.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	5個	7.0km以下	1,933.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	5個	7.5km以下	1,958.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	5個	8.5km以下	1,982.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	5個	9.5km以下	2,057.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	5個	10.5km以下	2,131.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	5個	11.5km以下	2,230.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	5個	12.5km以下	2,304.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	5個	14.0km以下	2,379.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	5個	15.0km以下	2,503.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	6個	0.5km以下	1,404.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	6個	1.0km以下	1,425.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	6個	1.5km以下	1,466.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	6個	2.0km以下	1,487.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	6個	2.5km以下	1,527.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	6個	3.0km以下	1,569.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	6個	3.5km以下	1,590.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	6個	4.0km以下	1,631.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	6個	4.5km以下	1,652.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	6個	5.0km以下	1,693.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	6個	5.5km以下	1,734.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	6個	6.0km以下	1,755.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	6個	6.5km以下	1,797.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	6個	7.0km以下	1,837.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	6個	7.5km以下	1,858.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	6個	8.5km以下	1,879.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	6個	9.5km以下	1,941.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	6個	10.5km以下	2,003.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	6個	11.5km以下	2,086.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	6個	12.5km以下	2,148.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	6個	14.0km以下	2,210.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	6個	15.0km以下	2,313.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	7個	0.5km以下	1,398.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	7個	1.0km以下	1,416.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	7個	1.5km以下	1,451.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	7個	2.0km以下	1,469.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	7個	2.5km以下	1,504.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	7個	3.0km以下	1,539.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	7個	3.5km以下	1,557.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	7個	4.0km以下	1,593.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	7個	4.5km以下	1,611.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	7個	5.0km以下	1,646.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	7個	5.5km以下	1,681.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	7個	6.0km以下	1,699.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
2.5t以下	積込み・据付け（乱積）	7個	6.5km以下	1,734.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（乱積）	7個	7.0km以下	1,770.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（乱積）	7個	7.5km以下	1,788.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（乱積）	7個	8.5km以下	1,805.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（乱積）	7個	9.5km以下	1,858.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（乱積）	7個	10.5km以下	1,911.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（乱積）	7個	11.5km以下	1,982.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（乱積）	7個	12.5km以下	2,035.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（乱積）	7個	14.0km以下	2,089.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（乱積）	7個	15.0km以下	2,177.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（乱積）	8個	0.5km以下	1,394.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（乱積）	8個	1.0km以下	1,409.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（乱積）	8個	1.5km以下	1,440.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（乱積）	8個	2.0km以下	1,455.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（乱積）	8個	2.5km以下	1,487.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（乱積）	8個	3.0km以下	1,518.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（乱積）	8個	3.5km以下	1,533.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）							R				Z				S	
																				K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	8個	4.0km以下	1,564.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	8個	4.5km以下	1,579.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	8個	5.0km以下	1,611.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	8個	5.5km以下	1,641.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	8個	6.0km以下	1,657.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	8個	6.5km以下	1,688.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	8個	7.0km以下	1,719.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	8個	7.5km以下	1,734.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	8個	8.5km以下	1,750.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	8個	9.5km以下	1,797.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	8個	10.5km以下	1,843.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	8個	11.5km以下	1,905.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	8個	12.5km以下	1,951.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	8個	14.0km以下	1,997.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	8個	15.0km以下	2,075.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	9個	0.5km以下	1,390.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	9個	1.0km以下	1,404.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	9個	1.5km以下	1,432.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	9個	2.0km以下	1,445.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	9個	2.5km以下	1,472.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	9個	3.0km以下	1,501.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	9個	3.5km以下	1,514.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	9個	4.0km以下	1,542.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	9個	4.5km以下	1,555.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	9個	5.0km以下	1,582.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	9個	5.5km以下	1,611.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	9個	6.0km以下	1,624.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	9個	6.5km以下	1,652.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	9個	7.0km以下	1,679.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	9個	7.5km以下	1,693.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	9個	8.5km以下	1,707.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	9個	9.5km以下	1,748.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	9個	10.5km以下	1,789.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	9個	11.5km以下	1,844.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）							R				Z				S	
																				K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	9個	12.5km以下	1,886.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	9個	14.0km以下	1,927.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	9個	15.0km以下	1,996.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	10個	0.5km以下	1,388.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	10個	1.0km以下	1,400.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	10個	1.5km以下	1,425.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	10個	2.0km以下	1,437.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	10個	2.5km以下	1,462.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	10個	3.0km以下	1,487.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	10個	3.5km以下	1,499.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	10個	4.0km以下	1,524.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	10個	4.5km以下	1,536.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	10個	5.0km以下	1,561.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	10個	5.5km以下	1,585.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	10個	6.0km以下	1,598.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	10個	6.5km以下	1,623.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	10個	7.0km以下	1,648.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）							R				Z				S	
																				K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	10個	7.5km以下	1,660.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	10個	8.5km以下	1,672.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	10個	9.5km以下	1,710.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	10個	10.5km以下	1,747.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	10個	11.5km以下	1,797.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	10個	12.5km以下	1,834.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	10個	14.0km以下	1,870.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	10個	15.0km以下	1,933.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	11個以上15個以下	0.5km以下	1,382.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	11個以上15個以下	1.0km以下	1,391.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	11個以上15個以下	1.5km以下	1,411.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	11個以上15個以下	2.0km以下	1,420.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	11個以上15個以下	2.5km以下	1,439.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	11個以上15個以下	3.0km以下	1,458.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	11個以上15個以下	3.5km以下	1,467.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	11個以上15個以下	4.0km以下	1,487.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	11個以上15個以下	4.5km以下	1,496.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	11個以上15個以下	5.0km以下	1,515.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	11個以上15個以下	5.5km以下	1,534.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	11個以上15個以下	6.0km以下	1,544.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	11個以上15個以下	6.5km以下	1,563.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	11個以上15個以下	7.0km以下	1,582.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	11個以上15個以下	7.5km以下	1,591.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	11個以上15個以下	8.5km以下	1,601.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	11個以上15個以下	9.5km以下	1,630.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	11個以上15個以下	10.5km以下	1,658.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	11個以上15個以下	11.5km以下	1,696.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	11個以上15個以下	12.5km以下	1,725.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	11個以上15個以下	14.0km以下	1,753.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	11個以上15個以下	15.0km以下	1,801.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	15個を超え23個以下	0.5km以下	1,376.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	15個を超え23個以下	1.0km以下	1,382.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	15個を超え23個以下	1.5km以下	1,395.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	15個を超え23個以下	2.0km以下	1,402.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	2.5km以下	1,415.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	3.0km以下	1,428.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	3.5km以下	1,435.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	4.0km以下	1,447.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	4.5km以下	1,454.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	5.0km以下	1,467.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	5.5km以下	1,480.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	6.0km以下	1,487.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	6.5km以下	1,499.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	7.0km以下	1,513.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	7.5km以下	1,519.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	8.5km以下	1,526.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	9.5km以下	1,545.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	10.5km以下	1,565.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	11.5km以下	1,591.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	12.5km以下	1,611.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	14.0km以下	1,630.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
2.5t以下	積込み･据付け（乱積）	15個を超え23個以下	15.0km以下	1,663.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	1個	0.5km以下	1,846.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	1個	1.0km以下	1,970.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	1個	1.5km以下	2,217.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	1個	2.0km以下	2,342.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	1個	2.5km以下	2,589.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	1個	3.0km以下	2,837.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	1個	3.5km以下	2,962.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	1個	4.0km以下	3,208.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	1個	4.5km以下	3,333.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	1個	5.0km以下	3,581.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	1個	5.5km以下	3,828.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	1個	6.0km以下	3,952.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	1個	6.5km以下	4,200.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	1個	7.0km以下	4,449.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	1個	7.5km以下	4,572.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	1個	8.5km以下	4,696.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）							R				Z				S	
																				K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	1個	9.5km以下	5,068.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	1個	10.5km以下	5,438.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	1個	11.5km以下	5,933.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	1個	12.5km以下	6,306.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	1個	14.0km以下	6,680.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	1個	15.0km以下	7,296.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	0.5km以下	1,721.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	1.0km以下	1,784.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	1.5km以下	1,908.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	2.0km以下	1,970.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	2.5km以下	2,094.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	3.0km以下	2,217.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	3.5km以下	2,280.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	4.0km以下	2,403.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	4.5km以下	2,466.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	5.0km以下	2,589.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	5.5km以下	2,713.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	6.0km以下	2,775.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	6.5km以下	2,899.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	7.0km以下	3,023.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	7.5km以下	3,084.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	8.5km以下	3,148.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	9.5km以下	3,333.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	10.5km以下	3,519.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	11.5km以下	3,766.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	12.5km以下	3,952.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	14.0km以下	4,139.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	15.0km以下	4,449.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	0.5km以下	1,681.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	1.0km以下	1,721.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	1.5km以下	1,805.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	2.0km以下	1,846.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	2.5km以下	1,929.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	3.0km以下	2,011.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	3.5km以下	2,052.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	4.0km以下	2,135.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	4.5km以下	2,176.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	5.0km以下	2,259.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	5.5km以下	2,342.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	6.0km以下	2,382.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	6.5km以下	2,466.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	7.0km以下	2,548.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	7.5km以下	2,589.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	8.5km以下	2,631.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	9.5km以下	2,754.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	10.5km以下	2,879.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	11.5km以下	3,044.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	12.5km以下	3,168.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	14.0km以下	3,293.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	15.0km以下	3,498.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	0.5km以下	1,660.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	1.0km以下	1,691.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	1.5km以下	1,753.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	2.0km以下	1,784.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	2.5km以下	1,846.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	3.0km以下	1,908.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	3.5km以下	1,939.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	4.0km以下	2,001.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	4.5km以下	2,032.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	5.0km以下	2,094.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	5.5km以下	2,156.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	6.0km以下	2,187.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	6.5km以下	2,249.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	7.0km以下	2,310.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	7.5km以下	2,342.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	8.5km以下	2,373.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	9.5km以下	2,466.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	10.5km以下	2,558.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）							R				Z				S	
																				K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	11.5km以下	2,683.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	12.5km以下	2,775.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	14.0km以下	2,868.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	15.0km以下	3,023.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	5個	0.5km以下	1,648.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	5個	1.0km以下	1,672.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	5個	1.5km以下	1,721.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	5個	2.0km以下	1,747.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	5個	2.5km以下	1,797.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	5個	3.0km以下	1,846.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	5個	3.5km以下	1,870.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	5個	4.0km以下	1,920.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	5個	4.5km以下	1,945.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	5個	5.0km以下	1,994.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	5個	5.5km以下	2,044.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	5個	6.0km以下	2,069.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	5個	6.5km以下	2,119.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	5個	7.0km以下	2,168.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	5個	7.5km以下	2,193.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	5個	8.5km以下	2,217.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	5個	9.5km以下	2,293.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	5個	10.5km以下	2,367.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	5個	11.5km以下	2,466.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	5個	12.5km以下	2,539.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	5個	14.0km以下	2,614.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	5個	15.0km以下	2,738.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	6個	0.5km以下	1,640.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	6個	1.0km以下	1,660.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	6個	1.5km以下	1,701.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	6個	2.0km以下	1,721.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	6個	2.5km以下	1,763.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	6個	3.0km以下	1,805.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	6個	3.5km以下	1,826.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	6個	4.0km以下	1,866.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	6個	4.5km以下	1,887.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	6個	5.0km以下	1,929.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	6個	5.5km以下	1,970.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	6個	6.0km以下	1,991.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	6個	6.5km以下	2,032.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	6個	7.0km以下	2,073.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	6個	7.5km以下	2,094.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	6個	8.5km以下	2,114.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	6個	9.5km以下	2,176.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	6個	10.5km以下	2,238.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	6個	11.5km以下	2,321.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	6個	12.5km以下	2,382.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	6個	14.0km以下	2,444.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	6個	15.0km以下	2,548.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	7個	0.5km以下	1,634.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	7個	1.0km以下	1,651.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	7個	1.5km以下	1,687.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	7個	2.0km以下	1,704.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	7個	2.5km以下	1,739.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	7個	3.0km以下	1,775.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	7個	3.5km以下	1,793.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	7個	4.0km以下	1,828.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	7個	4.5km以下	1,846.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	7個	5.0km以下	1,881.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	7個	5.5km以下	1,917.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	7個	6.0km以下	1,934.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	7個	6.5km以下	1,970.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	7個	7.0km以下	2,006.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	7個	7.5km以下	2,023.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	7個	8.5km以下	2,040.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	7個	9.5km以下	2,094.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	7個	10.5km以下	2,148.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	7個	11.5km以下	2,217.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	7個	12.5km以下	2,270.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）							R				Z				S	
																				K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	7個	14.0km以下	2,324.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	7個	15.0km以下	2,413.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	8個	0.5km以下	1,629.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	8個	1.0km以下	1,644.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	8個	1.5km以下	1,675.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	8個	2.0km以下	1,691.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	8個	2.5km以下	1,721.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	8個	3.0km以下	1,753.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	8個	3.5km以下	1,768.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	8個	4.0km以下	1,800.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	8個	4.5km以下	1,814.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	8個	5.0km以下	1,846.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	8個	5.5km以下	1,877.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	8個	6.0km以下	1,893.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	8個	6.5km以下	1,923.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	8個	7.0km以下	1,955.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	8個	7.5km以下	1,970.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	8個	8.5km以下	1,985.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	8個	9.5km以下	2,032.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	8個	10.5km以下	2,078.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	8個	11.5km以下	2,140.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	8個	12.5km以下	2,187.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	8個	14.0km以下	2,233.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	8個	15.0km以下	2,310.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	9個	0.5km以下	1,626.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	9個	1.0km以下	1,640.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	9個	1.5km以下	1,667.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	9個	2.0km以下	1,681.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	9個	2.5km以下	1,708.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	9個	3.0km以下	1,736.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	9個	3.5km以下	1,749.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	9個	4.0km以下	1,777.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	9個	4.5km以下	1,791.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	9個	5.0km以下	1,818.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	9個	5.5km以下	1,846.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	9個	6.0km以下	1,860.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	9個	6.5km以下	1,887.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	9個	7.0km以下	1,915.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	9個	7.5km以下	1,929.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	9個	8.5km以下	1,942.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	9個	9.5km以下	1,984.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	9個	10.5km以下	2,025.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	9個	11.5km以下	2,080.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	9個	12.5km以下	2,121.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	9個	14.0km以下	2,163.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	9個	15.0km以下	2,232.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	10個	0.5km以下	1,623.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	10個	1.0km以下	1,635.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	10個	1.5km以下	1,660.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	10個	2.0km以下	1,672.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	10個	2.5km以下	1,697.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	10個	3.0km以下	1,721.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	10個	3.5km以下	1,734.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	10個	4.0km以下	1,759.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	10個	4.5km以下	1,771.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	10個	5.0km以下	1,797.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	10個	5.5km以下	1,821.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	10個	6.0km以下	1,834.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	10個	6.5km以下	1,858.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	10個	7.0km以下	1,884.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	10個	7.5km以下	1,895.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	10個	8.5km以下	1,908.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	10個	9.5km以下	1,945.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	10個	10.5km以下	1,982.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	10個	11.5km以下	2,032.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	10個	12.5km以下	2,069.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	10個	14.0km以下	2,107.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	10個	15.0km以下	2,168.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	11個以上15個以下	0.5km以下	1,617.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	11個以上15個以下	1.0km以下	1,627.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	11個以上15個以下	1.5km以下	1,646.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	11個以上15個以下	2.0km以下	1,655.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	11個以上15個以下	2.5km以下	1,675.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	11個以上15個以下	3.0km以下	1,693.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	11個以上15個以下	3.5km以下	1,703.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	11個以上15個以下	4.0km以下	1,721.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	11個以上15個以下	4.5km以下	1,731.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	11個以上15個以下	5.0km以下	1,750.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	11個以上15個以下	5.5km以下	1,770.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	11個以上15個以下	6.0km以下	1,779.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	11個以上15個以下	6.5km以下	1,798.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	11個以上15個以下	7.0km以下	1,817.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	11個以上15個以下	7.5km以下	1,827.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	11個以上15個以下	8.5km以下	1,836.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	11個以上15個以下	9.5km以下	1,865.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	11個以上15個以下	10.5km以下	1,893.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	11個以上15個以下	11.5km以下	1,932.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	11個以上15個以下	12.5km以下	1,960.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	11個以上15個以下	14.0km以下	1,989.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	11個以上15個以下	15.0km以下	2,037.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	15個を超え23個以下	0.5km以下	1,611.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	15個を超え23個以下	1.0km以下	1,617.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	15個を超え23個以下	1.5km以下	1,631.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	15個を超え23個以下	2.0km以下	1,637.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	15個を超え23個以下	2.5km以下	1,650.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	15個を超え23個以下	3.0km以下	1,664.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	15個を超え23個以下	3.5km以下	1,670.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	15個を超え23個以下	4.0km以下	1,683.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	15個を超え23個以下	4.5km以下	1,690.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	15個を超え23個以下	5.0km以下	1,702.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	15個を超え23個以下	5.5km以下	1,716.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け（層積）	15個を超え23個以下	6.0km以下	1,721.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	6.5km以下	1,735.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	7.0km以下	1,748.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	7.5km以下	1,755.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	8.5km以下	1,761.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	9.5km以下	1,781.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	10.5km以下	1,800.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	11.5km以下	1,826.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	12.5km以下	1,846.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	14.0km以下	1,865.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	15.0km以下	1,898.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	0.5km以下	1,635.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	1.0km以下	1,759.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	1.5km以下	2,007.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	2.0km以下	2,131.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	2.5km以下	2,379.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	3.0km以下	2,627.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	3.5km以下	2,751.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	1個	4.0km以下	2,999.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	1個	4.5km以下	3,122.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	1個	5.0km以下	3,370.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	1個	5.5km以下	3,617.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	1個	6.0km以下	3,742.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	1個	6.5km以下	3,991.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	1個	7.0km以下	4,238.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	1個	7.5km以下	4,360.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	1個	8.5km以下	4,487.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	1個	9.5km以下	4,856.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	1個	10.5km以下	5,228.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	1個	11.5km以下	5,723.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	1個	12.5km以下	6,094.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	1個	14.0km以下	6,470.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	1個	15.0km以下	7,087.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	0.5km以下	1,511.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	1.0km以下	1,574.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	1.5km以下	1,697.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	2.0km以下	1,759.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	2.5km以下	1,884.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	3.0km以下	2,007.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	3.5km以下	2,069.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	4.0km以下	2,193.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	4.5km以下	2,255.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	5.0km以下	2,379.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	5.5km以下	2,503.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	6.0km以下	2,564.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	6.5km以下	2,689.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	7.0km以下	2,813.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	7.5km以下	2,875.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	8.5km以下	2,936.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	9.5km以下	3,122.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	10.5km以下	3,308.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	11.5km以下	3,555.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	12.5km以下	3,742.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	14.0km以下	3,927.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	15.0km以下	4,238.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	0.5km以下	1,470.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	1.0km以下	1,511.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	1.5km以下	1,594.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	2.0km以下	1,635.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	2.5km以下	1,718.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	3.0km以下	1,800.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	3.5km以下	1,842.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	4.0km以下	1,924.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	4.5km以下	1,965.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	5.0km以下	2,049.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	5.5km以下	2,131.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	6.0km以下	2,172.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	6.5km以下	2,255.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	7.0km以下	2,338.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																				K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	7.5km以下	2,379.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	8.5km以下	2,420.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	9.5km以下	2,544.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	10.5km以下	2,668.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	11.5km以下	2,833.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	12.5km以下	2,957.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	14.0km以下	3,081.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	15.0km以下	3,288.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	0.5km以下	1,449.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	1.0km以下	1,481.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	1.5km以下	1,542.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	2.0km以下	1,574.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	2.5km以下	1,635.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	3.0km以下	1,697.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	3.5km以下	1,728.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	4.0km以下	1,790.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	4.5km以下	1,821.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	5.0km以下	1,884.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	5.5km以下	1,945.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	6.0km以下	1,976.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	6.5km以下	2,038.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	7.0km以下	2,100.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	7.5km以下	2,131.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	8.5km以下	2,162.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	9.5km以下	2,255.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	10.5km以下	2,348.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	11.5km以下	2,471.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	12.5km以下	2,564.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	14.0km以下	2,658.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	15.0km以下	2,813.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	0.5km以下	1,697.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	1.0km以下	1,821.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	1.5km以下	2,069.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	2.0km以下	2,193.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	2.5km以下	2,440.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	3.0km以下	2,689.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	3.5km以下	2,813.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	4.0km以下	3,061.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	4.5km以下	3,184.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	5.0km以下	3,432.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	5.5km以下	3,680.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	6.0km以下	3,805.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	6.5km以下	4,052.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	7.0km以下	4,300.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	7.5km以下	4,423.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	8.5km以下	4,547.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	9.5km以下	4,920.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	10.5km以下	5,291.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	11.5km以下	5,785.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	12.5km以下	6,159.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	14.0km以下	6,527.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	15.0km以下	7,148.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	0.5km以下	1,574.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.0km以下	1,635.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.5km以下	1,759.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.0km以下	1,821.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.5km以下	1,945.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.0km以下	2,069.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.5km以下	2,131.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.0km以下	2,255.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.5km以下	2,316.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.0km以下	2,440.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.5km以下	2,564.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.0km以下	2,627.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.5km以下	2,751.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.0km以下	2,875.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.5km以下	2,936.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	8.5km以下	2,999.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	9.5km以下	3,184.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	10.5km以下	3,370.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	11.5km以下	3,617.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	12.5km以下	3,805.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	14.0km以下	3,991.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	15.0km以下	4,300.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	0.5km以下	1,532.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	1.0km以下	1,574.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	1.5km以下	1,656.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	2.0km以下	1,697.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	2.5km以下	1,780.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	3.0km以下	1,863.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	3.5km以下	1,904.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	4.0km以下	1,986.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	4.5km以下	2,028.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	5.0km以下	2,110.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	5.5km以下	2,193.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	6.0km以下	2,235.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	6.5km以下	2,316.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	7.0km以下	2,400.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	7.5km以下	2,440.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	8.5km以下	2,482.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	9.5km以下	2,606.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	10.5km以下	2,730.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	11.5km以下	2,895.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	12.5km以下	3,020.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	14.0km以下	3,143.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	15.0km以下	3,351.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	4個	0.5km以下	1,511.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	4個	1.0km以下	1,542.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	4個	1.5km以下	1,604.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	4個	2.0km以下	1,635.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	4個	2.5km以下	1,697.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(乱積)	4個	3.0km以下	1,759.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（乱積）	4個	3.5km以下	1,790.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（乱積）	4個	4.0km以下	1,852.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（乱積）	4個	4.5km以下	1,884.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（乱積）	4個	5.0km以下	1,945.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（乱積）	4個	5.5km以下	2,007.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（乱積）	4個	6.0km以下	2,038.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（乱積）	4個	6.5km以下	2,100.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（乱積）	4個	7.0km以下	2,162.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（乱積）	4個	7.5km以下	2,193.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（乱積）	4個	8.5km以下	2,223.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（乱積）	4個	9.5km以下	2,316.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（乱積）	4個	10.5km以下	2,409.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（乱積）	4個	11.5km以下	2,533.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（乱積）	4個	12.5km以下	2,627.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（乱積）	4個	14.0km以下	2,720.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（乱積）	4個	15.0km以下	2,875.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	1個	0.5km以下	2,057.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No. 160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(層積)	1個	1.0km以下	2,180.7	45.60	45.60	−	−	37.09	37.09	−	−	−	17.31	17.31	−	−	−	−	トラック［普通型］11t積	−	−	運転手（一般）	−	−	−	軽油　1．２号 パトロール給油	−	−	−	−	−
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(層積)	1個	1.5km以下	2,429.0	45.60	45.60	−	−	37.09	37.09	−	−	−	17.31	17.31	−	−	−	−	トラック［普通型］11t積	−	−	運転手（一般）	−	−	−	軽油　1．２号 パトロール給油	−	−	−	−	−
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(層積)	1個	2.0km以下	2,552.4	45.60	45.60	−	−	37.09	37.09	−	−	−	17.31	17.31	−	−	−	−	トラック［普通型］11t積	−	−	運転手（一般）	−	−	−	軽油　1．２号 パトロール給油	−	−	−	−	−
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(層積)	1個	2.5km以下	2,800.0	45.60	45.60	−	−	37.09	37.09	−	−	−	17.31	17.31	−	−	−	−	トラック［普通型］11t積	−	−	運転手（一般）	−	−	−	軽油　1．２号 パトロール給油	−	−	−	−	−
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(層積)	1個	3.0km以下	3,048.4	45.60	45.60	−	−	37.09	37.09	−	−	−	17.31	17.31	−	−	−	−	トラック［普通型］11t積	−	−	運転手（一般）	−	−	−	軽油　1．２号 パトロール給油	−	−	−	−	−
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(層積)	1個	3.5km以下	3,171.8	45.60	45.60	−	−	37.09	37.09	−	−	−	17.31	17.31	−	−	−	−	トラック［普通型］11t積	−	−	運転手（一般）	−	−	−	軽油　1．２号 パトロール給油	−	−	−	−	−
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(層積)	1個	4.0km以下	3,420.1	45.60	45.60	−	−	37.09	37.09	−	−	−	17.31	17.31	−	−	−	−	トラック［普通型］11t積	−	−	運転手（一般）	−	−	−	軽油　1．２号 パトロール給油	−	−	−	−	−
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(層積)	1個	4.5km以下	3,543.5	45.60	45.60	−	−	37.09	37.09	−	−	−	17.31	17.31	−	−	−	−	トラック［普通型］11t積	−	−	運転手（一般）	−	−	−	軽油　1．２号 パトロール給油	−	−	−	−	−
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(層積)	1個	5.0km以下	3,791.1	45.60	45.60	−	−	37.09	37.09	−	−	−	17.31	17.31	−	−	−	−	トラック［普通型］11t積	−	−	運転手（一般）	−	−	−	軽油　1．２号 パトロール給油	−	−	−	−	−
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(層積)	1個	5.5km以下	4,040.9	45.60	45.60	−	−	37.09	37.09	−	−	−	17.31	17.31	−	−	−	−	トラック［普通型］11t積	−	−	運転手（一般）	−	−	−	軽油　1．２号 パトロール給油	−	−	−	−	−
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(層積)	1個	6.0km以下	4,162.9	45.60	45.60	−	−	37.09	37.09	−	−	−	17.31	17.31	−	−	−	−	トラック［普通型］11t積	−	−	運転手（一般）	−	−	−	軽油　1．２号 パトロール給油	−	−	−	−	−
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(層積)	1個	6.5km以下	4,412.7	45.60	45.60	−	−	37.09	37.09	−	−	−	17.31	17.31	−	−	−	−	トラック［普通型］11t積	−	−	運転手（一般）	−	−	−	軽油　1．２号 パトロール給油	−	−	−	−	−
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(層積)	1個	7.0km以下	4,658.8	45.60	45.60	−	−	37.09	37.09	−	−	−	17.31	17.31	−	−	−	−	トラック［普通型］11t積	−	−	運転手（一般）	−	−	−	軽油　1．２号 パトロール給油	−	−	−	−	−
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(層積)	1個	7.5km以下	4,784.4	45.60	45.60	−	−	37.09	37.09	−	−	−	17.31	17.31	−	−	−	−	トラック［普通型］11t積	−	−	運転手（一般）	−	−	−	軽油　1．２号 パトロール給油	−	−	−	−	−
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(層積)	1個	8.5km以下	4,907.8	45.60	45.60	−	−	37.09	37.09	−	−	−	17.31	17.31	−	−	−	−	トラック［普通型］11t積	−	−	運転手（一般）	−	−	−	軽油　1．２号 パトロール給油	−	−	−	−	−
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(層積)	1個	9.5km以下	5,280.3	45.60	45.60	−	−	37.09	37.09	−	−	−	17.31	17.31	−	−	−	−	トラック［普通型］11t積	−	−	運転手（一般）	−	−	−	軽油　1．２号 パトロール給油	−	−	−	−	−
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(層積)	1個	10.5km以下	5,649.9	45.60	45.60	−	−	37.09	37.09	−	−	−	17.31	17.31	−	−	−	−	トラック［普通型］11t積	−	−	運転手（一般）	−	−	−	軽油　1．２号 パトロール給油	−	−	−	−	−

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	1個	11.5km以下	6,144.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	1個	12.5km以下	6,516.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	1個	14.0km以下	6,890.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	1個	15.0km以下	7,510.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	0.5km以下	1,933.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	1.0km以下	1,994.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	1.5km以下	2,119.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	2.0km以下	2,180.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	2.5km以下	2,304.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	3.0km以下	2,429.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	3.5km以下	2,490.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	4.0km以下	2,614.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	4.5km以下	2,676.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	5.0km以下	2,800.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	5.5km以下	2,924.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	6.0km以下	2,985.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	6.5km以下	3,110.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	7.0km以下	3,234.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	7.5km以下	3,295.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	8.5km以下	3,358.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	9.5km以下	3,543.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	10.5km以下	3,730.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	11.5km以下	3,977.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	12.5km以下	4,162.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	14.0km以下	4,350.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	2個	15.0km以下	4,658.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	0.5km以下	1,892.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	1.0km以下	1,933.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	1.5km以下	2,015.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	2.0km以下	2,057.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	2.5km以下	2,139.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	3.0km以下	2,222.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	3.5km以下	2,263.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	4.0km以下	2,346.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	4.5km以下	2,387.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	5.0km以下	2,469.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	5.5km以下	2,552.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	6.0km以下	2,594.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	6.5km以下	2,676.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	7.0km以下	2,759.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	7.5km以下	2,800.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	8.5km以下	2,842.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	9.5km以下	2,965.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	10.5km以下	3,090.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	11.5km以下	3,255.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	12.5km以下	3,379.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	14.0km以下	3,501.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	3個	15.0km以下	3,710.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	0.5km以下	1,870.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	1.0km以下	1,901.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	1.5km以下	1,964.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	2.0km以下	1,994.8	45.60	45.60	–	–	37.09	37.09	–	–	–	17.31	17.31	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	2.5km以下	2,057.3	45.60	45.60	–	–	37.09	37.09	–	–	–	17.31	17.31	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	3.0km以下	2,119.0	45.60	45.60	–	–	37.09	37.09	–	–	–	17.31	17.31	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	3.5km以下	2,150.2	45.60	45.60	–	–	37.09	37.09	–	–	–	17.31	17.31	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	4.0km以下	2,211.9	45.60	45.60	–	–	37.09	37.09	–	–	–	17.31	17.31	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	4.5km以下	2,243.1	45.60	45.60	–	–	37.09	37.09	–	–	–	17.31	17.31	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	5.0km以下	2,304.9	45.60	45.60	–	–	37.09	37.09	–	–	–	17.31	17.31	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	5.5km以下	2,367.3	45.60	45.60	–	–	37.09	37.09	–	–	–	17.31	17.31	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	6.0km以下	2,397.8	45.60	45.60	–	–	37.09	37.09	–	–	–	17.31	17.31	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	6.5km以下	2,459.5	45.60	45.60	–	–	37.09	37.09	–	–	–	17.31	17.31	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	7.0km以下	2,522.0	45.60	45.60	–	–	37.09	37.09	–	–	–	17.31	17.31	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	7.5km以下	2,552.4	45.60	45.60	–	–	37.09	37.09	–	–	–	17.31	17.31	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	8.5km以下	2,583.7	45.60	45.60	–	–	37.09	37.09	–	–	–	17.31	17.31	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	9.5km以下	2,676.6	45.60	45.60	–	–	37.09	37.09	–	–	–	17.31	17.31	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	10.5km以下	2,768.8	45.60	45.60	–	–	37.09	37.09	–	–	–	17.31	17.31	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	11.5km以下	2,893.0	45.60	45.60	–	–	37.09	37.09	–	–	–	17.31	17.31	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	12.5km以下	2,985.9	45.60	45.60	–	–	37.09	37.09	–	–	–	17.31	17.31	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	14.0km以下	3,080.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（層積）	4個	15.0km以下	3,234.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	0.5km以下	1,858.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	1.0km以下	1,982.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	1.5km以下	2,230.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	2.0km以下	2,354.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	2.5km以下	2,602.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	3.0km以下	2,849.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	3.5km以下	2,974.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	4.0km以下	3,221.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	4.5km以下	3,345.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	5.0km以下	3,593.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	5.5km以下	3,842.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	6.0km以下	3,965.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	6.5km以下	4,212.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	7.0km以下	4,460.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	7.5km以下	4,583.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	8.5km以下	4,708.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	9.5km以下	5,081.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	10.5km以下	5,450.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	11.5km以下	5,948.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	12.5km以下	6,322.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	14.0km以下	6,692.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	15.0km以下	7,310.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	0.5km以下	1,734.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	1.0km以下	1,797.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	1.5km以下	1,920.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	2.0km以下	1,982.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	2.5km以下	2,107.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	3.0km以下	2,230.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	3.5km以下	2,293.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	4.0km以下	2,416.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	4.5km以下	2,478.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	5.0km以下	2,602.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	5.5km以下	2,726.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	6.0km以下	2,788.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	6.5km以下	2,912.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	7.0km以下	3,035.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	7.5km以下	3,098.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	8.5km以下	3,159.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	9.5km以下	3,345.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	10.5km以下	3,532.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	11.5km以下	3,780.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	12.5km以下	3,965.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	14.0km以下	4,151.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	15.0km以下	4,460.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	0.5km以下	2,057.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	1.0km以下	2,180.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	1.5km以下	2,429.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	2.0km以下	2,552.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	2.5km以下	2,800.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	3.0km以下	3,048.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	3.5km以下	3,171.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	4.0km以下	3,420.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	4.5km以下	3,543.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	5.0km以下	3,791.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	5.5km以下	4,040.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	6.0km以下	4,162.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	6.5km以下	4,412.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	7.0km以下	4,658.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	7.5km以下	4,784.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	8.5km以下	4,907.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	9.5km以下	5,280.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	10.5km以下	5,649.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	11.5km以下	6,144.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	12.5km以下	6,516.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	14.0km以下	6,890.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	15.0km以下	7,510.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（乱積）	2個	0.5km以下	1,933.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（乱積）	2個	1.0km以下	1,994.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（乱積）	2個	1.5km以下	2,119.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（乱積）	2個	2.0km以下	2,180.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（乱積）	2個	2.5km以下	2,304.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（乱積）	2個	3.0km以下	2,429.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（乱積）	2個	3.5km以下	2,490.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（乱積）	2個	4.0km以下	2,614.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（乱積）	2個	4.5km以下	2,676.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（乱積）	2個	5.0km以下	2,800.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（乱積）	2個	5.5km以下	2,924.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（乱積）	2個	6.0km以下	2,985.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（乱積）	2個	6.5km以下	3,110.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（乱積）	2個	7.0km以下	3,234.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（乱積）	2個	7.5km以下	3,295.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（乱積）	2個	8.5km以下	3,358.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（乱積）	2個	9.5km以下	3,543.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（乱積）	2個	10.5km以下	3,730.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（乱積）	2個	11.5km以下	3,977.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（乱積）	2個	12.5km以下	4,162.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（乱積）	2個	14.0km以下	4,350.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（乱積）	2個	15.0km以下	4,658.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	1個	0.5km以下	2,379.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	1個	1.0km以下	2,503.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	1個	1.5km以下	2,751.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	1個	2.0km以下	2,875.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	1個	2.5km以下	3,122.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	1個	3.0km以下	3,370.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	1個	3.5km以下	3,493.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	1個	4.0km以下	3,742.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	1個	4.5km以下	3,866.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	1個	5.0km以下	4,114.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	1個	5.5km以下	4,360.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	1個	6.0km以下	4,487.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	1個	6.5km以下	4,732.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	1個	7.0km以下	4,980.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	1個	7.5km以下	5,106.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	1個	8.5km以下	5,228.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	1個	9.5km以下	5,603.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	1個	10.5km以下	5,971.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	1個	11.5km以下	6,470.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	1個	12.5km以下	6,840.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	1個	14.0km以下	7,211.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	1個	15.0km以下	7,834.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	2個	0.5km以下	2,255.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	2個	1.0km以下	2,316.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	2個	1.5km以下	2,440.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	2個	2.0km以下	2,503.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	2個	2.5km以下	2,627.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	2個	3.0km以下	2,751.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	2個	3.5km以下	2,813.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.160【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	2個	4.0km以下	2,936.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	2個	4.5km以下	2,999.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	2個	5.0km以下	3,122.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	2個	5.5km以下	3,246.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	2個	6.0km以下	3,308.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	2個	6.5km以下	3,432.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	2個	7.0km以下	3,555.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	2個	7.5km以下	3,617.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	2個	8.5km以下	3,680.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	2個	9.5km以下	3,866.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	2個	10.5km以下	4,052.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	2個	11.5km以下	4,300.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	2個	12.5km以下	4,487.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	2個	14.0km以下	4,669.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（層積）	2個	15.0km以下	4,980.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去･仮置き	0.25t以上6.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	1,338.7	34.13	34.13	-	-	65.87	21.89	21.51	18.75	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	0.25t以上6.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,381.5	36.17	36.17	-	-	63.83	21.21	20.84	18.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	0.25t以上6.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,562.4	43.56	43.56	-	-	56.44	18.75	18.43	16.07	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	0.25t以上6.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	1,724.2	48.86	48.86	-	-	51.14	16.99	16.70	14.56	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	0.25t以上6.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	1,762.3	49.96	49.96	-	-	50.04	16.63	16.34	14.24	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	1,863.0	34.88	34.88	-	-	62.36	15.75	15.45	15.02	13.47	2.76	2.76	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	1,998.1	39.03	39.03	-	-	58.15	14.69	14.41	14.00	12.56	2.82	2.82	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	2,771.3	54.96	54.96	-	-	41.91	10.56	10.39	10.10	9.06	3.13	3.13	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,331.5	61.90	61.90	-	-	34.84	8.78	8.64	8.40	7.53	3.26	3.26	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	4,049.6	68.65	68.65	-	-	28.67	7.22	7.11	6.91	6.20	2.68	2.68	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	1,690.4	27.26	27.26	-	-	68.69	17.35	17.03	16.51	14.85	4.05	4.05	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	1,848.0	33.38	33.38	-	-	62.82	15.86	15.58	15.10	13.58	3.80	3.80	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	1,986.8	37.50	37.50	-	-	58.44	14.76	14.49	14.05	12.63	4.06	4.06	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	2,218.0	42.92	42.92	-	-	52.35	13.22	12.98	12.58	11.32	4.73	4.73	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	2,569.9	50.76	50.76	-	-	45.16	11.39	11.20	10.86	9.77	4.08	4.08	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,008.2	57.14	57.14	-	-	38.57	9.73	9.57	9.28	8.34	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	3,795.9	65.83	65.83	-	-	30.56	7.71	7.58	7.35	6.61	3.61	3.61	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去･仮置き	0.25t以上6.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	1,676.2	34.13	34.13	-	-	65.87	21.89	21.51	18.75	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	0.25t以上6.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,729.8	36.17	36.17	-	-	63.83	21.21	20.84	18.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	0.25t以上6.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,956.3	43.56	43.56	-	-	56.44	18.75	18.43	16.07	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	0.25t以上6.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,158.9	48.86	48.86	-	-	51.14	16.99	16.70	14.56	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	0.25t以上6.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,206.6	49.96	49.96	-	-	50.04	16.63	16.34	14.24	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,334.2	34.90	34.90	-	-	62.34	15.74	15.44	15.03	13.46	2.76	2.76	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	2,503.5	39.05	39.05	-	-	58.13	14.68	14.40	14.01	12.55	2.82	2.82	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,472.8	55.00	55.00	-	-	41.87	10.55	10.38	10.10	9.05	3.13	3.13	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,175.2	61.93	61.93	-	-	34.81	8.77	8.63	8.40	7.52	3.26	3.26	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,075.3	68.67	68.67	-	-	28.65	7.22	7.10	6.91	6.19	2.68	2.68	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,119.0	27.30	27.30	-	-	68.64	17.33	17.01	16.53	14.83	4.06	4.06	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,316.7	33.41	33.41	-	-	62.79	15.85	15.56	15.12	13.57	3.80	3.80	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	2,491.0	37.54	37.54	-	-	58.40	14.75	14.47	14.06	12.62	4.06	4.06	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	2,781.2	42.97	42.97	-	-	52.30	13.21	12.96	12.59	11.30	4.73	4.73	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,222.8	50.82	50.82	-	-	45.10	11.37	11.18	10.87	9.75	4.08	4.08	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,772.8	57.19	57.19	-	-	38.52	9.71	9.55	9.28	8.33	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	4,761.6	65.87	65.87	-	-	30.52	7.69	7.57	7.35	6.60	3.61	3.61	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
撤去･仮置き	6.5tを超え12.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,047.4	34.13	34.13	-	-	65.87	21.89	21.51	18.75	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	6.5tを超え12.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,112.9	36.17	36.17	-	-	63.83	21.21	20.84	18.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	6.5tを超え12.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,389.6	43.56	43.56	-	-	56.44	18.75	18.43	16.07	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	6.5tを超え12.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,637.1	48.86	48.86	-	-	51.14	16.99	16.70	14.56	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	6.5tを超え12.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,695.3	49.96	49.96	-	-	50.04	16.63	16.34	14.24	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,846.6	34.85	34.85	-	-	62.40	15.75	15.47	15.01	13.49	2.75	2.75	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,052.8	39.00	39.00	-	-	58.18	14.70	14.42	13.99	12.57	2.82	2.82	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,233.2	54.94	54.94	-	-	41.93	10.57	10.40	10.09	9.07	3.13	3.13	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,088.5	61.88	61.88	-	-	34.87	8.79	8.65	8.39	7.54	3.25	3.25	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,184.7	68.64	68.64	-	-	28.68	7.23	7.12	6.90	6.20	2.68	2.68	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,585.0	27.26	27.26	-	-	68.69	17.35	17.03	16.51	14.85	4.05	4.05	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,825.9	33.37	33.37	-	-	62.83	15.87	15.58	15.10	13.58	3.80	3.80	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,038.2	37.50	37.50	-	-	58.44	14.77	14.49	14.04	12.63	4.06	4.06	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	3,391.7	42.92	42.92	-	-	52.35	13.22	12.98	12.58	11.32	4.73	4.73	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,929.8	50.76	50.76	-	-	45.16	11.39	11.20	10.86	9.77	4.08	4.08	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,599.8	57.15	57.15	-	-	38.56	9.73	9.57	9.27	8.34	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,804.3	65.83	65.83	-	-	30.56	7.71	7.58	7.35	6.61	3.61	3.61	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去･仮置き	6.5tを超え12.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,553.6	34.13	34.13	-	-	65.87	21.89	21.51	18.75	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	6.5tを超え12.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,635.3	36.17	36.17	-	-	63.83	21.21	20.84	18.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	6.5tを超え12.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,980.4	43.56	43.56	-	-	56.44	18.75	18.43	16.07	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	6.5tを超え12.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,289.1	48.86	48.86	-	-	51.14	16.99	16.70	14.56	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	6.5tを超え12.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,361.7	49.96	49.96	-	-	50.04	16.63	16.34	14.24	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,555.7	34.90	34.90	-	-	62.34	15.73	15.44	15.03	13.47	2.76	2.76	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,813.6	39.05	39.05	-	-	58.13	14.68	14.40	14.01	12.55	2.82	2.82	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,290.1	55.00	55.00	-	-	41.87	10.55	10.38	10.10	9.05	3.13	3.13	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,359.9	61.91	61.91	-	-	34.83	8.78	8.63	8.40	7.53	3.26	3.26	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,731.1	68.67	68.67	-	-	28.65	7.22	7.10	6.91	6.19	2.68	2.68	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,226.7	27.28	27.28	-	-	68.66	17.33	17.02	16.52	14.84	4.06	4.06	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,527.6	33.40	33.40	-	-	62.80	15.86	15.57	15.11	13.57	3.80	3.80	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,792.8	37.52	37.52	-	-	58.42	14.76	14.48	14.05	12.62	4.06	4.06	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,234.5	42.95	42.95	-	-	52.32	13.21	12.97	12.59	11.31	4.73	4.73	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,906.7	50.79	50.79	-	-	45.13	11.38	11.19	10.86	9.76	4.08	4.08	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,743.7	57.17	57.17	-	-	38.54	9.72	9.56	9.28	8.33	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,248.5	65.86	65.86	-	-	30.53	7.70	7.57	7.35	6.60	3.61	3.61	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去･仮置き	12.5tを超え35.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,037.3	34.13	34.13	-	-	65.87	21.89	21.51	18.75	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	12.5tを超え35.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,134.5	36.17	36.17	-	-	63.83	21.21	20.84	18.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	12.5tを超え35.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,544.9	43.56	43.56	-	-	56.44	18.75	18.43	16.07	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	12.5tを超え35.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,912.1	48.86	48.86	-	-	51.14	16.99	16.70	14.56	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	12.5tを超え35.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,998.5	49.96	49.96	-	-	50.04	16.63	16.34	14.24	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,227.8	34.89	34.89	-	-	62.35	15.74	15.45	15.02	13.47	2.76	2.76	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	4,534.4	39.04	39.04	-	-	58.14	14.68	14.40	14.01	12.56	2.82	2.82	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,289.4	54.98	54.98	-	-	41.89	10.56	10.38	10.10	9.05	3.13	3.13	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,561.1	61.90	61.90	-	-	34.84	8.78	8.64	8.40	7.53	3.26	3.26	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	9,190.9	68.67	68.67	-	-	28.65	7.22	7.10	6.91	6.19	2.68	2.68	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,838.3	27.28	27.28	-	-	68.66	17.33	17.02	16.52	14.84	4.06	4.06	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,196.3	33.40	33.40	-	-	62.80	15.86	15.57	15.11	13.57	3.80	3.80	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,511.8	37.53	37.53	-	-	58.41	14.75	14.48	14.06	12.62	4.06	4.06	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	5,037.3	42.95	42.95	-	-	52.32	13.22	12.97	12.59	11.30	4.73	4.73	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,837.0	50.80	50.80	-	-	45.12	11.37	11.19	10.86	9.76	4.08	4.08	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,832.8	57.17	57.17	-	-	38.54	9.72	9.56	9.28	8.33	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,623.0	65.86	65.86	-	-	30.53	7.70	7.57	7.35	6.60	3.61	3.61	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去･仮置き	12.5tを超え35.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,746.1	34.13	34.13	-	-	65.87	21.89	21.51	18.75	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	12.5tを超え35.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,865.9	36.17	36.17	-	-	63.83	21.21	20.84	18.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	12.5tを超え35.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,372.1	43.56	43.56	-	-	56.44	18.75	18.43	16.07	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	12.5tを超え35.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,825.0	48.86	48.86	-	-	51.14	16.99	16.70	14.56	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	12.5tを超え35.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,931.5	49.96	49.96	-	-	50.04	16.63	16.34	14.24	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	5,214.6	34.89	34.89	-	-	62.35	15.74	15.45	15.02	13.47	2.76	2.76	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	5,592.7	39.04	39.04	-	-	58.14	14.68	14.40	14.01	12.56	2.82	2.82	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	7,757.5	54.99	54.99	-	-	41.88	10.55	10.38	10.10	9.05	3.13	3.13	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	9,326.0	61.90	61.90	-	-	34.84	8.78	8.64	8.40	7.53	3.26	3.26	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	11,336	68.67	68.67	-	-	28.65	7.22	7.10	6.91	6.19	2.68	2.68	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	4,732.9	27.28	27.28	-	-	68.66	17.33	17.02	16.52	14.84	4.06	4.06	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	5,174.3	33.39	33.39	-	-	62.81	15.87	15.57	15.11	13.57	3.80	3.80	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	5,563.2	37.52	37.52	-	-	58.42	14.76	14.48	14.05	12.62	4.06	4.06	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	6,211.0	42.94	42.94	-	-	52.33	13.22	12.97	12.59	11.31	4.73	4.73	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	7,196.8	50.79	50.79	-	-	45.13	11.38	11.19	10.86	9.76	4.08	4.08	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	8,424.4	57.16	57.16	-	-	38.55	9.72	9.56	9.28	8.34	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	10,631	65.85	65.85	-	-	30.54	7.70	7.58	7.35	6.60	3.61	3.61	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去・据付け(乱積)	0.25t以上6.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,139.6	23.86	23.86	-	-	76.14	30.22	26.33	15.29	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	0.25t以上6.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,187.5	25.53	25.53	-	-	74.47	29.56	25.75	14.95	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	0.25t以上6.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,389.7	31.83	31.83	-	-	68.17	27.06	23.57	13.69	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	0.25t以上6.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,570.5	36.63	36.63	-	-	63.37	25.16	21.91	12.72	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	0.25t以上6.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,613.1	37.66	37.66	-	-	62.34	24.75	21.55	12.52	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,727.5	26.67	26.67	-	-	71.22	23.72	20.65	11.99	11.48	2.11	2.11	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	2,878.7	30.33	30.33	-	-	67.48	22.47	19.57	11.36	10.88	2.19	2.19	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,744.3	45.52	45.52	-	-	51.89	17.30	15.04	8.73	8.36	2.59	2.59	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,371.6	52.82	52.82	-	-	44.40	14.78	12.88	7.48	7.16	2.78	2.78	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,175.5	60.15	60.15	-	-	37.51	12.48	10.88	6.32	6.05	2.34	2.34	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,534.9	20.37	20.37	-	-	76.60	25.52	22.22	12.90	12.33	3.03	3.03	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,711.4	25.48	25.48	-	-	71.62	23.86	20.77	12.06	11.53	2.90	2.90	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	2,866.9	29.11	29.11	-	-	67.74	22.57	19.65	11.41	10.90	3.15	3.15	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	3,126.0	34.12	34.12	-	-	62.12	20.70	18.02	10.46	10.00	3.76	3.76	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,520.2	41.50	41.50	-	-	55.17	18.39	16.00	9.29	8.88	3.33	3.33	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,011.1	47.98	47.98	-	-	48.42	16.15	14.04	8.15	7.79	3.60	3.60	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	4,893.7	57.20	57.20	-	-	39.66	13.20	11.51	6.68	6.39	3.14	3.14	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
撤去・据付け(乱積)	0.25t以上6.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,675.7	23.96	23.96	-	-	76.04	30.14	26.25	15.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	0.25t以上6.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,735.9	25.63	25.63	-	-	74.37	29.48	25.68	15.01	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	0.25t以上6.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,989.7	31.95	31.95	-	-	68.05	26.96	23.50	13.74	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	0.25t以上6.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,216.8	36.75	36.75	-	-	63.25	25.07	21.84	12.77	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	0.25t以上6.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,270.3	37.78	37.78	-	-	62.22	24.66	21.48	12.56	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,408.9	26.70	26.70	-	-	71.19	23.66	20.61	12.05	11.50	2.11	2.11	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,598.1	30.36	30.36	-	-	67.45	22.43	19.52	11.41	10.89	2.19	2.19	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,681.1	45.56	45.56	-	-	51.84	17.23	15.01	8.77	8.37	2.60	2.60	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,465.8	52.85	52.85	-	-	44.37	14.74	12.85	7.51	7.17	2.78	2.78	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,471.5	60.19	60.19	-	-	37.46	12.45	10.85	6.34	6.05	2.35	2.35	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,167.8	20.39	20.39	-	-	76.58	25.46	22.18	12.96	12.35	3.03	3.03	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,388.6	25.51	25.51	-	-	71.59	23.81	20.73	12.12	11.54	2.90	2.90	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,583.2	29.14	29.14	-	-	67.71	22.53	19.60	11.46	10.91	3.15	3.15	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	3,907.3	34.15	34.15	-	-	62.09	20.65	17.98	10.51	10.01	3.76	3.76	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,400.4	41.53	41.53	-	-	55.13	18.34	15.96	9.33	8.89	3.34	3.34	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,014.6	48.01	48.01	-	-	48.39	16.10	14.01	8.19	7.80	3.60	3.60	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,118.6	57.23	57.23	-	-	39.63	13.17	11.48	6.71	6.39	3.14	3.14	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
撤去・据付け(乱積)	6.5tを超え12.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,813.8	23.88	23.88	-	-	76.12	30.21	26.32	15.29	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	6.5tを超え12.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,876.8	25.54	25.54	-	-	74.46	29.55	25.74	14.96	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	6.5tを超え12.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,142.8	31.85	31.85	-	-	68.15	27.05	23.56	13.69	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	6.5tを超え12.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,380.8	36.64	36.64	-	-	63.36	25.15	21.90	12.73	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	6.5tを超え12.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,436.8	37.68	37.68	-	-	62.32	24.74	21.54	12.52	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,587.5	26.69	26.69	-	-	71.20	23.71	20.64	11.99	11.49	2.11	2.11	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,786.5	30.34	30.34	-	-	67.47	22.47	19.55	11.36	10.89	2.19	2.19	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,925.7	45.54	45.54	-	-	51.87	17.28	15.03	8.73	8.37	2.59	2.59	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,751.2	52.84	52.84	-	-	44.38	14.76	12.87	7.48	7.17	2.78	2.78	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,809.1	60.16	60.16	-	-	37.49	12.47	10.87	6.32	6.05	2.35	2.35	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,334.9	20.39	20.39	-	-	76.58	25.50	22.20	12.90	12.35	3.03	3.03	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,567.4	25.51	25.51	-	-	71.59	23.84	20.76	12.06	11.54	2.90	2.90	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,772.2	29.14	29.14	-	-	67.71	22.55	19.63	11.41	10.91	3.15	3.15	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,113.3	34.15	34.15	-	-	62.09	20.68	18.00	10.46	10.01	3.76	3.76	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,632.5	41.53	41.53	-	-	55.13	18.36	15.98	9.29	8.89	3.34	3.34	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,279.0	48.01	48.01	-	-	48.39	16.13	14.02	8.15	7.80	3.60	3.60	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,441.3	57.24	57.24	-	-	39.62	13.18	11.49	6.68	6.39	3.14	3.14	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
撤去･据付け(乱積)	6.5tを超え12.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,487.9	23.89	23.89	-	-	76.11	30.20	26.31	15.30	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去･据付け(乱積)	6.5tを超え12.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,566.0	25.55	25.55	-	-	74.45	29.55	25.73	14.96	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去･据付け(乱積)	6.5tを超え12.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,895.9	31.86	31.86	-	-	68.14	27.04	23.55	13.70	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去･据付け(乱積)	6.5tを超え12.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,191.0	36.65	36.65	-	-	63.35	25.14	21.90	12.73	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去･据付け(乱積)	6.5tを超え12.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,260.4	37.69	37.69	-	-	62.31	24.73	21.54	12.52	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去･据付け(乱積)	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,446.0	26.68	26.68	-	-	71.21	23.71	20.64	12.00	11.49	2.11	2.11	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･据付け(乱積)	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	4,692.5	30.34	30.34	-	-	67.47	22.47	19.55	11.37	10.88	2.19	2.19	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･据付け(乱積)	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,104.1	45.54	45.54	-	-	51.87	17.27	15.03	8.74	8.37	2.59	2.59	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･据付け(乱積)	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,126.8	52.83	52.83	-	-	44.39	14.77	12.87	7.49	7.16	2.78	2.78	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･据付け(乱積)	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,437.6	60.16	60.16	-	-	37.49	12.47	10.87	6.32	6.05	2.35	2.35	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･据付け(乱積)	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	4,132.6	20.38	20.38	-	-	76.59	25.50	22.21	12.91	12.34	3.03	3.03	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･据付け(乱積)	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,420.5	25.50	25.50	-	-	71.60	23.84	20.76	12.07	11.54	2.90	2.90	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･据付け(乱積)	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,674.2	29.13	29.13	-	-	67.72	22.55	19.63	11.42	10.91	3.15	3.15	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･据付け(乱積)	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	5,096.8	34.14	34.14	-	-	62.10	20.68	18.00	10.47	10.01	3.76	3.76	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･据付け(乱積)	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,739.9	41.52	41.52	-	-	55.14	18.36	15.99	9.30	8.88	3.34	3.34	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･据付け(乱積)	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,540.8	48.00	48.00	-	-	48.40	16.12	14.03	8.16	7.80	3.60	3.60	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･据付け(乱積)	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,980.5	57.22	57.22	-	-	39.64	13.19	11.50	6.68	6.39	3.14	3.14	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
撤去・据付け(乱積)	12.5tを超え35.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,735.1	23.95	23.95	-	-	76.05	30.15	26.26	15.34	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	12.5tを超え35.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,819.0	25.62	25.62	-	-	74.38	29.49	25.69	15.00	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	12.5tを超え35.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,173.2	31.93	31.93	-	-	68.07	26.98	23.51	13.73	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	12.5tを超え35.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,490.0	36.73	36.73	-	-	63.27	25.08	21.85	12.76	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	12.5tを超え35.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,564.6	37.77	37.77	-	-	62.23	24.67	21.49	12.55	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,757.0	26.68	26.68	-	-	71.21	23.69	20.62	12.04	11.49	2.11	2.11	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	5,020.8	30.34	30.34	-	-	67.47	22.44	19.54	11.41	10.88	2.19	2.19	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,531.0	45.53	45.53	-	-	51.88	17.26	15.02	8.77	8.37	2.59	2.59	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,625.3	52.84	52.84	-	-	44.38	14.75	12.86	7.51	7.16	2.78	2.78	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	9,027.7	60.16	60.16	-	-	37.49	12.46	10.86	6.34	6.05	2.35	2.35	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	4,421.5	20.38	20.38	-	-	76.59	25.47	22.19	12.96	12.34	3.03	3.03	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,729.5	25.49	25.49	-	-	71.61	23.83	20.74	12.11	11.54	2.90	2.90	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	5,001.0	29.13	29.13	-	-	67.72	22.53	19.61	11.46	10.91	3.15	3.15	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	5,453.0	34.13	34.13	-	-	62.11	20.67	17.99	10.51	10.00	3.76	3.76	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,141.0	41.51	41.51	-	-	55.15	18.36	15.97	9.33	8.88	3.34	3.34	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,997.8	48.00	48.00	-	-	48.40	16.11	14.02	8.19	7.79	3.60	3.60	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,537.9	57.21	57.21	-	-	39.65	13.18	11.49	6.71	6.39	3.14	3.14	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
撤去・据付け(乱積)	12.5tを超え35.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	4,719.1	23.92	23.92	-	-	76.08	30.17	26.29	15.32	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	12.5tを超え35.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,824.9	25.59	25.59	-	-	74.41	29.51	25.71	14.98	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	12.5tを超え35.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,271.8	31.89	31.89	-	-	68.11	27.02	23.53	13.71	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	12.5tを超え35.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,671.6	36.70	36.70	-	-	63.30	25.10	21.87	12.75	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	12.5tを超え35.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,765.7	37.73	37.73	-	-	62.27	24.70	21.51	12.54	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	6,014.0	26.69	26.69	-	-	71.20	23.70	20.62	12.02	11.49	2.11	2.11	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	6,347.6	30.35	30.35	-	-	67.46	22.44	19.54	11.39	10.89	2.19	2.19	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	8,257.5	45.55	45.55	-	-	51.86	17.26	15.02	8.75	8.37	2.59	2.59	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	9,641.4	52.84	52.84	-	-	44.38	14.75	12.86	7.50	7.17	2.78	2.78	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	11,415	60.17	60.17	-	-	37.48	12.46	10.86	6.33	6.05	2.35	2.35	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	5,589.6	20.38	20.38	-	-	76.59	25.50	22.19	12.93	12.34	3.03	3.03	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	5,979.2	25.50	25.50	-	-	71.60	23.83	20.75	12.09	11.54	2.90	2.90	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	6,322.4	29.14	29.14	-	-	67.71	22.54	19.62	11.43	10.91	3.15	3.15	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	6,894.1	34.14	34.14	-	-	62.10	20.67	17.99	10.49	10.01	3.76	3.76	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	7,764.2	41.52	41.52	-	-	55.14	18.36	15.97	9.31	8.89	3.34	3.34	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	8,847.6	48.01	48.01	-	-	48.39	16.11	14.02	8.17	7.80	3.60	3.60	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	10,795	57.23	57.23	-	-	39.63	13.18	11.49	6.69	6.39	3.14	3.14	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去・据付け(層積)	0.25t以上6.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,028.9	23.96	23.96	-	-	76.04	30.13	26.26	15.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	0.25t以上6.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,096.9	25.63	25.63	-	-	74.37	29.48	25.68	15.01	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	0.25t以上6.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,384.2	31.94	31.94	-	-	68.06	26.98	23.50	13.73	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	0.25t以上6.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,641.2	36.74	36.74	-	-	63.26	25.08	21.84	12.76	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	0.25t以上6.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,701.7	37.78	37.78	-	-	62.22	24.66	21.48	12.56	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,858.3	26.69	26.69	-	-	71.20	23.68	20.61	12.05	11.49	2.11	2.11	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	4,072.3	30.35	30.35	-	-	67.46	22.43	19.53	11.41	10.89	2.19	2.19	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,297.7	45.55	45.55	-	-	51.86	17.25	15.01	8.77	8.37	2.59	2.59	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,185.6	52.85	52.85	-	-	44.37	14.74	12.85	7.51	7.17	2.78	2.78	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,323.6	60.17	60.17	-	-	37.48	12.45	10.86	6.34	6.05	2.35	2.35	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,585.3	20.38	20.38	-	-	76.59	25.48	22.18	12.96	12.34	3.03	3.03	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,835.1	25.50	25.50	-	-	71.60	23.81	20.74	12.12	11.54	2.90	2.90	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,055.3	29.13	29.13	-	-	67.72	22.53	19.61	11.46	10.91	3.15	3.15	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,421.9	34.14	34.14	-	-	62.10	20.66	17.98	10.51	10.01	3.76	3.76	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,979.8	41.52	41.52	-	-	55.14	18.35	15.97	9.33	8.88	3.34	3.34	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,674.6	48.00	48.00	-	-	48.40	16.11	14.01	8.19	7.80	3.60	3.60	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,923.6	57.23	57.23	-	-	39.63	13.17	11.48	6.71	6.39	3.14	3.14	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
撤去・据付け(層積)	0.25t以上6.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,820.2	23.92	23.92	-	-	76.08	30.17	26.29	15.32	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	0.25t以上6.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,905.9	25.59	25.59	-	-	74.41	29.51	25.71	14.98	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	0.25t以上6.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,267.6	31.89	31.89	-	-	68.11	27.02	23.53	13.71	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	0.25t以上6.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,591.3	36.70	36.70	-	-	63.30	25.10	21.87	12.75	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	0.25t以上6.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,667.5	37.73	37.73	-	-	62.27	24.70	21.51	12.54	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,868.8	26.69	26.69	-	-	71.20	23.70	20.62	12.02	11.49	2.11	2.11	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	5,138.9	30.35	30.35	-	-	67.46	22.44	19.54	11.39	10.89	2.19	2.19	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,685.4	45.55	45.55	-	-	51.86	17.26	15.02	8.75	8.37	2.59	2.59	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,805.9	52.84	52.84	-	-	44.38	14.75	12.86	7.50	7.17	2.78	2.78	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	9,242.0	60.18	60.18	-	-	37.47	12.46	10.86	6.33	6.05	2.35	2.35	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	4,524.9	20.38	20.38	-	-	76.59	25.50	22.19	12.93	12.34	3.03	3.03	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,840.2	25.50	25.50	-	-	71.60	23.83	20.75	12.09	11.54	2.90	2.90	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	5,118.1	29.14	29.14	-	-	67.71	22.54	19.62	11.43	10.91	3.15	3.15	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	5,580.8	34.14	34.14	-	-	62.10	20.67	17.99	10.49	10.01	3.76	3.76	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,285.2	41.52	41.52	-	-	55.14	18.36	15.97	9.31	8.89	3.34	3.34	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,162.2	48.01	48.01	-	-	48.39	16.11	14.02	8.17	7.80	3.60	3.60	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,738.9	57.23	57.23	-	-	39.63	13.18	11.49	6.69	6.39	3.14	3.14	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
撤去・据付け(層積)	6.5tを超え12.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,563.4	23.92	23.92	-	-	76.08	30.17	26.29	15.32	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	6.5tを超え12.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,643.3	25.59	25.59	-	-	74.41	29.51	25.71	14.98	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	6.5tを超え12.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,980.7	31.89	31.89	-	-	68.11	27.02	23.53	13.71	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	6.5tを超え12.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,282.6	36.70	36.70	-	-	63.30	25.10	21.87	12.75	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	6.5tを超え12.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,353.7	37.73	37.73	-	-	62.27	24.70	21.51	12.54	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,543.5	26.71	26.71	-	-	71.18	23.69	20.61	12.01	11.50	2.11	2.11	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	4,795.7	30.37	30.37	-	-	67.44	22.44	19.53	11.38	10.90	2.19	2.19	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,239.7	45.57	45.57	-	-	51.83	17.25	15.01	8.75	8.37	2.60	2.60	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,286.0	52.87	52.87	-	-	44.35	14.74	12.85	7.49	7.17	2.78	2.78	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,626.9	60.20	60.20	-	-	37.45	12.45	10.85	6.33	6.05	2.35	2.35	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	4,221.7	20.39	20.39	-	-	76.58	25.48	22.19	12.93	12.35	3.03	3.03	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,516.0	25.51	25.51	-	-	71.59	23.83	20.74	12.09	11.54	2.90	2.90	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,775.3	29.15	29.15	-	-	67.70	22.53	19.61	11.43	10.92	3.15	3.15	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	5,207.3	34.16	34.16	-	-	62.08	20.66	17.99	10.48	10.01	3.76	3.76	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,864.7	41.54	41.54	-	-	55.12	18.34	15.97	9.31	8.89	3.34	3.34	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,683.3	48.02	48.02	-	-	48.37	16.10	14.01	8.17	7.80	3.61	3.61	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,155.0	57.25	57.25	-	-	39.61	13.17	11.48	6.69	6.39	3.14	3.14	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去・据付け(層積)	6.5tを超え12.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	4,462.2	23.92	23.92	-	-	76.08	30.17	26.29	15.32	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	6.5tを超え12.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,562.3	25.59	25.59	-	-	74.41	29.51	25.71	14.98	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	6.5tを超え12.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,984.9	31.89	31.89	-	-	68.11	27.02	23.53	13.71	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	6.5tを超え12.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,363.0	36.70	36.70	-	-	63.30	25.10	21.87	12.75	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	6.5tを超え12.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,451.9	37.73	37.73	-	-	62.27	24.70	21.51	12.54	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	5,683.8	26.67	26.67	-	-	71.22	23.69	20.64	12.03	11.48	2.11	2.11	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	5,998.9	30.32	30.32	-	-	67.49	22.46	19.55	11.40	10.88	2.19	2.19	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	7,802.7	45.52	45.52	-	-	51.89	17.28	15.03	8.76	8.36	2.59	2.59	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	9,109.6	52.82	52.82	-	-	44.40	14.77	12.87	7.50	7.16	2.78	2.78	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	10,785	60.15	60.15	-	-	37.51	12.47	10.87	6.34	6.05	2.34	2.34	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	5,282.9	20.37	20.37	-	-	76.60	25.50	22.20	12.94	12.33	3.03	3.03	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	5,650.7	25.48	25.48	-	-	71.62	23.83	20.76	12.10	11.53	2.90	2.90	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	5,974.9	29.11	29.11	-	-	67.74	22.56	19.63	11.44	10.90	3.15	3.15	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	6,514.7	34.12	34.12	-	-	62.12	20.69	18.00	10.49	10.00	3.76	3.76	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	7,336.3	41.50	41.50	-	-	55.17	18.37	15.99	9.32	8.88	3.33	3.33	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	8,359.5	47.98	47.98	-	-	48.42	16.13	14.03	8.18	7.79	3.60	3.60	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	10,199	57.20	57.20	-	-	39.66	13.19	11.50	6.70	6.39	3.14	3.14	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去・据付け(層積)	12.5tを超え35.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	4,585.8	23.94	23.94	-	-	76.06	30.15	26.27	15.34	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	12.5tを超え35.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,688.8	25.61	25.61	-	-	74.39	29.49	25.69	15.00	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	12.5tを超え35.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,123.5	31.92	31.92	-	-	68.08	26.99	23.51	13.73	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	12.5tを超え35.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,512.5	36.73	36.73	-	-	63.27	25.08	21.85	12.76	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	12.5tを超え35.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,604.0	37.76	37.76	-	-	62.24	24.68	21.49	12.55	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	5,843.3	26.70	26.70	-	-	71.19	23.68	20.61	12.04	11.49	2.11	2.11	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	6,167.5	30.35	30.35	-	-	67.46	22.44	19.53	11.40	10.89	2.19	2.19	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	8,023.8	45.55	45.55	-	-	51.85	17.25	15.01	8.76	8.37	2.60	2.60	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	9,368.7	52.86	52.86	-	-	44.36	14.74	12.85	7.50	7.17	2.78	2.78	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	11,093	60.18	60.18	-	-	37.47	12.45	10.86	6.34	6.05	2.35	2.35	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	5,429.7	20.38	20.38	-	-	76.59	25.49	22.18	12.95	12.34	3.03	3.03	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	5,808.0	25.50	25.50	-	-	71.60	23.82	20.74	12.11	11.54	2.90	2.90	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	6,141.5	29.13	29.13	-	-	67.72	22.54	19.61	11.45	10.91	3.15	3.15	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	6,696.7	34.14	34.14	-	-	62.10	20.66	17.99	10.50	10.01	3.76	3.76	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	7,541.8	41.52	41.52	-	-	55.14	18.36	15.97	9.32	8.88	3.34	3.34	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	8,594.1	48.00	48.00	-	-	48.40	16.12	14.01	8.18	7.80	3.60	3.60	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	10,486	57.24	57.24	-	-	39.62	13.17	11.48	6.70	6.39	3.14	3.14	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去・据付け(層積)	12.5tを超え35.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	5,730.3	23.92	23.92	-	-	76.08	30.17	26.29	15.32	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	12.5tを超え35.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,858.8	25.59	25.59	-	-	74.41	29.51	25.71	14.98	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	12.5tを超え35.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	6,401.4	31.89	31.89	-	-	68.11	27.02	23.53	13.71	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	12.5tを超え35.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	6,887.0	36.70	36.70	-	-	63.30	25.10	21.87	12.75	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	12.5tを超え35.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	7,001.2	37.73	37.73	-	-	62.27	24.70	21.51	12.54	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	7,303.2	26.69	26.69	-	-	71.20	23.70	20.62	12.02	11.49	2.11	2.11	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	7,708.4	30.35	30.35	-	-	67.46	22.44	19.54	11.39	10.89	2.19	2.19	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	10,028	45.55	45.55	-	-	51.86	17.26	15.02	8.75	8.37	2.59	2.59	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	11,709	52.84	52.84	-	-	44.38	14.75	12.86	7.50	7.17	2.78	2.78	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	13,863	60.18	60.18	-	-	37.47	12.46	10.86	6.33	6.05	2.35	2.35	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	6,786.7	20.38	20.38	-	-	76.59	25.49	22.19	12.94	12.34	3.03	3.03	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	7,259.6	25.50	25.50	-	-	71.60	23.83	20.75	12.09	11.54	2.90	2.90	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	7,676.3	29.13	29.13	-	-	67.72	22.54	19.62	11.44	10.91	3.15	3.15	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	8,370.3	34.14	34.14	-	-	62.10	20.67	17.99	10.49	10.01	3.76	3.76	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	9,426.5	41.52	41.52	-	-	55.14	18.36	15.98	9.31	8.88	3.34	3.34	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	10,742	48.00	48.00	-	-	48.40	16.12	14.02	8.17	7.80	3.60	3.60	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	13,106	57.22	57.22	-	-	39.64	13.18	11.49	6.70	6.39	3.14	3.14	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去・積込み	0.25t以上6.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	1,847.6	28.47	28.47	-	-	71.53	31.31	18.24	17.94	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・積込み	0.25t以上6.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,896.9	30.33	30.33	-	-	69.67	30.50	17.76	17.47	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・積込み	0.25t以上6.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,105.1	37.22	37.22	-	-	62.78	27.49	16.00	15.74	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・積込み	0.25t以上6.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,291.5	42.32	42.32	-	-	57.68	25.26	14.70	14.46	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・積込み	0.25t以上6.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,335.3	43.41	43.41	-	-	56.59	24.77	14.43	14.19	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・積込み	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,450.2	30.51	30.51	-	-	67.08	23.61	13.75	13.53	13.14	2.41	2.41	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・積込み	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	2,605.6	34.43	34.43	-	-	63.08	22.21	12.93	12.72	12.35	2.49	2.49	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・積込み	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,495.0	50.13	50.13	-	-	47.01	16.54	9.64	9.48	9.21	2.86	2.86	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・積込み	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,139.4	57.32	57.32	-	-	39.67	13.96	8.14	8.00	7.77	3.01	3.01	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・積込み	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	4,965.3	64.42	64.42	-	-	33.07	11.64	6.78	6.67	6.48	2.51	2.51	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・積込み	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,253.3	23.56	23.56	-	-	72.94	25.70	14.95	14.71	14.27	3.50	3.50	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・積込み	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,434.8	29.19	29.19	-	-	67.49	23.76	13.84	13.61	13.21	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・積込み	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	2,594.8	33.08	33.08	-	-	63.34	22.32	12.98	12.77	12.39	3.58	3.58	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・積込み	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	2,861.2	38.34	38.34	-	-	57.44	20.24	11.77	11.58	11.24	4.22	4.22	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・積込み	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,266.6	45.99	45.99	-	-	50.31	17.74	10.31	10.14	9.84	3.70	3.70	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・積込み	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,771.5	52.52	52.52	-	-	43.54	15.32	8.93	8.79	8.52	3.94	3.94	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・積込み	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	4,679.2	61.54	61.54	-	-	35.09	12.35	7.20	7.08	6.87	3.37	3.37	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去･積込み	0.25t以上6.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,321.8	28.44	28.44	-	-	71.56	31.37	18.22	17.92	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･積込み	0.25t以上6.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,383.7	30.30	30.30	-	-	69.70	30.55	17.75	17.46	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･積込み	0.25t以上6.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,645.2	37.19	37.19	-	-	62.81	27.54	15.99	15.73	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･積込み	0.25t以上6.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,879.1	42.29	42.29	-	-	57.71	25.31	14.69	14.45	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･積込み	0.25t以上6.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,934.1	43.37	43.37	-	-	56.63	24.83	14.42	14.18	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･積込み	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,083.3	30.54	30.54	-	-	67.05	23.65	13.72	13.49	13.15	2.41	2.41	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,279.1	34.46	34.46	-	-	63.05	22.23	12.90	12.69	12.37	2.49	2.49	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,399.5	50.19	50.19	-	-	46.95	16.54	9.61	9.46	9.21	2.86	2.86	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,211.4	57.35	57.35	-	-	39.63	13.96	8.11	7.98	7.78	3.02	3.02	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,251.9	64.46	64.46	-	-	33.03	11.64	6.76	6.65	6.48	2.51	2.51	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,833.4	23.57	23.57	-	-	72.93	25.73	14.93	14.69	14.27	3.50	3.50	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,061.7	29.19	29.19	-	-	67.49	23.81	13.81	13.59	13.21	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,262.9	33.09	33.09	-	-	63.33	22.35	12.96	12.75	12.39	3.58	3.58	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	3,598.0	38.35	38.35	-	-	57.43	20.27	11.75	11.56	11.24	4.22	4.22	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,108.0	46.00	46.00	-	-	50.30	17.76	10.29	10.13	9.84	3.70	3.70	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,743.1	52.52	52.52	-	-	43.54	15.34	8.92	8.77	8.53	3.94	3.94	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	0.25t以上6.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,884.8	61.56	61.56	-	-	35.07	12.36	7.18	7.07	6.87	3.37	3.37	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去・積込み	6.5tを超え12.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,643.3	28.47	28.47	-	-	71.53	31.31	18.24	17.94	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・積込み	6.5tを超え12.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,713.8	30.33	30.33	-	-	69.67	30.50	17.76	17.47	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・積込み	6.5tを超え12.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,011.7	37.22	37.22	-	-	62.78	27.49	16.00	15.74	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・積込み	6.5tを超え12.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,278.3	42.32	42.32	-	-	57.68	25.26	14.70	14.46	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・積込み	6.5tを超え12.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,341.0	43.41	43.41	-	-	56.59	24.77	14.43	14.19	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・積込み	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,507.6	30.53	30.53	-	-	67.06	23.61	13.74	13.52	13.14	2.41	2.41	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・積込み	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,730.1	34.45	34.45	-	-	63.06	22.21	12.92	12.71	12.36	2.49	2.49	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・積込み	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,004.3	50.18	50.18	-	-	46.96	16.52	9.63	9.47	9.21	2.86	2.86	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・積込み	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,927.5	57.32	57.32	-	-	39.66	13.95	8.13	8.00	7.78	3.02	3.02	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・積込み	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,110.7	64.43	64.43	-	-	33.06	11.63	6.78	6.67	6.48	2.51	2.51	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・積込み	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,223.2	23.56	23.56	-	-	72.94	25.69	14.95	14.71	14.27	3.50	3.50	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・積込み	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,482.9	29.18	29.18	-	-	67.50	23.78	13.84	13.61	13.20	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・積込み	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,711.6	33.08	33.08	-	-	63.34	22.31	12.99	12.77	12.39	3.58	3.58	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・積込み	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,092.6	38.33	38.33	-	-	57.45	20.24	11.78	11.58	11.24	4.22	4.22	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・積込み	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,672.5	45.99	45.99	-	-	50.31	17.72	10.31	10.15	9.84	3.70	3.70	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・積込み	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,394.6	52.51	52.51	-	-	43.55	15.33	8.93	8.79	8.52	3.94	3.94	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去・積込み	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,692.7	61.54	61.54	-	-	35.09	12.35	7.20	7.08	6.87	3.37	3.37	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去･積込み	6.5tを超え12.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,290.6	28.47	28.47	-	-	71.53	31.31	18.24	17.94	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･積込み	6.5tを超え12.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,378.4	30.33	30.33	-	-	69.67	30.50	17.76	17.47	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･積込み	6.5tを超え12.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,749.3	37.22	37.22	-	-	62.78	27.49	16.00	15.74	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･積込み	6.5tを超え12.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,081.1	42.32	42.32	-	-	57.68	25.26	14.70	14.46	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･積込み	6.5tを超え12.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,159.2	43.41	43.41	-	-	56.59	24.77	14.43	14.19	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･積込み	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,363.7	30.51	30.51	-	-	67.08	23.62	13.75	13.53	13.13	2.41	2.41	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	4,640.4	34.42	34.42	-	-	63.09	22.22	12.93	12.72	12.35	2.49	2.49	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,224.3	50.13	50.13	-	-	47.01	16.54	9.64	9.48	9.21	2.86	2.86	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,372.0	57.32	57.32	-	-	39.67	13.96	8.14	8.00	7.77	3.01	3.01	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,842.9	64.42	64.42	-	-	33.07	11.64	6.78	6.67	6.48	2.51	2.51	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	4,012.1	23.55	23.55	-	-	72.95	25.70	14.96	14.71	14.26	3.50	3.50	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,335.2	29.18	29.18	-	-	67.50	23.77	13.84	13.62	13.20	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,619.9	33.07	33.07	-	-	63.35	22.31	12.99	12.78	12.39	3.58	3.58	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	5,094.1	38.33	38.33	-	-	57.45	20.24	11.78	11.59	11.23	4.22	4.22	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,815.7	45.98	45.98	-	-	50.32	17.72	10.32	10.15	9.84	3.70	3.70	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,714.4	52.51	52.51	-	-	43.55	15.33	8.93	8.79	8.52	3.94	3.94	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,329.9	61.53	61.53	-	-	35.10	12.36	7.20	7.08	6.87	3.37	3.37	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去･積込み	12.5tを超え35.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,749.1	28.47	28.47	-	-	71.53	31.31	18.24	17.94	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･積込み	12.5tを超え35.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,849.2	30.33	30.33	-	-	69.67	30.50	17.76	17.47	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･積込み	12.5tを超え35.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,271.7	37.22	37.22	-	-	62.78	27.49	16.00	15.74	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･積込み	12.5tを超え35.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,649.8	42.32	42.32	-	-	57.68	25.26	14.70	14.46	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･積込み	12.5tを超え35.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,738.8	43.41	43.41	-	-	56.59	24.77	14.43	14.19	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･積込み	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,970.7	30.50	30.50	-	-	67.09	23.63	13.75	13.53	13.13	2.41	2.41	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	5,285.8	34.42	34.42	-	-	63.09	22.22	12.93	12.72	12.35	2.49	2.49	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	7,089.5	50.14	50.14	-	-	47.01	16.54	9.64	9.48	9.21	2.85	2.85	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	8,396.5	57.30	57.30	-	-	39.69	13.97	8.14	8.01	7.77	3.01	3.01	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	10,072	64.41	64.41	-	-	33.08	11.64	6.79	6.67	6.48	2.51	2.51	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	4,569.8	23.54	23.54	-	-	72.96	25.70	14.96	14.72	14.26	3.50	3.50	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,937.6	29.16	29.16	-	-	67.52	23.78	13.85	13.62	13.20	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	5,261.8	33.06	33.06	-	-	63.36	22.33	12.99	12.78	12.38	3.58	3.58	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	5,801.6	38.32	38.32	-	-	57.46	20.25	11.78	11.59	11.23	4.22	4.22	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,623.2	45.97	45.97	-	-	50.34	17.74	10.32	10.15	9.84	3.69	3.69	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,646.4	52.49	52.49	-	-	43.57	15.34	8.94	8.79	8.52	3.94	3.94	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	12.5tを超え35.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	9,485.6	61.51	61.51	-	-	35.12	12.36	7.20	7.09	6.87	3.37	3.37	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去･積込み	12.5tを超え35.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	4,652.7	28.47	28.47	-	-	71.53	31.31	18.24	17.94	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･積込み	12.5tを超え35.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,776.9	30.33	30.33	-	-	69.67	30.50	17.76	17.47	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･積込み	12.5tを超え35.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,301.3	37.22	37.22	-	-	62.78	27.49	16.00	15.74	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･積込み	12.5tを超え35.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,770.5	42.32	42.32	-	-	57.68	25.26	14.70	14.46	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･積込み	12.5tを超え35.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,880.9	43.41	43.41	-	-	56.59	24.77	14.43	14.19	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･積込み	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	6,170.3	30.51	30.51	-	-	67.08	23.61	13.75	13.53	13.14	2.41	2.41	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	6,561.5	34.43	34.43	-	-	63.08	22.21	12.93	12.72	12.35	2.49	2.49	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	8,801.2	50.13	50.13	-	-	47.01	16.54	9.64	9.48	9.21	2.86	2.86	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	10,424	57.32	57.32	-	-	39.67	13.96	8.14	8.00	7.77	3.01	3.01	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	12,504	64.42	64.42	-	-	33.07	11.64	6.78	6.67	6.48	2.51	2.51	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	5,672.0	23.55	23.55	-	-	72.95	25.70	14.96	14.71	14.26	3.50	3.50	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	6,128.7	29.17	29.17	-	-	67.51	23.78	13.84	13.62	13.20	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	6,531.1	33.07	33.07	-	-	63.35	22.31	12.99	12.78	12.39	3.58	3.58	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	7,201.3	38.32	38.32	-	-	57.46	20.25	11.78	11.59	11.23	4.22	4.22	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	8,221.3	45.97	45.97	-	-	50.33	17.73	10.32	10.15	9.84	3.70	3.70	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	9,491.5	52.50	52.50	-	-	43.56	15.33	8.94	8.79	8.52	3.94	3.94	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･積込み	12.5tを超え35.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	11,775	61.52	61.52	-	-	35.11	12.36	7.20	7.09	6.87	3.37	3.37	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.162【　捨石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
最大作業半径		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
9m以下	1,065.8	34.29	34.29	－	－	52.37	27.18	13.65	11.54	－	13.34	13.34	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）		－		－		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
9mを超え24m以下	1,443.4	44.22	23.56	20.66		－	47.74	16.39	13.74	9.55	7.15	8.04	8.04	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）		－		運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.163【　捨石（材料費）　】

物価資料等による

No.164【　表面均し　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,498.6	28.88	28.88	－	－	59.88	25.37	22.86	11.65	－	11.24	11.24	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.165【　除草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
除草機種	機械使用条件	飛散防止措置		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
大型自走式(ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁ式)	持込	-	14.662	55.88	53.74	-	-	44.12	15.68	15.42	6.47	4.86	0.00	-	-	-	-	-	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
大型自走式(ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁ式)	貸与	-	7.5555	10.22	9.38	-	-	89.78	30.45	29.92	12.56	9.44	0.00	-	-	-	-	-	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅185cm)	持込	-	10.399	55.49	50.00	-	-	44.51	34.90	5.20	-	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅185cm)	貸与	-	5.8955	11.55	9.24	-	-	88.45	61.60	9.17	-	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅120cm)	持込	-	11.419	33.13	31.26	-	-	66.87	55.12	7.97	-	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅120cm)	貸与	-	8.1823	4.05	3.72	-	-	95.95	76.91	11.12	-	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)	-	-	9.4843	27.02	24.79	-	-	72.98	61.26	5.70	-	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	-	有り	42.339	0.88	0.86	-	-	99.12	74.33	16.94	5.46	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	-	無し	35.165	1.07	1.04	-	-	98.93	89.48	6.57	-	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
人力	-	-	88.504	0.00	-	-	-	100.00	90.61	5.55	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.166【　集草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
集草機種	機械使用条件		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
遠隔操縦式(集草幅180cm)	持込	11.249	60.04	55.60	-	-	39.96	20.63	14.19	2.18	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［遠隔操縦式］集草幅180cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(集草幅180cm)	貸与	5.5846	10.51	8.76	-	-	89.49	41.58	28.60	4.40	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［遠隔操縦式］集草幅180cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(集草幅160cm)	持込	8.8131	37.93	36.13	-	-	62.07	27.49	26.33	5.30	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［遠隔操縦式］集草幅160cm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(集草幅160cm)	貸与	5.9492	4.56	4.19	-	-	95.44	40.71	39.01	7.85	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［遠隔操縦式］集草幅160cm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(集草幅200cm)	-	9.4762	35.79	31.68	-	-	64.21	30.68	22.26	3.89	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕集草幅200cm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
人力	-	20.072	0.00	-	-	-	100.00	94.61	5.39	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.167【　梱包　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
機械使用条件		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
持込	3.8342	29.68	27.23	－	－	70.32	56.83	7.69	－	－	0.00	－	－	－	－	－	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	
貸与	2.8926	3.37	2.99	－	－	96.63	75.32	10.20	－	－	0.00	－	－	－	－	－	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	

No.168【　積込・荷卸　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
機種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)(梱包無し)	12.660	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)(梱包有り)	4.0090	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	7.3850	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.169【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包有り	無し	1.0km以下	0.97557	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包有り	無し	2.5km以下	1.1028	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包有り	無し	4.0km以下	1.2301	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包有り	無し	6.0km以下	1.3997	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包有り	無し	7.5km以下	1.5694	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包有り	無し	9.5km以下	1.7391	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包有り	無し	11.0km以下	1.8663	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包有り	無し	13.0km以下	2.0360	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包有り	無し	17.0km以下	2.2480	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包有り	無し	22.0km以下	2.5450	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包有り	無し	25.0km以下	2.7570	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包有り	無し	32.5km以下	3.0115	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包有り	無し	40.0km以下	3.2236	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包有り	有り	1.0km以下	0.97557	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包有り	有り	2.5km以下	1.1028	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包有り	有り	4.0km以下	1.2725	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包有り	有り	5.5km以下	1.4421	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.169【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S		
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包有り	有り	7.0km以下	1.5694	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包有り	有り	8.5km以下	1.7391	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包有り	有り	10.0km以下	1.8663	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包有り	有り	12.0km以下	2.0360	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包有り	有り	15.5km以下	2.2480	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包有り	有り	19.0km以下	2.5450	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包有り	有り	21.5km以下	2.7570	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包有り	有り	26.0km以下	3.0115	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包有り	有り	40.0km以下	3.5205	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包無し	無し	1.0km以下	2.5450	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包無し	無し	2.5km以下	2.9691	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包無し	無し	4.0km以下	3.3933	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包無し	無し	6.0km以下	3.8174	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包無し	無し	7.5km以下	4.2416	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包無し	無し	9.5km以下	4.6658	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包無し	無し	11.0km以下	5.0899	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包無し	無し	13.0km以下	5.5141	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.169【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S		
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包無し	無し	17.0km以下	6.3624	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包無し	無し	22.0km以下	7.2107	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包無し	無し	25.0km以下	7.6349	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包無し	無し	32.5km以下	8.4832	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包無し	無し	40.0km以下	9.3315	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包無し	有り	1.0km以下	2.5450	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包無し	有り	2.5km以下	2.9691	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包無し	有り	4.0km以下	3.3933	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包無し	有り	5.5km以下	3.8174	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包無し	有り	7.0km以下	4.2416	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包無し	有り	8.5km以下	4.6658	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包無し	有り	10.0km以下	5.0899	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包無し	有り	12.0km以下	5.5141	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包無し	有り	15.5km以下	6.3624	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包無し	有り	19.0km以下	7.2107	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包無し	有り	21.5km以下	7.6349	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包無し	有り	26.0km以下	8.4832	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.169【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	梱包無し	有り	40.0km以下	9.3315	24.49	24.49	-	-	65.03	65.03	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	無し	5.0km以下	3.3402	35.20	35.20	-	-	51.91	51.91	-	-	-	12.89	12.89	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	無し	6.5km以下	5.0102	35.20	35.20	-	-	51.91	51.91	-	-	-	12.89	12.89	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	無し	8.0km以下	5.8453	35.20	35.20	-	-	51.91	51.91	-	-	-	12.89	12.89	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	無し	10.0km以下	6.6803	35.20	35.20	-	-	51.91	51.91	-	-	-	12.89	12.89	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	無し	12.0km以下	7.5154	35.20	35.20	-	-	51.91	51.91	-	-	-	12.89	12.89	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	無し	14.0km以下	8.3504	35.20	35.20	-	-	51.91	51.91	-	-	-	12.89	12.89	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	無し	16.0km以下	9.1854	35.20	35.20	-	-	51.91	51.91	-	-	-	12.89	12.89	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	無し	18.0km以下	10.020	35.20	35.20	-	-	51.91	51.91	-	-	-	12.89	12.89	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	無し	20.5km以下	10.856	35.20	35.20	-	-	51.91	51.91	-	-	-	12.89	12.89	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	無し	26.5km以下	12.526	35.20	35.20	-	-	51.91	51.91	-	-	-	12.89	12.89	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	無し	35.0km以下	14.196	35.20	35.20	-	-	51.91	51.91	-	-	-	12.89	12.89	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	無し	40.0km以下	15.866	35.20	35.20	-	-	51.91	51.91	-	-	-	12.89	12.89	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	有り	5.0km以下	3.3402	35.20	35.20	-	-	51.91	51.91	-	-	-	12.89	12.89	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	有り	6.0km以下	5.0102	35.20	35.20	-	-	51.91	51.91	-	-	-	12.89	12.89	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	有り	7.5km以下	5.8453	35.20	35.20	-	-	51.91	51.91	-	-	-	12.89	12.89	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	有り	9.0km以下	6.6803	35.20	35.20	-	-	51.91	51.91	-	-	-	12.89	12.89	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比																代表機労材規格														備考
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	有り	11.0km以下	7.5154	35.20	35.20	-	-	51.91	51.91	-	-	-	12.89	12.89	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	有り	12.5km以下	8.3504	35.20	35.20	-	-	51.91	51.91	-	-	-	12.89	12.89	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	有り	14.5km以下	9.1854	35.20	35.20	-	-	51.91	51.91	-	-	-	12.89	12.89	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	有り	16.0km以下	10.020	35.20	35.20	-	-	51.91	51.91	-	-	-	12.89	12.89	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	有り	18.0km以下	10.856	35.20	35.20	-	-	51.91	51.91	-	-	-	12.89	12.89	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	有り	22.0km以下	12.526	35.20	35.20	-	-	51.91	51.91	-	-	-	12.89	12.89	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	有り	27.0km以下	14.196	35.20	35.20	-	-	51.91	51.91	-	-	-	12.89	12.89	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	有り	40.0km以下	15.866	35.20	35.20	-	-	51.91	51.91	-	-	-	12.89	12.89	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.170【　除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
除草機種	梱包の有無	機械使用条件	運搬機械	飛散防止措置		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
大型自走式(ﾛｰﾝﾀﾞｰﾁｪｰﾝ式)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	-	41.901	21.70	18.79	2.49	-	78.30	55.42	10.97	5.39	4.99	0.00	-	-	-	-	-	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
大型自走式(ﾛｰﾝﾀﾞｰﾁｪｰﾝ式)	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	-	33.944	2.40	2.08	0.25	-	97.60	68.40	13.54	6.66	6.16	0.00	-	-	-	-	-	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
大型自走式(ﾛｰﾝﾀﾞｰﾁｪｰﾝ式)	梱包無し	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	-	46.340	17.15	16.99	-	-	82.85	68.33	4.96	4.87	3.87	0.00	-	-	-	-	-	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
大型自走式(ﾛｰﾝﾀﾞｰﾁｪｰﾝ式)	梱包無し	持込	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	42.494	18.90	18.53	-	-	81.10	64.56	5.41	5.32	4.22	0.00	-	-	-	-	-	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
大型自走式(ﾛｰﾝﾀﾞｰﾁｪｰﾝ式)	梱包無し	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	-	39.489	1.82	1.79	-	-	98.18	80.18	5.82	5.72	4.54	0.00	-	-	-	-	-	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
大型自走式(ﾛｰﾝﾀﾞｰﾁｪｰﾝ式)	梱包無し	貸与	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	35.184	2.05	2.01	-	-	97.95	77.98	6.53	6.42	5.10	0.00	-	-	-	-	-	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	-	38.666	16.78	13.44	2.70	-	83.22	60.04	15.02	4.96	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	-	33.147	1.99	1.64	0.26	-	98.01	70.05	17.52	5.78	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包無し	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	-	43.364	12.33	11.98	-	-	87.67	73.01	8.37	3.74	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包無し	持込	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	39.018	13.71	13.32	-	-	86.29	70.32	9.30	4.16	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包無し	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	-	38.572	1.45	1.41	-	-	98.55	82.07	9.41	4.20	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包無し	貸与	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	34.558	1.63	1.57	-	-	98.37	79.40	10.50	4.69	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅120cm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	-	39.740	11.94	8.98	2.62	-	88.06	58.44	21.31	5.75	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅120cm)	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	-	35.390	1.13	0.86	0.24	-	98.87	65.61	23.93	6.46	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅120cm)	梱包無し	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	-	44.375	8.20	8.04	-	-	91.80	71.35	14.17	4.49	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅120cm)	梱包無し	持込	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	40.070	9.07	8.90	-	-	90.93	68.48	15.70	4.97	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅120cm)	梱包無し	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	-	41.044	0.75	0.74	-	-	99.25	77.14	15.32	4.85	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.170【　除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
除草機種	梱包の有無	機械使用条件	運搬機械	飛散防止措置		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
遠隔操縦式(刈幅120cm)	梱包無し	貸与	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	36.739	0.83	0.82	-	-	99.17	74.69	17.12	5.42	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	-	37.607	9.29	6.25	2.77	-	90.71	61.74	21.23	5.10	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	-	36.620	6.84	6.42	0.23	-	93.16	63.42	21.80	5.23	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)	梱包無し	-	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	-	42.262	5.67	5.56	-	-	94.33	74.91	13.74	3.84	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)	梱包無し	-	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	37.958	6.31	6.19	-	-	93.69	72.29	15.30	4.27	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	有り	70.610	2.03	1.47	0.52	-	97.97	48.00	43.03	5.22	-	0.00	-	-	-	-	-	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	無し	63.436	2.26	1.64	0.58	-	97.74	53.44	36.58	5.81	-	0.00	-	-	-	-	-	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	有り	69.634	0.65	0.52	0.12	-	99.35	48.69	43.63	5.29	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	無し	62.460	0.72	0.58	0.13	-	99.28	54.28	37.16	5.90	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	梱包無し	-	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	有り	75.435	0.48	0.48	-	-	99.52	51.50	41.70	4.56	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	梱包無し	-	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	無し	68.261	0.54	0.53	-	-	99.46	46.40	46.08	5.04	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	梱包無し	-	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	有り	71.130	0.52	0.51	-	-	99.48	48.67	44.22	4.84	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	梱包無し	-	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	無し	63.956	0.58	0.57	-	-	99.42	49.22	42.88	5.38	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
人力	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	-	116.40	0.91	0.89	-	-	99.09	88.85	5.49	1.87	-	0.00	-	-	-	-	-	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
人力	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	-	115.41	0.07	0.07	-	-	99.93	89.60	5.54	1.88	-	0.00	-	-	-	-	-	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
人力	梱包無し	-	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	-	121.27	0.00	-	-	-	100.00	92.23	4.86	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人力	梱包無し	-	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	116.92	0.00	-	-	-	100.00	92.05	5.04	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.171【　除草，集草（機械），梱包，積込・荷卸（総合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格										備考
除草機種	梱包の有無	機械使用条件	運搬機械		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	29.601	45.56	21.12	17.55	3.52	54.44	25.38	21.38	3.65	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［遠隔操縦式］集草幅180cm	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	18.602	6.98	2.93	2.63	0.46	93.02	40.37	34.02	5.81	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	集草機［遠隔操縦式］集草幅180cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包無し	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	34.494	35.17	18.12	15.06	-	64.83	43.46	15.43	2.28	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［遠隔操縦式］集草幅180cm	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包無し	持込	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	29.721	41.97	21.03	17.48	-	58.03	32.70	17.91	2.64	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［遠隔操縦式］集草幅180cm	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包無し	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	24.340	4.66	2.23	2.01	-	95.34	61.58	21.87	3.23	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	集草機［遠隔操縦式］集草幅180cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包無し	貸与	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	18.874	6.12	2.88	2.59	-	93.88	51.46	28.20	4.17	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	集草機［遠隔操縦式］集草幅180cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅120cm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	28.294	29.20	12.61	11.25	3.69	70.80	38.52	22.37	5.91	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	集草機［遠隔操縦式］集草幅160cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅120cm)	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	21.096	3.27	1.44	1.18	0.41	96.73	51.65	30.00	7.92	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	集草機［遠隔操縦式］集草幅160cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅120cm)	梱包無し	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	33.099	21.21	10.78	9.62	-	78.79	45.29	26.32	4.16	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	集草機［遠隔操縦式］集草幅160cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅120cm)	梱包無し	持込	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	27.613	25.42	12.92	11.53	-	74.58	35.19	31.55	4.98	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	集草機［遠隔操縦式］集草幅160cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅120cm)	梱包無し	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	26.906	2.15	1.13	0.92	-	97.85	55.71	32.37	5.12	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	集草機［遠隔操縦式］集草幅160cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅120cm)	梱包無し	貸与	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	21.571	2.71	1.41	1.15	-	97.29	45.03	40.38	6.38	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	集草機［遠隔操縦式］集草幅160cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	26.829	25.98	11.19	8.76	3.89	74.02	40.62	22.80	4.49	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　集草幅200cm	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	25.785	22.98	11.64	9.12	0.33	77.02	42.27	23.73	4.67	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　集草幅200cm	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)	梱包無し	-	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	31.830	17.98	9.43	7.38	-	82.02	46.44	27.37	2.85	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　集草幅200cm	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)	梱包無し	-	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	26.430	21.87	11.36	8.89	-	78.13	35.95	32.96	3.44	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　集草幅200cm	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.172【　不陸整正・締固め　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
補修材敷均しの有無	補修材の種類	補修材平均厚さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	-	-	67.225	25.43	13.86	11.57	-	69.28	31.41	26.90	10.97	-	5.29	5.29	-	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	25mm未満	153.51	22.05	16.99	5.06	-	62.26	30.27	22.38	9.61	-	15.69	10.85	4.84	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	25mm以上75mm未満	203.46	16.64	12.82	3.82	-	46.98	22.84	16.89	7.25	-	36.38	32.73	3.65	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	75mm以上125mm未満	270.06	12.54	9.66	2.88	-	35.36	17.18	12.72	5.46	-	52.10	49.35	2.75	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	125mm以上175mm未満	336.66	10.06	7.75	2.31	-	28.36	13.78	10.20	4.38	-	61.58	59.38	2.20	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	175mm以上225mm未満	403.26	8.39	6.47	1.92	-	23.69	11.51	8.52	3.66	-	67.92	66.08	1.84	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	225mm以上275mm未満	469.86	7.20	5.55	1.65	-	20.32	9.87	7.31	3.14	-	72.48	70.90	1.58	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	275mm以上325mm以下	536.46	6.31	4.86	1.45	-	17.80	8.65	6.40	2.75	-	75.89	74.51	1.38	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
有り	補修材料費不要	-	136.86	24.74	19.06	5.68	-	69.83	33.94	25.11	10.78	-	5.43	5.43	-	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.173【　抜根　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
抜根+集草+積込運搬	86.440	3.05	3.05	－	－	95.83	47.54	30.75	11.85	5.69	1.12	1.12	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
抜根+集草	62.872	0.00	－	－	－	100.00	65.34	26.84	7.82	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	軽作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
抜根のみ	45.992	0.00	－	－	－	100.00	89.31	10.69	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	軽作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
集草のみ	16.880	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
積込運搬のみ	23.568	11.22	11.22	－	－	84.65	43.47	41.18	－	－	4.13	4.13	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.174【　施肥　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	10.697	6.74	3.77	0.22	－	88.78	29.64	16.02	6.89	－	4.48	2.47	0.18	－	－	－	トラック［普通型］2t積	薬剤散布機［背負式］２．２ｋＷ級	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－

No.175【　伐木・伐竹（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
樹木・竹の区分 樹木密集度		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
伐木(粗)(10本/100m2未満)	56.441	0.00	-	-	-	100.00	51.47	18.30	16.44	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
伐木(中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)	105.29	0.00	-	-	-	100.00	57.47	21.02	12.42	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
伐木(密)(50本/100m2以上)	126.75	0.00	-	-	-	100.00	63.02	18.63	11.81	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
伐竹	140.33	0.00	-	-	-	100.00	58.65	28.04	9.47	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.176【　除根（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	39.132	29.27	24.50	4.77	－	61.38	33.10	28.28	－	－	9.35	9.35	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－

No.177【　整地（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	53.466	23.43	23.43	－	－	60.47	35.63	24.84	－	－	16.10	16.10	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.178【　集積積込み（機械施工）（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
除根作業の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	62.687	29.55	24.74	4.81	－	61.01	33.43	21.19	6.39	－	9.44	9.44	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
無し	47.318	29.90	25.03	4.87	－	60.55	33.82	18.71	8.02	－	9.55	9.55	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－

No.179【　集積（人力施工）（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	63.570	0.00	－	－	－	100.00	56.44	29.79	13.77	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	－	－	－	－	－	－	－	－

No.180【　積込み（人力施工）（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3.7620	0.00	－	－	－	100.00	67.31	32.69	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.181【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
人力施工	-	無し	1.0km以下	5.7991	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	2.5km以下	6.2824	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	4.0km以下	6.7656	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	5.5km以下	7.2489	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	7.5km以下	8.2154	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	9.5km以下	8.6987	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	12.0km以下	9.6652	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	15.0km以下	10.632	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	19.0km以下	11.598	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	24.0km以下	12.565	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	31.0km以下	14.015	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	49.0km以下	15.464	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	60.0km以下	16.914	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	1.0km以下	5.7991	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	2.5km以下	6.2824	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	4.0km以下	6.7656	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.181【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
人力施工	-	有り	5.5km以下	7.2489	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	7.5km以下	8.2154	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	9.5km以下	8.6987	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	11.5km以下	9.6652	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	14.5km以下	10.632	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	18.0km以下	11.598	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	22.0km以下	12.565	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	27.5km以下	14.015	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	34.5km以下	15.464	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	60.0km以下	16.914	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	0.5km以下	9.9704	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	1.0km以下	11.783	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	1.5km以下	12.690	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	2.0km以下	13.596	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	2.5km以下	15.409	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	3.0km以下	16.315	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.181【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
機械施工	有り	無し	3.5km以下	17.222	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	4.0km以下	18.128	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	4.5km以下	19.034	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	5.5km以下	20.847	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	6.5km以下	22.660	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	7.5km以下	24.473	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	8.5km以下	27.192	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	10.0km以下	29.005	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	11.5km以下	31.724	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	13.5km以下	34.443	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	15.5km以下	38.069	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	18.0km以下	40.788	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	21.0km以下	44.414	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	25.0km以下	48.946	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	30.5km以下	53.478	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	41.5km以下	58.916	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.181【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
機械施工	有り	無し	60.0km以下	64.354	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	0.5km以下	9.9704	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	1.0km以下	11.783	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	1.5km以下	12.690	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	2.0km以下	14.502	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	2.5km以下	15.409	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	3.0km以下	16.315	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	3.5km以下	17.222	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	4.0km以下	19.034	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	4.5km以下	19.941	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	5.0km以下	20.847	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	6.0km以下	22.660	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	7.0km以下	24.473	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	8.0km以下	26.286	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	9.5km以下	29.005	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	11.0km以下	31.724	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.181【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
機械施工	有り	有り	12.5km以下	35.350	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	14.0km以下	38.069	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	16.0km以下	40.788	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	18.5km以下	44.414	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	21.0km以下	48.946	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	25.0km以下	52.571	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	29.0km以下	58.916	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	60.0km以下	64.354	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	0.5km以下	4.5320	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	1.5km以下	5.4384	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	2.0km以下	6.3448	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	2.5km以下	7.2512	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	3.0km以下	8.1576	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	4.0km以下	9.0640	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	4.5km以下	9.9704	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	5.0km以下	10.877	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.181【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
機械施工	無し	無し	6.5km以下	11.783	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	7.5km以下	13.596	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	8.5km以下	14.502	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	9.5km以下	16.315	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	11.0km以下	17.222	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	12.5km以下	19.034	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	14.5km以下	20.847	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	16.5km以下	22.660	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	19.0km以下	24.473	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	22.0km以下	27.192	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	26.0km以下	29.911	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	32.0km以下	32.630	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	47.0km以下	36.256	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	60.0km以下	39.882	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	0.5km以下	4.5320	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	1.5km以下	5.4384	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.181【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
機械施工	無し	有り	2.0km以下	6.3448	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	2.5km以下	7.2512	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	3.0km以下	8.1576	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	4.0km以下	9.0640	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	4.5km以下	9.9704	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	5.0km以下	10.877	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	6.0km以下	11.783	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	7.0km以下	13.596	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	8.0km以下	14.502	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	9.0km以下	16.315	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	10.0km以下	17.222	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	11.5km以下	19.034	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	13.0km以下	20.847	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	15.0km以下	22.660	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	17.0km以下	24.473	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	19.5km以下	27.192	48.87	48.87	-	-	36.94	36.94	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.181【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
機械施工	無し	有り	22.0km以下	29.911	48.87	48.87	－	－	36.94	36.94	－	－	－	14.19	14.19	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	25.5km以下	32.630	48.87	48.87	－	－	36.94	36.94	－	－	－	14.19	14.19	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	30.0km以下	36.256	48.87	48.87	－	－	36.94	36.94	－	－	－	14.19	14.19	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	60.0km以下	39.882	48.87	48.87	－	－	36.94	36.94	－	－	－	14.19	14.19	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.182【　伐木・伐竹（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比																代表機労材規格															備考
樹木・竹の区分 樹木密集度	除根作業の有無	集積積込み作業の区分		K				R					Z					S		K　（ *印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
伐木(粗)(10本/100m2未満)	有り	機械施工	210.06	20.82	11.94	5.96	2.32	70.27	25.26	22.83	13.82	6.32	8.91	8.66	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］開口幅１，７００～２，０００mm　爪幅４００～７５０mm	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
伐木(粗)(10本/100m2未満)	無し	機械施工	103.65	14.73	11.42	2.22	-	80.57	28.05	18.51	15.43	12.62	4.70	4.36	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］開口幅１，７００～２，０００mm　爪幅４００～７５０mm		-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
伐木(粗)(10本/100m2未満)	無し	人力施工	124.11	0.00	-	-	-	100.00	38.45	24.57	23.39	7.05	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽作業員	-	-	-	-	-	-
伐木(中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)	有り	機械施工	261.05	16.93	9.61	4.80	1.87	75.84	23.23	22.89	20.27	6.54	7.23	6.96	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］開口幅１，７００～２，０００mm　爪幅４００～７５０mm	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
伐木(中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)	無し	機械施工	151.62	9.88	7.81	1.52	-	86.97	39.94	20.44	11.13	10.54	3.15	2.98	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］開口幅１，７００～２，０００mm　爪幅４００～７５０mm		-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
伐木(中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)	無し	人力施工	172.84	0.00	-	-	-	100.00	35.02	29.78	24.48	5.06	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	-	-	-	-	-	-
伐木(密)(50本/100m2以上)	有り	機械施工	281.95	15.52	8.90	4.44	1.73	77.84	28.36	21.72	18.77	6.73	6.64	6.45	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］開口幅１，７００～２，０００mm　爪幅４００～７５０mm	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
伐木(密)(50本/100m2以上)	無し	機械施工	174.06	8.52	6.80	1.32	-	88.77	45.94	18.65	10.78	9.18	2.71	2.59	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］開口幅１，７００～２，０００mm　爪幅４００～７５０mm		-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
伐木(密)(50本/100m2以上)	無し	人力施工	195.08	0.00	-	-	-	100.00	40.96	27.36	22.44	4.48	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	-	-	-	-	-	-
伐竹	有り	機械施工	296.02	14.63	8.47	4.23	1.65	79.11	27.83	26.01	17.88	5.84	6.26	6.14	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］開口幅１，７００～２，０００mm　爪幅４００～７５０mm	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
伐竹	無し	機械施工	187.72	7.74	6.30	1.22	-	89.79	43.89	25.68	9.10	8.51	2.47	2.40	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］開口幅１，７００～２，０００mm　爪幅４００～７５０mm		-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
伐竹	無し	人力施工	208.33	0.00	-	-	-	100.00	39.51	28.57	24.81	4.20	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-		-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	軽作業員	-	-	-	-	-	-

No.183【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集･集積･積込みのみ	-	-	-	2.9080	0.00	-	-	-	100.00	83.09	16.91	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
収集･集積･積込み･運搬	無し	1.0km以下	持込	3.2463	2.24	2.24	-	-	96.81	74.44	15.15	7.22	-	0.95	0.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	1.0km以下	貸与	3.1763	0.08	0.08	-	-	98.95	76.09	15.48	7.38	-	0.97	0.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	2.0km以下	持込	3.2946	2.52	2.52	-	-	96.41	73.35	14.93	8.13	-	1.07	1.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	2.0km以下	貸与	3.2146	0.09	0.09	-	-	98.81	75.18	15.30	8.33	-	1.10	1.10	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	3.0km以下	持込	3.3429	2.79	2.79	-	-	96.02	72.30	14.71	9.01	-	1.19	1.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	3.0km以下	貸与	3.2529	0.10	0.10	-	-	98.67	74.29	15.12	9.26	-	1.23	1.23	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	4.5km以下	持込	3.3913	3.06	3.06	-	-	95.63	71.26	14.50	9.87	-	1.31	1.31	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	4.5km以下	貸与	3.2913	0.11	0.11	-	-	98.54	73.43	14.94	10.17	-	1.35	1.35	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	6.0km以下	持込	3.4396	3.32	3.32	-	-	95.26	70.25	14.30	10.71	-	1.42	1.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	6.0km以下	貸与	3.3296	0.12	0.12	-	-	98.42	72.59	14.77	11.06	-	1.46	1.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	7.5km以下	持込	3.4879	3.57	3.57	-	-	94.91	69.29	14.10	11.52	-	1.52	1.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	7.5km以下	貸与	3.3679	0.13	0.13	-	-	98.29	71.76	14.60	11.93	-	1.58	1.58	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	9.5km以下	持込	3.5846	4.05	4.05	-	-	94.22	67.43	13.72	13.07	-	1.73	1.73	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	9.5km以下	貸与	3.4446	0.15	0.15	-	-	98.05	70.16	14.28	13.61	-	1.80	1.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	12.0km以下	持込	3.6329	4.28	4.28	-	-	93.89	66.53	13.82	13.54	-	1.83	1.83	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.183【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集･集積･積込み･運搬	無し	12.0km以下	貸与	3.4829	0.16	0.16	-	-	97.93	69.39	14.42	14.12	-	1.91	1.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	14.5km以下	持込	3.7295	4.73	4.73	-	-	93.25	64.80	15.26	13.19	-	2.02	2.02	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	14.5km以下	貸与	3.5595	0.18	0.18	-	-	97.70	67.89	15.99	13.82	-	2.12	2.12	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	17.5km以下	持込	3.8262	5.15	5.15	-	-	92.65	63.17	16.63	12.85	-	2.20	2.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	17.5km以下	貸与	3.6362	0.20	0.20	-	-	97.48	66.46	17.49	13.53	-	2.32	2.32	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	21.5km以下	持込	3.9228	5.56	5.56	-	-	92.06	61.60	17.92	12.54	-	2.38	2.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	21.5km以下	貸与	3.7128	0.22	0.22	-	-	97.27	65.08	18.94	13.25	-	2.51	2.51	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	26.5km以下	持込	4.0195	5.94	5.94	-	-	91.52	60.12	19.16	12.24	-	2.54	2.54	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	26.5km以下	貸与	3.7895	0.23	0.23	-	-	97.08	63.78	20.32	12.98	-	2.69	2.69	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	34.5km以下	持込	4.1645	6.48	6.48	-	-	90.75	58.04	20.90	11.81	-	2.77	2.77	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	34.5km以下	貸与	3.9045	0.25	0.25	-	-	96.79	61.89	22.30	12.60	-	2.96	2.96	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	46.0km以下	持込	4.2611	6.82	6.82	-	-	90.26	56.72	22.00	11.54	-	2.92	2.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	46.0km以下	貸与	3.9811	0.27	0.27	-	-	96.61	60.71	23.55	12.35	-	3.12	3.12	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	60.0km以下	持込	4.3578	7.15	7.15	-	-	89.79	55.45	23.05	11.29	-	3.06	3.06	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	無し	60.0km以下	貸与	4.0578	0.28	0.28	-	-	96.44	59.57	24.75	12.12	-	3.28	3.28	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	1.0km以下	持込	3.2463	2.24	2.24	-	-	96.81	74.44	15.15	7.22	-	0.95	0.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.183【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集･集積･積込み･運搬	有り	1.0km以下	貸与	3.1763	0.08	0.08	－	－	98.95	76.09	15.48	7.38	－	0.97	0.97	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	2.0km以下	持込	3.2946	2.52	2.52	－	－	96.41	73.35	14.93	8.13	－	1.07	1.07	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	2.0km以下	貸与	3.2146	0.09	0.09	－	－	98.81	75.18	15.30	8.33	－	1.10	1.10	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	3.0km以下	持込	3.3429	2.79	2.79	－	－	96.02	72.30	14.71	9.01	－	1.19	1.19	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	3.0km以下	貸与	3.2529	0.10	0.10	－	－	98.67	74.29	15.12	9.26	－	1.23	1.23	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	4.0km以下	持込	3.3913	3.06	3.06	－	－	95.63	71.26	14.50	9.87	－	1.31	1.31	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	4.0km以下	貸与	3.2913	0.11	0.11	－	－	98.54	73.43	14.94	10.17	－	1.35	1.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	5.5km以下	持込	3.4396	3.32	3.32	－	－	95.26	70.25	14.30	10.71	－	1.42	1.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	5.5km以下	貸与	3.3296	0.12	0.12	－	－	98.42	72.59	14.77	11.06	－	1.46	1.46	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	7.0km以下	持込	3.4879	3.57	3.57	－	－	94.91	69.29	14.10	11.52	－	1.52	1.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	7.0km以下	貸与	3.3679	0.13	0.13	－	－	98.29	71.76	14.60	11.93	－	1.58	1.58	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	8.5km以下	持込	3.5846	4.05	4.05	－	－	94.22	67.43	13.72	13.07	－	1.73	1.73	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	8.5km以下	貸与	3.4446	0.15	0.15	－	－	98.05	70.16	14.28	13.61	－	1.80	1.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	10.5km以下	持込	3.6329	4.28	4.28	－	－	93.89	66.53	13.82	13.54	－	1.83	1.83	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	10.5km以下	貸与	3.4829	0.16	0.16	－	－	97.93	69.39	14.42	14.12	－	1.91	1.91	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	13.0km以下	持込	3.7295	4.73	4.73	－	－	93.25	64.80	15.26	13.19	－	2.02	2.02	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.183【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集･集積･積込み･運搬	有り	13.0km以下	貸与	3.5595	0.18	0.18	-	-	97.70	67.89	15.99	13.82	-	2.12	2.12	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	15.5km以下	持込	3.8262	5.15	5.15	-	-	92.65	63.17	16.63	12.85	-	2.20	2.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	15.5km以下	貸与	3.6362	0.20	0.20	-	-	97.48	66.46	17.49	13.53	-	2.32	2.32	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	18.5km以下	持込	3.9228	5.56	5.56	-	-	92.06	61.60	17.92	12.54	-	2.38	2.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	18.5km以下	貸与	3.7128	0.22	0.22	-	-	97.27	65.08	18.94	13.25	-	2.51	2.51	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	22.5km以下	持込	4.0195	5.94	5.94	-	-	91.52	60.12	19.16	12.24	-	2.54	2.54	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	22.5km以下	貸与	3.7895	0.23	0.23	-	-	97.08	63.78	20.32	12.98	-	2.69	2.69	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	27.0km以下	持込	4.1645	6.48	6.48	-	-	90.75	58.04	20.90	11.81	-	2.77	2.77	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	27.0km以下	貸与	3.9045	0.25	0.25	-	-	96.79	61.89	22.30	12.60	-	2.96	2.96	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	33.0km以下	持込	4.2611	6.82	6.82	-	-	90.26	56.72	22.00	11.54	-	2.92	2.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	33.0km以下	貸与	3.9811	0.27	0.27	-	-	96.61	60.71	23.55	12.35	-	3.12	3.12	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	42.0km以下	持込	4.4061	7.31	7.31	-	-	89.57	54.85	23.56	11.16	-	3.12	3.12	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	42.0km以下	貸与	4.0961	0.29	0.29	-	-	96.35	59.00	25.34	12.01	-	3.36	3.36	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	49.5km以下	持込	4.5994	7.90	7.90	-	-	88.72	52.55	25.48	10.69	-	3.38	3.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	49.5km以下	貸与	4.2494	0.32	0.32	-	-	96.02	56.87	27.58	11.57	-	3.66	3.66	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集･集積･積込み･運搬	有り	60.0km以下	持込	4.6961	8.18	8.18	-	-	88.32	51.47	26.38	10.47	-	3.50	3.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.183【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集･集積･積込み･運搬	有り	60.0km以下	貸与	4.3261	0.33	0.33	-	-	95.87	55.86	28.64	11.37	-	3.80	3.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	1.0km以下	持込	0.33828	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	1.0km以下	貸与	0.26828	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	2.0km以下	持込	0.38661	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	2.0km以下	貸与	0.30661	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	3.0km以下	持込	0.43493	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	3.0km以下	貸与	0.34493	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	4.5km以下	持込	0.48326	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	4.5km以下	貸与	0.38326	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	6.0km以下	持込	0.53159	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	6.0km以下	貸与	0.42159	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	7.5km以下	持込	0.57991	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	7.5km以下	貸与	0.45991	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	9.5km以下	持込	0.67656	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	9.5km以下	貸与	0.53656	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	12.0km以下	持込	0.72489	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.183【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	無し	12.0km以下	貸与	0.57489	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	14.5km以下	持込	0.82154	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	14.5km以下	貸与	0.65154	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	17.5km以下	持込	0.91819	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	17.5km以下	貸与	0.72819	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	21.5km以下	持込	1.0148	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	21.5km以下	貸与	0.80485	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	26.5km以下	持込	1.1115	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	26.5km以下	貸与	0.88150	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	34.5km以下	持込	1.2565	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	34.5km以下	貸与	0.99648	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	46.0km以下	持込	1.3531	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	46.0km以下	貸与	1.0731	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	60.0km以下	持込	1.4498	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	60.0km以下	貸与	1.1498	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	1.0km以下	持込	0.33828	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.183【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	有り	1.0km以下	貸与	0.26828	1.01	1.01	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.60	11.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	2.0km以下	持込	0.38661	21.49	21.49	－	－	69.31	69.31	－	－	－	9.20	9.20	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	2.0km以下	貸与	0.30661	1.01	1.01	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.60	11.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	3.0km以下	持込	0.43493	21.49	21.49	－	－	69.31	69.31	－	－	－	9.20	9.20	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	3.0km以下	貸与	0.34493	1.01	1.01	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.60	11.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	4.0km以下	持込	0.48326	21.49	21.49	－	－	69.31	69.31	－	－	－	9.20	9.20	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	4.0km以下	貸与	0.38326	1.01	1.01	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.60	11.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	5.5km以下	持込	0.53159	21.49	21.49	－	－	69.31	69.31	－	－	－	9.20	9.20	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	5.5km以下	貸与	0.42159	1.01	1.01	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.60	11.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	7.0km以下	持込	0.57991	21.49	21.49	－	－	69.31	69.31	－	－	－	9.20	9.20	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	7.0km以下	貸与	0.45991	1.01	1.01	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.60	11.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	8.5km以下	持込	0.67656	21.49	21.49	－	－	69.31	69.31	－	－	－	9.20	9.20	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	8.5km以下	貸与	0.53656	1.01	1.01	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.60	11.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	10.5km以下	持込	0.72489	21.49	21.49	－	－	69.31	69.31	－	－	－	9.20	9.20	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	10.5km以下	貸与	0.57489	1.01	1.01	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.60	11.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	13.0km以下	持込	0.82154	21.49	21.49	－	－	69.31	69.31	－	－	－	9.20	9.20	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.183【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	有り	13.0km以下	貸与	0.65154	1.01	1.01	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.60	11.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	15.5km以下	持込	0.91819	21.49	21.49	－	－	69.31	69.31	－	－	－	9.20	9.20	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	15.5km以下	貸与	0.72819	1.01	1.01	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.60	11.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	18.5km以下	持込	1.0148	21.49	21.49	－	－	69.31	69.31	－	－	－	9.20	9.20	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	18.5km以下	貸与	0.80485	1.01	1.01	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.60	11.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	22.5km以下	持込	1.1115	21.49	21.49	－	－	69.31	69.31	－	－	－	9.20	9.20	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	22.5km以下	貸与	0.88150	1.01	1.01	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.60	11.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	27.0km以下	持込	1.2565	21.49	21.49	－	－	69.31	69.31	－	－	－	9.20	9.20	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	27.0km以下	貸与	0.99648	1.01	1.01	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.60	11.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	33.0km以下	持込	1.3531	21.49	21.49	－	－	69.31	69.31	－	－	－	9.20	9.20	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	33.0km以下	貸与	1.0731	1.01	1.01	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.60	11.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	42.0km以下	持込	1.4981	21.49	21.49	－	－	69.31	69.31	－	－	－	9.20	9.20	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	42.0km以下	貸与	1.1881	1.01	1.01	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.60	11.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	49.5km以下	持込	1.6914	21.49	21.49	－	－	69.31	69.31	－	－	－	9.20	9.20	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	49.5km以下	貸与	1.3414	1.01	1.01	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.60	11.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	60.0km以下	持込	1.7881	21.49	21.49	－	－	69.31	69.31	－	－	－	9.20	9.20	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.183【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	有り	60.0km以下	貸与	1.4181	1.01	1.01	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.60	11.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.184【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込みのみ	－	－	－	－	2,766.6	23.13	19.36	3.77	－	69.48	27.48	26.15	14.22	1.63	7.39	7.39	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	持込	3,147.0	23.71	17.02	3.38	3.31	68.33	24.18	22.99	12.50	7.23	7.96	7.96	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	貸与	3,044.3	21.13	17.59	3.42	0.12	70.64	25.00	23.76	12.92	7.48	8.23	8.23	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	持込	3,180.6	23.75	16.84	3.64	3.27	68.25	23.93	22.74	12.37	7.79	8.00	8.00	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	貸与	3,068.8	20.97	17.45	3.39	0.13	70.73	24.80	23.57	12.82	8.07	8.30	8.30	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	持込	3,214.1	23.80	16.67	3.89	3.24	68.15	23.67	22.51	12.24	8.33	8.05	8.05	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	貸与	3,093.3	20.83	17.32	3.37	0.14	70.81	24.59	23.38	12.72	8.66	8.36	8.36	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	持込	3,286.9	23.90	16.30	4.43	3.17	67.96	23.14	22.01	11.97	9.47	8.14	8.14	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	貸与	3,146.4	20.49	17.02	3.31	0.16	71.01	24.20	22.99	12.50	9.89	8.50	8.50	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	持込	3,381.9	24.01	15.84	5.09	3.08	67.74	22.50	21.39	11.63	10.89	8.25	8.25	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	貸与	3,215.8	20.09	16.66	3.24	0.19	71.23	23.66	22.49	12.23	11.45	8.68	8.68	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	持込	3,437.9	24.07	15.58	5.46	3.03	67.62	22.15	21.04	11.68	11.44	8.31	8.31	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	貸与	3,256.7	19.85	16.45	3.20	0.20	71.37	23.35	22.21	12.34	12.08	8.78	8.78	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	持込	3,493.8	24.13	15.33	5.82	2.98	67.50	21.79	20.70	12.46	11.26	8.37	8.37	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	貸与	3,297.5	19.62	16.24	3.16	0.22	71.51	23.07	21.94	13.20	11.93	8.87	8.87	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	持込	3,605.7	24.25	14.85	6.51	2.89	67.26	21.11	20.06	13.93	10.91	8.49	8.49	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.184【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	廃棄の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	貸与	3,379.2	19.17	15.85	3.08	0.24	71.77	22.52	21.41	14.86	11.64	9.06	9.06	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	持込	3,661.6	24.31	14.63	6.84	2.84	67.14	20.79	19.75	14.63	10.74	8.55	8.55	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	貸与	3,420.0	18.96	15.66	3.04	0.26	71.89	22.26	21.15	15.66	11.50	9.15	9.15	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	持込	3,773.5	24.41	14.19	7.46	2.76	66.94	20.17	19.17	15.97	10.43	8.65	8.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	貸与	3,501.7	18.55	15.30	2.97	0.28	72.13	21.73	20.66	17.21	11.24	9.32	9.32	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	持込	3,885.4	24.53	13.79	8.06	2.68	66.72	19.58	18.62	17.23	10.13	8.75	8.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	貸与	3,583.4	18.17	14.95	2.91	0.31	72.34	21.22	20.19	18.69	10.98	9.49	9.49	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	持込	3,997.2	24.61	13.40	8.61	2.60	66.54	19.04	18.43	18.10	9.84	8.85	8.85	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	貸与	3,665.0	17.78	14.61	2.84	0.33	72.57	20.77	20.10	19.74	10.73	9.65	9.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	持込	4,109.1	24.70	13.03	9.14	2.53	66.36	19.61	18.48	17.60	9.57	8.94	8.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	貸与	3,746.7	17.43	14.30	2.78	0.35	72.77	21.49	20.27	19.31	10.50	9.80	9.80	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	持込	4,221.0	24.80	12.69	9.64	2.47	66.18	20.66	17.99	17.14	9.32	9.02	9.02	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	貸与	3,828.4	17.09	13.99	2.72	0.38	72.96	22.77	19.84	18.89	10.28	9.95	9.95	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	持込	4,388.8	24.91	12.20	10.34	2.37	65.95	22.18	17.30	16.48	8.96	9.14	9.14	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	貸与	3,950.9	16.61	13.56	2.64	0.41	73.24	24.61	19.22	18.31	9.96	10.15	10.15	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	持込	4,556.6	25.02	11.75	10.99	2.28	65.73	23.57	16.67	15.87	8.63	9.25	9.25	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.184【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	廃棄の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	貸与	4,073.4	16.14	13.15	2.56	0.43	73.51	26.34	18.64	17.76	9.66	10.35	10.35	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	持込	4,724.4	25.14	11.60	11.34	2.20	65.51	24.85	16.07	15.31	8.33	9.35	9.35	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	貸与	4,195.9	15.70	12.76	2.48	0.46	73.77	27.98	18.10	17.24	9.38	10.53	10.53	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	持込	4,836.3	25.20	11.98	11.07	2.15	65.38	25.66	15.70	14.96	8.13	9.42	9.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	貸与	4,277.6	15.43	12.52	2.43	0.48	73.92	29.01	17.75	16.91	9.20	10.65	10.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	持込	3,147.0	23.71	17.02	3.38	3.31	68.33	24.18	22.99	12.50	7.23	7.96	7.96	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	貸与	3,044.3	21.13	17.59	3.42	0.12	70.64	25.00	23.76	12.92	7.48	8.23	8.23	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	持込	3,180.6	23.75	16.84	3.64	3.27	68.25	23.93	22.74	12.37	7.79	8.00	8.00	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	貸与	3,068.8	20.97	17.45	3.39	0.13	70.73	24.80	23.57	12.82	8.07	8.30	8.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	持込	3,214.1	23.80	16.67	3.89	3.24	68.15	23.67	22.51	12.24	8.33	8.05	8.05	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	貸与	3,093.3	20.83	17.32	3.37	0.14	70.81	24.59	23.38	12.72	8.66	8.36	8.36	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	持込	3,286.9	23.90	16.30	4.43	3.17	67.96	23.14	22.01	11.97	9.47	8.14	8.14	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	貸与	3,146.4	20.49	17.02	3.31	0.16	71.01	24.20	22.99	12.50	9.89	8.50	8.50	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	持込	3,381.9	24.01	15.84	5.09	3.08	67.74	22.50	21.39	11.63	10.89	8.25	8.25	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	貸与	3,215.8	20.09	16.66	3.24	0.19	71.23	23.66	22.49	12.23	11.45	8.68	8.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	持込	3,437.9	24.07	15.58	5.46	3.03	67.62	22.15	21.04	11.68	11.44	8.31	8.31	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.184【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	廃棄の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	貸与	3,256.7	19.85	16.45	3.20	0.20	71.37	23.35	22.21	12.34	12.08	8.78	8.78	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	持込	3,493.8	24.13	15.33	5.82	2.98	67.50	21.79	20.70	12.46	11.26	8.37	8.37	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	貸与	3,297.5	19.62	16.24	3.16	0.22	71.51	23.07	21.94	13.20	11.93	8.87	8.87	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	持込	3,605.7	24.25	14.85	6.51	2.89	67.26	21.11	20.06	13.93	10.91	8.49	8.49	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	貸与	3,379.2	19.17	15.85	3.08	0.24	71.77	22.52	21.41	14.86	11.64	9.06	9.06	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	持込	3,661.6	24.31	14.63	6.84	2.84	67.14	20.79	19.75	14.63	10.74	8.55	8.55	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	貸与	3,420.0	18.96	15.66	3.04	0.26	71.89	22.26	21.15	15.66	11.50	9.15	9.15	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	持込	3,773.5	24.41	14.19	7.46	2.76	66.94	20.17	19.17	15.97	10.43	8.65	8.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	貸与	3,501.7	18.55	15.30	2.97	0.28	72.13	21.73	20.66	17.21	11.24	9.32	9.32	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	持込	3,885.4	24.53	13.79	8.06	2.68	66.72	19.58	18.62	17.23	10.13	8.75	8.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	貸与	3,583.4	18.17	14.95	2.91	0.31	72.34	21.22	20.19	18.69	10.98	9.49	9.49	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	持込	3,997.2	24.61	13.40	8.61	2.60	66.54	19.04	18.43	18.10	9.84	8.85	8.85	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	貸与	3,665.0	17.78	14.61	2.84	0.33	72.57	20.77	20.10	19.74	10.73	9.65	9.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	持込	4,109.1	24.70	13.03	9.14	2.53	66.36	19.61	18.48	17.60	9.57	8.94	8.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	貸与	3,746.7	17.43	14.30	2.78	0.35	72.77	21.49	20.27	19.31	10.50	9.80	9.80	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	持込	4,221.0	24.80	12.69	9.64	2.47	66.18	20.66	17.99	17.14	9.32	9.02	9.02	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.184【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	廃棄の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	貸与	3,828.4	17.09	13.99	2.72	0.38	72.96	22.77	19.84	18.89	10.28	9.95	9.95	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	持込	4,388.8	24.91	12.20	10.34	2.37	65.95	22.18	17.30	16.48	8.96	9.14	9.14	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	貸与	3,950.9	16.61	13.56	2.64	0.41	73.24	24.61	19.22	18.31	9.96	10.15	10.15	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	持込	4,556.6	25.02	11.75	10.99	2.28	65.73	23.57	16.67	15.87	8.63	9.25	9.25	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	貸与	4,073.4	16.14	13.15	2.56	0.43	73.51	26.34	18.64	17.76	9.66	10.35	10.35	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	持込	4,724.4	25.14	11.60	11.34	2.20	65.51	24.85	16.07	15.31	8.33	9.35	9.35	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	貸与	4,195.9	15.70	12.76	2.48	0.46	73.77	27.98	18.10	17.24	9.38	10.53	10.53	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	持込	4,892.2	25.24	12.16	10.95	2.13	65.31	26.05	15.52	14.78	8.04	9.45	9.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	貸与	4,318.4	15.30	12.40	2.41	0.49	74.00	29.52	17.58	16.75	9.11	10.70	10.70	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	持込	5,116.0	25.35	12.85	10.47	2.03	65.09	27.54	14.84	14.14	7.69	9.56	9.56	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	貸与	4,481.8	14.79	11.95	2.32	0.52	74.29	31.42	16.94	16.14	8.78	10.92	10.92	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	持込	5,339.7	25.47	13.49	10.03	1.95	64.86	28.89	14.22	13.54	7.37	9.67	9.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	貸与	4,645.1	14.32	11.53	2.24	0.55	74.56	33.20	16.35	15.57	8.47	11.12	11.12	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	0.5km以下	持込	4,168.1	22.57	12.85	7.22	2.50	69.43	23.34	18.22	17.35	9.44	8.00	8.00	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	0.5km以下	貸与	3,878.1	16.78	13.81	2.68	0.29	74.63	25.10	19.58	18.65	10.14	8.59	8.59	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	1.0km以下	持込	4,313.1	22.53	12.42	7.70	2.41	69.43	24.88	17.61	16.77	9.12	8.04	8.04	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.184【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	1.0km以下	貸与	3,993.1	16.33	13.41	2.61	0.31	74.99	26.88	19.02	18.11	9.85	8.68	8.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	2.0km以下	持込	4,506.4	22.49	11.88	8.30	2.31	69.42	26.79	16.85	16.05	8.73	8.09	8.09	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	2.0km以下	貸与	4,146.4	15.76	12.92	2.51	0.33	75.45	29.12	18.31	17.44	9.49	8.79	8.79	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	3.0km以下	持込	4,844.7	22.42	11.05	9.22	2.15	69.42	29.77	15.67	14.93	8.12	8.16	8.16	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	3.0km以下	貸与	4,414.7	14.86	12.13	2.36	0.37	76.18	32.67	17.20	16.38	8.91	8.96	8.96	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	4.0km以下	持込	5,182.9	22.36	10.33	10.02	2.01	69.41	32.35	14.65	13.95	7.59	8.23	8.23	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	4.0km以下	貸与	4,682.9	14.07	11.44	2.22	0.41	76.82	35.79	16.22	15.45	8.40	9.11	9.11	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	5.5km以下	持込	5,521.2	22.30	10.72	9.70	1.88	69.41	34.62	13.75	13.10	7.12	8.29	8.29	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	5.5km以下	貸与	4,951.2	13.36	10.82	2.10	0.44	77.40	38.60	15.34	14.61	7.94	9.24	9.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	7.0km以下	持込	5,907.8	22.25	11.43	9.06	1.76	69.40	36.89	12.85	12.24	6.66	8.35	8.35	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	7.0km以下	貸与	5,257.8	12.65	10.19	1.98	0.48	77.97	41.43	14.44	13.76	7.48	9.38	9.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	8.5km以下	持込	6,391.1	22.20	12.19	8.38	1.63	69.39	39.34	11.88	11.32	6.15	8.41	8.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	8.5km以下	貸与	5,641.1	11.84	9.49	1.84	0.51	78.63	44.58	13.46	12.82	6.97	9.53	9.53	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	10.0km以下	持込	6,826.0	22.14	12.78	7.84	1.52	69.40	41.27	11.12	10.59	5.76	8.46	8.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	10.0km以下	貸与	5,986.0	11.23	8.95	1.74	0.54	79.12	47.04	12.68	12.08	6.57	9.65	9.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	12.0km以下	持込	7,309.3	22.11	13.36	7.33	1.42	69.38	43.11	10.39	9.89	5.38	8.51	8.51	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.184【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	12.0km以下	貸与	6,369.3	10.61	8.41	1.63	0.57	79.62	49.47	11.92	11.35	6.17	9.77	9.77	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	14.0km以下	持込	7,792.6	22.06	13.86	6.87	1.33	69.39	44.74	9.74	9.28	5.05	8.55	8.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	14.0km以下	貸与	6,752.6	10.07	7.93	1.54	0.60	80.06	51.62	11.24	10.71	5.82	9.87	9.87	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	16.5km以下	持込	8,324.1	22.03	14.35	6.43	1.25	69.38	46.31	9.12	8.69	4.72	8.59	8.59	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	16.5km以下	貸与	7,174.1	9.53	7.46	1.45	0.62	80.50	53.73	10.58	10.08	5.48	9.97	9.97	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	19.5km以下	持込	8,904.0	21.99	14.81	6.01	1.17	69.38	47.81	8.53	8.12	4.42	8.63	8.63	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	19.5km以下	貸与	7,634.0	9.01	7.01	1.36	0.64	80.92	55.76	9.95	9.47	5.15	10.07	10.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	23.0km以下	持込	9,532.3	21.96	15.25	5.62	1.09	69.37	49.23	7.96	7.59	4.12	8.67	8.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	23.0km以下	貸与	8,132.3	8.53	6.58	1.28	0.67	81.31	57.70	9.34	8.89	4.83	10.16	10.16	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	27.5km以下	持込	10,161	21.93	15.64	5.27	1.02	69.37	50.47	7.47	7.12	3.87	8.70	8.70	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	27.5km以下	貸与	8,630.5	8.09	6.20	1.20	0.69	81.66	59.40	8.80	8.38	4.56	10.25	10.25	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	34.5km以下	持込	10,885	21.90	16.03	4.92	0.95	69.36	51.73	6.97	6.64	3.61	8.74	8.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	34.5km以下	貸与	9,205.4	7.66	5.82	1.13	0.71	82.01	61.15	8.25	7.85	4.27	10.33	10.33	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	46.0km以下	持込	11,707	21.87	16.41	4.57	0.89	69.36	52.96	6.48	6.18	3.36	8.77	8.77	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	46.0km以下	貸与	9,857.0	7.21	5.43	1.05	0.73	82.38	62.90	7.70	7.34	3.99	10.41	10.41	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	60.0km以下	持込	12,190	21.86	16.62	4.39	0.85	69.36	53.61	6.23	5.93	3.22	8.78	8.78	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.184【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	60.0km以下	貸与	10,240	6.98	5.23	1.01	0.74	82.56	63.81	7.41	7.06	3.84	10.46	10.46	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	0.5km以下	持込	4,168.1	22.57	12.85	7.22	2.50	69.43	23.34	18.22	17.35	9.44	8.00	8.00	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	0.5km以下	貸与	3,878.1	16.78	13.81	2.68	0.29	74.63	25.10	19.58	18.65	10.14	8.59	8.59	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	1.0km以下	持込	4,313.1	22.53	12.42	7.70	2.41	69.43	24.88	17.61	16.77	9.12	8.04	8.04	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	1.0km以下	貸与	3,993.1	16.33	13.41	2.61	0.31	74.99	26.88	19.02	18.11	9.85	8.68	8.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	2.0km以下	持込	4,506.4	22.49	11.88	8.30	2.31	69.42	26.79	16.85	16.05	8.73	8.09	8.09	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	2.0km以下	貸与	4,146.4	15.76	12.92	2.51	0.33	75.45	29.12	18.31	17.44	9.49	8.79	8.79	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	3.0km以下	持込	4,844.7	22.42	11.05	9.22	2.15	69.42	29.77	15.67	14.93	8.12	8.16	8.16	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	3.0km以下	貸与	4,414.7	14.86	12.13	2.36	0.37	76.18	32.67	17.20	16.38	8.91	8.96	8.96	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	4.0km以下	持込	5,182.9	22.36	10.33	10.02	2.01	69.41	32.35	14.65	13.95	7.59	8.23	8.23	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	4.0km以下	貸与	4,682.9	14.07	11.44	2.22	0.41	76.82	35.79	16.22	15.45	8.40	9.11	9.11	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	5.0km以下	持込	5,521.2	22.30	10.72	9.70	1.88	69.41	34.62	13.75	13.10	7.12	8.29	8.29	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	5.0km以下	貸与	4,951.2	13.36	10.82	2.10	0.44	77.40	38.60	15.34	14.61	7.94	9.24	9.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	6.5km以下	持込	5,907.8	22.25	11.43	9.06	1.76	69.40	36.89	12.85	12.24	6.66	8.35	8.35	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	6.5km以下	貸与	5,257.8	12.65	10.19	1.98	0.48	77.97	41.43	14.44	13.76	7.48	9.38	9.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	8.0km以下	持込	6,391.1	22.20	12.19	8.38	1.63	69.39	39.34	11.88	11.32	6.15	8.41	8.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.184【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	8.0km以下	貸与	5,641.1	11.84	9.49	1.84	0.51	78.63	44.58	13.46	12.82	6.97	9.53	9.53	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	9.5km以下	持込	6,826.0	22.14	12.78	7.84	1.52	69.40	41.27	11.12	10.59	5.76	8.46	8.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	9.5km以下	貸与	5,986.0	11.23	8.95	1.74	0.54	79.12	47.04	12.68	12.08	6.57	9.65	9.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	11.0km以下	持込	7,309.3	22.11	13.36	7.33	1.42	69.38	43.11	10.39	9.89	5.38	8.51	8.51	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	11.0km以下	貸与	6,369.3	10.61	8.41	1.63	0.57	79.62	49.47	11.92	11.35	6.17	9.77	9.77	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	13.0km以下	持込	7,792.6	22.06	13.86	6.87	1.33	69.39	44.74	9.74	9.28	5.05	8.55	8.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	13.0km以下	貸与	6,752.6	10.07	7.93	1.54	0.60	80.06	51.62	11.24	10.71	5.82	9.87	9.87	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	15.0km以下	持込	8,324.1	22.03	14.35	6.43	1.25	69.38	46.31	9.12	8.69	4.72	8.59	8.59	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	15.0km以下	貸与	7,174.1	9.53	7.46	1.45	0.62	80.50	53.73	10.58	10.08	5.48	9.97	9.97	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	17.5km以下	持込	8,904.0	21.99	14.81	6.01	1.17	69.38	47.81	8.53	8.12	4.42	8.63	8.63	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	17.5km以下	貸与	7,634.0	9.01	7.01	1.36	0.64	80.92	55.76	9.95	9.47	5.15	10.07	10.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	20.0km以下	持込	9,532.3	21.96	15.25	5.62	1.09	69.37	49.23	7.96	7.59	4.12	8.67	8.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	20.0km以下	貸与	8,132.3	8.53	6.58	1.28	0.67	81.31	57.70	9.34	8.89	4.83	10.16	10.16	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	23.0km以下	持込	10,161	21.93	15.64	5.27	1.02	69.37	50.47	7.47	7.12	3.87	8.70	8.70	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	23.0km以下	貸与	8,630.5	8.09	6.20	1.20	0.69	81.66	59.40	8.80	8.38	4.56	10.25	10.25	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	27.0km以下	持込	10,885	21.90	16.03	4.92	0.95	69.36	51.73	6.97	6.64	3.61	8.74	8.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.184【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	27.0km以下	貸与	9,205.4	7.66	5.82	1.13	0.71	82.01	61.15	8.25	7.85	4.27	10.33	10.33	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	32.0km以下	持込	11,707	21.87	16.41	4.57	0.89	69.36	52.96	6.48	6.18	3.36	8.77	8.77	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	32.0km以下	貸与	9,857.0	7.21	5.43	1.05	0.73	82.38	62.90	7.70	7.34	3.99	10.41	10.41	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	39.0km以下	持込	12,625	21.84	16.78	4.24	0.82	69.36	54.16	6.01	5.73	3.11	8.80	8.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	39.0km以下	貸与	10,585	6.79	5.06	0.98	0.75	82.71	64.58	7.17	6.83	3.71	10.50	10.50	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	53.0km以下	持込	13,592	21.82	17.12	3.94	0.76	69.35	55.23	5.58	5.32	2.89	8.83	8.83	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	53.0km以下	貸与	11,352	6.39	4.72	0.91	0.76	83.04	66.13	6.69	6.37	3.46	10.57	10.57	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	60.0km以下	持込	14,703	21.79	17.45	3.64	0.70	69.36	56.31	5.16	4.92	2.67	8.85	8.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	60.0km以下	貸与	12,233	6.00	4.37	0.85	0.78	83.36	67.67	6.20	5.91	3.21	10.64	10.64	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	持込	380.36	27.99	27.99	-	-	59.88	59.88	-	-	-	12.13	12.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	貸与	277.68	1.37	1.37	-	-	82.02	82.02	-	-	-	16.61	16.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	持込	413.93	27.99	27.99	-	-	59.88	59.88	-	-	-	12.13	12.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	貸与	302.19	1.37	1.37	-	-	82.02	82.02	-	-	-	16.61	16.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	持込	447.49	27.99	27.99	-	-	59.88	59.88	-	-	-	12.13	12.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	貸与	326.69	1.37	1.37	-	-	82.02	82.02	-	-	-	16.61	16.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	持込	520.20	27.99	27.99	-	-	59.88	59.88	-	-	-	12.13	12.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.184【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	貸与	379.77	1.37	1.37	-	-	82.02	82.02	-	-	-	16.61	16.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	持込	615.30	27.99	27.99	-	-	59.88	59.88	-	-	-	12.13	12.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	貸与	449.20	1.37	1.37	-	-	82.02	82.02	-	-	-	16.61	16.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	持込	671.23	27.99	27.99	-	-	59.88	59.88	-	-	-	12.13	12.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	貸与	490.03	1.37	1.37	-	-	82.02	82.02	-	-	-	16.61	16.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	持込	727.17	27.99	27.99	-	-	59.88	59.88	-	-	-	12.13	12.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	貸与	530.87	1.37	1.37	-	-	82.02	82.02	-	-	-	16.61	16.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	持込	839.04	27.99	27.99	-	-	59.88	59.88	-	-	-	12.13	12.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	貸与	612.54	1.37	1.37	-	-	82.02	82.02	-	-	-	16.61	16.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	持込	894.98	27.99	27.99	-	-	59.88	59.88	-	-	-	12.13	12.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	貸与	653.38	1.37	1.37	-	-	82.02	82.02	-	-	-	16.61	16.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	持込	1,006.8	27.99	27.99	-	-	59.88	59.88	-	-	-	12.13	12.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	貸与	735.05	1.37	1.37	-	-	82.02	82.02	-	-	-	16.61	16.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	持込	1,118.7	27.99	27.99	-	-	59.88	59.88	-	-	-	12.13	12.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	貸与	816.72	1.37	1.37	-	-	82.02	82.02	-	-	-	16.61	16.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	持込	1,230.6	27.99	27.99	-	-	59.88	59.88	-	-	-	12.13	12.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.184【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：貸料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	貸与	898.39	1.37	1.37	-	-	82.02	82.02	-	-	-	16.61	16.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	持込	1,342.5	27.99	27.99	-	-	59.88	59.88	-	-	-	12.13	12.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	貸与	980.06	1.37	1.37	-	-	82.02	82.02	-	-	-	16.61	16.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	持込	1,454.3	27.99	27.99	-	-	59.88	59.88	-	-	-	12.13	12.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	貸与	1,061.7	1.37	1.37	-	-	82.02	82.02	-	-	-	16.61	16.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	持込	1,622.1	27.99	27.99	-	-	59.88	59.88	-	-	-	12.13	12.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	貸与	1,184.2	1.37	1.37	-	-	82.02	82.02	-	-	-	16.61	16.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	持込	1,790.0	27.99	27.99	-	-	59.88	59.88	-	-	-	12.13	12.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	貸与	1,306.8	1.37	1.37	-	-	82.02	82.02	-	-	-	16.61	16.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	持込	1,957.8	27.99	27.99	-	-	59.88	59.88	-	-	-	12.13	12.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	貸与	1,429.3	1.37	1.37	-	-	82.02	82.02	-	-	-	16.61	16.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	持込	2,069.6	27.99	27.99	-	-	59.88	59.88	-	-	-	12.13	12.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	貸与	1,510.9	1.37	1.37	-	-	82.02	82.02	-	-	-	16.61	16.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	持込	380.36	27.99	27.99	-	-	59.88	59.88	-	-	-	12.13	12.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	貸与	277.68	1.37	1.37	-	-	82.02	82.02	-	-	-	16.61	16.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	持込	413.93	27.99	27.99	-	-	59.88	59.88	-	-	-	12.13	12.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.184【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	貸与	302.19	1.37	1.37	-	-	82.02	82.02	-	-	-	16.61	16.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	持込	447.49	27.99	27.99	-	-	59.88	59.88	-	-	-	12.13	12.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	貸与	326.69	1.37	1.37	-	-	82.02	82.02	-	-	-	16.61	16.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	持込	520.20	27.99	27.99	-	-	59.88	59.88	-	-	-	12.13	12.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	貸与	379.77	1.37	1.37	-	-	82.02	82.02	-	-	-	16.61	16.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	持込	615.30	27.99	27.99	-	-	59.88	59.88	-	-	-	12.13	12.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	貸与	449.20	1.37	1.37	-	-	82.02	82.02	-	-	-	16.61	16.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	持込	671.23	27.99	27.99	-	-	59.88	59.88	-	-	-	12.13	12.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	貸与	490.03	1.37	1.37	-	-	82.02	82.02	-	-	-	16.61	16.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	持込	727.17	27.99	27.99	-	-	59.88	59.88	-	-	-	12.13	12.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	貸与	530.87	1.37	1.37	-	-	82.02	82.02	-	-	-	16.61	16.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	持込	839.04	27.99	27.99	-	-	59.88	59.88	-	-	-	12.13	12.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	貸与	612.54	1.37	1.37	-	-	82.02	82.02	-	-	-	16.61	16.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	持込	894.98	27.99	27.99	-	-	59.88	59.88	-	-	-	12.13	12.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	貸与	653.38	1.37	1.37	-	-	82.02	82.02	-	-	-	16.61	16.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	持込	1,006.8	27.99	27.99	-	-	59.88	59.88	-	-	-	12.13	12.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.184【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：貸料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	貸与	735.05	1.37	1.37	-	-	82.02	82.02	-	-	-	16.61	16.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	持込	1,118.7	27.99	27.99	-	-	59.88	59.88	-	-	-	12.13	12.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	貸与	816.72	1.37	1.37	-	-	82.02	82.02	-	-	-	16.61	16.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	持込	1,230.6	27.99	27.99	-	-	59.88	59.88	-	-	-	12.13	12.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	貸与	898.39	1.37	1.37	-	-	82.02	82.02	-	-	-	16.61	16.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	持込	1,342.5	27.99	27.99	-	-	59.88	59.88	-	-	-	12.13	12.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	貸与	980.06	1.37	1.37	-	-	82.02	82.02	-	-	-	16.61	16.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	持込	1,454.3	27.99	27.99	-	-	59.88	59.88	-	-	-	12.13	12.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	貸与	1,061.7	1.37	1.37	-	-	82.02	82.02	-	-	-	16.61	16.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	持込	1,622.1	27.99	27.99	-	-	59.88	59.88	-	-	-	12.13	12.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	貸与	1,184.2	1.37	1.37	-	-	82.02	82.02	-	-	-	16.61	16.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	持込	1,790.0	27.99	27.99	-	-	59.88	59.88	-	-	-	12.13	12.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	貸与	1,306.8	1.37	1.37	-	-	82.02	82.02	-	-	-	16.61	16.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	持込	1,957.8	27.99	27.99	-	-	59.88	59.88	-	-	-	12.13	12.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	貸与	1,429.3	1.37	1.37	-	-	82.02	82.02	-	-	-	16.61	16.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	持込	2,125.6	27.99	27.99	-	-	59.88	59.88	-	-	-	12.13	12.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.184【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：貸料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	貸与	1,551.8	1.37	1.37	-	-	82.02	82.02	-	-	-	16.61	16.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	持込	2,349.3	27.99	27.99	-	-	59.88	59.88	-	-	-	12.13	12.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	貸与	1,715.1	1.37	1.37	-	-	82.02	82.02	-	-	-	16.61	16.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	持込	2,573.1	27.99	27.99	-	-	59.88	59.88	-	-	-	12.13	12.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	貸与	1,878.5	1.37	1.37	-	-	82.02	82.02	-	-	-	16.61	16.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	0.5km以下	持込	1,401.5	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	0.5km以下	貸与	1,111.5	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	1.0km以下	持込	1,546.4	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	1.0km以下	貸与	1,226.4	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	2.0km以下	持込	1,739.7	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	2.0km以下	貸与	1,379.7	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	3.0km以下	持込	2,078.0	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	3.0km以下	貸与	1,648.0	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	4.0km以下	持込	2,416.3	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	4.0km以下	貸与	1,916.3	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	5.5km以下	持込	2,754.6	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.184【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	廃棄の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	5.5km以下	貸与	2,184.6	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	7.0km以下	持込	3,141.2	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	7.0km以下	貸与	2,491.2	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	8.5km以下	持込	3,624.5	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	8.5km以下	貸与	2,874.5	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	10.0km以下	持込	4,059.4	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	10.0km以下	貸与	3,219.4	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	12.0km以下	持込	4,542.6	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	12.0km以下	貸与	3,602.6	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	14.0km以下	持込	5,025.9	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	14.0km以下	貸与	3,985.9	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	16.5km以下	持込	5,557.5	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	16.5km以下	貸与	4,407.5	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	19.5km以下	持込	6,137.4	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	19.5km以下	貸与	4,867.4	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	23.0km以下	持込	6,765.6	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.184【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	廃棄の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	23.0km以下	貸与	5,365.6	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	27.5km以下	持込	7,393.9	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	27.5km以下	貸与	5,863.9	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	34.5km以下	持込	8,118.8	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	34.5km以下	貸与	6,438.8	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	46.0km以下	持込	8,940.3	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	46.0km以下	貸与	7,090.3	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	60.0km以下	持込	9,423.6	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	60.0km以下	貸与	7,473.6	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	0.5km以下	持込	1,401.5	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	0.5km以下	貸与	1,111.5	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	1.0km以下	持込	1,546.4	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	1.0km以下	貸与	1,226.4	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	2.0km以下	持込	1,739.7	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	2.0km以下	貸与	1,379.7	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	3.0km以下	持込	2,078.0	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.184【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	廃棄の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	3.0km以下	貸与	1,648.0	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	4.0km以下	持込	2,416.3	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	4.0km以下	貸与	1,916.3	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	5.0km以下	持込	2,754.6	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	5.0km以下	貸与	2,184.6	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	6.5km以下	持込	3,141.2	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	6.5km以下	貸与	2,491.2	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	8.0km以下	持込	3,624.5	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	8.0km以下	貸与	2,874.5	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	9.5km以下	持込	4,059.4	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	9.5km以下	貸与	3,219.4	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	11.0km以下	持込	4,542.6	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	11.0km以下	貸与	3,602.6	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	13.0km以下	持込	5,025.9	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	13.0km以下	貸与	3,985.9	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	15.0km以下	持込	5,557.5	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.184【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	廃棄の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：貸料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	15.0km以下	貸与	4,407.5	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	17.5km以下	持込	6,137.4	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	17.5km以下	貸与	4,867.4	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	20.0km以下	持込	6,765.6	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	20.0km以下	貸与	5,365.6	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	23.0km以下	持込	7,393.9	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	23.0km以下	貸与	5,863.9	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	27.0km以下	持込	8,118.8	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	27.0km以下	貸与	6,438.8	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	32.0km以下	持込	8,940.3	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	32.0km以下	貸与	7,090.3	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	39.0km以下	持込	9,858.5	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	39.0km以下	貸与	7,818.5	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	53.0km以下	持込	10,825	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	53.0km以下	貸与	8,585.0	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	60.0km以下	持込	11,937	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.184【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	60.0km以下	貸与	9,466.5	1.01	1.01	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.60	11.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込みのみ	-	-	-	-	6,819.9	0.00	-	-	-	100.00	77.35	16.23	6.42	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	-	-	-	-	-	-	-
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	持込	7,206.5	1.15	1.15	-	-	98.36	73.22	15.36	6.07	3.71	0.49	0.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	貸与	7,126.5	0.04	0.04	-	-	99.47	74.05	15.53	6.14	3.75	0.49	0.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	持込	7,254.8	1.28	1.28	-	-	98.17	72.74	15.25	6.03	4.15	0.55	0.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	貸与	7,164.8	0.04	0.04	-	-	99.41	73.65	15.45	6.11	4.20	0.55	0.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	持込	7,303.2	1.42	1.42	-	-	97.98	72.26	15.15	5.99	4.58	0.60	0.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	貸与	7,203.2	0.05	0.05	-	-	99.34	73.27	15.36	6.07	4.64	0.61	0.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	持込	7,399.8	1.68	1.68	-	-	97.60	71.31	14.95	5.91	5.43	0.72	0.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	貸与	7,279.8	0.06	0.06	-	-	99.21	72.48	15.20	6.01	5.52	0.73	0.73	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	持込	7,496.5	1.94	1.94	-	-	97.23	70.38	14.76	6.25	5.84	0.83	0.83	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	貸与	7,356.5	0.07	0.07	-	-	99.09	71.73	15.04	6.37	5.95	0.84	0.84	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	持込	7,593.1	2.18	2.18	-	-	96.89	69.51	14.57	7.05	5.76	0.93	0.93	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	貸与	7,433.1	0.08	0.08	-	-	98.97	70.99	14.89	7.20	5.89	0.95	0.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	持込	7,689.8	2.43	2.43	-	-	96.53	68.62	14.39	7.83	5.69	1.04	1.04	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	貸与	7,509.8	0.09	0.09	-	-	98.85	70.26	14.74	8.02	5.83	1.06	1.06	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	持込	7,786.4	2.66	2.66	-	-	96.20	67.77	14.21	8.60	5.62	1.14	1.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	貸与	7,586.4	0.10	0.10	-	-	98.73	69.55	14.59	8.82	5.77	1.17	1.17	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	持込	7,931.4	3.01	3.01	-	-	95.71	66.53	13.95	9.71	5.52	1.28	1.28	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	貸与	7,701.4	0.11	0.11	-	-	98.57	68.52	14.37	10.00	5.68	1.32	1.32	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	持込	8,028.1	3.23	3.23	-	-	95.39	65.74	13.78	10.42	5.45	1.38	1.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	貸与	7,778.1	0.12	0.12	-	-	98.46	67.85	14.23	10.76	5.62	1.42	1.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	持込	8,173.0	3.55	3.55	-	-	94.93	64.57	13.54	11.47	5.35	1.52	1.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	貸与	7,893.0	0.13	0.13	-	-	98.30	66.86	14.02	11.88	5.54	1.57	1.57	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	持込	8,318.0	3.87	3.87	-	-	94.48	63.44	13.30	12.48	5.26	1.65	1.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	貸与	8,008.0	0.15	0.15	-	-	98.13	65.89	13.82	12.96	5.46	1.72	1.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	持込	8,511.3	4.27	4.27	-	-	93.91	62.00	13.77	13.00	5.14	1.82	1.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	貸与	8,161.3	0.16	0.16	-	-	97.94	64.66	14.36	13.56	5.36	1.90	1.90	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	持込	8,656.3	4.56	4.56	-	-	93.49	60.96	14.70	12.78	5.05	1.95	1.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	貸与	8,276.3	0.17	0.17	-	-	97.79	63.76	15.37	13.37	5.29	2.04	2.04	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	持込	8,849.6	4.93	4.93	-	-	92.96	59.63	15.89	12.50	4.94	2.11	2.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	貸与	8,429.6	0.19	0.19	-	-	97.60	62.60	16.68	13.13	5.19	2.21	2.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	持込	9,091.2	5.37	5.37	-	-	92.34	58.05	17.31	12.17	4.81	2.29	2.29	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	貸与	8,621.2	0.21	0.21	-	-	97.37	61.21	18.25	12.84	5.07	2.42	2.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	持込	9,332.9	5.78	5.78	-	-	91.75	56.55	18.65	11.86	4.69	2.47	2.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	貸与	8,812.9	0.23	0.23	-	-	97.15	59.87	19.76	12.56	4.96	2.62	2.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	持込	9,429.5	5.95	5.95	-	-	91.51	55.97	19.17	11.73	4.64	2.54	2.54	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	貸与	8,889.5	0.23	0.23	-	-	97.07	59.36	20.34	12.45	4.92	2.70	2.70	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	持込	7,206.5	1.15	1.15	-	-	98.36	73.22	15.36	6.07	3.71	0.49	0.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	貸与	7,126.5	0.04	0.04	-	-	99.47	74.05	15.53	6.14	3.75	0.49	0.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	持込	7,254.8	1.28	1.28	-	-	98.17	72.74	15.25	6.03	4.15	0.55	0.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	貸与	7,164.8	0.04	0.04	-	-	99.41	73.65	15.45	6.11	4.20	0.55	0.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	持込	7,303.2	1.42	1.42	-	-	97.98	72.26	15.15	5.99	4.58	0.60	0.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	貸与	7,203.2	0.05	0.05	-	-	99.34	73.27	15.36	6.07	4.64	0.61	0.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	持込	7,399.8	1.68	1.68	-	-	97.60	71.31	14.95	5.91	5.43	0.72	0.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	貸与	7,279.8	0.06	0.06	-	-	99.21	72.48	15.20	6.01	5.52	0.73	0.73	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	持込	7,496.5	1.94	1.94	-	-	97.23	70.38	14.76	6.25	5.84	0.83	0.83	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	貸与	7,356.5	0.07	0.07	-	-	99.09	71.73	15.04	6.37	5.95	0.84	0.84	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	持込	7,593.1	2.18	2.18	-	-	96.89	69.51	14.57	7.05	5.76	0.93	0.93	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	貸与	7,433.1	0.08	0.08	-	-	98.97	70.99	14.89	7.20	5.89	0.95	0.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	持込	7,689.8	2.43	2.43	-	-	96.53	68.62	14.39	7.83	5.69	1.04	1.04	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	貸与	7,509.8	0.09	0.09	-	-	98.85	70.26	14.74	8.02	5.83	1.06	1.06	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	持込	7,786.4	2.66	2.66	-	-	96.20	67.77	14.21	8.60	5.62	1.14	1.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	貸与	7,586.4	0.10	0.10	-	-	98.73	69.55	14.59	8.82	5.77	1.17	1.17	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	持込	7,931.4	3.01	3.01	-	-	95.71	66.53	13.95	9.71	5.52	1.28	1.28	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	貸与	7,701.4	0.11	0.11	-	-	98.57	68.52	14.37	10.00	5.68	1.32	1.32	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	持込	8,028.1	3.23	3.23	-	-	95.39	65.74	13.78	10.42	5.45	1.38	1.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	貸与	7,778.1	0.12	0.12	-	-	98.46	67.85	14.23	10.76	5.62	1.42	1.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	持込	8,173.0	3.55	3.55	-	-	94.93	64.57	13.54	11.47	5.35	1.52	1.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	貸与	7,893.0	0.13	0.13	-	-	98.30	66.86	14.02	11.88	5.54	1.57	1.57	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	持込	8,318.0	3.87	3.87	-	-	94.48	63.44	13.30	12.48	5.26	1.65	1.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	貸与	8,008.0	0.15	0.15	-	-	98.13	65.89	13.82	12.96	5.46	1.72	1.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	持込	8,511.3	4.27	4.27	-	-	93.91	62.00	13.77	13.00	5.14	1.82	1.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	貸与	8,161.3	0.16	0.16	-	-	97.94	64.66	14.36	13.56	5.36	1.90	1.90	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	持込	8,656.3	4.56	4.56	-	-	93.49	60.96	14.70	12.78	5.05	1.95	1.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	貸与	8,276.3	0.17	0.17	-	-	97.79	63.76	15.37	13.37	5.29	2.04	2.04	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	持込	8,849.6	4.93	4.93	-	-	92.96	59.63	15.89	12.50	4.94	2.11	2.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	貸与	8,429.6	0.19	0.19	-	-	97.60	62.60	16.68	13.13	5.19	2.21	2.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	持込	9,091.2	5.37	5.37	-	-	92.34	58.05	17.31	12.17	4.81	2.29	2.29	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	貸与	8,621.2	0.21	0.21	-	-	97.37	61.21	18.25	12.84	5.07	2.42	2.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	持込	9,332.9	5.78	5.78	-	-	91.75	56.55	18.65	11.86	4.69	2.47	2.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	貸与	8,812.9	0.23	0.23	-	-	97.15	59.87	19.76	12.56	4.96	2.62	2.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	持込	9,574.5	6.18	6.18	-	-	91.18	55.12	19.93	11.56	4.57	2.64	2.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	貸与	9,004.5	0.24	0.24	-	-	96.95	58.61	21.19	12.29	4.86	2.81	2.81	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	持込	9,864.4	6.63	6.63	-	-	90.54	53.51	21.38	11.22	4.43	2.83	2.83	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	貸与	9,234.4	0.26	0.26	-	-	96.71	57.15	22.84	11.98	4.74	3.03	3.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	持込	10,154	7.06	7.06	-	-	89.92	51.96	22.75	10.90	4.31	3.02	3.02	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	貸与	9,464.4	0.28	0.28	-	-	96.48	55.76	24.41	11.69	4.62	3.24	3.24	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	0.5km以下	持込	8,221.4	3.66	3.66	-	-	94.78	64.19	13.46	11.81	5.32	1.56	1.56	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	0.5km以下	貸与	7,931.4	0.14	0.14	-	-	98.24	66.53	13.95	12.24	5.52	1.62	1.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	1.0km以下	持込	8,366.3	3.97	3.97	-	-	94.33	63.07	13.23	12.80	5.23	1.70	1.70	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	1.0km以下	貸与	8,046.3	0.15	0.15	-	-	98.09	65.59	13.75	13.31	5.44	1.76	1.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	2.0km以下	持込	8,559.6	4.36	4.36	-	-	93.78	61.66	14.08	12.93	5.11	1.86	1.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	2.0km以下	貸与	8,199.6	0.17	0.17	-	-	97.88	64.34	14.70	13.50	5.34	1.95	1.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	3.0km以下	持込	8,897.9	5.02	5.02	-	-	92.84	59.30	16.18	12.44	4.92	2.14	2.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	3.0km以下	貸与	8,467.9	0.19	0.19	-	-	97.56	62.32	17.00	13.07	5.17	2.25	2.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	4.0km以下	持込	9,236.2	5.62	5.62	-	-	91.98	57.14	18.12	11.98	4.74	2.40	2.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	4.0km以下	貸与	8,736.2	0.22	0.22	-	-	97.24	60.40	19.16	12.67	5.01	2.54	2.54	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	5.5km以下	持込	9,574.5	6.18	6.18	-	-	91.18	55.12	19.93	11.56	4.57	2.64	2.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	5.5km以下	貸与	9,004.5	0.24	0.24	-	-	96.95	58.61	21.19	12.29	4.86	2.81	2.81	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	7.0km以下	持込	9,961.1	6.77	6.77	-	-	90.33	52.98	21.85	11.11	4.39	2.90	2.90	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	7.0km以下	貸与	9,311.1	0.27	0.27	-	-	96.63	56.68	23.37	11.88	4.70	3.10	3.10	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	8.5km以下	持込	10,444	7.46	7.46	-	-	89.35	50.53	24.04	10.59	4.19	3.19	3.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	8.5km以下	貸与	9,694.4	0.30	0.30	-	-	96.27	54.45	25.90	11.41	4.51	3.43	3.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	10.0km以下	持込	10,879	8.02	8.02	-	-	88.55	48.51	25.85	10.17	4.02	3.43	3.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	10.0km以下	貸与	10,039	0.32	0.32	-	-	95.96	52.56	28.02	11.02	4.36	3.72	3.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	12.0km以下	持込	11,363	8.59	8.59	-	-	87.74	46.45	27.70	9.74	3.85	3.67	3.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	12.0km以下	貸与	10,423	0.35	0.35	-	-	95.65	50.63	30.20	10.62	4.20	4.00	4.00	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	14.0km以下	持込	11,846	9.12	9.12	-	-	86.98	44.55	29.40	9.34	3.69	3.90	3.90	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	14.0km以下	貸与	10,806	0.37	0.37	-	-	95.36	48.84	32.23	10.24	4.05	4.27	4.27	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	16.5km以下	持込	12,377	9.65	9.65	-	-	86.22	42.64	31.11	8.94	3.53	4.13	4.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	16.5km以下	貸与	11,227	0.39	0.39	-	-	95.06	47.01	34.30	9.85	3.90	4.55	4.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	19.5km以下	持込	12,957	10.18	10.18	-	-	85.47	40.74	32.82	8.54	3.37	4.35	4.35	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	19.5km以下	貸与	11,687	0.42	0.42	-	-	94.75	45.15	36.39	9.47	3.74	4.83	4.83	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	23.0km以下	持込	13,586	10.70	10.70	-	-	84.72	38.85	34.51	8.14	3.22	4.58	4.58	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	23.0km以下	貸与	12,186	0.44	0.44	-	-	94.46	43.32	38.47	9.08	3.59	5.10	5.10	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	27.5km以下	持込	14,214	11.18	11.18	-	-	84.04	37.14	36.04	7.78	3.08	4.78	4.78	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	27.5km以下	貸与	12,684	0.47	0.47	-	-	94.17	41.61	40.39	8.72	3.45	5.36	5.36	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	34.5km以下	持込	14,939	11.68	11.68	-	-	83.33	37.68	35.31	7.41	2.93	4.99	4.99	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	34.5km以下	貸与	13,259	0.49	0.49	-	-	93.88	42.46	39.78	8.34	3.30	5.63	5.63	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	46.0km以下	持込	15,760	12.19	12.19	-	-	82.60	39.34	33.47	7.02	2.77	5.21	5.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	46.0km以下	貸与	13,910	0.51	0.51	-	-	93.58	44.57	37.92	7.95	3.14	5.91	5.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	60.0km以下	持込	16,243	12.47	12.47	-	-	82.20	40.23	32.47	6.81	2.69	5.33	5.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	60.0km以下	貸与	14,293	0.53	0.53	-	-	93.41	45.71	36.90	7.74	3.06	6.06	6.06	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	0.5km以下	持込	8,221.4	3.66	3.66	-	-	94.78	64.19	13.46	11.81	5.32	1.56	1.56	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	0.5km以下	貸与	7,931.4	0.14	0.14	-	-	98.24	66.53	13.95	12.24	5.52	1.62	1.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	1.0km以下	持込	8,366.3	3.97	3.97	-	-	94.33	63.07	13.23	12.80	5.23	1.70	1.70	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	1.0km以下	貸与	8,046.3	0.15	0.15	-	-	98.09	65.59	13.75	13.31	5.44	1.76	1.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	2.0km以下	持込	8,559.6	4.36	4.36	-	-	93.78	61.66	14.08	12.93	5.11	1.86	1.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	2.0km以下	貸与	8,199.6	0.17	0.17	-	-	97.88	64.34	14.70	13.50	5.34	1.95	1.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	3.0km以下	持込	8,897.9	5.02	5.02	-	-	92.84	59.30	16.18	12.44	4.92	2.14	2.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	3.0km以下	貸与	8,467.9	0.19	0.19	-	-	97.56	62.32	17.00	13.07	5.17	2.25	2.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	4.0km以下	持込	9,236.2	5.62	5.62	-	-	91.98	57.14	18.12	11.98	4.74	2.40	2.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	4.0km以下	貸与	8,736.2	0.22	0.22	-	-	97.24	60.40	19.16	12.67	5.01	2.54	2.54	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	5.0km以下	持込	9,574.5	6.18	6.18	-	-	91.18	55.12	19.93	11.56	4.57	2.64	2.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	5.0km以下	貸与	9,004.5	0.24	0.24	-	-	96.95	58.61	21.19	12.29	4.86	2.81	2.81	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	6.5km以下	持込	9,961.1	6.77	6.77	-	-	90.33	52.98	21.85	11.11	4.39	2.90	2.90	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	6.5km以下	貸与	9,311.1	0.27	0.27	-	-	96.63	56.68	23.37	11.88	4.70	3.10	3.10	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	8.0km以下	持込	10,444	7.46	7.46	-	-	89.35	50.53	24.04	10.59	4.19	3.19	3.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-		普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	8.0km以下	貸与	9,694.4	0.30	0.30	-	-	96.27	54.45	25.90	11.41	4.51	3.43	3.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	9.5km以下	持込	10,879	8.02	8.02	-	-	88.55	48.51	25.85	10.17	4.02	3.43	3.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	9.5km以下	貸与	10,039	0.32	0.32	-	-	95.96	52.56	28.02	11.02	4.36	3.72	3.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	11.0km以下	持込	11,363	8.59	8.59	-	-	87.74	46.45	27.70	9.74	3.85	3.67	3.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	11.0km以下	貸与	10,423	0.35	0.35	-	-	95.65	50.63	30.20	10.62	4.20	4.00	4.00	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	13.0km以下	持込	11,846	9.12	9.12	-	-	86.98	44.55	29.40	9.34	3.69	3.90	3.90	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	13.0km以下	貸与	10,806	0.37	0.37	-	-	95.36	48.84	32.23	10.24	4.05	4.27	4.27	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	15.0km以下	持込	12,377	9.65	9.65	-	-	86.22	42.64	31.11	8.94	3.53	4.13	4.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	15.0km以下	貸与	11,227	0.39	0.39	-	-	95.06	47.01	34.30	9.85	3.90	4.55	4.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	17.5km以下	持込	12,957	10.18	10.18	-	-	85.47	40.74	32.82	8.54	3.37	4.35	4.35	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	17.5km以下	貸与	11,687	0.42	0.42	-	-	94.75	45.15	36.39	9.47	3.74	4.83	4.83	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	20.0km以下	持込	13,586	10.70	10.70	-	-	84.72	38.85	34.51	8.14	3.22	4.58	4.58	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	20.0km以下	貸与	12,186	0.44	0.44	-	-	94.46	43.32	38.47	9.08	3.59	5.10	5.10	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	23.0km以下	持込	14,214	11.18	11.18	-	-	84.04	37.14	36.04	7.78	3.08	4.78	4.78	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	23.0km以下	貸与	12,684	0.47	0.47	-	-	94.17	41.61	40.39	8.72	3.45	5.36	5.36	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	27.0km以下	持込	14,939	11.68	11.68	-	-	83.33	37.68	35.31	7.41	2.93	4.99	4.99	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	27.0km以下	貸与	13,259	0.49	0.49	-	-	93.88	42.46	39.78	8.34	3.30	5.63	5.63	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	32.0km以下	持込	15,760	12.19	12.19	-	-	82.60	39.34	33.47	7.02	2.77	5.21	5.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	32.0km以下	貸与	13,910	0.51	0.51	-	-	93.58	44.57	37.92	7.95	3.14	5.91	5.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	39.0km以下	持込	16,678	12.70	12.70	-	-	81.87	41.00	31.62	6.63	2.62	5.43	5.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	39.0km以下	貸与	14,638	0.54	0.54	-	-	93.27	46.69	36.03	7.56	2.99	6.19	6.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	53.0km以下	持込	17,645	13.18	13.18	-	-	81.18	42.54	29.89	6.27	2.48	5.64	5.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	53.0km以下	貸与	15,405	0.56	0.56	-	-	92.98	48.72	34.24	7.18	2.84	6.46	6.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	60.0km以下	持込	18,756	13.68	13.68	-	-	80.47	44.12	28.12	5.90	2.33	5.85	5.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	60.0km以下	貸与	16,286	0.59	0.59	-	-	92.67	50.82	32.38	6.79	2.68	6.74	6.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	持込	386.61	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	貸与	306.61	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	持込	434.93	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	貸与	344.93	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	持込	483.26	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	貸与	383.26	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	持込	579.91	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：貸料）						R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	貸与	459.91	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	持込	676.56	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	貸与	536.56	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	持込	773.22	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	貸与	613.22	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	持込	869.87	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	貸与	689.87	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	持込	966.52	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	貸与	766.52	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	持込	1,111.5	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	貸与	881.50	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	持込	1,208.2	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	貸与	958.15	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	持込	1,353.1	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	貸与	1,073.1	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	持込	1,498.1	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：貸料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	貸与	1,188.1	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	持込	1,691.4	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	貸与	1,341.4	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	持込	1,836.4	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	貸与	1,456.4	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	持込	2,029.7	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	貸与	1,609.7	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	持込	2,271.3	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	貸与	1,801.3	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	持込	2,513.0	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	貸与	1,993.0	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	持込	2,609.6	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	貸与	2,069.6	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	持込	386.61	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	貸与	306.61	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	持込	434.93	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	貸与	344.93	1.01	1.01	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.60	11.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	持込	483.26	21.49	21.49	－	－	69.31	69.31	－	－	－	9.20	9.20	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	貸与	383.26	1.01	1.01	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.60	11.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	持込	579.91	21.49	21.49	－	－	69.31	69.31	－	－	－	9.20	9.20	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	貸与	459.91	1.01	1.01	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.60	11.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	持込	676.56	21.49	21.49	－	－	69.31	69.31	－	－	－	9.20	9.20	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	貸与	536.56	1.01	1.01	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.60	11.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	持込	773.22	21.49	21.49	－	－	69.31	69.31	－	－	－	9.20	9.20	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	貸与	613.22	1.01	1.01	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.60	11.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	持込	869.87	21.49	21.49	－	－	69.31	69.31	－	－	－	9.20	9.20	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	貸与	689.87	1.01	1.01	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.60	11.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	持込	966.52	21.49	21.49	－	－	69.31	69.31	－	－	－	9.20	9.20	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	貸与	766.52	1.01	1.01	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.60	11.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	持込	1,111.5	21.49	21.49	－	－	69.31	69.31	－	－	－	9.20	9.20	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	貸与	881.50	1.01	1.01	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.60	11.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	持込	1,208.2	21.49	21.49	－	－	69.31	69.31	－	－	－	9.20	9.20	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	貸与	958.15	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	持込	1,353.1	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	貸与	1,073.1	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	持込	1,498.1	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	貸与	1,188.1	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	持込	1,691.4	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	貸与	1,341.4	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	持込	1,836.4	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	貸与	1,456.4	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	持込	2,029.7	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	貸与	1,609.7	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	持込	2,271.3	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	貸与	1,801.3	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	持込	2,513.0	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	貸与	1,993.0	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	持込	2,754.6	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	貸与	2,184.6	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	持込	3,044.5	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	貸与	2,414.5	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	持込	3,334.5	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	貸与	2,644.5	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	0.5km以下	持込	1,401.5	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	0.5km以下	貸与	1,111.5	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	1.0km以下	持込	1,546.4	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	1.0km以下	貸与	1,226.4	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	2.0km以下	持込	1,739.7	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	2.0km以下	貸与	1,379.7	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	3.0km以下	持込	2,078.0	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	3.0km以下	貸与	1,648.0	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	4.0km以下	持込	2,416.3	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	4.0km以下	貸与	1,916.3	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	5.5km以下	持込	2,754.6	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	5.5km以下	貸与	2,184.6	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	7.0km以下	持込	3,141.2	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	7.0km以下	貸与	2,491.2	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	8.5km以下	持込	3,624.5	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	8.5km以下	貸与	2,874.5	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	10.0km以下	持込	4,059.4	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	10.0km以下	貸与	3,219.4	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	12.0km以下	持込	4,542.6	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	12.0km以下	貸与	3,602.6	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	14.0km以下	持込	5,025.9	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	14.0km以下	貸与	3,985.9	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	16.5km以下	持込	5,557.5	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	16.5km以下	貸与	4,407.5	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	19.5km以下	持込	6,137.4	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	19.5km以下	貸与	4,867.4	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	23.0km以下	持込	6,765.6	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	23.0km以下	貸与	5,365.6	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	27.5km以下	持込	7,393.9	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	27.5km以下	貸与	5,863.9	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	34.5km以下	持込	8,118.8	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	34.5km以下	貸与	6,438.8	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	46.0km以下	持込	8,940.3	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	46.0km以下	貸与	7,090.3	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	60.0km以下	持込	9,423.6	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	60.0km以下	貸与	7,473.6	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	0.5km以下	持込	1,401.5	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	0.5km以下	貸与	1,111.5	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	1.0km以下	持込	1,546.4	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	1.0km以下	貸与	1,226.4	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	2.0km以下	持込	1,739.7	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	2.0km以下	貸与	1,379.7	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	3.0km以下	持込	2,078.0	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	3.0km以下	貸与	1,648.0	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	4.0km以下	持込	2,416.3	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	4.0km以下	貸与	1,916.3	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	5.0km以下	持込	2,754.6	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	5.0km以下	貸与	2,184.6	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	6.5km以下	持込	3,141.2	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	6.5km以下	貸与	2,491.2	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	8.0km以下	持込	3,624.5	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	8.0km以下	貸与	2,874.5	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	9.5km以下	持込	4,059.4	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	9.5km以下	貸与	3,219.4	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	11.0km以下	持込	4,542.6	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	11.0km以下	貸与	3,602.6	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	13.0km以下	持込	5,025.9	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	13.0km以下	貸与	3,985.9	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	15.0km以下	持込	5,557.5	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	15.0km以下	貸与	4,407.5	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	17.5km以下	持込	6,137.4	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	17.5km以下	貸与	4,867.4	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	20.0km以下	持込	6,765.6	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	20.0km以下	貸与	5,365.6	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	23.0km以下	持込	7,393.9	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	23.0km以下	貸与	5,863.9	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	27.0km以下	持込	8,118.8	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	27.0km以下	貸与	6,438.8	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	32.0km以下	持込	8,940.3	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	32.0km以下	貸与	7,090.3	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	39.0km以下	持込	9,858.5	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	39.0km以下	貸与	7,818.5	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	53.0km以下	持込	10,825	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	53.0km以下	貸与	8,585.0	1.01	1.01	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	60.0km以下	持込	11,937	21.49	21.49	-	-	69.31	69.31	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	60.0km以下	貸与	9,466.5	1.01	1.01	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.60	11.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.186【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾛｯﾄﾞ工法	1.0m以上2.0m未満	1.0	13,848	12.91	9.46	2.28	-	82.25	38.48	19.54	16.76	-	4.84	3.81	0.59	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	1.0m以上2.0m未満	1.1	13,963	12.81	9.39	2.26	-	81.58	38.17	19.38	16.62	-	5.61	3.77	1.33	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	1.0m以上2.0m未満	1.2	14,077	12.70	9.31	2.24	-	80.91	37.86	19.22	16.48	-	6.39	3.74	2.07	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	1.0m以上2.0m未満	1.3	15,443	12.63	9.26	2.23	-	80.47	37.66	19.11	16.39	-	6.90	3.72	2.56	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	1.0m以上2.0m未満	1.4	15,558	12.54	9.19	2.21	-	79.87	37.38	18.97	16.27	-	7.59	3.69	3.21	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	1.0m以上2.0m未満	1.5	15,673	12.45	9.12	2.20	-	79.27	37.09	18.83	16.15	-	8.28	3.86	3.67	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	1.0m以上2.0m未満	1.6	15,788	12.36	9.06	2.18	-	78.70	36.83	18.69	16.03	-	8.94	4.49	3.64	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	1.0m以上2.0m未満	1.7	15,903	12.26	8.99	2.16	-	78.15	36.57	18.56	15.92	-	9.59	5.11	3.61	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	1.0m以上2.0m未満	1.8	17,268	12.24	8.97	2.16	-	77.95	36.48	18.51	15.88	-	9.81	5.31	3.61	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	2.0m以上3.0m未満	1.0	16,409	12.88	9.44	2.27	-	82.03	38.39	19.48	16.71	-	5.09	3.80	0.83	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	2.0m以上3.0m未満	1.1	16,524	12.79	9.37	2.26	-	81.46	38.12	19.35	16.59	-	5.75	3.77	1.46	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	2.0m以上3.0m未満	1.2	18,005	12.64	9.26	2.23	-	80.51	37.68	19.12	16.40	-	6.85	3.73	2.50	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	2.0m以上3.0m未満	1.3	18,235	12.48	9.15	2.20	-	79.50	37.21	18.88	16.19	-	8.02	3.68	3.61	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	2.0m以上3.0m未満	1.4	18,350	12.40	9.09	2.19	-	79.01	36.99	18.76	16.09	-	8.59	4.16	3.65	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	2.0m以上3.0m未満	1.5	19,830	12.29	9.01	2.17	-	78.34	36.67	18.60	15.96	-	9.37	4.90	3.62	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	2.0m以上3.0m未満	1.6	20,060	12.16	8.91	2.15	-	77.43	36.24	18.39	15.77	-	10.41	5.89	3.58	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.186【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾛｯﾄﾞ工法	2.0m以上3.0m未満	1.7	21,426	12.14	8.90	2.14	-	77.33	36.19	18.37	15.75	-	10.53	6.00	3.58	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	2.0m以上3.0m未満	1.8	21,655	12.01	8.80	2.12	-	76.51	35.81	18.17	15.58	-	11.48	6.90	3.54	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	3.0m以上4.0m未満	1.0	18,971	12.85	9.42	2.27	-	81.87	38.30	19.45	16.68	-	5.28	3.79	1.01	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	3.0m以上4.0m未満	1.1	20,452	12.71	9.32	2.24	-	81.01	37.91	19.24	16.50	-	6.28	3.75	1.96	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	3.0m以上4.0m未満	1.2	20,681	12.58	9.22	2.22	-	80.10	37.48	19.03	16.32	-	7.32	3.71	2.95	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	3.0m以上4.0m未満	1.3	22,277	12.40	9.09	2.19	-	79.02	36.97	18.77	16.10	-	8.58	4.14	3.66	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	3.0m以上4.0m未満	1.4	22,507	12.28	9.00	2.17	-	78.21	36.60	18.58	15.93	-	9.51	5.03	3.62	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	3.0m以上4.0m未満	1.5	23,987	12.20	8.94	2.15	-	77.71	36.37	18.45	15.83	-	10.09	5.59	3.59	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	3.0m以上4.0m未満	1.6	25,583	12.07	8.85	2.13	-	76.90	35.98	18.27	15.67	-	11.03	6.47	3.56	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	3.0m以上4.0m未満	1.7	25,813	11.96	8.77	2.11	-	76.22	35.67	18.10	15.53	-	11.82	7.22	3.53	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	3.0m以上4.0m未満	1.8	27,293	11.91	8.73	2.10	-	75.88	35.51	18.02	15.46	-	12.21	7.59	3.51	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	4.0m以上5.0m未満	1.0	20,282	12.82	9.40	2.26	-	81.68	38.22	19.40	16.64	-	5.50	3.78	1.22	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	4.0m以上5.0m未満	1.1	21,878	12.63	9.26	2.23	-	80.47	37.66	19.11	16.39	-	6.90	3.72	2.56	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	4.0m以上5.0m未満	1.2	22,222	12.43	9.11	2.19	-	79.22	37.08	18.81	16.14	-	8.35	3.93	3.66	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	4.0m以上5.0m未満	1.3	23,818	12.28	9.00	2.17	-	78.26	36.62	18.59	15.94	-	9.46	4.98	3.62	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	4.0m以上5.0m未満	1.4	25,413	12.15	8.91	2.14	-	77.43	36.24	18.39	15.77	-	10.42	5.90	3.58	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.186【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾛｯﾄﾞ工法	4.0m以上5.0m未満	1.5	27,009	12.03	8.82	2.12	-	76.68	35.89	18.21	15.62	-	11.29	6.72	3.55	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	4.0m以上5.0m未満	1.6	27,354	11.89	8.71	2.10	-	75.71	35.43	17.98	15.42	-	12.40	7.78	3.50	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	4.0m以上5.0m未満	1.7	28,949	11.79	8.64	2.08	-	75.12	35.16	17.84	15.30	-	13.09	8.43	3.47	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	4.0m以上5.0m未満	1.8	30,545	11.71	8.58	2.07	-	74.58	34.91	17.71	15.19	-	13.71	9.02	3.45	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	5.0m以上6.0m未満	1.0	22,844	12.81	9.39	2.26	-	81.59	38.18	19.38	16.62	-	5.60	3.77	1.32	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	5.0m以上6.0m未満	1.1	24,439	12.64	9.26	2.23	-	80.50	37.67	19.12	16.40	-	6.86	3.72	2.52	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	5.0m以上6.0m未満	1.2	26,150	12.43	9.11	2.19	-	79.20	37.07	18.81	16.13	-	8.37	3.95	3.66	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	5.0m以上6.0m未満	1.3	27,860	12.25	8.98	2.16	-	78.05	36.52	18.54	15.90	-	9.70	5.21	3.61	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	5.0m以上6.0m未満	1.4	28,205	12.11	8.87	2.14	-	77.09	36.08	18.31	15.70	-	10.80	6.25	3.57	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	5.0m以上6.0m未満	1.5	29,915	11.95	8.76	2.11	-	76.16	35.64	18.09	15.51	-	11.89	7.29	3.52	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	5.0m以上6.0m未満	1.6	31,626	11.82	8.66	2.09	-	75.31	35.24	17.89	15.34	-	12.87	8.22	3.48	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	5.0m以上6.0m未満	1.7	33,221	11.74	8.61	2.07	-	74.81	35.01	17.77	15.24	-	13.45	8.77	3.46	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	5.0m以上6.0m未満	1.8	34,932	11.63	8.53	2.05	-	74.11	34.68	17.60	15.10	-	14.26	9.54	3.43	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	6.0m以上7.0m未満	1.0	24,155	12.79	9.37	2.26	-	81.44	38.10	19.35	16.59	-	5.77	3.77	1.48	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	6.0m以上7.0m未満	1.1	25,865	12.57	9.21	2.22	-	80.07	37.47	19.02	16.31	-	7.36	3.70	2.99	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	6.0m以上7.0m未満	1.2	27,576	12.37	9.07	2.18	-	78.87	36.92	18.73	16.06	-	8.76	4.32	3.65	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.186【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾛｯﾄﾞ工法	6.0m以上7.0m未満	1.3	29,401	12.16	8.91	2.15	-	77.49	36.27	18.40	15.78	-	10.35	5.83	3.58	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	6.0m以上7.0m未満	1.4	31,112	12.02	8.81	2.12	-	76.55	35.83	18.18	15.59	-	11.43	6.85	3.54	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	6.0m以上7.0m未満	1.5	32,822	11.89	8.71	2.10	-	75.72	35.44	17.98	15.42	-	12.39	7.77	3.50	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	6.0m以上7.0m未満	1.6	34,647	11.73	8.60	2.07	-	74.71	34.96	17.75	15.22	-	13.56	8.87	3.46	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	6.0m以上7.0m未満	1.7	36,358	11.62	8.52	2.05	-	74.05	34.66	17.59	15.08	-	14.33	9.60	3.43	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	6.0m以上7.0m未満	1.8	38,068	11.52	8.45	2.03	-	73.45	34.38	17.44	14.96	-	15.03	10.27	3.40	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	7.0m以上8.0m未満	1.0	26,717	12.78	9.36	2.26	-	81.38	38.08	19.33	16.58	-	5.84	3.77	1.54	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	7.0m以上8.0m未満	1.1	28,542	12.53	9.18	2.21	-	79.82	37.35	18.96	16.26	-	7.65	3.69	3.27	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	7.0m以上8.0m未満	1.2	30,367	12.31	9.02	2.17	-	78.43	36.70	18.63	15.98	-	9.26	4.79	3.63	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	7.0m以上8.0m未満	1.3	33,443	12.15	8.91	2.14	-	77.40	36.22	18.38	15.77	-	10.45	5.92	3.58	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	7.0m以上8.0m未満	1.4	35,269	11.98	8.78	2.11	-	76.34	35.73	18.13	15.55	-	11.68	7.09	3.53	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	7.0m以上8.0m未満	1.5	37,094	11.83	8.67	2.09	-	75.37	35.28	17.90	15.35	-	12.80	8.15	3.49	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	7.0m以上8.0m未満	1.6	38,920	11.69	8.57	2.06	-	74.50	34.87	17.69	15.18	-	13.81	9.11	3.45	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	7.0m以上8.0m未満	1.7	40,745	11.57	8.48	2.04	-	73.70	34.50	17.50	15.01	-	14.73	9.98	3.41	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	7.0m以上8.0m未満	1.8	43,821	11.50	8.43	2.03	-	73.25	34.28	17.40	14.92	-	15.25	10.48	3.39	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	8.0m以上9.0m未満	1.0	29,278	12.77	9.36	2.25	-	81.35	38.07	19.32	16.57	-	5.88	3.76	1.59	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-

No.186【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾛｯﾄﾞ工法	8.0m以上9.0m未満	1.1	31,104	12.54	9.19	2.21	－	79.90	37.38	18.98	16.28	－	7.56	3.70	3.18	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	8.0m以上9.0m未満	1.2	34,295	12.33	9.03	2.18	－	78.50	36.73	18.65	15.99	－	9.17	4.71	3.63	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	8.0m以上9.0m未満	1.3	36,235	12.12	8.88	2.14	－	77.15	36.09	18.33	15.72	－	10.73	6.19	3.57	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	8.0m以上9.0m未満	1.4	38,060	11.95	8.76	2.11	－	76.20	35.67	18.09	15.52	－	11.85	7.26	3.52	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	8.0m以上9.0m未満	1.5	41,251	11.82	8.66	2.09	－	75.31	35.24	17.89	15.34	－	12.87	8.22	3.48	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	8.0m以上9.0m未満	1.6	43,192	11.67	8.55	2.06	－	74.32	34.78	17.65	15.14	－	14.01	9.30	3.44	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	8.0m以上9.0m未満	1.7	46,268	11.60	8.50	2.05	－	73.85	34.56	17.54	15.04	－	14.55	9.81	3.42	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	8.0m以上9.0m未満	1.8	48,208	11.46	8.40	2.02	－	73.03	34.18	17.34	14.88	－	15.51	10.72	3.38	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	9.0m以上10.0m未満	1.0	30,590	12.76	9.35	2.25	－	81.24	38.01	19.30	16.55	－	6.00	3.76	1.70	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	9.0m以上10.0m未満	1.1	32,530	12.49	9.16	2.20	－	79.58	37.24	18.90	16.21	－	7.93	3.68	3.53	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	9.0m以上10.0m未満	1.2	35,721	12.28	9.00	2.17	－	78.28	36.64	18.59	15.94	－	9.44	4.97	3.62	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	9.0m以上10.0m未満	1.3	39,027	12.07	8.85	2.13	－	76.96	36.03	18.27	15.67	－	10.97	6.42	3.56	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	9.0m以上10.0m未満	1.4	40,967	11.90	8.72	2.10	－	75.83	35.48	18.01	15.45	－	12.27	7.65	3.51	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	9.0m以上10.0m未満	1.5	42,907	11.74	8.61	2.07	－	74.82	35.02	17.77	15.24	－	13.44	8.76	3.46	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	9.0m以上10.0m未満	1.6	46,213	11.61	8.51	2.05	－	73.94	34.61	17.56	15.06	－	14.45	9.72	3.42	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	9.0m以上10.0m未満	1.7	48,154	11.48	8.41	2.03	－	73.11	34.22	17.36	14.89	－	15.41	10.63	3.38	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－

No.186【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾛｯﾄﾞ工法	9.0m以上 10.0m未満	1.8	51,345	11.39	8.35	2.01	-	72.61	33.99	17.24	14.79	-	16.00	11.19	3.36	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	10.0m以上 11.0m未満	1.0	33,151	12.75	9.34	2.25	-	81.20	37.99	19.29	16.54	-	6.05	3.76	1.74	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	10.0m以上 11.0m未満	1.1	36,457	12.48	9.15	2.20	-	79.53	37.22	18.89	16.20	-	7.99	3.68	3.59	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	10.0m以上 11.0m未満	1.2	38,512	12.24	8.97	2.16	-	77.97	36.49	18.52	15.88	-	9.79	5.29	3.61	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	10.0m以上 11.0m未満	1.3	41,818	12.05	8.83	2.13	-	76.77	35.93	18.23	15.64	-	11.18	6.62	3.55	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	10.0m以上 11.0m未満	1.4	45,124	11.89	8.71	2.10	-	75.73	35.43	17.99	15.43	-	12.38	7.76	3.50	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	10.0m以上 11.0m未満	1.5	48,430	11.74	8.61	2.07	-	74.84	35.03	17.77	15.24	-	13.42	8.74	3.46	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	10.0m以上 11.0m未満	1.6	50,485	11.59	8.49	2.05	-	73.84	34.55	17.54	15.04	-	14.57	9.83	3.42	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	10.0m以上 11.0m未満	1.7	53,791	11.49	8.42	2.03	-	73.15	34.24	17.37	14.90	-	15.36	10.59	3.38	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	10.0m以上 11.0m未満	1.8	57,097	11.39	8.35	2.01	-	72.53	33.93	17.23	14.78	-	16.08	11.26	3.36	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	11.0m以上 12.0m未満	1.0	34,462	12.73	9.33	2.25	-	81.14	37.97	19.27	16.53	-	6.13	3.75	1.83	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	11.0m以上 12.0m未満	1.1	37,768	12.48	9.15	2.20	-	79.51	37.21	18.88	16.20	-	8.01	3.68	3.61	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	11.0m以上 12.0m未満	1.2	41,189	12.24	8.97	2.16	-	77.92	36.45	18.51	15.88	-	9.84	5.34	3.61	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	11.0m以上 12.0m未満	1.3	43,244	12.03	8.82	2.12	-	76.63	35.86	18.20	15.61	-	11.34	6.77	3.54	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	11.0m以上 12.0m未満	1.4	46,665	11.84	8.68	2.09	-	75.45	35.31	17.92	15.37	-	12.71	8.07	3.49	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	11.0m以上 12.0m未満	1.5	50,086	11.68	8.56	2.06	-	74.43	34.83	17.68	15.16	-	13.89	9.19	3.44	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.186【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾖｯﾄﾞ工法	11.0m以上 12.0m未満	1.6	53,507	11.55	8.46	2.04	-	73.54	34.41	17.47	14.98	-	14.91	10.16	3.40	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾖｯﾄﾞ工法	11.0m以上 12.0m未満	1.7	55,562	11.40	8.36	2.01	-	72.70	34.03	17.26	14.81	-	15.90	11.10	3.36	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾖｯﾄﾞ工法	11.0m以上 12.0m未満	1.8	58,983	11.29	8.28	1.99	-	71.99	33.70	17.09	14.66	-	16.72	11.87	3.33	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾖｯﾄﾞ工法	12.0m以上 13.0m未満	1.0	37,024	12.73	9.33	2.25	-	81.11	37.96	19.26	16.52	-	6.16	3.75	1.85	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
ﾖｯﾄﾞ工法	12.0m以上 13.0m未満	1.1	40,445	12.46	9.13	2.20	-	79.37	37.14	18.85	16.17	-	8.17	3.76	3.67	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾖｯﾄﾞ工法	12.0m以上 13.0m未満	1.2	43,866	12.23	8.96	2.16	-	77.91	36.47	18.50	15.87	-	9.86	5.37	3.60	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾖｯﾄﾞ工法	12.0m以上 13.0m未満	1.3	47,402	12.01	8.80	2.12	-	76.44	35.77	18.16	15.57	-	11.55	6.96	3.54	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾖｯﾄﾞ工法	12.0m以上 13.0m未満	1.4	50,822	11.83	8.67	2.09	-	75.39	35.28	17.90	15.36	-	12.78	8.13	3.49	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾖｯﾄﾞ工法	12.0m以上 13.0m未満	1.5	54,243	11.69	8.57	2.06	-	74.45	34.84	17.68	15.17	-	13.86	9.16	3.44	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾖｯﾄﾞ工法	12.0m以上 13.0m未満	1.6	57,779	11.53	8.45	2.04	-	73.48	34.39	17.45	14.97	-	14.99	10.23	3.40	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾖｯﾄﾞ工法	12.0m以上 13.0m未満	1.7	61,200	11.42	8.37	2.02	-	72.76	34.05	17.28	14.82	-	15.82	11.02	3.37	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾖｯﾄﾞ工法	12.0m以上 13.0m未満	1.8	64,621	11.33	8.30	2.00	-	72.10	33.73	17.13	14.69	-	16.57	11.73	3.34	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾖｯﾄﾞ工法	13.0m以上 14.0m未満	1.0	39,586	12.73	9.33	2.25	-	81.09	37.95	19.26	16.52	-	6.18	3.75	1.87	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
ﾖｯﾄﾞ工法	13.0m以上 14.0m未満	1.1	43,122	12.45	9.12	2.20	-	79.23	37.07	18.82	16.14	-	8.32	3.90	3.67	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾖｯﾄﾞ工法	13.0m以上 14.0m未満	1.2	46,658	12.19	8.94	2.15	-	77.68	36.36	18.45	15.82	-	10.13	5.62	3.59	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾖｯﾄﾞ工法	13.0m以上 14.0m未満	1.3	51,444	12.01	8.80	2.12	-	76.49	35.79	18.17	15.58	-	11.50	6.92	3.54	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.186【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾛｯﾄﾞ工法	13.0m以上 14.0m未満	1.4	54,980	11.83	8.67	2.09	－	75.33	35.25	17.89	15.35	－	12.84	8.19	3.49	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	－		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	13.0m以上 14.0m未満	1.5	58,515	11.67	8.55	2.06	－	74.32	34.78	17.65	15.14	－	14.01	9.30	3.44	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	－		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	13.0m以上 14.0m未満	1.6	62,051	11.52	8.45	2.03	－	73.43	34.36	17.44	14.96	－	15.05	10.29	3.40	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	－		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	13.0m以上 14.0m未満	1.7	65,587	11.40	8.36	2.01	－	72.63	34.00	17.25	14.79	－	15.97	11.16	3.36	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	－		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	13.0m以上 14.0m未満	1.8	70,373	11.32	8.29	2.00	－	72.10	33.74	17.12	14.69	－	16.58	11.74	3.34	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	－		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	14.0m以上 15.0m未満	1.0	40,897	12.72	9.32	2.25	－	81.01	37.91	19.24	16.50	－	6.27	3.75	1.95	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	－		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	14.0m以上 15.0m未満	1.1	44,433	12.45	9.12	2.20	－	79.22	37.06	18.82	16.14	－	8.33	3.91	3.67	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	－		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	14.0m以上 15.0m未満	1.2	49,334	12.18	8.93	2.15	－	77.67	36.36	18.44	15.82	－	10.15	5.64	3.59	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	－		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	14.0m以上 15.0m未満	1.3	52,870	12.00	8.79	2.12	－	76.38	35.74	18.14	15.56	－	11.62	7.04	3.53	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	－		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	14.0m以上 15.0m未満	1.4	56,521	11.79	8.64	2.08	－	75.12	35.16	17.84	15.30	－	13.09	8.43	3.47	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	－		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	14.0m以上 15.0m未満	1.5	60,171	11.61	8.51	2.05	－	74.01	34.65	17.57	15.07	－	14.38	9.66	3.42	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	－		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	14.0m以上 15.0m未満	1.6	65,073	11.49	8.42	2.03	－	73.20	34.26	17.38	14.91	－	15.31	10.53	3.39	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	－		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	14.0m以上 15.0m未満	1.7	68,609	11.37	8.33	2.01	－	72.45	33.90	17.21	14.76	－	16.18	11.36	3.35	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	－		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	14.0m以上 15.0m未満	1.8	72,259	11.24	8.24	1.98	－	71.67	33.54	17.02	14.60	－	17.09	12.23	3.31	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	－		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	15.0m以上 16.0m未満	1.0	43,459	12.71	9.32	2.24	－	81.01	37.91	19.24	16.50	－	6.28	3.75	1.96	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	－		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	15.0m以上 16.0m未満	1.1	47,110	12.42	9.10	2.19	－	79.14	37.04	18.79	16.12	－	8.44	4.02	3.66	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	－		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.186【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾛｯﾄﾞ工法	15.0m以上 16.0m未満	1.2	52,011	12.18	8.93	2.15	-	77.66	36.35	18.44	15.82	-	10.16	5.65	3.59	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	15.0m以上 16.0m未満	1.3	57,027	11.96	8.77	2.11	-	76.27	35.70	18.11	15.53	-	11.77	7.17	3.53	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	15.0m以上 16.0m未満	1.4	60,678	11.79	8.64	2.08	-	75.09	35.14	17.83	15.30	-	13.12	8.46	3.47	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	15.0m以上 16.0m未満	1.5	64,329	11.62	8.52	2.05	-	74.04	34.65	17.59	15.08	-	14.34	9.61	3.43	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	15.0m以上 16.0m未満	1.6	69,345	11.49	8.42	2.03	-	73.17	34.25	17.38	14.90	-	15.34	10.57	3.38	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	15.0m以上 16.0m未満	1.7	72,996	11.35	8.32	2.00	-	72.35	33.86	17.18	14.74	-	16.30	11.47	3.35	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	15.0m以上 16.0m未満	1.8	77,897	11.27	8.26	1.99	-	71.78	33.59	17.05	14.62	-	16.95	12.09	3.32	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.2m未満	-	9,706.5	3.81	2.37	0.86	-	91.53	39.91	20.27	17.39	-	4.66	3.95	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］　最大穿孔径φ 25cm		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.2m以上 0.4m未満	-	12,155	3.98	2.36	1.02	-	91.37	39.86	20.23	17.35	-	4.65	3.94	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］　最大穿孔径φ 25cm		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.4m以上 0.6m未満	-	13,380	4.04	2.36	1.07	-	91.32	39.84	20.22	17.34	-	4.64	3.94	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］　最大穿孔径φ 25cm		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.6m以上 0.8m未満	-	15,829	4.15	2.36	1.16	-	91.22	39.79	20.20	17.32	-	4.63	3.93	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］　最大穿孔径φ 25cm		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.8m以上 1.0m未満	-	18,278	4.21	2.35	1.22	-	91.16	39.77	20.18	17.31	-	4.63	3.93	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］　最大穿孔径φ 25cm		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	1.0m以上 1.2m未満	-	20,727	4.27	2.35	1.27	-	91.10	39.74	20.17	17.30	-	4.63	3.93	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］　最大穿孔径φ 25cm		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	1.2m以上 1.4m未満	-	21,952	4.29	2.35	1.29	-	91.08	39.73	20.17	17.30	-	4.63	3.93	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］　最大穿孔径φ 25cm		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	1.4m以上 1.6m未満	-	24,401	4.33	2.35	1.32	-	91.04	39.71	20.16	17.29	-	4.63	3.93	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］　最大穿孔径φ 25cm		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	1.6m以上 1.8m未満	-	26,850	4.36	2.35	1.35	-	91.01	39.71	20.15	17.28	-	4.63	3.93	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］　最大穿孔径φ 25cm		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.186【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾊﾟｯｶｰ工法	1.8m以上 2.0m未満	-	28,074	4.38	2.35	1.36	-	91.00	39.70	20.15	17.28	-	4.62	3.92	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］　最大穿孔径φ 25cm		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No. 187【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S
ﾛｯﾄﾞ工法	0.10日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	24,117	6.92	4.94	1.19	-	44.07	20.06	10.20	8.74	-	49.01	27.79	13.05	1.98	0.56	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.10日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	27,477	6.07	4.33	1.04	-	38.68	17.61	8.95	7.67	-	55.25	21.72	13.83	11.33	1.74	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.10日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	25,556	6.53	4.66	1.12	-	41.58	18.93	9.62	8.25	-	51.89	26.71	17.01	1.87	0.34	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.10日	各種配合	-	27,477	6.07	4.33	1.04	-	38.68	17.61	8.95	7.67	-	55.25	47.16	1.74	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.11日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	25,402	7.23	5.16	1.24	-	46.02	20.95	10.65	9.13	-	46.75	26.39	12.39	2.07	0.53	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.11日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	28,762	6.37	4.55	1.09	-	40.64	18.51	9.40	8.06	-	52.99	20.77	13.21	10.83	1.83	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.11日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	26,841	6.83	4.88	1.17	-	43.56	19.83	10.08	8.64	-	49.61	25.44	16.19	1.96	0.32	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.11日	各種配合	-	28,762	6.37	4.55	1.09	-	40.64	18.51	9.40	8.06	-	52.99	45.07	1.83	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.12日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	26,686	7.51	5.36	1.29	-	47.85	21.81	11.06	9.48	-	44.64	25.06	11.79	2.15	0.51	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.12日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	30,046	6.66	4.76	1.14	-	42.45	19.33	9.82	8.42	-	50.89	19.87	12.65	10.36	1.91	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.12日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	28,125	7.12	5.08	1.22	-	45.35	20.65	10.49	9.00	-	47.53	24.27	15.45	2.04	0.31	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.12日	各種配合	-	30,046	6.66	4.76	1.14	-	42.45	19.33	9.82	8.42	-	50.89	43.13	1.91	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.13日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	27,971	7.76	5.54	1.33	-	49.46	22.55	11.43	9.80	-	42.78	23.91	11.25	2.22	0.48	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.13日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	31,331	6.92	4.94	1.19	-	44.10	20.08	10.20	8.75	-	48.98	19.05	12.13	9.94	1.99	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.13日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	29,410	7.38	5.26	1.27	-	47.04	21.45	10.87	9.32	-	45.58	23.15	14.78	2.12	0.29	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.13日	各種配合	-	31,331	6.92	4.94	1.19	-	44.10	20.08	10.20	8.75	-	48.98	41.36	1.99	-	-	-

工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	代表機労材規格 K（＊印：賃料） K1		K2		K3		R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
ﾛｯﾄﾞ工法	0.10日	軟練り配合	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.10日	中練り配合1	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.10日	中練り配合2	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.10日	各種配合	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.11日	軟練り配合	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.11日	中練り配合1	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.11日	中練り配合2	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.11日	各種配合	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.12日	軟練り配合	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.12日	中練り配合1	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.12日	中練り配合2	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.12日	各種配合	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.13日	軟練り配合	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.13日	中練り配合1	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.13日	中練り配合2	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.13日	各種配合	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１

No. 187【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾛｯﾄﾞ工法	0.14日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	29,256	7.99	5.70	1.37	-	50.91	23.20	11.77	10.09	-	41.10	22.86	10.76	2.29	0.46	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.14日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	32,616	7.16	5.11	1.23	-	45.62	20.77	10.55	9.05	-	47.22	18.32	11.65	9.55	2.05	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.14日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	30,695	7.61	5.43	1.31	-	48.54	22.13	11.22	9.62	-	43.85	22.19	14.16	2.18	0.28	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.14日	各種配合	-	32,616	7.16	5.11	1.23	-	45.62	20.77	10.55	9.05	-	47.22	39.75	2.05	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.15日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	30,540	8.20	5.85	1.41	-	52.27	23.83	12.08	10.36	-	39.53	21.89	10.30	2.35	0.44	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.15日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	33,901	7.39	5.27	1.27	-	47.09	21.47	10.88	9.33	-	45.52	17.55	11.21	9.18	2.12	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.15日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	31,980	7.83	5.59	1.34	-	49.91	22.76	11.53	9.89	-	42.26	21.29	13.59	2.25	0.27	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.15日	各種配合	-	33,901	7.39	5.27	1.27	-	47.09	21.47	10.88	9.33	-	45.52	38.16	2.12	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.16日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	32,670	8.38	5.83	1.40	-	53.51	23.77	12.04	10.33	-	38.11	20.47	9.63	2.34	0.41	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.16日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	36,119	7.59	5.28	1.27	-	48.39	21.50	10.89	9.34	-	44.02	16.48	10.52	8.62	2.12	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.16日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	34,147	8.02	5.58	1.34	-	51.20	22.75	11.52	9.88	-	40.78	19.94	12.73	2.24	0.25	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.16日	各種配合	-	36,119	7.59	5.28	1.27	-	48.39	21.50	10.89	9.34	-	44.02	35.83	2.12	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.17日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	33,989	8.57	5.96	1.43	-	54.64	24.26	12.30	10.55	-	36.79	19.67	9.26	2.39	0.40	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.17日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	37,438	7.78	5.41	1.30	-	49.61	22.03	11.17	9.58	-	42.61	15.89	10.15	8.32	2.17	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.17日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	35,466	8.21	5.71	1.37	-	52.37	23.26	11.79	10.11	-	39.42	19.20	12.25	2.29	0.24	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.17日	各種配合	-	37,438	7.78	5.41	1.30	-	49.61	22.03	11.17	9.58	-	42.61	34.56	2.17	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注１

No. 187【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S
ﾛｯﾄﾞ工法	0.18日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	35,308	8.73	6.07	1.46	-	55.69	24.73	12.54	10.75	-	35.58	18.94	8.91	2.44	0.38	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.18日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	38,757	7.95	5.53	1.33	-	50.76	22.56	11.42	9.79	-	41.29	15.35	9.80	8.03	2.22	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.18日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	36,785	8.38	5.83	1.40	-	53.47	23.76	12.03	10.32	-	38.15	18.51	11.81	2.34	0.23	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.18日	各種配合	-	38,757	7.95	5.53	1.33	-	50.76	22.56	11.42	9.79	-	41.29	33.37	2.22	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.19日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	36,627	8.89	6.18	1.49	-	56.67	25.16	12.76	10.94	-	34.44	18.25	8.59	2.48	0.37	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.19日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	40,076	8.13	5.65	1.36	-	51.78	22.99	11.66	10.00	-	40.09	14.85	9.48	7.77	2.27	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.19日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	38,104	8.55	5.94	1.43	-	54.46	24.18	12.26	10.52	-	36.99	17.87	11.40	2.39	0.23	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.19日	各種配合	-	40,076	8.13	5.65	1.36	-	51.78	22.99	11.66	10.00	-	40.09	32.29	2.27	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.20日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	37,945	9.03	6.28	1.51	-	57.58	25.57	12.96	11.12	-	33.39	17.62	8.29	2.52	0.36	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.20日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	41,395	8.27	5.75	1.38	-	52.79	23.45	11.88	10.19	-	38.94	14.38	9.18	7.52	2.31	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.20日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	39,423	8.69	6.04	1.45	-	55.42	24.61	12.48	10.70	-	35.89	17.27	11.02	2.43	0.22	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.20日	各種配合	-	41,395	8.27	5.75	1.38	-	52.79	23.45	11.88	10.19	-	38.94	31.26	2.31	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.21日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	39,264	9.16	6.37	1.53	-	58.43	25.95	13.15	11.28	-	32.41	17.03	8.01	2.56	0.34	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.21日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	42,714	8.43	5.86	1.41	-	53.70	23.84	12.09	10.37	-	37.87	13.93	8.90	7.29	2.35	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.21日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	40,742	8.84	6.14	1.48	-	56.29	24.99	12.67	10.87	-	34.87	16.71	10.67	2.47	0.21	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.21日	各種配合	-	42,714	8.43	5.86	1.41	-	53.70	23.84	12.09	10.37	-	37.87	30.30	2.35	-	-	-

工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	代表機労材規格														備考
			K　（ *印：賃料）					R				Z				S	
			K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾛｯﾄﾞ工法	0.18日	軟練り配合	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.18日	中練り配合1	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.18日	中練り配合2	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.18日	各種配合	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.19日	軟練り配合	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.19日	中練り配合1	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.19日	中練り配合2	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.19日	各種配合	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.20日	軟練り配合	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.20日	中練り配合1	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.20日	中練り配合2	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.20日	各種配合	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.21日	軟練り配合	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.21日	中練り配合1	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.21日	中練り配合2	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.21日	各種配合	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１

No. 187【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類	標準単価	K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S
ﾛｯﾄﾞ工法	0.22日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	40,583	9.29	6.46	1.55	-	59.22	26.30	13.33	11.43	-	31.49	16.47	7.75	2.60	0.33	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.22日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	44,032	8.56	5.95	1.43	-	54.59	24.24	12.29	10.54	-	36.85	13.51	8.63	7.07	2.39	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.22日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	42,060	8.96	6.23	1.50	-	57.15	25.39	12.86	11.03	-	33.89	16.19	10.33	2.50	0.20	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.22日	各種配合	-	44,032	8.56	5.95	1.43	-	54.59	24.24	12.29	10.54	-	36.85	29.38	2.39	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.23日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	41,902	9.40	6.54	1.57	-	59.96	26.62	13.50	11.58	-	30.64	15.96	7.51	2.63	0.32	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.23日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	45,351	8.69	6.04	1.45	-	55.40	24.60	12.47	10.70	-	35.91	13.12	8.38	6.86	2.43	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.23日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	43,379	9.09	6.32	1.52	-	57.90	25.70	13.04	11.18	-	33.01	15.70	10.02	2.54	0.20	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.23日	各種配合	-	45,351	8.69	6.04	1.45	-	55.40	24.60	12.47	10.70	-	35.91	28.53	2.43	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.24日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	43,221	9.51	6.61	1.59	-	60.66	26.93	13.66	11.71	-	29.83	15.47	7.28	2.66	0.31	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.24日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	46,670	8.80	6.12	1.47	-	56.19	24.95	12.65	10.85	-	35.01	12.75	8.14	6.67	2.46	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.24日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	44,698	9.21	6.40	1.54	-	58.65	26.05	13.20	11.32	-	32.14	15.23	9.72	2.57	0.19	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.24日	各種配合	-	46,670	8.80	6.12	1.47	-	56.19	24.95	12.65	10.85	-	35.01	27.72	2.46	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.25日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	44,540	9.62	6.69	1.61	-	61.31	27.22	13.80	11.84	-	29.07	15.01	7.06	2.69	0.30	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.25日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	47,989	8.92	6.20	1.49	-	56.91	25.27	12.81	10.99	-	34.17	12.40	7.92	6.49	2.49	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.25日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	46,017	9.31	6.47	1.56	-	59.34	26.35	13.36	11.46	-	31.35	14.80	9.44	2.60	0.19	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.25日	各種配合	-	47,989	8.92	6.20	1.49	-	56.91	25.27	12.81	10.99	-	34.17	26.97	2.49	-	-	-

代表機労材規格

工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
ﾛｯﾄﾞ工法	0.22日	軟練り配合	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.22日	中練り配合1	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.22日	中練り配合2	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.22日	各種配合	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.23日	軟練り配合	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.23日	中練り配合1	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.23日	中練り配合2	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.23日	各種配合	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.24日	軟練り配合	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.24日	中練り配合1	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.24日	中練り配合2	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.24日	各種配合	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.25日	軟練り配合	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.25日	中練り配合1	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.25日	中練り配合2	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.25日	各種配合	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１

K（＊印：賃料）

No. 187【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S
ﾛｯﾄﾞ工法	0.26日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	45,858	9.72	6.75	1.63	-	61.93	27.50	13.94	11.96	-	28.35	14.58	6.86	2.71	0.29	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.26日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	49,308	9.03	6.28	1.51	-	57.62	25.60	12.97	11.12	-	33.35	12.07	7.70	6.31	2.52	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.26日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	47,336	9.41	6.54	1.57	-	60.00	26.65	13.51	11.58	-	30.59	14.38	9.18	2.63	0.18	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.26日	各種配合	-	49,308	9.03	6.28	1.51	-	57.62	25.60	12.97	11.12	-	33.35	26.23	2.52	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.27日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	47,177	9.81	6.82	1.64	-	62.51	27.76	14.07	12.07	-	27.68	14.17	6.67	2.74	0.28	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.27日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	50,627	9.14	6.35	1.53	-	58.26	25.88	13.11	11.25	-	32.60	11.75	7.50	6.15	2.55	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.27日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	48,655	9.51	6.61	1.59	-	60.61	26.91	13.65	11.70	-	29.88	13.99	8.93	2.66	0.18	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.27日	各種配合	-	50,627	9.14	6.35	1.53	-	58.26	25.88	13.11	11.25	-	32.60	25.55	2.55	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.28日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	48,496	9.90	6.88	1.66	-	63.05	27.98	14.20	12.18	-	27.05	13.79	6.49	2.76	0.28	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.28日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	51,945	9.24	6.42	1.55	-	58.89	26.15	13.26	11.37	-	31.87	11.45	7.31	5.99	2.58	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.28日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	49,973	9.60	6.67	1.61	-	61.21	27.18	13.78	11.82	-	29.19	13.62	8.69	2.68	0.17	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.28日	各種配合	-	51,945	9.24	6.42	1.55	-	58.89	26.15	13.26	11.37	-	31.87	24.89	2.58	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.29日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	49,815	9.97	6.93	1.67	-	63.59	28.23	14.32	12.28	-	26.44	13.42	6.31	2.79	0.27	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.29日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	53,264	9.32	6.48	1.56	-	59.49	26.43	13.39	11.48	-	31.19	11.17	7.13	5.84	2.61	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.29日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	51,292	9.68	6.73	1.62	-	61.76	27.43	13.90	11.92	-	28.56	13.27	8.47	2.71	0.17	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.29日	各種配合	-	53,264	9.32	6.48	1.56	-	59.49	26.43	13.39	11.48	-	31.19	24.28	2.61	-	-	-

条件区分			代表機労材規格													備考
			K　（＊印：賃料）				R				Z				S	
工法	注入日数	注入材料の配合	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾛｯﾄﾞ工法	0.26日	軟練り配合	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.26日	中練り配合1	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.26日	中練り配合2	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.26日	各種配合	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.27日	軟練り配合	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.27日	中練り配合1	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.27日	中練り配合2	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.27日	各種配合	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.28日	軟練り配合	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.28日	中練り配合1	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.28日	中練り配合2	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.28日	各種配合	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.29日	軟練り配合	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.29日	中練り配合1	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.29日	中練り配合2	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.29日	各種配合	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１

No. 187【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S
ﾛｯﾄﾞ工法	0.30日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	51,134	10.05	6.99	1.68	-	64.09	28.46	14.43	12.37	-	25.86	13.07	6.15	2.81	0.26	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.30日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	54,583	9.43	6.55	1.58	-	60.03	26.65	13.52	11.59	-	30.54	10.90	6.96	5.70	2.63	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.30日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	52,611	9.76	6.79	1.63	-	62.30	27.67	14.02	12.03	-	27.94	12.94	8.26	2.73	0.16	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.30日	各種配合	-	54,583	9.43	6.55	1.58	-	60.03	26.65	13.52	11.59	-	30.54	23.70	2.63	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.31日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	52,453	10.12	7.04	1.69	-	64.55	28.66	14.53	12.47	-	25.33	12.75	6.00	2.83	0.26	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.31日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	55,902	9.51	6.61	1.59	-	60.56	26.88	13.64	11.70	-	29.93	10.64	6.80	5.57	2.66	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.31日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	53,930	9.86	6.85	1.65	-	62.78	27.87	14.14	12.12	-	27.36	12.62	8.06	2.75	0.16	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.31日	各種配合	-	55,902	9.51	6.61	1.59	-	60.56	26.88	13.64	11.70	-	29.93	23.14	2.66	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.10日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	22,770	1.42	1.26	-	-	46.68	21.25	10.80	9.26	-	51.90	29.42	13.82	2.10	0.60	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.10日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	26,130	1.24	1.10	-	-	40.68	18.52	9.41	8.07	-	58.08	22.83	14.54	11.92	1.83	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.10日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	24,209	1.33	1.18	-	-	43.91	19.99	10.16	8.71	-	54.76	28.18	17.95	1.98	0.36	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.10日	各種配合	-	26,130	1.24	1.10	-	-	40.68	18.52	9.41	8.07	-	58.08	49.58	1.83	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.11日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	23,920	1.49	1.32	-	-	48.88	22.25	11.31	9.70	-	49.63	28.00	13.16	2.20	0.57	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.11日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	27,280	1.30	1.15	-	-	42.85	19.51	9.91	8.50	-	55.85	21.88	13.93	11.41	1.93	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.11日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	25,359	1.40	1.24	-	-	46.11	20.99	10.67	9.15	-	52.49	26.90	17.14	2.08	0.34	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.11日	各種配合	-	27,280	1.30	1.15	-	-	42.85	19.51	9.91	8.50	-	55.85	47.50	1.93	-	-	-

工法	注入日数(S)	注入材料の配合	代表機労材規格 K（＊印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
ﾛｯﾄﾞ工法	0.30日	軟練り配合	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.30日	中練り配合1	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.30日	中練り配合2	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.30日	各種配合	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.31日	軟練り配合	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.31日	中練り配合1	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.31日	中練り配合2	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.31日	各種配合	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.10日	軟練り配合	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.10日	中練り配合1	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.10日	中練り配合2	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.10日	各種配合	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.11日	軟練り配合	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.11日	中練り配合1	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.11日	中練り配合2	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.11日	各種配合	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１

No. 187【　注入　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.12日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	25,070	1.54	1.37	-	-	50.94	23.23	11.77	10.09	-	47.52	26.67	12.55	2.29	0.54	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.12日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	28,430	1.36	1.21	-	-	44.86	20.42	10.38	8.90	-	53.78	20.99	13.37	10.95	2.02	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.12日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	26,509	1.46	1.30	-	-	48.11	21.90	11.13	9.55	-	50.43	25.75	16.39	2.17	0.33	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.12日	各種配合	-	28,430	1.36	1.21	-	-	44.86	20.42	10.38	8.90	-	53.78	45.58	2.02	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.13日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	26,220	1.60	1.42	-	-	52.76	24.05	12.19	10.46	-	45.64	25.50	12.00	2.37	0.52	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.13日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	29,580	1.42	1.26	-	-	46.72	21.27	10.81	9.27	-	51.86	20.16	12.85	10.53	2.10	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.13日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	27,659	1.52	1.35	-	-	50.02	22.81	11.56	9.91	-	48.46	24.62	15.71	2.25	0.31	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.13日	各種配合	-	29,580	1.42	1.26	-	-	46.72	21.27	10.81	9.27	-	51.86	43.80	2.10	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.14日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	27,370	1.66	1.47	-	-	54.42	24.80	12.58	10.79	-	43.92	24.43	11.50	2.45	0.49	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.14日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	30,730	1.48	1.31	-	-	48.43	22.05	11.20	9.61	-	50.09	19.40	12.37	10.13	2.18	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.14日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	28,809	1.57	1.39	-	-	51.71	23.57	11.95	10.25	-	46.72	23.64	15.08	2.33	0.30	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.14日	各種配合	-	30,730	1.48	1.31	-	-	48.43	22.05	11.20	9.61	-	50.09	42.15	2.18	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.15日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	28,520	1.70	1.51	-	-	55.96	25.51	12.93	11.09	-	42.34	23.45	11.03	2.52	0.47	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.15日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	31,880	1.52	1.35	-	-	50.06	22.82	11.57	9.92	-	48.42	18.67	11.92	9.77	2.25	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.15日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	29,959	1.61	1.43	-	-	53.27	24.28	12.31	10.56	-	45.12	22.73	14.51	2.40	0.29	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.15日	各種配合	-	31,880	1.52	1.35	-	-	50.06	22.82	11.57	9.92	-	48.42	40.60	2.25	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１

No. 187【　注入　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.16日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	30,458	1.75	1.51	–	–	57.38	25.48	12.92	11.08	–	40.87	21.95	10.33	2.51	0.44	–
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.16日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	33,907	1.56	1.35	–	–	51.55	22.90	11.60	9.95	–	46.89	17.55	11.21	9.18	2.26	–
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.16日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	31,935	1.67	1.44	–	–	54.72	24.29	12.32	10.57	–	43.61	21.32	13.61	2.40	0.27	–
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.16日	各種配合	–	33,907	1.56	1.35	–	–	51.55	22.90	11.60	9.95	–	46.89	38.16	2.26	–	–	–
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.17日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	31,638	1.78	1.54	–	–	58.69	26.07	13.21	11.33	–	39.53	21.13	9.95	2.57	0.43	–
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.17日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	35,088	1.61	1.39	–	–	52.92	23.50	11.91	10.22	–	45.47	16.96	10.83	8.87	2.32	–
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.17日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	33,116	1.70	1.47	–	–	56.08	24.91	12.62	10.83	–	42.22	20.56	13.12	2.46	0.26	–
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.17日	各種配合	–	35,088	1.61	1.39	–	–	52.92	23.50	11.91	10.22	–	45.47	36.88	2.32	–	–	–
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.18日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	32,819	1.82	1.57	–	–	59.90	26.59	13.49	11.57	–	38.28	20.37	9.59	2.63	0.41	–
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.18日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	36,268	1.64	1.42	–	–	54.21	24.07	12.20	10.47	–	44.15	16.41	10.48	8.58	2.38	–
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.18日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	34,296	1.74	1.50	–	–	57.34	25.46	12.91	11.07	–	40.92	19.85	12.67	2.51	0.25	–
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.18日	各種配合	–	36,268	1.64	1.42	–	–	54.21	24.07	12.20	10.47	–	44.15	35.68	2.38	–	–	–
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.19日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	33,999	1.85	1.60	–	–	61.03	27.09	13.74	11.79	–	37.12	19.67	9.25	2.68	0.40	–
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.19日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	37,449	1.68	1.45	–	–	55.42	24.61	12.48	10.70	–	42.90	15.89	10.15	8.31	2.43	–
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.19日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	35,477	1.78	1.54	–	–	58.50	25.97	13.17	11.30	–	39.72	19.19	12.25	2.56	0.24	–
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.19日	各種配合	–	37,449	1.68	1.45	–	–	55.42	24.61	12.48	10.70	–	42.90	34.55	2.43	–	–	–

条件区分			代表機労材規格												備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	K　(*印：賃料) K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.16日	軟練り配合	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	–	–
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.16日	中練り配合1	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.16日	中練り配合2	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	–	–
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.16日	各種配合	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.17日	軟練り配合	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	–	–
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.17日	中練り配合1	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.17日	中練り配合2	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	–	–
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.17日	各種配合	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.18日	軟練り配合	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	–	–
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.18日	中練り配合1	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.18日	中練り配合2	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	–	–
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.18日	各種配合	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.19日	軟練り配合	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	–	–
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.19日	中練り配合1	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.19日	中練り配合2	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	–	–
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.19日	各種配合	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	注１

No. 187【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.20日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	35,180	1.89	1.63	-	-	62.09	27.57	13.98	11.99	-	36.02	19.01	8.94	2.72	0.38	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.20日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	38,629	1.71	1.48	-	-	56.56	25.12	12.73	10.92	-	41.73	15.40	9.84	8.06	2.48	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.20日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	36,657	1.81	1.56	-	-	59.59	26.45	13.42	11.51	-	38.60	18.58	11.85	2.61	0.24	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.20日	各種配合	-	38,629	1.71	1.48	-	-	56.56	25.12	12.73	10.92	-	41.73	33.50	2.48	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.21日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	36,361	1.92	1.66	-	-	63.07	28.00	14.20	12.18	-	35.01	18.39	8.65	2.77	0.37	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.21日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	39,810	1.75	1.51	-	-	57.62	25.58	12.97	11.13	-	40.63	14.95	9.54	7.82	2.53	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.21日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	37,838	1.84	1.59	-	-	60.61	26.90	13.65	11.71	-	37.55	18.00	11.48	2.66	0.23	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.21日	各種配合	-	39,810	1.75	1.51	-	-	57.62	25.58	12.97	11.13	-	40.63	32.50	2.53	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.22日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	37,541	1.94	1.68	-	-	64.00	28.41	14.41	12.36	-	34.06	17.81	8.38	2.81	0.36	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.22日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	40,990	1.78	1.54	-	-	58.63	26.03	13.20	11.32	-	39.59	14.52	9.27	7.59	2.57	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.22日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	39,018	1.87	1.62	-	-	61.58	27.34	13.87	11.89	-	36.55	17.45	11.14	2.70	0.22	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.22日	各種配合	-	40,990	1.78	1.54	-	-	58.63	26.03	13.20	11.32	-	39.59	31.56	2.57	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.23日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	38,722	1.97	1.70	-	-	64.87	28.79	14.61	12.53	-	33.16	17.27	8.13	2.84	0.35	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.23日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	42,171	1.81	1.56	-	-	59.57	26.45	13.41	11.50	-	38.62	14.11	9.01	7.38	2.61	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.23日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	40,199	1.90	1.64	-	-	62.49	27.74	14.07	12.07	-	35.61	16.94	10.81	2.74	0.21	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.23日	各種配合	-	42,171	1.81	1.56	-	-	59.57	26.45	13.41	11.50	-	38.62	30.68	2.61	-	-	-

工法	注入日数(S)	注入材料の配合	代表機労材規格 K（＊印：賃料） K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.20日	軟練り配合	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.20日	中練り配合1	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.20日	中練り配合2	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.20日	各種配合	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.21日	軟練り配合	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.21日	中練り配合1	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.21日	中練り配合2	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.21日	各種配合	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.22日	軟練り配合	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.22日	中練り配合1	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.22日	中練り配合2	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.22日	各種配合	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.23日	軟練り配合	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.23日	中練り配合1	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.23日	中練り配合2	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.23日	各種配合	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１

No. 187【　注入　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.24日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	39,902	1.99	1.72	-	-	65.69	29.16	14.79	12.69	-	32.32	16.76	7.88	2.88	0.34	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.24日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	43,352	1.84	1.59	-	-	60.47	26.85	13.61	11.68	-	37.69	13.73	8.76	7.18	2.65	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.24日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	41,380	1.92	1.66	-	-	63.34	28.12	14.26	12.23	-	34.74	16.46	10.50	2.78	0.21	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.24日	各種配合	-	43,352	1.84	1.59	-	-	60.47	26.85	13.61	11.68	-	37.69	29.84	2.65	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.25日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	41,083	2.01	1.74	-	-	66.47	29.52	14.96	12.83	-	31.52	16.27	7.66	2.91	0.33	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.25日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	44,532	1.86	1.61	-	-	61.32	27.22	13.81	11.84	-	36.82	13.36	8.53	6.99	2.69	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.25日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	42,560	1.95	1.68	-	-	64.16	28.48	14.45	12.39	-	33.89	16.00	10.21	2.81	0.20	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.25日	各種配合	-	44,532	1.86	1.61	-	-	61.32	27.22	13.81	11.84	-	36.82	29.05	2.69	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.26日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	42,263	2.04	1.76	-	-	67.19	29.82	15.13	12.98	-	30.77	15.82	7.44	2.95	0.32	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.26日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	45,713	1.89	1.63	-	-	62.13	27.58	13.99	12.00	-	35.98	13.02	8.31	6.81	2.72	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.26日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	43,741	1.97	1.70	-	-	64.91	28.81	14.62	12.54	-	33.12	15.57	9.93	2.85	0.20	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.26日	各種配合	-	45,713	1.89	1.63	-	-	62.13	27.58	13.99	12.00	-	35.98	28.30	2.72	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.27日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	43,444	2.06	1.78	-	-	67.87	30.13	15.28	13.11	-	30.07	15.39	7.24	2.98	0.31	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.27日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	46,893	1.91	1.65	-	-	62.89	27.93	14.16	12.14	-	35.20	12.69	8.10	6.64	2.76	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.27日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	44,921	1.99	1.72	-	-	65.65	29.15	14.78	12.68	-	32.36	15.16	9.67	2.88	0.19	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.27日	各種配合	-	46,893	1.91	1.65	-	-	62.89	27.93	14.16	12.14	-	35.20	27.59	2.76	-	-	-

条件区分			代表機労材規格													備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	K　（＊印：賃料） K1		K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.24日	軟練り配合	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.24日	中練り配合1	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.24日	中練り配合2	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.24日	各種配合	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.25日	軟練り配合	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.25日	中練り配合1	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.25日	中練り配合2	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.25日	各種配合	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.26日	軟練り配合	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.26日	中練り配合1	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.26日	中練り配合2	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.26日	各種配合	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.27日	軟練り配合	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.27日	中練り配合1	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.27日	中練り配合2	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.27日	各種配合	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１

No. 187【　注入　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類	標準単価	K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.28日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	44,625	2.08	1.80	-	-	68.54	30.44	15.43	13.23	-	29.38	14.98	7.05	3.00	0.30	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.28日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	48,074	1.93	1.67	-	-	63.62	28.26	14.32	12.28	-	34.45	12.38	7.90	6.47	2.79	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.28日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	46,102	2.01	1.74	-	-	66.34	29.45	14.94	12.81	-	31.65	14.77	9.42	2.91	0.19	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.28日	各種配合	-	48,074	1.93	1.67	-	-	63.62	28.26	14.32	12.28	-	34.45	26.91	2.79	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.29日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	45,805	2.11	1.82	-	-	69.14	30.69	15.57	13.35	-	28.75	14.60	6.87	3.03	0.29	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.29日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	49,254	1.96	1.69	-	-	64.31	28.55	14.48	12.42	-	33.73	12.08	7.71	6.32	2.82	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.29日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	47,282	2.04	1.76	-	-	66.98	29.73	15.08	12.94	-	30.98	14.40	9.19	2.94	0.18	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.29日	各種配合	-	49,254	1.96	1.69	-	-	64.31	28.55	14.48	12.42	-	33.73	26.26	2.82	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.30日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	46,986	2.12	1.83	-	-	69.72	30.94	15.70	13.47	-	28.16	14.23	6.70	3.06	0.29	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.30日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	50,435	1.98	1.71	-	-	64.96	28.83	14.63	12.55	-	33.06	11.80	7.53	6.17	2.85	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.30日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	48,463	2.06	1.78	-	-	67.60	30.00	15.22	13.06	-	30.34	14.05	8.97	2.96	0.18	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.30日	各種配合	-	50,435	1.98	1.71	-	-	64.96	28.83	14.63	12.55	-	33.06	25.65	2.85	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.31日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	48,166	2.14	1.85	-	-	70.29	31.19	15.83	13.58	-	27.57	13.88	6.53	3.08	0.28	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.31日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	51,615	1.99	1.72	-	-	65.60	29.12	14.77	12.67	-	32.41	11.53	7.36	6.03	2.88	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.31日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	49,643	2.07	1.79	-	-	68.20	30.27	15.36	13.17	-	29.73	13.72	8.75	2.99	0.17	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.31日	各種配合	-	51,615	1.99	1.72	-	-	65.60	29.12	14.77	12.67	-	32.41	25.06	2.88	-	-	-

代表機労材規格

工法	注入日数(S)	注入材料の配合	K1（*印：賃料）	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.28日	軟練り配合	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.28日	中練り配合1	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.28日	中練り配合2	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.28日	各種配合	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.29日	軟練り配合	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.29日	中練り配合1	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.29日	中練り配合2	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.29日	各種配合	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.30日	軟練り配合	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.30日	中練り配合1	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.30日	中練り配合2	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.30日	各種配合	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.31日	軟練り配合	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.31日	中練り配合1	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.31日	中練り配合2	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.31日	各種配合	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１

注１．注入材（各種配合）一式の標準配合数量

・セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入　：　0.208t/m3

No. 187【　注入　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		

・ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００　：　8.32袋/m3
・起泡剤　アルミ粉　：　0.042kg/m3
・繊維材　モルタル添加剤　：　10.4kg/m3

No.188【　注入設備据付・解体　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	270,820	7.97	7.97	－	－	89.38	32.76	22.33	18.16	16.13	2.65	2.65	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.189【　河床等掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	432.36	46.01	46.01	－	－	37.43	37.43	－	－	－	16.56	16.56	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム・排出ガス対策型(第１次基準値)］　山積0.4m3(平積0.3m3)　最大作業半径15～19m	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.190【　軟弱土等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	0.3km以下	866.06	48.70	48.70	-	-	36.39	36.39	-	-	-	14.91	14.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	0.8km以下	920.19	48.70	48.70	-	-	36.39	36.39	-	-	-	14.91	14.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	1.5km以下	1,028.5	48.70	48.70	-	-	36.39	36.39	-	-	-	14.91	14.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	2.5km以下	1,136.7	48.70	48.70	-	-	36.39	36.39	-	-	-	14.91	14.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	3.5km以下	1,299.1	48.70	48.70	-	-	36.39	36.39	-	-	-	14.91	14.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	6.5km以下	1,461.5	48.70	48.70	-	-	36.39	36.39	-	-	-	14.91	14.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	9.0km以下	1,732.1	48.70	48.70	-	-	36.39	36.39	-	-	-	14.91	14.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	13.0km以下	2,056.9	48.70	48.70	-	-	36.39	36.39	-	-	-	14.91	14.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	19.5km以下	2,544.1	48.70	48.70	-	-	36.39	36.39	-	-	-	14.91	14.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	40.0km以下	3,410.1	48.70	48.70	-	-	36.39	36.39	-	-	-	14.91	14.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	60.0km以下	5,142.3	48.70	48.70	-	-	36.39	36.39	-	-	-	14.91	14.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.3km以下	866.06	48.70	48.70	-	-	36.39	36.39	-	-	-	14.91	14.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.8km以下	920.19	48.70	48.70	-	-	36.39	36.39	-	-	-	14.91	14.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.5km以下	1,028.5	48.70	48.70	-	-	36.39	36.39	-	-	-	14.91	14.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	2.5km以下	1,136.7	48.70	48.70	-	-	36.39	36.39	-	-	-	14.91	14.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.190【　軟弱土等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	3.5km以下	1,299.1	48.70	48.70	-	-	36.39	36.39	-	-	-	14.91	14.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	4.5km以下	1,461.5	48.70	48.70	-	-	36.39	36.39	-	-	-	14.91	14.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	8.5km以下	1,732.1	48.70	48.70	-	-	36.39	36.39	-	-	-	14.91	14.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	12.0km以下	2,056.9	48.70	48.70	-	-	36.39	36.39	-	-	-	14.91	14.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	17.5km以下	2,544.1	48.70	48.70	-	-	36.39	36.39	-	-	-	14.91	14.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	30.0km以下	3,410.1	48.70	48.70	-	-	36.39	36.39	-	-	-	14.91	14.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	50.0km以下	5,142.3	48.70	48.70	-	-	36.39	36.39	-	-	-	14.91	14.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	60.0km以下	10,230	48.70	48.70	-	-	36.39	36.39	-	-	-	14.91	14.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 191【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込コンクリート規格		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,929	14.46	11.07	3.39	－	46.06	17.68	15.34	8.95	2.84	39.48	14.02	14.02	7.34	2.71	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,709	13.78	10.55	3.23	－	43.90	16.85	14.62	8.53	2.71	42.32	13.37	13.37	11.67	2.58	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,488	13.16	10.08	3.08	－	41.89	16.04	13.97	8.15	2.59	44.95	15.67	12.77	12.77	2.47	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,268	12.60	9.65	2.95	－	40.11	15.36	13.37	7.81	2.48	47.29	19.26	12.23	12.23	2.36	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,048	12.09	9.26	2.83	－	38.47	14.73	12.83	7.49	2.37	49.44	22.56	11.73	11.73	2.26	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,828	11.61	8.89	2.72	－	36.95	14.15	12.32	7.19	2.28	51.44	25.63	11.26	11.26	2.17	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,607	11.18	8.56	2.62	－	35.55	13.61	11.86	6.92	2.19	53.27	28.42	10.84	10.84	2.09	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,387	10.76	8.24	2.52	－	34.25	13.12	11.42	6.67	2.11	54.99	31.06	10.44	10.44	2.01	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,167	10.38	7.95	2.43	－	33.05	12.66	11.02	6.43	2.04	56.57	33.47	10.08	10.08	1.94	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	－	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,955	12.64	12.64	－	－	46.96	17.87	17.51	10.22	－	40.40	16.01	16.01	8.38	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	－	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,735	11.97	11.97	－	－	44.48	16.93	16.58	9.68	－	43.55	15.16	15.16	13.23	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	－	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,514	11.37	11.37	－	－	42.20	16.04	15.75	9.19	－	46.43	17.63	14.40	14.40	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	－	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,294	10.82	10.82	－	－	40.20	15.28	15.00	8.75	－	48.98	21.56	13.71	13.71	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	－	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,074	10.33	10.33	－	－	38.35	14.58	14.31	8.35	－	51.32	25.16	13.08	13.08	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	－	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,853	9.88	9.88	－	－	36.68	13.94	13.69	7.99	－	53.44	28.42	12.51	12.51	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	－	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,633	9.46	9.46	－	－	35.14	13.36	13.11	7.65	－	55.40	31.42	11.99	11.99	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	－	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,413	9.08	9.08	－	－	33.73	12.82	12.59	7.34	－	57.19	34.17	11.51	11.51	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No. 191【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込コンクリート規格		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）						R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,192	8.73	8.73	-	-	32.43	12.33	12.10	7.06	-	58.84	36.72	11.06	11.06	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,695	16.82	12.88	3.94	-	53.56	20.55	17.84	10.41	3.30	29.62	16.31	8.54	3.15	1.62	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,474	15.91	12.18	3.73	-	50.68	19.44	16.88	9.85	3.13	33.41	15.43	13.47	2.98	1.53	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,254	15.10	11.56	3.54	-	48.08	18.43	16.02	9.35	2.97	36.82	17.89	14.64	2.83	1.46	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,034	14.36	11.00	3.36	-	45.76	17.57	15.24	8.89	2.82	39.88	21.88	13.93	2.69	1.38	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,813	13.70	10.49	3.21	-	43.63	16.74	14.53	8.48	2.69	42.67	25.50	13.29	2.56	1.32	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,593	13.09	10.02	3.07	-	41.65	15.95	13.89	8.11	2.57	45.26	28.85	12.70	2.45	1.26	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,373	12.54	9.60	2.94	-	39.88	15.27	13.30	7.76	2.46	47.58	31.86	12.16	2.35	1.21	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,152	12.03	9.21	2.82	-	38.25	14.65	12.76	7.44	2.36	49.72	34.65	11.66	2.25	1.16	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,932	11.56	8.85	2.71	-	36.75	14.07	12.26	7.15	2.27	51.69	37.21	11.21	2.16	1.11	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,720	15.05	15.05	-	-	55.91	21.27	20.85	12.17	-	29.04	19.06	9.98	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,500	14.11	14.11	-	-	52.43	19.95	19.55	11.41	-	33.46	17.87	15.59	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,280	13.28	13.28	-	-	49.35	18.78	18.40	10.74	-	37.37	20.55	16.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,059	12.54	12.54	-	-	46.61	17.74	17.38	10.14	-	40.85	24.96	15.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,839	11.88	11.88	-	-	44.17	16.81	16.47	9.61	-	43.95	28.90	15.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,619	11.29	11.29	-	-	41.93	15.94	15.64	9.13	-	46.78	32.48	14.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,399	10.75	10.75	-	-	39.94	15.18	14.90	8.70	-	49.31	35.69	13.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-	-

No. 191【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込コンクリート規格		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）						R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,178	10.26	10.26	-	-	38.12	14.49	14.22	8.30	-	51.62	38.62	13.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,958	9.82	9.82	-	-	36.47	13.86	13.61	7.94	-	53.71	41.27	12.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,695	16.82	12.88	3.94	-	53.56	20.55	17.84	10.41	3.30	29.62	16.31	8.54	3.15	1.62	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,474	15.91	12.18	3.73	-	50.68	19.44	16.88	9.85	3.13	33.41	15.43	13.47	2.98	1.53	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,254	15.10	11.56	3.54	-	48.08	18.43	16.02	9.35	2.97	36.82	17.89	14.64	2.83	1.46	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,034	14.36	11.00	3.36	-	45.76	17.57	15.24	8.89	2.82	39.88	21.88	13.93	2.69	1.38	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,813	13.70	10.49	3.21	-	43.63	16.74	14.53	8.48	2.69	42.67	25.50	13.29	2.56	1.32	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,593	13.09	10.02	3.07	-	41.65	15.95	13.89	8.11	2.57	45.26	28.85	12.70	2.45	1.26	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,373	12.54	9.60	2.94	-	39.88	15.27	13.30	7.76	2.46	47.58	31.86	12.16	2.35	1.21	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,152	12.03	9.21	2.82	-	38.25	14.65	12.76	7.44	2.36	49.72	34.65	11.66	2.25	1.16	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,932	11.56	8.85	2.71	-	36.75	14.07	12.26	7.15	2.27	51.69	37.21	11.21	2.16	1.11	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,720	15.05	15.05	-	-	55.91	21.27	20.85	12.17	-	29.04	19.06	9.98	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,500	14.11	14.11	-	-	52.43	19.95	19.55	11.41	-	33.46	17.87	15.59	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,280	13.28	13.28	-	-	49.35	18.78	18.40	10.74	-	37.37	20.55	16.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,059	12.54	12.54	-	-	46.61	17.74	17.38	10.14	-	40.85	24.96	15.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,839	11.88	11.88	-	-	44.17	16.81	16.47	9.61	-	43.95	28.90	15.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,619	11.29	11.29	-	-	41.93	15.94	15.64	9.13	-	46.78	32.48	14.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No. 191【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込コンクリート規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,399	10.75	10.75	-	-	39.94	15.18	14.90	8.70	-	49.31	35.69	13.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,178	10.26	10.26	-	-	38.12	14.49	14.22	8.30	-	51.62	38.62	13.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,958	9.82	9.82	-	-	36.47	13.86	13.61	7.94	-	53.71	41.27	12.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,069	20.81	15.93	4.88	-	62.71	22.11	21.92	12.89	4.09	16.48	10.57	3.90	2.01	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,849	19.43	14.88	4.55	-	58.60	20.68	20.47	12.04	3.82	21.97	16.45	3.64	1.88	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,628	18.23	13.96	4.27	-	54.98	19.41	19.21	11.29	3.58	26.79	21.61	3.42	1.76	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,408	17.17	13.15	4.02	-	51.78	18.28	18.09	10.64	3.37	31.05	26.17	3.22	1.66	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,188	16.23	12.43	3.80	-	48.93	17.26	17.10	10.05	3.19	34.84	30.23	3.04	1.57	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,967	15.38	11.78	3.60	-	46.40	16.38	16.21	9.53	3.02	38.22	33.86	2.88	1.48	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,747	14.63	11.20	3.43	-	44.09	15.57	15.40	9.06	2.87	41.28	37.13	2.74	1.41	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,527	13.93	10.67	3.26	-	41.97	14.78	14.68	8.63	2.74	44.10	40.15	2.61	1.34	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,306	13.31	10.19	3.12	-	40.08	14.12	14.02	8.24	2.61	46.61	42.84	2.49	1.28	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	9,116.4	19.34	19.34	-	-	67.83	26.84	23.37	15.65	-	12.83	12.83	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	9,896.1	17.82	17.82	-	-	62.48	24.73	21.53	14.41	-	19.70	19.70	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	10,676	16.52	16.52	-	-	57.92	22.92	19.96	13.36	-	25.56	25.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,456	15.39	15.39	-	-	53.98	21.36	18.60	12.45	-	30.63	30.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,235	14.41	14.41	-	-	50.54	20.00	17.41	11.66	-	35.05	35.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-

No. 191【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）						R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,015	13.55	13.55	-	-	47.51	18.80	16.37	10.96	-	38.94	38.94	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,795	12.78	12.78	-	-	44.83	17.75	15.44	10.34	-	42.39	42.39	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,574	12.10	12.10	-	-	42.40	16.77	14.62	9.78	-	45.50	45.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,354	11.48	11.48	-	-	40.24	15.91	13.87	9.29	-	48.28	48.28	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,461	12.97	9.69	3.28	-	44.08	17.22	14.99	7.92	2.75	42.95	13.57	13.57	11.84	2.62	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,240	12.38	9.25	3.13	-	42.02	16.39	14.31	7.56	2.62	45.60	15.89	12.96	12.96	2.50	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,020	11.84	8.85	2.99	-	40.21	15.69	13.69	7.23	2.51	47.95	19.53	12.40	12.40	2.39	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,800	11.35	8.48	2.87	-	38.54	15.03	13.12	6.93	2.41	50.11	22.88	11.88	11.88	2.29	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,580	10.90	8.15	2.75	-	37.01	14.44	12.60	6.65	2.31	52.09	25.94	11.41	11.41	2.20	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,359	10.48	7.83	2.65	-	35.59	13.88	12.12	6.40	2.22	53.93	28.78	10.97	10.97	2.12	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,139	10.10	7.55	2.55	-	34.27	13.37	11.67	6.16	2.14	55.63	31.40	10.57	10.57	2.04	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,919	9.74	7.28	2.46	-	33.05	12.89	11.26	5.94	2.06	57.21	33.85	10.19	10.19	1.97	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,487	11.01	11.01	-	-	44.69	17.36	17.03	9.00	-	44.30	15.42	15.42	13.46	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,266	10.45	10.45	-	-	42.37	16.44	16.16	8.54	-	47.18	17.92	14.63	14.63	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,046	9.94	9.94	-	-	40.31	15.64	15.38	8.12	-	49.75	21.91	13.92	13.92	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,826	9.48	9.48	-	-	38.45	14.92	14.67	7.74	-	52.07	25.51	13.28	13.28	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,605	9.06	9.06	-	-	36.75	14.26	14.02	7.40	-	54.19	28.81	12.69	12.69	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No. 191【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込コンクリート規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,385	8.68	8.68	-	-	35.18	13.65	13.42	7.09	-	56.14	31.84	12.15	12.15	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,165	8.32	8.32	-	-	33.75	13.10	12.87	6.80	-	57.93	34.63	11.65	11.65	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,944	8.00	8.00	-	-	32.42	12.58	12.37	6.53	-	59.58	37.18	11.20	11.20	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,226	15.00	11.21	3.79	-	51.01	19.93	17.35	9.16	3.18	33.99	15.70	13.70	3.03	1.56	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,006	14.23	10.63	3.60	-	48.34	18.90	16.44	8.68	3.01	37.43	18.19	14.89	2.87	1.48	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,786	13.53	10.11	3.42	-	45.95	17.95	15.63	8.25	2.87	40.52	22.23	14.15	2.73	1.41	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,565	12.89	9.63	3.26	-	43.80	17.11	14.90	7.87	2.73	43.31	25.89	13.48	2.60	1.34	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,345	12.31	9.20	3.11	-	41.79	16.30	14.23	7.51	2.61	45.90	29.25	12.88	2.49	1.28	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,125	11.78	8.80	2.98	-	39.98	15.59	13.61	7.19	2.50	48.24	32.32	12.32	2.38	1.22	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,904	11.29	8.44	2.85	-	38.32	14.95	13.05	6.89	2.39	50.39	35.13	11.81	2.28	1.17	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,684	10.84	8.10	2.74	-	36.82	14.36	12.54	6.62	2.30	52.34	37.67	11.35	2.19	1.13	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,252	13.02	13.02	-	-	52.84	20.53	20.14	10.64	-	34.14	18.23	15.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,032	12.24	12.24	-	-	49.68	19.30	18.94	10.00	-	38.08	20.94	17.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,811	11.55	11.55	-	-	46.88	18.21	17.87	9.44	-	41.57	25.40	16.17	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,591	10.93	10.93	-	-	44.33	17.20	16.91	8.93	-	44.74	29.43	15.31	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,371	10.38	10.38	-	-	42.08	16.33	16.05	8.48	-	47.54	33.01	14.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,151	9.88	9.88	-	-	40.05	15.54	15.28	8.07	-	50.07	36.24	13.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-

No. 191【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込コンクリート規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,930	9.42	9.42	-	-	38.21	14.83	14.57	7.70	-	52.37	39.18	13.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,710	9.01	9.01	-	-	36.52	14.17	13.93	7.36	-	54.47	41.86	12.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,226	15.00	11.21	3.79	-	51.01	19.93	17.35	9.16	3.18	33.99	15.70	13.70	3.03	1.56	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,006	14.23	10.63	3.60	-	48.34	18.90	16.44	8.68	3.01	37.43	18.19	14.89	2.87	1.48	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,786	13.53	10.11	3.42	-	45.95	17.95	15.63	8.25	2.87	40.52	22.23	14.15	2.73	1.41	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,565	12.89	9.63	3.26	-	43.80	17.11	14.90	7.87	2.73	43.31	25.89	13.48	2.60	1.34	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,345	12.31	9.20	3.11	-	41.79	16.30	14.23	7.51	2.61	45.90	29.25	12.88	2.49	1.28	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,125	11.78	8.80	2.98	-	39.98	15.59	13.61	7.19	2.50	48.24	32.32	12.32	2.38	1.22	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,904	11.29	8.44	2.85	-	38.32	14.95	13.05	6.89	2.39	50.39	35.13	11.81	2.28	1.17	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,684	10.84	8.10	2.74	-	36.82	14.36	12.54	6.62	2.30	52.34	37.67	11.35	2.19	1.13	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,252	13.02	13.02	-	-	52.84	20.53	20.14	10.64	-	34.14	18.23	15.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,032	12.24	12.24	-	-	49.68	19.30	18.94	10.00	-	38.08	20.94	17.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,811	11.55	11.55	-	-	46.88	18.21	17.87	9.44	-	41.57	25.40	16.17	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,591	10.93	10.93	-	-	44.33	17.20	16.91	8.93	-	44.74	29.43	15.31	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,371	10.38	10.38	-	-	42.08	16.33	16.05	8.48	-	47.54	33.01	14.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,151	9.88	9.88	-	-	40.05	15.54	15.28	8.07	-	50.07	36.24	13.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,930	9.42	9.42	-	-	38.21	14.83	14.57	7.70	-	52.37	39.18	13.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No. 191【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込コンクリート規格		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）						R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,710	9.01	9.01	-	-	36.52	14.17	13.93	7.36	-	54.47	41.86	12.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,601	18.40	13.75	4.65	-	59.16	21.34	21.09	11.23	3.90	22.44	16.80	3.72	1.92	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,380	17.25	12.89	4.36	-	55.44	19.98	19.77	10.53	3.66	27.31	22.04	3.48	1.79	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,160	16.22	12.12	4.10	-	52.15	18.81	18.59	9.90	3.44	31.63	26.66	3.28	1.69	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,940	15.31	11.44	3.87	-	49.25	17.77	17.55	9.35	3.25	35.44	30.76	3.09	1.59	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,719	14.51	10.84	3.67	-	46.62	16.82	16.62	8.85	3.07	38.87	34.43	2.93	1.51	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,499	13.77	10.29	3.48	-	44.29	15.97	15.79	8.41	2.92	41.94	37.73	2.78	1.43	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,279	13.11	9.80	3.31	-	42.11	15.16	15.03	8.00	2.78	44.78	40.77	2.65	1.36	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,058	12.51	9.35	3.16	-	40.19	14.47	14.34	7.64	2.65	47.30	43.47	2.53	1.30	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	9,648.1	16.54	16.54	-	-	63.25	25.60	22.30	13.51	-	20.21	20.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	10,428	15.30	15.30	-	-	58.53	23.70	20.63	12.50	-	26.17	26.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,207	14.24	14.24	-	-	54.45	22.04	19.20	11.63	-	31.31	31.31	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,987	13.31	13.31	-	-	50.91	20.61	17.95	10.87	-	35.78	35.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,767	12.50	12.50	-	-	47.80	19.35	16.85	10.21	-	39.70	39.70	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,547	11.78	11.78	-	-	45.05	18.24	15.88	9.62	-	43.17	43.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,326	11.14	11.14	-	-	42.58	17.22	15.02	9.10	-	46.28	46.28	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,106	10.56	10.56	-	-	40.38	16.34	14.24	8.63	-	49.06	49.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-

No. 191【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,988	11.83	8.65	3.18	-	41.92	16.64	14.53	6.95	2.66	46.25	16.10	13.15	13.15	2.54	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,767	11.31	8.27	3.04	-	40.08	15.91	13.89	6.64	2.55	48.61	19.79	12.57	12.57	2.43	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,547	10.83	7.92	2.91	-	38.38	15.24	13.30	6.36	2.44	50.79	23.19	12.04	12.04	2.32	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,327	10.39	7.60	2.79	-	36.83	14.62	12.77	6.10	2.34	52.78	26.28	11.56	11.56	2.23	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,107	9.99	7.31	2.68	-	35.41	14.06	12.27	5.87	2.25	54.60	29.14	11.11	11.11	2.14	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,886	9.61	7.03	2.58	-	34.08	13.53	11.81	5.65	2.16	56.31	31.81	10.69	10.69	2.06	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,666	9.27	6.78	2.49	-	32.86	13.04	11.39	5.45	2.09	57.87	34.24	10.31	10.31	1.99	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,014	9.79	9.79	-	-	42.25	16.72	16.44	7.86	-	47.96	18.20	14.88	14.88	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,793	9.30	9.30	-	-	40.15	15.89	15.62	7.47	-	50.55	22.27	14.14	14.14	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,573	8.86	8.86	-	-	38.27	15.15	14.89	7.12	-	52.87	25.91	13.48	13.48	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,353	8.47	8.47	-	-	36.54	14.46	14.22	6.80	-	54.99	29.25	12.87	12.87	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,132	8.10	8.10	-	-	34.97	13.84	13.61	6.51	-	56.93	32.29	12.32	12.32	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,912	7.77	7.77	-	-	33.53	13.27	13.05	6.24	-	58.70	35.08	11.81	11.81	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,692	7.46	7.46	-	-	32.20	12.75	12.53	5.99	-	60.34	37.66	11.34	11.34	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,753	13.62	9.96	3.66	-	48.32	19.21	16.73	8.00	3.07	38.06	18.50	15.14	2.92	1.50	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,533	12.93	9.46	3.47	-	45.89	18.24	15.89	7.60	2.91	41.18	22.59	14.38	2.78	1.43	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,313	12.32	9.01	3.31	-	43.65	17.33	15.13	7.23	2.77	44.03	26.34	13.69	2.64	1.36	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No. 191【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）						R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,092	11.76	8.60	3.16	-	41.66	16.54	14.44	6.90	2.65	46.58	29.69	13.07	2.52	1.30	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,872	11.24	8.22	3.02	-	39.84	15.82	13.81	6.60	2.53	48.92	32.77	12.50	2.41	1.24	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,652	10.77	7.88	2.89	-	38.17	15.15	13.23	6.33	2.42	51.06	35.58	11.98	2.31	1.19	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,431	10.34	7.56	2.78	-	36.64	14.55	12.70	6.07	2.33	53.02	38.17	11.49	2.22	1.14	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,779	11.50	11.50	-	-	49.66	19.67	19.31	9.24	-	38.84	21.36	17.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,559	10.84	10.84	-	-	46.80	18.54	18.20	8.70	-	42.36	25.88	16.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,338	10.25	10.25	-	-	44.23	17.51	17.21	8.23	-	45.52	29.94	15.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,118	9.72	9.72	-	-	41.95	16.60	16.32	7.81	-	48.33	33.55	14.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,898	9.24	9.24	-	-	39.89	15.79	15.52	7.42	-	50.87	36.82	14.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,678	8.81	8.81	-	-	38.03	15.05	14.80	7.08	-	53.16	39.77	13.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,457	8.42	8.42	-	-	36.32	14.38	14.13	6.76	-	55.26	42.47	12.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,753	13.62	9.96	3.66	-	48.32	19.21	16.73	8.00	3.07	38.06	18.50	15.14	2.92	1.50	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,533	12.93	9.46	3.47	-	45.89	18.24	15.89	7.60	2.91	41.18	22.59	14.38	2.78	1.43	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,313	12.32	9.01	3.31	-	43.65	17.33	15.13	7.23	2.77	44.03	26.34	13.69	2.64	1.36	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,092	11.76	8.60	3.16	-	41.66	16.54	14.44	6.90	2.65	46.58	29.69	13.07	2.52	1.30	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,872	11.24	8.22	3.02	-	39.84	15.82	13.81	6.60	2.53	48.92	32.77	12.50	2.41	1.24	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,652	10.77	7.88	2.89	-	38.17	15.15	13.23	6.33	2.42	51.06	35.58	11.98	2.31	1.19	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No. 191【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込コンクリート規格		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,431	10.34	7.56	2.78	-	36.64	14.55	12.70	6.07	2.33	53.02	38.17	11.49	2.22	1.14	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,779	11.50	11.50	-	-	49.66	19.67	19.31	9.24	-	38.84	21.36	17.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,559	10.84	10.84	-	-	46.80	18.54	18.20	8.70	-	42.36	25.88	16.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,338	10.25	10.25	-	-	44.23	17.51	17.21	8.23	-	45.52	29.94	15.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,118	9.72	9.72	-	-	41.95	16.60	16.32	7.81	-	48.33	33.55	14.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,898	9.24	9.24	-	-	39.89	15.79	15.52	7.42	-	50.87	36.82	14.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,678	8.81	8.81	-	-	38.03	15.05	14.80	7.08	-	53.16	39.77	13.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,457	8.42	8.42	-	-	36.32	14.38	14.13	6.76	-	55.26	42.47	12.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,128	16.57	12.12	4.45	-	55.54	20.40	20.18	9.73	3.73	27.89	22.50	3.56	1.83	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,907	15.56	11.38	4.18	-	52.20	19.18	18.96	9.14	3.51	32.24	27.18	3.34	1.72	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,687	14.68	10.74	3.94	-	49.22	18.08	17.88	8.62	3.31	36.10	31.33	3.15	1.62	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,467	13.89	10.16	3.73	-	46.57	17.11	16.91	8.16	3.13	39.54	35.03	2.98	1.53	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,246	13.18	9.64	3.54	-	44.18	16.23	16.05	7.74	2.97	42.64	38.35	2.83	1.46	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,026	12.54	9.17	3.37	-	41.99	15.40	15.27	7.36	2.82	45.47	41.39	2.69	1.39	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,806	11.95	8.74	3.21	-	40.03	14.68	14.56	7.02	2.69	48.02	44.13	2.57	1.32	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	10,175	14.44	14.44	-	-	58.74	24.28	21.15	11.60	-	26.82	26.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	10,955	13.41	13.41	-	-	54.56	22.57	19.64	10.77	-	32.03	32.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-

No. 191【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
								K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込コンクリート規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,734	12.52	12.52	-	-	50.93	21.05	18.34	10.06	-	36.55	36.55	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,514	11.74	11.74	-	-	47.76	19.75	17.19	9.43	-	40.50	40.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,294	11.05	11.05	-	-	44.96	18.60	16.18	8.88	-	43.99	43.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,074	10.44	10.44	-	-	42.44	17.53	15.29	8.39	-	47.12	47.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,853	9.89	9.89	-	-	40.20	16.61	14.48	7.94	-	49.91	49.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-

No.192【　巨石張（空）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
石材径区分	吸出し防止材の有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込材規格		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40cm以上60cm未満	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,564.9	21.66	13.17	8.49	-	62.66	25.42	14.91	14.67	7.12	15.68	6.15	4.51	3.50	1.52	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材合繊不織布 t＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（裏込材）	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	-	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	7,618.4	20.10	16.53	3.57	-	68.81	28.03	18.72	18.42	2.99	11.09	7.72	1.90	1.47	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材合繊不織布 t＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,614.0	24.05	14.62	9.43	-	65.37	24.05	16.56	16.29	7.91	10.58	5.01	3.89	1.68	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（裏込材）	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	-	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	6,646.2	23.04	18.95	4.09	-	73.10	26.42	21.46	21.11	3.43	3.86	2.18	1.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,643.8	21.44	11.75	9.69	-	62.00	26.54	13.51	13.29	8.13	16.56	6.10	4.47	3.99	2.00	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材合繊不織布 t＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（裏込材）	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	-	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	7,697.2	19.86	14.73	5.13	-	67.89	29.38	16.93	16.66	4.30	12.25	7.64	2.50	2.11	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材合繊不織布 t＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,692.9	23.79	13.04	10.75	-	64.61	25.31	14.99	14.75	9.02	11.60	4.96	4.43	2.21	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（裏込材）	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	-	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	6,725.0	22.73	16.86	5.87	-	71.99	27.96	19.38	19.07	4.92	5.28	2.86	2.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,693.7	21.16	10.77	10.39	-	61.17	27.47	12.18	11.98	9.03	17.67	6.07	4.45	4.44	2.71	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材合繊不織布 t＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（裏込材）	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	-	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	7,704.6	19.62	13.08	6.54	-	66.64	30.17	15.32	15.07	5.48	13.74	7.63	3.42	2.69	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材合繊不織布 t＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,721.5	23.52	11.97	11.55	-	63.58	26.18	13.53	13.31	10.04	12.90	4.95	4.93	3.02	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（裏込材）	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	-	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	6,775.0	22.30	14.87	7.43	-	70.76	29.34	17.42	17.14	6.23	6.94	3.88	3.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.193【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）				R				Z				S	
																							K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,583	17.48	12.24	5.24	-	50.89	19.95	15.28	9.91	4.40	31.63	10.85	10.85	5.68	2.09	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,363	16.84	11.79	5.05	-	49.04	19.23	14.72	9.55	4.24	34.12	10.45	10.45	9.12	2.02	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,143	16.25	11.38	4.87	-	47.29	18.53	14.20	9.22	4.09	36.46	12.32	10.09	10.09	1.95	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン RC－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,922	15.70	10.99	4.71	-	45.70	17.92	13.72	8.90	3.95	38.60	15.30	9.74	9.74	1.88	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン RC－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,702	15.18	10.63	4.55	-	44.20	17.33	13.27	8.61	3.82	40.62	18.09	9.42	9.42	1.82	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン RC－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,482	14.70	10.29	4.41	-	42.79	16.77	12.85	8.34	3.70	42.51	20.70	9.12	9.12	1.76	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン RC－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,261	14.24	9.97	4.27	-	41.41	16.20	12.45	8.08	3.58	44.35	23.20	8.84	8.84	1.71	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン RC－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,041	13.81	9.67	4.14	-	40.17	15.71	12.08	7.84	3.48	46.02	25.50	8.58	8.58	1.65	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン RC－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,821	13.41	9.39	4.02	-	38.99	15.26	11.72	7.61	3.37	47.60	27.67	8.33	8.33	1.61	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン RC－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,697	15.09	15.09	-	-	51.15	18.88	18.57	12.22	-	33.76	13.38	13.38	7.00	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,477	14.41	14.41	-	-	48.88	18.04	17.74	11.68	-	36.71	12.78	12.78	11.15	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,257	13.80	13.80	-	-	46.79	17.27	16.98	11.18	-	39.41	14.95	12.23	12.23	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,037	13.23	13.23	-	-	44.88	16.57	16.29	10.72	-	41.89	18.43	11.73	11.73	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,816	12.71	12.71	-	-	43.07	15.87	15.65	10.30	-	44.22	21.68	11.27	11.27	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,596	12.23	12.23	-	-	41.43	15.27	15.05	9.91	-	46.34	24.66	10.84	10.84	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,376	11.78	11.78	-	-	39.93	14.71	14.51	9.55	-	48.29	27.39	10.45	10.45	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,155	11.37	11.37	-	-	38.51	14.19	13.99	9.21	-	50.12	29.96	10.08	10.08	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.193【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,935	10.98	10.98	-	-	37.21	13.71	13.52	8.90	-	51.81	32.33	9.74	9.74	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,349	19.61	13.73	5.88	-	57.08	22.38	17.14	11.12	4.93	23.31	12.17	6.37	2.42	2.35	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,128	18.81	13.17	5.64	-	54.75	21.46	16.44	10.67	4.73	26.44	11.68	10.19	2.32	2.25	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,908	18.07	12.65	5.42	-	52.61	20.62	15.80	10.25	4.55	29.32	13.71	11.22	2.23	2.16	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,688	17.40	12.18	5.22	-	50.61	19.83	15.20	9.86	4.38	31.99	16.96	10.80	2.15	2.08	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,468	16.76	11.73	5.03	-	48.79	19.12	14.65	9.51	4.22	34.45	19.97	10.40	2.07	2.01	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,247	16.17	11.32	4.85	-	47.07	18.44	14.14	9.17	4.07	36.76	22.78	10.04	2.00	1.94	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,027	15.63	10.94	4.69	-	45.48	17.83	13.66	8.86	3.93	38.89	25.39	9.70	1.93	1.87	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,807	15.11	10.58	4.53	-	43.99	17.25	13.21	8.57	3.80	40.90	27.84	9.38	1.87	1.81	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,586	14.63	10.24	4.39	-	42.54	16.64	12.79	8.30	3.68	42.83	30.19	9.08	1.81	1.75	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,463	17.42	17.42	-	-	59.05	21.79	21.44	14.11	-	23.53	15.44	8.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,243	16.53	16.53	-	-	56.03	20.67	20.34	13.39	-	27.44	14.65	12.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,022	15.72	15.72	-	-	53.31	19.67	19.35	12.74	-	30.97	17.03	13.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,802	14.99	14.99	-	-	50.84	18.75	18.46	12.15	-	34.17	20.88	13.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,582	14.33	14.33	-	-	48.58	17.92	17.64	11.61	-	37.09	24.39	12.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,361	13.72	13.72	-	-	46.52	17.16	16.89	11.12	-	39.76	27.60	12.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,141	13.16	13.16	-	-	44.62	16.47	16.20	10.66	-	42.22	30.55	11.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-

No.193【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,921	12.65	12.65	-	-	42.84	15.79	15.57	10.24	-	44.51	33.30	11.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,701	12.17	12.17	-	-	41.23	15.19	14.98	9.86	-	46.60	35.81	10.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,349	19.61	13.73	5.88	-	57.08	22.38	17.14	11.12	4.93	23.31	12.17	6.37	2.42	2.35	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,128	18.81	13.17	5.64	-	54.75	21.46	16.44	10.67	4.73	26.44	11.68	10.19	2.32	2.25	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,908	18.07	12.65	5.42	-	52.61	20.62	15.80	10.25	4.55	29.32	13.71	11.22	2.23	2.16	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,688	17.40	12.18	5.22	-	50.61	19.83	15.20	9.86	4.38	31.99	16.96	10.80	2.15	2.08	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,468	16.76	11.73	5.03	-	48.79	19.12	14.65	9.51	4.22	34.45	19.97	10.40	2.07	2.01	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,247	16.17	11.32	4.85	-	47.07	18.44	14.14	9.17	4.07	36.76	22.78	10.04	2.00	1.94	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,027	15.63	10.94	4.69	-	45.48	17.83	13.66	8.86	3.93	38.89	25.39	9.70	1.93	1.87	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,807	15.11	10.58	4.53	-	43.99	17.25	13.21	8.57	3.80	40.90	27.84	9.38	1.87	1.81	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,586	14.63	10.24	4.39	-	42.54	16.64	12.79	8.30	3.68	42.83	30.19	9.08	1.81	1.75	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,463	17.42	17.42	-	-	59.05	21.79	21.44	14.11	-	23.53	15.44	8.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,243	16.53	16.53	-	-	56.03	20.67	20.34	13.39	-	27.44	14.65	12.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,022	15.72	15.72	-	-	53.31	19.67	19.35	12.74	-	30.97	17.03	13.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,802	14.99	14.99	-	-	50.84	18.75	18.46	12.15	-	34.17	20.88	13.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,582	14.33	14.33	-	-	48.58	17.92	17.64	11.61	-	37.09	24.39	12.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,361	13.72	13.72	-	-	46.52	17.16	16.89	11.12	-	39.76	27.60	12.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No. 193【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,141	13.16	13.16	-	-	44.62	16.47	16.20	10.66	-	42.22	30.55	11.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,921	12.65	12.65	-	-	42.84	15.79	15.57	10.24	-	44.51	33.30	11.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,701	12.17	12.17	-	-	41.23	15.19	14.98	9.86	-	46.60	35.81	10.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,745	22.86	16.00	6.86	-	64.15	23.76	19.98	12.96	5.75	12.99	7.43	2.82	2.74	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,524	21.78	15.25	6.53	-	61.12	22.65	19.03	12.35	5.48	17.10	11.80	2.69	2.61	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,304	20.80	14.56	6.24	-	58.37	21.63	18.18	11.79	5.23	20.83	15.77	2.57	2.49	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,084	19.90	13.93	5.97	-	55.86	20.69	17.39	11.29	5.01	24.24	19.40	2.46	2.38	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,864	19.07	13.35	5.72	-	53.55	19.85	16.67	10.82	4.80	27.38	22.73	2.36	2.29	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,643	18.32	12.82	5.50	-	51.43	19.06	16.01	10.39	4.61	30.25	25.80	2.26	2.19	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,423	17.62	12.33	5.29	-	49.46	18.33	15.40	9.99	4.43	32.92	28.63	2.18	2.11	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,203	16.97	11.88	5.09	-	47.64	17.66	14.83	9.62	4.27	35.39	31.26	2.10	2.03	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,982	16.37	11.46	4.91	-	45.96	17.04	14.31	9.28	4.12	37.67	33.69	2.02	1.96	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,859	21.24	21.24	-	-	68.90	26.56	23.13	17.21	-	9.86	9.86	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,639	19.93	19.93	-	-	64.65	24.92	21.70	16.15	-	15.42	15.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,418	18.78	18.78	-	-	60.88	23.46	20.44	15.21	-	20.34	20.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,198	17.74	17.74	-	-	57.55	22.19	19.31	14.38	-	24.71	24.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,978	16.82	16.82	-	-	54.55	21.03	18.31	13.63	-	28.63	28.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-

No.193【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,757	15.99	15.99	-	-	51.85	20.00	17.40	12.95	-	32.16	32.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,537	15.23	15.23	-	-	49.41	19.06	16.58	12.34	-	35.36	35.36	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,317	14.55	14.55	-	-	47.18	18.18	15.84	11.79	-	38.27	38.27	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,097	13.92	13.92	-	-	45.15	17.41	15.15	11.28	-	40.93	40.93	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,184	16.00	10.90	5.10	-	49.59	19.89	15.42	8.70	4.27	34.41	10.54	10.54	9.20	2.03	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,963	15.42	10.51	4.91	-	47.84	19.18	14.87	8.40	4.12	36.74	12.42	10.17	10.17	1.96	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,743	14.90	10.15	4.75	-	46.19	18.52	14.36	8.11	3.98	38.91	15.43	9.82	9.82	1.89	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,523	14.41	9.82	4.59	-	44.66	17.91	13.88	7.84	3.85	40.93	18.23	9.49	9.49	1.83	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,302	13.94	9.50	4.44	-	43.23	17.34	13.44	7.59	3.72	42.83	20.85	9.19	9.19	1.77	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,082	13.50	9.20	4.30	-	41.83	16.74	13.02	7.35	3.61	44.67	23.38	8.90	8.90	1.72	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,862	13.10	8.93	4.17	-	40.57	16.23	12.63	7.13	3.50	46.33	25.66	8.64	8.64	1.67	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,641	12.72	8.67	4.05	-	39.38	15.76	12.26	6.92	3.40	47.90	27.85	8.38	8.38	1.62	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,298	13.35	13.35	-	-	49.56	18.92	18.54	10.66	-	37.09	12.91	12.91	11.27	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,077	12.77	12.77	-	-	47.42	18.10	17.74	10.20	-	39.81	15.09	12.36	12.36	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,857	12.25	12.25	-	-	45.46	17.36	17.00	9.78	-	42.29	18.61	11.84	11.84	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,637	11.76	11.76	-	-	43.62	16.63	16.33	9.39	-	44.62	21.88	11.37	11.37	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,417	11.31	11.31	-	-	41.95	16.00	15.70	9.03	-	46.74	24.86	10.94	10.94	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.193【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K（*印：賃料）					R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,196	10.89	10.89	-	-	40.41	15.41	15.13	8.70	-	48.70	27.62	10.54	10.54	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,976	10.51	10.51	-	-	38.97	14.86	14.59	8.39	-	50.52	30.20	10.16	10.16	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,756	10.15	10.15	-	-	37.63	14.35	14.09	8.10	-	52.22	32.60	9.81	9.81	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,949	17.89	12.19	5.70	-	55.41	22.19	17.24	9.73	4.78	26.70	11.79	10.29	2.35	2.27	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,729	17.17	11.70	5.47	-	53.25	21.35	16.55	9.35	4.59	29.58	13.83	11.32	2.25	2.18	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,508	16.52	11.26	5.26	-	51.21	20.52	15.93	8.99	4.41	32.27	17.11	10.89	2.17	2.10	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,288	15.92	10.85	5.07	-	49.34	19.78	15.34	8.66	4.25	34.74	20.14	10.49	2.09	2.02	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,068	15.35	10.46	4.89	-	47.61	19.09	14.80	8.36	4.10	37.04	22.96	10.12	2.01	1.95	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,848	14.83	10.11	4.72	-	45.96	18.42	14.29	8.07	3.96	39.21	25.59	9.78	1.95	1.89	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,627	14.34	9.77	4.57	-	44.46	17.83	13.82	7.80	3.83	41.20	28.05	9.45	1.88	1.82	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,407	13.88	9.46	4.42	-	42.98	17.20	13.38	7.55	3.71	43.14	30.41	9.15	1.82	1.76	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,063	15.33	15.33	-	-	56.90	21.72	21.29	12.24	-	27.77	14.83	12.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,843	14.58	14.58	-	-	54.10	20.65	20.24	11.64	-	31.32	17.22	14.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,623	13.89	13.89	-	-	51.56	19.68	19.29	11.09	-	34.55	21.11	13.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,402	13.27	13.27	-	-	49.25	18.80	18.42	10.60	-	37.48	24.64	12.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,182	12.70	12.70	-	-	47.15	18.01	17.63	10.14	-	40.15	27.87	12.28	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,962	12.18	12.18	-	-	45.20	17.25	16.91	9.73	-	42.62	30.84	11.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-

No.193【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）					R				Z				S	
																							K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,741	11.70	11.70	-	-	43.38	16.54	16.24	9.34	-	44.92	33.61	11.31	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,521	11.25	11.25	-	-	41.74	15.92	15.62	8.99	-	47.01	36.13	10.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,949	17.89	12.19	5.70	-	55.41	22.19	17.24	9.73	4.78	26.70	11.79	10.29	2.35	2.27	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,729	17.17	11.70	5.47	-	53.25	21.35	16.55	9.35	4.59	29.58	13.83	11.32	2.25	2.18	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,508	16.52	11.26	5.26	-	51.21	20.52	15.93	8.99	4.41	32.27	17.11	10.89	2.17	2.10	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,288	15.92	10.85	5.07	-	49.34	19.78	15.34	8.66	4.25	34.74	20.14	10.49	2.09	2.02	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,068	15.35	10.46	4.89	-	47.61	19.09	14.80	8.36	4.10	37.04	22.96	10.12	2.01	1.95	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,848	14.83	10.11	4.72	-	45.96	18.42	14.29	8.07	3.96	39.21	25.59	9.78	1.95	1.89	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,627	14.34	9.77	4.57	-	44.46	17.83	13.82	7.80	3.83	41.20	28.05	9.45	1.88	1.82	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,407	13.88	9.46	4.42	-	42.98	17.20	13.38	7.55	3.71	43.14	30.41	9.15	1.82	1.76	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,063	15.33	15.33	-	-	56.90	21.72	21.29	12.24	-	27.77	14.83	12.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,843	14.58	14.58	-	-	54.10	20.65	20.24	11.64	-	31.32	17.22	14.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,623	13.89	13.89	-	-	51.56	19.68	19.29	11.09	-	34.55	21.11	13.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,402	13.27	13.27	-	-	49.25	18.80	18.42	10.60	-	37.48	24.64	12.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,182	12.70	12.70	-	-	47.15	18.01	17.63	10.14	-	40.15	27.87	12.28	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,962	12.18	12.18	-	-	45.20	17.25	16.91	9.73	-	42.62	30.84	11.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,741	11.70	11.70	-	-	43.38	16.54	16.24	9.34	-	44.92	33.61	11.31	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.193【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,521	11.25	11.25	-	-	41.74	15.92	15.62	8.99	-	47.01	36.13	10.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート t＝1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,323	20.76	14.15	6.61	-	61.94	23.44	20.01	11.30	5.55	17.30	11.94	2.72	2.64	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,103	19.81	13.50	6.31	-	59.12	22.39	19.10	10.78	5.29	21.07	15.95	2.60	2.52	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,883	18.95	12.91	6.04	-	56.53	21.41	18.26	10.31	5.06	24.52	19.62	2.49	2.41	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,662	18.15	12.37	5.78	-	54.18	20.52	17.50	9.88	4.85	27.67	22.98	2.38	2.31	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,442	17.43	11.88	5.55	-	51.99	19.68	16.80	9.48	4.66	30.58	26.07	2.29	2.22	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,222	16.76	11.42	5.34	-	49.99	18.92	16.15	9.12	4.48	33.25	28.92	2.20	2.13	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,002	16.13	10.99	5.14	-	48.14	18.23	15.55	8.78	4.31	35.73	31.56	2.12	2.05	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,781	15.56	10.60	4.96	-	46.41	17.56	14.99	8.47	4.16	38.03	34.01	2.04	1.98	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,459	18.54	18.54	-	-	65.81	26.24	22.86	14.80	-	15.65	15.65	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,239	17.44	17.44	-	-	61.95	24.71	21.51	13.93	-	20.61	20.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,019	16.47	16.47	-	-	58.50	23.33	20.31	13.16	-	25.03	25.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,798	15.60	15.60	-	-	55.42	22.11	19.24	12.46	-	28.98	28.98	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,578	14.82	14.82	-	-	52.65	21.00	18.28	11.84	-	32.53	32.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,358	14.12	14.12	-	-	50.13	20.00	17.41	11.27	-	35.75	35.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,137	13.47	13.47	-	-	47.86	19.09	16.62	10.76	-	38.67	38.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,917	12.89	12.89	-	-	45.77	18.26	15.89	10.29	-	41.34	41.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-

No.193【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,720	14.44	9.47	4.97	-	48.41	19.78	15.48	7.70	4.17	37.15	12.56	10.28	10.28	1.98	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,500	13.94	9.14	4.80	-	46.72	19.08	14.95	7.43	4.02	39.34	15.59	9.93	9.93	1.91	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,280	13.48	8.84	4.64	-	45.16	18.45	14.44	7.18	3.89	41.36	18.42	9.59	9.59	1.85	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,060	13.04	8.55	4.49	-	43.70	17.85	13.98	6.95	3.76	43.26	21.06	9.28	9.28	1.79	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,839	12.63	8.28	4.35	-	42.27	17.24	13.54	6.73	3.64	45.10	23.60	8.99	8.99	1.73	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,619	12.24	8.03	4.21	-	40.98	16.71	13.13	6.52	3.53	46.78	25.93	8.72	8.72	1.68	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,399	11.88	7.79	4.09	-	39.77	16.22	12.74	6.33	3.43	48.35	28.12	8.46	8.46	1.63	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,835	11.53	11.53	-	-	48.13	18.91	18.45	9.37	-	40.34	15.30	12.52	12.52	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,614	11.05	11.05	-	-	46.10	18.10	17.68	8.98	-	42.85	18.85	12.00	12.00	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,394	10.61	10.61	-	-	44.21	17.34	16.97	8.62	-	45.18	22.14	11.52	11.52	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,174	10.20	10.20	-	-	42.50	16.67	16.31	8.29	-	47.30	25.16	11.07	11.07	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,953	9.82	9.82	-	-	40.92	16.05	15.70	7.98	-	49.26	27.94	10.66	10.66	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,733	9.46	9.46	-	-	39.44	15.47	15.14	7.69	-	51.10	30.54	10.28	10.28	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,513	9.14	9.14	-	-	38.09	14.94	14.62	7.43	-	52.77	32.93	9.92	9.92	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,486	16.10	10.56	5.54	-	53.95	22.03	17.26	8.58	4.65	29.95	14.00	11.46	2.28	2.21	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,266	15.48	10.15	5.33	-	51.87	21.19	16.59	8.25	4.47	32.65	17.31	11.02	2.19	2.13	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,045	14.90	9.77	5.13	-	49.96	20.42	15.98	7.94	4.30	35.14	20.37	10.61	2.11	2.05	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-

No.193【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,825	14.37	9.42	4.95	-	48.17	19.67	15.41	7.66	4.15	37.46	23.22	10.23	2.04	1.97	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,605	13.88	9.10	4.78	-	46.49	18.98	14.88	7.40	4.00	39.63	25.87	9.88	1.97	1.91	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,384	13.42	8.80	4.62	-	44.95	18.36	14.38	7.15	3.87	41.63	28.34	9.55	1.90	1.84	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,164	12.98	8.51	4.47	-	43.46	17.72	13.92	6.92	3.75	43.56	30.70	9.24	1.84	1.78	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,600	13.19	13.19	-	-	55.00	21.59	21.09	10.72	-	31.81	17.49	14.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,380	12.56	12.56	-	-	52.38	20.56	20.09	10.21	-	35.06	21.42	13.64	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,160	11.99	11.99	-	-	50.00	19.63	19.18	9.74	-	38.01	24.99	13.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,939	11.47	11.47	-	-	47.83	18.78	18.34	9.32	-	40.70	28.25	12.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,719	10.99	10.99	-	-	45.84	18.00	17.58	8.93	-	43.17	31.24	11.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,499	10.55	10.55	-	-	43.98	17.25	16.88	8.57	-	45.47	34.02	11.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,278	10.14	10.14	-	-	42.28	16.58	16.23	8.24	-	47.58	36.57	11.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,486	16.10	10.56	5.54	-	53.95	22.03	17.26	8.58	4.65	29.95	14.00	11.46	2.28	2.21	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,266	15.48	10.15	5.33	-	51.87	21.19	16.59	8.25	4.47	32.65	17.31	11.02	2.19	2.13	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,045	14.90	9.77	5.13	-	49.96	20.42	15.98	7.94	4.30	35.14	20.37	10.61	2.11	2.05	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,825	14.37	9.42	4.95	-	48.17	19.67	15.41	7.66	4.15	37.46	23.22	10.23	2.04	1.97	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,605	13.88	9.10	4.78	-	46.49	18.98	14.88	7.40	4.00	39.63	25.87	9.88	1.97	1.91	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,384	13.42	8.80	4.62	-	44.95	18.36	14.38	7.15	3.87	41.63	28.34	9.55	1.90	1.84	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.193【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,164	12.98	8.51	4.47	-	43.46	17.72	13.92	6.92	3.75	43.56	30.70	9.24	1.84	1.78	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,600	13.19	13.19	-	-	55.00	21.59	21.09	10.72	-	31.81	17.49	14.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,380	12.56	12.56	-	-	52.38	20.56	20.09	10.21	-	35.06	21.42	13.64	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,160	11.99	11.99	-	-	50.00	19.63	19.18	9.74	-	38.01	24.99	13.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,939	11.47	11.47	-	-	47.83	18.78	18.34	9.32	-	40.70	28.25	12.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,719	10.99	10.99	-	-	45.84	18.00	17.58	8.93	-	43.17	31.24	11.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,499	10.55	10.55	-	-	43.98	17.25	16.88	8.57	-	45.47	34.02	11.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,278	10.14	10.14	-	-	42.28	16.58	16.23	8.24	-	47.58	36.57	11.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,860	18.60	12.20	6.40	-	60.02	23.19	19.95	9.92	5.37	21.38	16.18	2.64	2.56	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,640	17.78	11.66	6.12	-	57.37	22.18	19.06	9.48	5.13	24.85	19.89	2.52	2.44	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,420	17.03	11.17	5.86	-	54.94	21.23	18.26	9.08	4.92	28.03	23.28	2.41	2.34	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,199	16.33	10.71	5.62	-	52.70	20.36	17.52	8.71	4.72	30.97	26.40	2.32	2.25	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,979	15.70	10.30	5.40	-	50.64	19.57	16.83	8.37	4.53	33.66	29.27	2.23	2.16	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,759	15.11	9.91	5.20	-	48.75	18.85	16.20	8.05	4.36	36.14	31.92	2.14	2.08	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,539	14.56	9.55	5.01	-	46.99	18.18	15.61	7.76	4.20	38.45	34.39	2.06	2.00	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,996	15.83	15.83	-	-	63.17	25.91	22.56	12.87	-	21.00	21.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,776	14.93	14.93	-	-	59.60	24.44	21.29	12.14	-	25.47	25.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-

No.193【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,556	14.13	14.13	-	-	56.41	23.14	20.14	11.49	-	29.46	29.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,335	13.41	13.41	-	-	53.54	21.97	19.12	10.90	-	33.05	33.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,115	12.77	12.77	-	-	50.94	20.89	18.19	10.38	-	36.29	36.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,895	12.18	12.18	-	-	48.59	19.93	17.35	9.90	-	39.23	39.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,674	11.64	11.64	-	-	46.45	19.05	16.59	9.46	-	41.91	41.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-

No.194【　巨石採取　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,511.9	37.34	34.64	2.70	－	48.38	29.08	18.21	－	－	14.28	14.28	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］開口幅２，１００～２，５００ｍｍ　爪幅４５０～１，０００ｍｍ	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－

No.195【　巨石（材料費）　】

物価資料等による

No.196【　木杭打　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,867.9	14.20	8.35	5.58	－	55.58	25.42	14.78	14.30	－	30.22	26.50	3.65	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量600～800kg級	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	杭丸太（松）長２．０ｍ×末口１２ｃｍ　皮付　先端加工	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－

No.197【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
中詰材の種類	ﾌﾞﾛｯｸ製品長	ﾌﾞﾛｯｸ下幅	基礎砕石規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	2000mm	500mm以上600mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	5,402.4	32.01	31.09	0.92	-	64.23	21.16	20.30	19.53	2.13	3.76	2.99	0.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	2000mm	500mm以上600mm未満	無し	4,531.9	37.07	37.07	-	-	62.93	21.73	21.35	18.62	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	2000mm	600mm以上700mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	5,823.9	29.81	28.84	0.97	-	66.23	23.93	19.12	18.28	2.24	3.96	3.15	0.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	2000mm	600mm以上700mm未満	無し	4,837.4	34.72	34.72	-	-	65.28	21.83	20.34	20.01	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	2000mm	700mm以上900mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	7,645.4	33.83	32.96	0.87	-	62.62	24.53	18.07	14.11	2.00	3.55	2.82	0.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	2000mm	700mm以上900mm未満	無し	6,484.7	38.86	38.86	-	-	61.14	22.80	18.65	15.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	2000mm	900mm以上1100mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,417.8	32.06	31.21	0.85	-	64.48	25.24	17.60	14.27	1.95	3.46	2.75	0.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	2000mm	900mm以上1100mm未満	無し	8,024.9	36.63	36.63	-	-	63.37	23.69	18.09	15.32	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	2000mm	1100mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	11,019	31.28	30.49	0.79	-	65.53	25.77	17.40	14.51	1.81	3.19	2.54	0.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	2000mm	1100mm	無し	9,509.9	35.33	35.33	-	-	64.67	24.42	17.81	15.52	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	3300mm	500mm以上600mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4,290.4	30.53	29.36	1.17	-	64.73	21.71	19.92	18.86	2.68	4.74	3.77	0.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	3300mm	500mm以上600mm未満	無し	3,419.9	36.84	36.84	-	-	63.16	21.61	21.22	18.50	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	3300mm	600mm以上700mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	5,369.6	32.34	31.28	1.06	-	63.37	22.02	20.74	15.25	2.43	4.29	3.41	0.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	3300mm	600mm以上700mm未満	無し	4,383.0	38.32	38.32	-	-	61.68	22.11	19.25	16.83	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	3300mm	700mm以上900mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	6,768.3	32.00	31.02	0.98	-	63.99	24.59	16.84	15.94	2.26	4.01	3.19	0.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	3300mm	700mm以上900mm未満	無し	5,607.6	37.44	37.44	-	-	62.56	22.60	17.54	17.26	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.197【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
中詰材の種類	ﾌﾞﾛｯｸ製品長	ﾌﾞﾛｯｸ下幅	基礎砕石規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	3300mm	900mm以上1100mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,497.0	30.59	29.65	0.94	-	65.58	27.98	16.66	12.92	2.16	3.83	3.05	0.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	3300mm	900mm以上1100mm未満	無し	7,104.2	35.47	35.47	-	-	64.53	26.74	17.03	13.85	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	3300mm	1100mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,911.8	30.53	29.66	0.87	-	65.91	26.51	16.90	13.65	2.01	3.56	2.83	0.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	3300mm	1100mm	無し	8,402.9	34.98	34.98	-	-	65.02	25.14	17.27	14.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	5000mm	500mm以上600mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3,383.9	26.31	24.82	1.48	-	67.68	27.51	18.11	16.64	3.40	6.01	4.78	1.23	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	5000mm	500mm以上600mm未満	無し	2,513.4	33.42	33.42	-	-	66.58	25.20	19.57	19.25	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	5000mm	600mm以上700mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4,716.2	27.91	26.71	1.20	-	67.20	25.07	18.49	17.36	2.76	4.89	3.89	1.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	5000mm	600mm以上700mm未満	無し	3,729.6	33.78	33.78	-	-	66.22	22.65	19.78	19.46	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	5000mm	700mm以上900mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	6,109.9	28.58	27.49	1.09	-	66.98	27.24	18.65	13.63	2.51	4.44	3.53	0.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	5000mm	700mm以上900mm未満	無し	4,949.2	33.94	33.94	-	-	66.06	25.60	19.55	14.91	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	5000mm	900mm以上1100mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,299.5	31.32	30.36	0.96	-	64.76	26.10	17.06	13.23	2.21	3.92	3.12	0.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	5000mm	900mm以上1100mm未満	無し	6,906.7	36.48	36.48	-	-	63.52	24.47	17.51	14.24	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	5000mm	1100mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,970.8	29.06	28.09	0.97	-	67.01	26.94	18.67	12.34	2.22	3.93	3.13	0.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	5000mm	1100mm	無し	7,461.9	33.77	33.77	-	-	66.23	25.47	19.45	13.18	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	2000mm	400mm以上500mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4,295.0	31.56	30.55	1.01	-	64.34	21.39	20.20	19.33	2.32	4.10	3.26	0.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	2000mm	400mm以上500mm未満	無し	3,540.6	37.07	37.07	-	-	62.93	21.73	21.35	18.62	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-

No.197【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
中詰材の種類	ﾌﾞﾛｯｸ製品長	ﾌﾞﾛｯｸ下幅	基礎砕石規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	2000mm	500mm以上600mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4,411.1	30.88	29.75	1.13	-	64.51	21.72	20.06	19.04	2.61	4.61	3.67	0.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	2000mm	500mm以上600mm未満	無し	3,540.6	37.07	37.07	-	-	62.93	21.73	21.35	18.62	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	2000mm	600mm以上700mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4,527.2	30.24	28.99	1.25	-	64.67	22.03	19.93	18.76	2.88	5.09	4.05	1.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	2000mm	600mm以上700mm未満	無し	3,540.6	37.07	37.07	-	-	62.93	21.73	21.35	18.62	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	2000mm	700mm以上900mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4,701.3	29.33	27.91	1.42	-	64.90	22.48	19.74	18.37	3.26	5.77	4.59	1.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	2000mm	700mm以上900mm未満	無し	3,540.6	37.07	37.07	-	-	62.93	21.73	21.35	18.62	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	2000mm	900mm以上1100mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4,933.4	28.23	26.60	1.62	-	65.17	23.03	19.50	17.89	3.73	6.60	5.25	1.35	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	2000mm	900mm以上1100mm未満	無し	3,540.6	37.07	37.07	-	-	62.93	21.73	21.35	18.62	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	2000mm	1100mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	5,049.5	27.72	25.99	1.72	-	65.28	23.25	19.40	17.67	3.95	7.00	5.56	1.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	2000mm	1100mm	無し	3,540.6	37.07	37.07	-	-	62.93	21.73	21.35	18.62	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	3300mm	400mm以上500mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3,736.5	30.74	29.58	1.16	-	64.54	21.78	20.03	18.98	2.67	4.72	3.75	0.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	3300mm	400mm以上500mm未満	無し	2,982.0	37.07	37.07	-	-	62.93	21.73	21.35	18.62	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	3300mm	500mm以上600mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3,852.5	29.99	28.69	1.30	-	64.73	22.17	19.87	18.65	2.98	5.28	4.20	1.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	3300mm	500mm以上600mm未満	無し	2,982.0	37.07	37.07	-	-	62.93	21.73	21.35	18.62	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	3300mm	600mm以上700mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3,968.6	29.29	27.85	1.43	-	64.90	22.51	19.72	18.35	3.28	5.81	4.62	1.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	3300mm	600mm以上700mm未満	無し	2,982.0	37.07	37.07	-	-	62.93	21.73	21.35	18.62	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.197【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
中詰材の種類	ﾌﾞﾛｯｸ製品長	ﾌﾞﾛｯｸ下幅	基礎砕石規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	3300mm	700mm以上900mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4,142.7	28.30	26.68	1.61	-	65.15	22.99	19.52	17.92	3.70	6.55	5.21	1.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	3300mm	700mm以上900mm未満	無し	2,982.0	37.07	37.07	-	-	62.93	21.73	21.35	18.62	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	3300mm	900mm以上1100mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4,374.8	27.10	25.26	1.83	-	65.44	23.56	19.27	17.41	4.21	7.46	5.92	1.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	3300mm	900mm以上1100mm未満	無し	2,982.0	37.07	37.07	-	-	62.93	21.73	21.35	18.62	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	3300mm	1100mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4,490.9	26.55	24.61	1.93	-	65.58	23.84	19.15	17.17	4.44	7.87	6.25	1.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	3300mm	1100mm	無し	2,982.0	37.07	37.07	-	-	62.93	21.73	21.35	18.62	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	4000mm	400mm以上500mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3,452.1	30.22	28.96	1.26	-	64.67	22.04	19.92	18.75	2.89	5.11	4.06	1.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	4000mm	400mm以上500mm未満	無し	2,697.6	37.07	37.07	-	-	62.93	21.73	21.35	18.62	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	4000mm	500mm以上600mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3,568.2	29.42	28.02	1.40	-	64.87	22.43	19.76	18.41	3.22	5.71	4.54	1.17	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	4000mm	500mm以上600mm未満	無し	2,697.6	37.07	37.07	-	-	62.93	21.73	21.35	18.62	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	4000mm	600mm以上700mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3,684.2	28.69	27.14	1.54	-	65.05	22.79	19.60	18.09	3.54	6.26	4.98	1.28	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	4000mm	600mm以上700mm未満	無し	2,697.6	37.07	37.07	-	-	62.93	21.73	21.35	18.62	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	4000mm	700mm以上900mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3,858.3	27.65	25.91	1.73	-	65.31	23.31	19.38	17.64	3.97	7.04	5.59	1.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	4000mm	700mm以上900mm未満	無し	2,697.6	37.07	37.07	-	-	62.93	21.73	21.35	18.62	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	4000mm	900mm以上1100mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4,090.5	26.41	24.44	1.96	-	65.62	23.91	19.12	17.11	4.50	7.97	6.33	1.63	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	4000mm	900mm以上1100mm未満	無し	2,697.6	37.07	37.07	-	-	62.93	21.73	21.35	18.62	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.197【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
中詰材の種類	ﾌﾞﾛｯｸ製品長	ﾌﾞﾛｯｸ下幅	基礎砕石規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	4000mm	1100mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4,206.5	25.84	23.77	2.06	-	65.76	24.20	19.00	16.86	4.74	8.40	6.67	1.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	4000mm	1100mm	無し	2,697.6	37.07	37.07	-	-	62.93	21.73	21.35	18.62	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	5000mm	400mm以上500mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3,129.0	29.34	27.95	1.39	-	65.02	22.31	19.67	18.35	3.18	5.64	4.48	1.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	5000mm	400mm以上500mm未満	無し	2,374.6	36.84	36.84	-	-	63.16	21.61	21.22	18.50	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	5000mm	500mm以上600mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3,245.1	28.50	26.95	1.54	-	65.22	22.72	19.50	17.99	3.54	6.28	4.99	1.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	5000mm	500mm以上600mm未満	無し	2,374.6	36.84	36.84	-	-	63.16	21.61	21.22	18.50	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	5000mm	600mm以上700mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3,361.2	27.72	26.02	1.69	-	65.41	23.10	19.34	17.65	3.88	6.87	5.46	1.41	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	5000mm	600mm以上700mm未満	無し	2,374.6	36.84	36.84	-	-	63.16	21.61	21.22	18.50	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	5000mm	700mm以上900mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3,535.3	26.64	24.74	1.89	-	65.68	23.66	19.11	17.18	4.34	7.68	6.10	1.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	5000mm	700mm以上900mm未満	無し	2,374.6	36.84	36.84	-	-	63.16	21.61	21.22	18.50	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	5000mm	900mm以上1100mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3,767.4	25.36	23.22	2.13	-	65.98	24.28	18.85	16.63	4.88	8.66	6.88	1.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	5000mm	900mm以上1100mm未満	無し	2,374.6	36.84	36.84	-	-	63.16	21.61	21.22	18.50	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	5000mm	1100mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3,883.5	24.77	22.52	2.24	-	66.13	24.58	18.73	16.38	5.13	9.10	7.23	1.86	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	5000mm	1100mm	無し	2,374.6	36.84	36.84	-	-	63.16	21.61	21.22	18.50	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.198【　プレキャスト基礎（材料費）　】

物価資料等による

No.199【　中詰コンクリート（材料費）　】

物価資料等による

No.200【　中詰コンクリート打設　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	21,402	11.38	11.38	－	－	20.88	9.26	5.08	3.21	－	67.74	67.74	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－

No.201【　かごマット設置（スロープ型）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
かご厚さ	かご本体材質	詰石種類	詰石規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
t=30cm	亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ	割栗石	径5～15cm	9,362.4	3.17	3.05	－	－	25.38	18.02	2.32	2.24	1.83	71.45	45.45	18.53	1.25	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	かごマット（スロープ型）　ｔ＝３０ｃｍ　メッキ鉄線	割栗石　５０～１５０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
t=50cm	亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ	割栗石	径15～20cm	12,664	3.04	2.93	－	－	23.37	16.49	2.29	2.15	1.55	73.59	44.75	23.02	1.21	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	かごマット（スロープ型）　ｔ＝５０ｃｍ　メッキ鉄線	割栗石　１５０～２００ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－

No.202【　野芝種子吹付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
養生材の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	495.91	2.84	1.45	1.39	－	22.29	8.10	6.38	4.17	3.47	74.87	65.37	2.66	1.19	－	－	種子吹付機［車載式（種子専用）］　タンク容量2.5m3　搭載トラック3t車	トラック［普通型］　4～4.5t積	－	法面工	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	種子(野芝) 発芽促進剤処理済	肥料 高度化成肥料N：P：K=15：15：15	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
無し	468.79	3.00	1.53	1.47	－	23.59	8.57	6.75	4.41	3.67	73.41	69.15	2.81	1.26	－	－	種子吹付機［車載式（種子専用）］　タンク容量2.5m3　搭載トラック3t車	トラック［普通型］　4～4.5t積	－	法面工	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	種子(野芝) 発芽促進剤処理済	肥料 高度化成肥料N：P：K=15：15：15	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－

No.203【　被覆シート張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	416.35	0.00	－	－	－	29.43	14.16	11.14	4.13	－	70.57	70.57	－	－	－	－	－	－	－	法面工	普通作業員	土木一般世話役	－	被覆シート 長繊維不織布　245N/5cm	－	－	－	－	－

No.204【　養生（散水養生）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	27.927	0.55	0.55	－	－	97.34	52.01	45.33	－	－	2.11	2.11	－	－	－	－	小型渦巻ポンプ［可搬・自吸・エンジン駆動型］　口径50mm　全揚程30m	－	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－

No. 205【　袋詰玉石　】
＜　積算単位：袋　＞

袋詰玉石用袋材規格	施工条件	中詰材区分	標準単価	K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S
条件区分				機労材構成比														
2t用(長期性能型)	据付深さ4m以下及び作業半径5m以内	購入材	19,274	2.12	2.12	-	-	13.40	3.44	3.39	3.33	2.95	84.48	44.13	38.60	1.75	-	-
2t用(長期性能型)	据付深さ4m以下及び作業半径5m以内	流用又は採取材	11,834	3.45	3.45	-	-	21.84	5.61	5.52	5.43	4.81	74.71	71.86	2.85	-	-	-
2t用(長期性能型)	据付深さ4mを超え9m以下又は作業半径5mを超え18m以下	購入材	20,557	6.78	5.10	1.68	-	14.17	5.13	2.99	2.94	2.89	79.05	41.39	36.19	1.47	-	-
2t用(長期性能型)	据付深さ4mを超え9m以下又は作業半径5mを超え18m以下	流用又は採取材	13,117	10.64	8.00	2.64	-	22.20	8.04	4.68	4.61	4.53	67.16	64.85	2.31	-	-	-
3t用(長期性能型)	-	購入材	29,957	4.89	3.68	1.21	-	10.20	3.70	2.15	2.12	2.08	84.91	45.80	38.05	1.06	-	-
3t用(長期性能型)	-	流用又は採取材	18,557	7.91	5.95	1.96	-	16.50	5.98	3.48	3.42	3.37	75.59	73.87	1.72	-	-	-

袋詰玉石用袋材規格	施工条件	中詰材区分	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
条件区分			代表機労材規格 K　（＊印：賃料）			R				Z					
2t用(長期性能型)	据付深さ4m以下及び作業半径5m以内	購入材	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t ＊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	袋詰玉石用袋材　２ｔ用（長期性能型）	中詰材　割栗石　１５０～２００ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
2t用(長期性能型)	据付深さ4m以下及び作業半径5m以内	流用又は採取材	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t ＊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	袋詰玉石用袋材　２ｔ用（長期性能型）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
2t用(長期性能型)	据付深さ4mを超え9m以下又は作業半径5mを超え18m以下	購入材	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］　25t吊 ＊	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t ＊	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	袋詰玉石用袋材　２ｔ用（長期性能型）	中詰材　割栗石　１５０～２００ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
2t用(長期性能型)	据付深さ4mを超え9m以下又は作業半径5mを超え18m以下	流用又は採取材	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］　25t吊 ＊	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t ＊	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	袋詰玉石用袋材　２ｔ用（長期性能型）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
3t用(長期性能型)	-	購入材	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］　25t吊 ＊	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t ＊	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	袋詰玉石用袋材　３ｔ用（長期性能型）	中詰材　割栗石　１５０～２００ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
3t用(長期性能型)	-	流用又は採取材	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］　25t吊 ＊	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t ＊	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	袋詰玉石用袋材　３ｔ用（長期性能型）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.206【　笠コンクリートブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠の有無	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	21-8-25(20)(高炉)	11m3以上16m3未満	9,166.4	22.16	18.32	-	-	56.25	31.58	9.12	5.80	-	21.59	21.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	-	-	-	-	-
無し	21-8-25(20)(高炉)	16m3以上23m3未満	10,046	20.23	16.72	-	-	51.31	28.80	8.32	5.29	-	28.46	28.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	-	-	-	-	-
無し	21-8-25(20)(高炉)	23m3以上31m3未満	11,146	18.23	15.07	-	-	46.25	25.96	7.50	4.77	-	35.52	35.52	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	-	-	-	-	-
無し	21-8-25(20)(高炉)	31m3以上39m3未満	12,319	16.49	13.63	-	-	41.85	23.49	6.78	4.32	-	41.66	41.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	-	-	-	-	-
無し	21-8-25(20)(高炉)	39m3以上47m3未満	13,492	15.06	12.45	-	-	38.17	21.42	6.19	3.94	-	46.77	46.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	-	-	-	-	-
無し	21-8-25(20)(高炉)	47m3以上56m3未満	14,739	13.78	11.39	-	-	34.95	19.61	5.67	3.61	-	51.27	51.27	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	-	-	-	-	-
無し	21-8-25(20)(高炉)	56m3以上65m3未満	16,059	12.65	10.46	-	-	32.08	18.00	5.20	3.31	-	55.27	55.27	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	-	-	-	-	-
無し	21-8-25(20)(高炉)	65m3以上75m3未満	17,452	11.64	9.62	-	-	29.52	16.56	4.79	3.05	-	58.84	58.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	-	-	-	-	-
無し	21-8-25(20)(高炉)	75m3以上85m3未満	18,918	10.74	8.88	-	-	27.23	15.28	4.42	2.81	-	62.03	62.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	-	-	-	-	-
無し	21-8-25(20)(高炉)	85m3以上96m3未満	20,458	9.93	8.21	-	-	25.18	14.13	4.08	2.60	-	64.89	64.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	-	-	-	-	-
有り	21-8-25(20)(高炉)	11m3以上16m3未満	12,352	17.54	13.60	-	-	66.44	34.53	9.55	4.31	3.12	16.02	16.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	-	-	-	-	-
有り	21-8-25(20)(高炉)	16m3以上23m3未満	13,232	16.37	12.69	-	-	62.03	32.24	8.92	4.02	2.91	21.60	21.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	-	-	-	-	-
有り	21-8-25(20)(高炉)	23m3以上31m3未満	14,332	15.11	11.72	-	-	57.27	29.78	8.23	3.71	2.68	27.62	27.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	-	-	-	-	-
有り	21-8-25(20)(高炉)	31m3以上39m3未満	15,505	13.97	10.83	-	-	52.93	27.52	7.61	3.43	2.48	33.10	33.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	-	-	-	-	-
有り	21-8-25(20)(高炉)	39m3以上47m3未満	16,678	12.99	10.07	-	-	49.21	25.58	7.07	3.19	2.31	37.80	37.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	-	-	-	-	-
有り	21-8-25(20)(高炉)	47m3以上56m3未満	17,925	12.08	9.37	-	-	45.79	23.80	6.58	2.97	2.15	42.13	42.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	-	-	-	-	-

No.206【　笠コンクリートブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																			備考
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠の有無	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S				
																			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
有り	21-8-25(20)(高炉)	56m3以上65m3未満	19,244	11.25	8.72	-	-	42.61	22.14	6.13	2.76	2.00	46.14	46.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％	-	-	-	-	-
有り	21-8-25(20)(高炉)	65m3以上75m3未満	20,638	10.50	8.14	-	-	39.73	20.65	5.72	2.57	1.86	49.77	49.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％	-	-	-	-	-
有り	21-8-25(20)(高炉)	75m3以上85m3未満	22,104	9.80	7.60	-	-	37.10	19.28	5.34	2.40	1.74	53.10	53.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％	-	-	-	-	-
有り	21-8-25(20)(高炉)	85m3以上96m3未満	23,644	9.16	7.10	-	-	34.69	18.02	4.99	2.25	1.63	56.15	56.15	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％	-	-	-	-	-

No.207【　笠コンクリートブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.208【　グラウトホール　】
＜　積算単位：組　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	4,840.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.209【　グラウト管（材料費）　】

物価資料等による

No.210【　掘削（光ケーブル配管）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,037.6	12.27	12.15	－	－	80.65	38.57	34.17	7.12	－	7.08	7.01	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） *	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.211【　埋戻し・締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,430.4	10.06	8.75	－	－	85.87	27.79	26.44	20.45	－	4.07	3.54	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） *	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.212【　敷砂，保護砂（材料費）　】

物価資料等による

No.213【　配管設置（埋設部）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
配管材種類	設置条数	内管条数		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
通常管	2条	-	1,304.2	0.00	-	-	-	26.31	19.41	5.65	-	-	73.69	70.19	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ＦＥＰ　８０ｍｍ	-	-	-	-	-
通常管	3条	-	1,784.6	0.00	-	-	-	19.22	14.18	4.13	-	-	80.78	76.94	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ＦＥＰ　８０ｍｍ	-	-	-	-	-
通常管	4条	-	2,265.0	0.00	-	-	-	15.14	11.17	3.25	-	-	84.86	80.82	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ＦＥＰ　８０ｍｍ	-	-	-	-	-
多孔管	-	2条(多孔管(内管2条)×1本)	5,779.9	0.00	-	-	-	8.03	5.84	2.12	-	-	91.97	91.06	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	合成樹脂製多孔管　８０×２孔	-	-	-	-	-
多孔管	-	3条(多孔管(内管3条)×1本)	7,728.3	0.00	-	-	-	6.00	4.36	1.59	-	-	94.00	93.07	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	合成樹脂製多孔管　８０×３孔	-	-	-	-	-
多孔管	-	4条(多孔管(内管2条)×2本)	11,095	0.00	-	-	-	4.18	3.04	1.10	-	-	95.82	94.88	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	合成樹脂製多孔管　８０×２孔	-	-	-	-	-

No.214【　配管設置（露出部）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
配管材設計数量/対象延長	設置条数		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.00	2条	6,423.4	0.00	-	-	-	71.28	49.29	14.93	-	-	28.72	25.88	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
1.00	3条	7,346.1	0.00	-	-	-	62.33	43.10	13.06	-	-	37.67	33.94	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
1.00	4条	8,268.7	0.00	-	-	-	55.37	38.29	11.60	-	-	44.63	40.21	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
0.95 以上 1.00 未満	2条	6,377.3	0.00	-	-	-	71.80	49.65	15.04	-	-	28.20	25.41	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
0.95 以上 1.00 未満	3条	7,276.9	0.00	-	-	-	62.92	43.51	13.18	-	-	37.08	33.41	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
0.95 以上 1.00 未満	4条	8,176.5	0.00	-	-	-	56.00	38.73	11.73	-	-	44.00	39.64	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
0.90 以上 0.95 未満	2条	6,285.0	0.00	-	-	-	72.85	50.38	15.26	-	-	27.15	24.46	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
0.90 以上 0.95 未満	3条	7,138.5	0.00	-	-	-	64.14	44.36	13.43	-	-	35.86	32.31	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
0.90 以上 0.95 未満	4条	7,991.9	0.00	-	-	-	57.29	39.62	12.00	-	-	42.71	38.48	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
0.85 以上 0.90 未満	2条	6,192.7	0.00	-	-	-	73.94	51.13	15.49	-	-	26.06	23.48	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
0.85 以上 0.90 未満	3条	7,000.1	0.00	-	-	-	65.41	45.23	13.70	-	-	34.59	31.17	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
0.85 以上 0.90 未満	4条	7,807.4	0.00	-	-	-	58.65	40.56	12.28	-	-	41.35	37.26	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
0.80 以上 0.85 未満	2条	6,100.5	0.00	-	-	-	75.05	51.90	15.72	-	-	24.95	22.48	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
0.80 以上 0.85 未満	3条	6,861.7	0.00	-	-	-	66.73	46.14	13.98	-	-	33.27	29.98	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
0.80 以上 0.85 未満	4条	7,622.9	0.00	-	-	-	60.07	41.54	12.58	-	-	39.93	35.98	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-

No.215【　配管支持金具（材料費）　】

物価資料等による

No.216【　プルボックス（材料費）　】

物価資料等による

No.217【　可とう電線管（材料費）　】

物価資料等による

No.218【　伸縮継手（材料費）　】

物価資料等による

No.219【　ノーマルベンド（材料費）　】

物価資料等による

No.220【　ハンドホール　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	95,827	3.21	3.21	－	－	25.32	10.34	6.50	4.79	3.33	71.47	69.03	1.07	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ハンドホール６００×６００×６００ｍｍ Ｒ２Ｋ－６０蓋付	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.221【　掘削（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
土質	施工数量	障害の有無	掘削範囲	火薬使用		K				R					Z					S	K （*印：賃料）							R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	3,000m3未満	無し	-	-	487.72	32.31	32.31	-	-	44.36	44.36	-	-	-	23.33	23.33	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	3,000m3未満	有り	-	-	646.54	32.31	32.31	-	-	44.36	44.36	-	-	-	23.33	23.33	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	3,000m3以上	無し	-	-	244.13	32.31	32.31	-	-	44.36	44.36	-	-	-	23.33	23.33	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	3,000m3以上	有り	-	-	335.34	32.31	32.31	-	-	44.36	44.36	-	-	-	23.33	23.33	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	小規模	-	-	-	1,990.5	45.57	45.57	-	-	42.68	42.68	-	-	-	11.75	11.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.5m3（平積0.4m3）		-		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3未満	無し	-	-	576.79	32.31	32.31	-	-	44.36	44.36	-	-	-	23.33	23.33	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3未満	有り	-	-	865.46	32.31	32.31	-	-	44.36	44.36	-	-	-	23.33	23.33	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3以上	無し	-	-	298.32	32.31	32.31	-	-	44.36	44.36	-	-	-	23.33	23.33	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3以上	有り	-	-	446.95	32.31	32.31	-	-	44.36	44.36	-	-	-	23.33	23.33	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	-	-	機械走行面より5m以内	-	1,576.8	53.88	30.90	18.09	-	32.53	29.58	-	-	-	13.59	12.36	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	-	-	機械走行面より5m超	可	5,909.9	0.00	-	-	-	100.00	29.91	25.74	21.24	7.86	0.00	-	-	-	-	-	-		-		-		特殊作業員	さく岩工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
軟岩	-	-	機械走行面より5m超	不可	15,454	0.00	-	-	-	100.00	48.73	28.82	15.91	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
硬岩	-	-	機械走行面より5m以内	-	3,318.5	54.77	27.34	15.13	-	31.91	24.74	-	-	-	13.32	10.33	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	-	-	機械走行面より5m超	可	8,539.4	0.00	-	-	-	100.00	26.44	24.28	22.36	8.23	0.00	-	-	-	-	-	-		-		-		さく岩工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
硬岩	-	-	機械走行面より5m超	不可	20,940	0.00	-	-	-	100.00	47.90	28.78	16.78	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
転石	-	-	機械走行面より5m以内	-	2,721.5	54.76	31.19	17.28	-	31.91	28.24	-	-	-	13.33	11.80	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
転石	-	-	機械走行面より5m超	可	10,093	0.00	-	-	-	100.00	45.65	18.65	8.11	6.96	0.00	-	-	-	-	-	-		-		-		さく岩工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.221【　掘削（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
土質	施工数量	障害の有無	掘削範囲	火薬使用		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
転石	－	－	機械走行面より5m超	不可	12,215	0.00	－	－	－	100.00	47.90	28.79	16.77	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.222【　土砂等運搬（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比																代表機労材規格															備考
土砂等発生現場	土質	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	0.5km以下	442.52	46.42	46.42	-	-	35.61	35.61	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	1.0km以下	497.84	46.42	46.42	-	-	35.61	35.61	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	1.5km以下	553.15	46.42	46.42	-	-	35.61	35.61	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	2.0km以下	608.47	46.42	46.42	-	-	35.61	35.61	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	2.5km以下	719.10	46.42	46.42	-	-	35.61	35.61	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	3.0km以下	774.41	46.42	46.42	-	-	35.61	35.61	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	4.0km以下	885.04	46.42	46.42	-	-	35.61	35.61	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	5.0km以下	995.67	46.42	46.42	-	-	35.61	35.61	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	6.0km以下	1,161.6	46.42	46.42	-	-	35.61	35.61	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	7.0km以下	1,272.2	46.42	46.42	-	-	35.61	35.61	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	0.5km以下	539.88	46.42	46.42	-	-	35.61	35.61	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	1.0km以下	607.36	46.42	46.42	-	-	35.61	35.61	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	1.5km以下	674.84	46.42	46.42	-	-	35.61	35.61	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	2.0km以下	742.33	46.42	46.42	-	-	35.61	35.61	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	2.5km以下	877.30	46.42	46.42	-	-	35.61	35.61	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	3.0km以下	944.78	46.42	46.42	-	-	35.61	35.61	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む

No.222【　土砂等運搬（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	土質	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	軟岩	4.0km以下	1,079.8	46.42	46.42	-	-	35.61	35.61	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	5.0km以下	1,214.7	46.42	46.42	-	-	35.61	35.61	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	6.0km以下	1,417.2	46.42	46.42	-	-	35.61	35.61	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	7.0km以下	1,552.1	46.42	46.42	-	-	35.61	35.61	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	0.5km以下	627.82	48.25	48.25	-	-	34.39	34.39	-	-	-	17.36	17.36	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	1.0km以下	706.30	48.25	48.25	-	-	34.39	34.39	-	-	-	17.36	17.36	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	1.5km以下	784.78	48.25	48.25	-	-	34.39	34.39	-	-	-	17.36	17.36	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	2.0km以下	863.26	48.25	48.25	-	-	34.39	34.39	-	-	-	17.36	17.36	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	2.5km以下	1,020.2	48.25	48.25	-	-	34.39	34.39	-	-	-	17.36	17.36	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	3.0km以下	1,098.7	48.25	48.25	-	-	34.39	34.39	-	-	-	17.36	17.36	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	4.0km以下	1,255.6	48.25	48.25	-	-	34.39	34.39	-	-	-	17.36	17.36	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	5.0km以下	1,412.6	48.25	48.25	-	-	34.39	34.39	-	-	-	17.36	17.36	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	6.0km以下	1,648.0	48.25	48.25	-	-	34.39	34.39	-	-	-	17.36	17.36	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	7.0km以下	1,805.0	48.25	48.25	-	-	34.39	34.39	-	-	-	17.36	17.36	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
小規模	-	0.3km以下	703.33	26.85	26.85	-	-	58.83	58.83	-	-	-	14.32	14.32	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
小規模	-	0.6km以下	803.81	26.85	26.85	-	-	58.83	58.83	-	-	-	14.32	14.32	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む

No.223【　積込（ルーズ）（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	土質		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	土砂	223.74	32.31	32.31	-	-	44.36	44.36	-	-	-	23.33	23.33	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
標準	岩塊･玉石	268.28	32.31	32.31	-	-	44.36	44.36	-	-	-	23.33	23.33	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
標準	破砕岩	335.34	32.31	32.31	-	-	44.36	44.36	-	-	-	23.33	23.33	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
小規模	-	1,800.9	45.57	45.57	-	-	42.68	42.68	-	-	-	11.75	11.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.5m3（平積0.4m3）		-		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.224【　粒径処理　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
粒径処理率(%)		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40を超え45以下	3,833.0	27.50	27.50	-	-	62.43	21.42	20.69	18.34	-	10.07	10.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
45を超え50以下	3,108.5	27.50	27.50	-	-	62.43	21.42	20.69	18.34	-	10.07	10.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
50を超え60以下	2,447.3	27.50	27.50	-	-	62.43	21.42	20.69	18.34	-	10.07	10.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
60を超え80以下	1,691.7	27.50	27.50	-	-	62.43	21.42	20.69	18.34	-	10.07	10.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
80を超え100以下	1,198.3	27.50	27.50	-	-	62.43	21.42	20.69	18.34	-	10.07	10.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.225【　撹拌混合　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
セメント100m3当り使用量		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.4t/100m3以下	866.70	22.62	22.62	-	-	66.56	16.63	16.33	16.06	14.24	10.82	8.21	2.61	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	セメント　高炉B	-	-	-	-
0.4t/100m3を超え0.8t/100m3以下	912.07	21.49	21.49	-	-	63.25	15.81	15.52	15.26	13.53	15.26	7.80	7.46	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	セメント　高炉B	-	-	-	-
0.8t/100m3を超え1.2t/100m3以下	957.44	20.47	20.47	-	-	60.26	15.07	14.78	14.54	12.89	19.27	11.84	7.43	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.2t/100m3を超え1.6t/100m3以下	1,002.8	19.55	19.55	-	-	57.53	14.39	14.11	13.88	12.30	22.92	15.83	7.09	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.6t/100m3を超え2.0t/100m3以下	1,048.2	18.70	18.70	-	-	55.04	13.76	13.50	13.28	11.77	26.26	19.47	6.79	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0t/100m3を超え2.5t/100m3以下	1,099.2	17.83	17.83	-	-	52.49	13.14	12.87	12.66	11.22	29.68	23.21	6.47	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.5t/100m3を超え3.0t/100m3以下	1,155.9	16.96	16.96	-	-	49.91	12.49	12.24	12.04	10.67	33.13	26.98	6.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
3.0t/100m3を超え3.5t/100m3以下	1,212.6	16.16	16.16	-	-	47.58	11.90	11.67	11.48	10.17	36.26	30.39	5.87	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
3.5t/100m3を超え4.1t/100m3以下	1,275.0	15.37	15.37	-	-	45.25	11.32	11.10	10.91	9.68	39.38	33.80	5.58	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
4.1t/100m3を超え4.6t/100m3以下	1,337.4	14.66	14.66	-	-	43.13	10.78	10.58	10.41	9.22	42.21	36.89	5.32	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
4.6t/100m3を超え5.2t/100m3以下	1,399.8	14.00	14.00	-	-	41.18	10.28	10.11	9.94	8.81	44.82	39.74	5.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
5.2t/100m3を超え5.8t/100m3以下	1,467.8	13.35	13.35	-	-	39.27	9.80	9.64	9.48	8.40	47.38	42.54	4.84	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
5.8t/100m3を超え6.5t/100m3以下	1,541.6	12.71	12.71	-	-	37.39	9.33	9.18	9.03	8.00	49.90	45.29	4.61	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
6.5t/100m3を超え7.2t/100m3以下	1,620.9	12.09	12.09	-	-	35.55	8.87	8.73	8.58	7.61	52.36	47.97	4.39	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.225【　撹拌混合　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
セメント100m3当り使用量		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
7.2t/100m3を超え7.9t/100m3以下	1,700.3	11.53	11.53	-	-	33.89	8.46	8.32	8.18	7.25	54.58	50.40	4.18	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
7.9t/100m3を超え8.7t/100m3以下	1,785.4	10.98	10.98	-	-	32.28	8.06	7.92	7.79	6.91	56.74	52.76	3.98	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
8.7t/100m3を超え9.5t/100m3以下	1,876.1	10.45	10.45	-	-	30.72	7.67	7.54	7.42	6.57	58.83	55.04	3.79	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
9.5t/100m3を超え10.4t/100m3以下	1,972.5	9.93	9.93	-	-	29.21	7.29	7.17	7.05	6.25	60.86	57.26	3.60	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
10.4t/100m3を超え11.3t/100m3以下	2,074.6	9.45	9.45	-	-	27.77	6.93	6.82	6.71	5.94	62.78	59.35	3.43	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
11.3t/100m3を超え12.3t/100m3以下	2,182.4	8.98	8.98	-	-	26.40	6.59	6.48	6.37	5.65	64.62	61.36	3.26	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
12.3t/100m3を超え13.3t/100m3以下	2,295.8	8.54	8.54	-	-	25.09	6.26	6.16	6.06	5.37	66.37	63.27	3.10	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
13.3t/100m3を超え14.4t/100m3以下	2,414.9	8.11	8.11	-	-	23.86	5.95	5.86	5.76	5.11	68.03	65.09	2.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
14.4t/100m3を超え15.5t/100m3以下	2,539.6	7.72	7.72	-	-	22.69	5.66	5.57	5.48	4.86	69.59	66.79	2.80	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
15.5t/100m3を超え16.7t/100m3以下	2,670.1	7.34	7.34	-	-	21.58	5.38	5.30	5.21	4.62	71.08	68.42	2.66	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
16.7t/100m3を超え18.0t/100m3以下	2,811.9	6.97	6.97	-	-	20.48	5.11	5.03	4.95	4.38	72.55	70.02	2.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18.0t/100m3を超え19.3t/100m3以下	2,959.3	6.62	6.62	-	-	19.47	4.86	4.78	4.70	4.17	73.91	71.51	2.40	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
19.3t/100m3を超え20.7t/100m3以下	3,112.4	6.29	6.29	-	-	18.50	4.62	4.54	4.47	3.96	75.21	72.93	2.28	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
20.7t/100m3を超え22.2t/100m3以下	3,276.9	5.98	5.98	-	-	17.58	4.39	4.32	4.24	3.76	76.44	74.27	2.17	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.225【　撹拌混合　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
セメント100m3当り使用量		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
22.2t/100m3を超え23.8t/100m3以下	3,452.7	5.67	5.67	－	－	16.68	4.16	4.10	4.03	3.57	77.65	75.59	2.06	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
23.8t/100m3を超え25.5t/100m3以下	3,639.8	5.38	5.38	－	－	15.82	3.95	3.88	3.82	3.39	78.80	76.85	1.95	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－

No.226【　混合材料敷均し・締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,244.7	7.95	4.73	3.22	－	89.85	29.90	26.49	15.43	15.18	2.20	2.20	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	*	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.227【　ボーリング　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
地表	粘性土･砂質土	φ90mm	50m/本以下	8,273.0	32.62	28.85	1.99	1.71	34.29	15.89	9.21	9.06	－	33.09	8.42	5.21	4.41	4.12	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ９０mm用	軽油 １．２号 パトロール給油	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	－	－
地表	粘性土･砂質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	9,465.8	34.20	30.26	2.08	1.79	35.96	16.65	9.66	9.51	－	29.84	7.36	5.47	3.86	3.60	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ９０mm用	軽油 １．２号 パトロール給油	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	－	－
地表	粘性土･砂質土	φ115mm	50m/本以下	10,778	33.92	30.00	2.07	1.78	35.66	16.51	9.58	9.43	－	30.42	8.08	5.42	3.48	3.46	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１１５mm用	軽油 １．２号 パトロール給油	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	－	－
地表	粘性土･砂質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	12,394	35.40	31.31	2.16	1.85	37.21	17.23	10.00	9.84	－	27.39	7.02	5.66	3.02	3.01	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１１５mm用	軽油 １．２号 パトロール給油	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	－	－
地表	粘性土･砂質土	φ135mm	50m/本以下	12,608	34.51	30.53	2.10	1.81	36.30	16.82	9.75	9.59	－	29.19	7.59	5.52	3.72	3.64	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１３５mm用	軽油 １．２号 パトロール給油	インナービット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	－	－
地表	粘性土･砂質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	14,531	35.94	31.79	2.19	1.88	37.78	17.49	10.15	9.99	－	26.28	6.59	5.74	3.23	3.16	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１３５mm用	軽油 １．２号 パトロール給油	インナービット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	－	－
地表	レキ質土	φ90mm	50m/本以下	13,243	30.22	26.74	1.84	1.58	31.71	14.65	8.54	8.40	－	38.07	8.18	7.88	6.29	4.83	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
地表	レキ質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	15,013	32.01	28.31	1.95	1.68	33.57	15.51	9.04	8.89	－	34.42	7.22	6.95	5.55	5.11	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
地表	レキ質土	φ115mm	50m/本以下	16,014	30.98	27.40	1.89	1.62	32.50	15.02	8.75	8.61	－	36.52	8.45	6.69	5.53	4.95	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
地表	レキ質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	18,207	32.69	28.92	1.99	1.71	34.40	15.94	9.24	9.09	－	32.91	7.35	5.88	5.23	4.86	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	軽油 １．２号 パトロール給油	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	－	－
地表	レキ質土	φ135mm	50m/本以下	18,137	31.19	27.59	1.90	1.63	32.73	15.12	8.81	8.67	－	36.08	8.22	7.23	4.98	4.88	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	軽油 １．２号 パトロール給油	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	－	－
地表	レキ質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	20,638	32.89	29.10	2.00	1.72	34.60	16.04	9.29	9.14	－	32.51	7.14	6.35	5.26	4.29	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	軽油 １．２号 パトロール給油	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	－	－
地表	岩塊･玉石	φ90mm	50m/本以下	19,502	28.11	24.87	1.71	1.47	29.49	13.63	7.94	7.81	－	42.40	10.27	9.71	7.69	4.49	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
地表	岩塊･玉石	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	21,926	30.00	26.54	1.83	1.57	31.49	14.55	8.48	8.34	－	38.51	9.11	8.64	6.84	4.80	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
地表	岩塊･玉石	φ115mm	50m/本以下	21,978	28.11	24.87	1.71	1.47	29.49	13.63	7.94	7.81	－	42.40	9.36	9.16	8.53	4.49	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	リングビット φ１１５mm用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
地表	岩塊･玉石	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	24,709	30.01	26.55	1.83	1.57	31.49	14.55	8.48	8.34	－	38.50	8.31	8.15	7.59	4.80	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	リングビット φ１１５mm用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－

No.227【　ボーリング　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
地表	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本以下	23,838	27.74	24.54	1.69	1.45	29.11	13.45	7.84	7.71	－	43.15	10.55	8.65	8.45	4.43	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ１３５mm用（１．５m）	リングビットφ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
地表	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	26,762	29.66	26.24	1.81	1.55	31.12	14.38	8.38	8.24	－	39.22	9.38	7.71	7.52	4.74	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ１３５mm用（１．５m）	リングビットφ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
地表	軟岩	φ90mm	50m/本以下	15,359	28.33	25.06	1.73	1.48	29.71	13.73	8.00	7.87	－	41.96	9.95	8.38	8.37	4.53	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	リングビットφ９０mm用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
地表	軟岩	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	17,283	30.21	26.73	1.84	1.58	31.71	14.65	8.54	8.40	－	38.08	8.83	7.45	7.44	4.83	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	リングビットφ９０mm用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
地表	軟岩	φ115mm	50m/本以下	18,060	28.91	25.58	1.76	1.51	30.33	14.01	8.17	8.03	－	40.76	8.99	8.60	7.58	4.62	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビットφ１１５mm用	ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
地表	軟岩	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	20,369	30.76	27.21	1.87	1.61	32.27	14.91	8.69	8.55	－	36.97	7.99	7.63	6.72	4.92	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビットφ１１５mm用	ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
地表	軟岩	φ135mm	50m/本以下	19,940	28.80	25.48	1.75	1.51	30.22	13.96	8.14	8.00	－	40.98	9.62	8.87	6.87	4.60	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ１３５mm用（１．５m）	リングビットφ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
地表	軟岩	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	22,480	30.67	27.12	1.87	1.61	32.16	14.86	8.66	8.52	－	37.17	8.54	7.86	6.09	4.90	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ１３５mm用（１．５m）	リングビットφ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
集水井内	粘性土・砂質土	φ90mm	50m/本以下	9,756.5	33.09	29.20	2.01	1.73	34.77	16.08	9.32	9.17	－	32.14	7.14	5.43	5.28	5.03	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビットφ９０mm用	ドリルパイプφ９０mm用（１．０m）	軽油　１．２号パトロール給油	インナーロッドφ９０mm用（１．０m）	－	－
集水井内	粘性土・砂質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	11,183	34.64	30.57	2.11	1.81	36.40	16.83	9.76	9.60	－	28.96	6.23	5.52	4.74	4.39	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビットφ９０mm用	軽油　１．２号パトロール給油	ドリルパイプφ９０mm用（１．０m）	インナーロッドφ９０mm用（１．０m）	－	－
集水井内	粘性土・砂質土	φ115mm	50m/本以下	12,677	34.41	30.37	2.09	1.80	36.16	16.71	9.70	9.54	－	29.43	6.87	5.49	4.33	4.17	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビットφ１１５mm用	軽油　１．２号パトロール給油	ドリルパイプφ１１５mm用（１．０m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．０m）	－	－
集水井内	粘性土・砂質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	14,604	35.84	31.63	2.18	1.87	37.68	17.42	10.10	9.94	－	26.48	5.96	5.72	3.75	3.62	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビットφ１１５mm用	軽油　１．２号パトロール給油	ドリルパイプφ１１５mm用（１．０m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．０m）	－	－
集水井内	粘性土・砂質土	φ135mm	50m/本以下	14,717	34.98	30.86	2.13	1.83	36.74	16.97	9.86	9.70	－	28.28	6.51	5.58	4.40	3.59	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビットφ１３５mm用	軽油　１．２号パトロール給油	ドリルパイプφ１３５mm用（１．０m）	インナーロッドφ１３５mm用（１．０m）	－	－
集水井内	粘性土・砂質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	16,991	36.35	32.08	2.21	1.90	38.21	17.66	10.25	10.08	－	25.44	5.80	5.63	3.81	3.11	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	軽油　１．２号パトロール給油	リングビットφ１３５mm用	ドリルパイプφ１３５mm用（１．０m）	インナーロッドφ１３５mm用（１．０m）	－	－
集水井内	ﾚｷ質土	φ90mm	50m/本以下	15,529	30.32	26.77	1.84	1.58	31.81	14.67	8.55	8.41	－	37.87	9.41	7.45	6.90	4.84	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ９０mm用（１．０m）	インナーロッドφ９０mm用（１．０m）	リングビットφ９０mm用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
集水井内	ﾚｷ質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	17,611	32.10	28.33	1.95	1.68	33.67	15.52	9.05	8.90	－	34.23	8.28	6.57	6.08	5.12	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ９０mm用（１．０m）	インナーロッドφ９０mm用（１．０m）	リングビットφ９０mm用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－

No.227【　ボーリング　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
集水井内	ﾚｷ質土	φ115mm	50m/本以下	18,749	31.18	27.51	1.90	1.63	32.70	15.08	8.79	8.64	－	36.12	8.04	7.14	6.65	4.97	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ１１５mm用（１．０m）	リングビットφ１１５mm用	インナーロッドφ１１５mm用（１．０m）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
集水井内	ﾚｷ質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	21,332	32.89	29.02	2.00	1.72	34.56	15.97	9.27	9.12	－	32.55	7.01	6.28	5.84	5.24	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ１１５mm用（１．０m）	リングビットφ１１５mm用	インナーロッドφ１１５mm用（１．０m）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
集水井内	ﾚｷ質土	φ135mm	50m/本以下	21,291	31.55	27.84	1.92	1.65	33.09	15.26	8.89	8.75	－	35.36	8.38	6.92	5.85	5.03	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ１３５mm用（１．０m）	リングビットφ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（１．０m）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
集水井内	ﾚｷ質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	24,259	33.23	29.32	2.02	1.74	34.92	16.15	9.36	9.21	－	31.85	7.28	6.07	5.30	5.14	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ１３５mm用（１．０m）	リングビットφ１３５mm用	軽油　１．２号パトロール給油	インナーロッドφ１３５mm用（１．０m）	－	－
集水井内	岩塊･玉石	φ90mm	50m/本以下	23,341	28.02	24.74	1.70	1.46	29.40	13.56	7.90	7.77	－	42.58	11.85	11.27	6.42	4.47	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ９０mm用（１．０m）	インナーロッドφ９０mm用（１．０m）	リングビットφ９０mm用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
集水井内	岩塊･玉石	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	26,232	29.92	26.41	1.82	1.56	31.39	14.47	8.44	8.30	－	38.69	10.56	10.03	5.72	4.77	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ９０mm用（１．０m）	インナーロッドφ９０mm用（１．０m）	リングビットφ９０mm用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
集水井内	岩塊･玉石	φ115mm	50m/本以下	25,946	27.91	24.63	1.70	1.46	29.26	13.49	7.86	7.74	－	42.83	11.05	10.92	7.23	4.45	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ１１５mm用（１．０m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．０m）	リングビットφ１１５mm用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
集水井内	岩塊･玉石	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	29,145	29.81	26.31	1.81	1.56	31.27	14.42	8.40	8.27	－	38.92	9.84	9.72	6.43	4.75	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ１１５mm用（１．０m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．０m）	リングビットφ１１５mm用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
集水井内	岩塊･玉石	φ135mm	50m/本以下	28,250	27.79	24.53	1.69	1.45	29.14	13.44	7.83	7.70	－	43.07	11.98	10.03	7.30	4.43	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ１３５mm用（１．０m）	インナーロッドφ１３５mm用（１．０m）	リングビットφ１３５mm用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
集水井内	岩塊･玉石	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	31,720	29.70	26.21	1.81	1.55	31.14	14.36	8.37	8.23	－	39.16	10.67	8.93	6.50	4.74	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ１３５mm用（１．０m）	インナーロッドφ１３５mm用（１．０m）	リングビットφ１３５mm用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
集水井内	軟岩	φ90mm	50m/本以下	17,740	29.50	26.04	1.79	1.54	30.95	14.27	8.32	8.18	－	39.55	10.16	8.15	7.25	4.70	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	インナーロッドφ９０mm用（１．０m）	ドリルパイプφ９０mm用（１．０m）	リングビットφ９０mm用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
集水井内	軟岩	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	20,053	31.32	27.64	1.90	1.64	32.85	15.15	8.83	8.68	－	35.83	9.00	7.21	6.41	4.99	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	インナーロッドφ９０mm用（１．０m）	ドリルパイプφ９０mm用（１．０m）	リングビットφ９０mm用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
集水井内	軟岩	φ115mm	50m/本以下	20,511	29.76	26.27	1.81	1.55	31.22	14.40	8.39	8.25	－	39.02	9.51	7.83	7.29	4.75	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	インナーロッドφ１１５mm用（１．０m）	リングビットφ１１５mm用	ドリルパイプφ１１５mm用（１．０m）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
集水井内	軟岩	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	23,209	31.57	27.86	1.92	1.65	33.11	15.27	8.90	8.75	－	35.32	8.40	6.92	6.44	5.03	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	インナーロッドφ１１５mm用（１．０m）	リングビットφ１１５mm用	ドリルパイプφ１１５mm用（１．０m）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
集水井内	軟岩	φ135mm	50m/本以下	22,701	29.97	26.45	1.82	1.57	31.43	14.49	8.45	8.31	－	38.60	8.59	7.79	7.78	4.78	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	インナーロッドφ１３５mm用（１．０m）	リングビットφ１３５mm用	ドリルパイプφ１３５mm用（１．０m）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
集水井内	軟岩	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	25,708	31.76	28.03	1.93	1.66	33.31	15.36	8.95	8.81	－	34.93	7.58	6.88	6.87	5.06	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	インナーロッドφ１３５mm用（１．０m）	リングビットφ１３５mm用	ドリルパイプφ１３５mm用（１．０m）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－

No.228【　保孔管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
施工場所	保孔管種別	ｽﾄﾚｰﾄ現場加工の有無	製品区分	保孔管種類(VP)	保孔管種類(SGP)		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
地表	VP	有り	-	VP40	-	829.89	0.00	-	-	-	72.33	32.09	25.42	14.82	-	27.67	27.67	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳＫ６７４１）　φ４０ｍｍ	-	-	-	-	-
地表	VP	無し	工場加工品	各種	-	411.69	0.00	-	-	-	44.20	20.50	11.95	11.75	-	55.80	55.80	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳＫ６７４１）　φ４０ｍｍ	-	-	-	-	-
地表	VP	無し	既製保孔管	各種	-	405.00	0.00	-	-	-	44.92	20.83	12.14	11.95	-	55.08	55.08	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳＫ６７４１）　φ４０ｍｍ	-	-	-	-	-
地表	SGP	有り	-	-	SGP80A	4,078.0	20.76	18.88	-	-	47.62	33.73	4.15	3.62	1.80	31.62	31.62	-	-	-	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳＧ３４５２）　黒ねじ無し管　８０Ａ	-	-	-	-	-
地表	SGP	無し	-	-	SGP80A	3,256.7	27.18	23.64	-	-	33.19	16.87	5.20	4.53	2.26	39.63	39.63	-	-	-	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳＧ３４５２）　黒ねじ無し管　８０Ａ	-	-	-	-	-
集水井内	VP	有り	-	VP40	-	1,099.2	0.00	-	-	-	78.50	30.84	26.87	15.66	-	21.50	21.50	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳＫ６７４１）　φ４０ｍｍ	-	-	-	-	-
集水井内	VP	無し	工場加工品	各種	-	461.82	0.00	-	-	-	48.80	22.84	10.65	10.48	-	51.20	51.20	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳＫ６７４１）　φ４０ｍｍ	-	-	-	-	-
集水井内	VP	無し	既製保孔管	各種	-	448.44	0.00	-	-	-	50.28	23.54	10.97	10.79	-	49.72	49.72	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳＫ６７４１）　φ４０ｍｍ	-	-	-	-	-
集水井内	SGP	有り	-	-	SGP80A	4,821.6	17.23	15.96	-	-	55.00	40.88	4.51	3.50	2.04	27.77	27.77	-	-	-	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳＧ３４５２）　黒ねじ無し管　８０Ａ	-	-	-	-	-
集水井内	SGP	無し	-	-	SGP80A	4,003.2	21.34	19.23	-	-	45.21	28.64	5.44	4.21	2.45	33.45	33.45	-	-	-	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳＧ３４５２）　黒ねじ無し管　８０Ａ	-	-	-	-	-

No.229【　ボーリング仮設機材　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
施工場所		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
地表	139,280	12.89	12.89	－	－	86.41	31.30	27.26	15.89	11.96	0.70	0.70	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 4.9t吊	*	－		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
集水井内	451,280	14.20	14.20	－	－	85.03	28.09	16.89	13.94	13.18	0.77	0.77	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 4.9t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.230【　足場（地表）　】
＜　積算単位：空ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
施工場所		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
平地	3,029.4	2.54	2.54	－	－	97.33	32.77	21.39	19.48	2.35	0.13	0.13	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 4.9t吊	*	－		－		普通作業員	とび工	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
傾斜地	3,743.6	3.42	3.42	－	－	96.40	34.98	22.35	20.37	3.17	0.18	0.18	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 4.9t吊	*	－		－		普通作業員	とび工	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.231【　不陸整正　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	-	-	111.35	25.93	12.79	9.91	3.23	67.07	42.37	13.03	9.47	2.20	7.00	7.00	-	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
有り	1mm以上3mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	114.40	25.25	12.45	9.65	3.15	65.28	41.22	12.69	9.22	2.15	9.47	6.81	2.66	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
有り	3mm以上6mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	118.22	24.43	12.05	9.33	3.05	63.18	39.90	12.28	8.92	2.08	12.39	6.59	5.80	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
有り	6mm以上9mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	122.79	23.52	11.60	8.99	2.93	60.82	38.41	11.82	8.59	2.00	15.66	9.31	6.35	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
有り	9mm以上13mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	128.12	22.54	11.12	8.61	2.81	58.30	36.82	11.33	8.23	1.92	19.16	13.08	6.08	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
有り	13mm以上17mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	134.21	21.51	10.61	8.22	2.68	55.65	35.15	10.81	7.86	1.83	22.84	17.03	5.81	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
有り	17mm以上21mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	140.31	20.58	10.15	7.86	2.57	53.24	33.64	10.34	7.51	1.75	26.18	20.63	5.55	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
有り	21mm以上25mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	146.41	19.73	9.73	7.54	2.46	51.01	32.22	9.91	7.20	1.68	29.26	23.94	5.32	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
有り	25mm以上29mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	152.50	18.93	9.34	7.23	2.36	48.98	30.94	9.52	6.91	1.61	32.09	26.98	5.11	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
有り	29mm以上34mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	159.37	18.12	8.94	6.92	2.26	46.87	29.60	9.11	6.62	1.54	35.01	30.12	4.89	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
有り	34mm以上39mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	166.99	17.30	8.53	6.61	2.16	44.72	28.25	8.69	6.31	1.47	37.98	33.31	4.67	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
有り	39mm以上44mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	174.61	16.54	8.16	6.32	2.06	42.78	27.03	8.31	6.04	1.40	40.68	36.22	4.46	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
有り	44mm以上49mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	182.23	15.84	7.82	6.05	1.97	40.94	25.86	7.96	5.78	1.34	43.22	38.95	4.27	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
有り	49mm以上55mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	190.60	15.15	7.47	5.79	1.89	39.15	24.72	7.61	5.53	1.29	45.70	41.61	4.09	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
有り	55mm以上61mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	199.75	14.45	7.13	5.52	1.80	37.36	23.59	7.26	5.28	1.23	48.19	44.29	3.90	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
有り	61mm以上67mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	208.89	13.82	6.82	5.28	1.72	35.72	22.55	6.95	5.05	1.17	50.46	46.73	3.73	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.231【　不陸整正　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）							R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	67mm以上75mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	219.56	13.15	6.49	5.02	1.64	33.99	21.46	6.61	4.80	1.12	52.86	49.31	3.55	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m		ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.232【　下層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
実数入力	1層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	1,074.8	5.24	2.12	1.64	0.53	15.30	7.04	2.47	2.35	0.68	79.46	78.05	1.16	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]全仕上り厚 150mm
実数入力	2層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	1,871.8	6.06	2.45	1.90	0.62	17.62	8.12	2.84	2.70	0.78	76.32	74.69	1.34	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]全仕上り厚 250mm
実数入力	3層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	3,505.4	4.84	1.96	1.52	0.49	14.09	6.49	2.27	2.16	0.63	81.07	79.77	1.07	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]全仕上り厚 500mm
実数入力	4層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	4,581.7	4.94	2.00	1.55	0.50	14.39	6.63	2.32	2.21	0.64	80.67	79.34	1.09	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]全仕上り厚 650mm
実数入力	5層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	5,936.0	4.76	1.93	1.49	0.48	13.88	6.39	2.24	2.13	0.62	81.36	80.08	1.05	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]全仕上り厚 850mm
実数入力	6層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	7,569.6	4.49	1.82	1.40	0.46	13.05	6.01	2.11	2.00	0.58	82.46	81.26	0.99	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]全仕上り厚 1100mm

No.233【　下層路盤（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
実数入力	1層施工	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	713.44	6.19	3.20	2.81	－	70.45	29.62	24.88	13.90	－	23.36	21.36	1.95	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	*	－		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　100mm
実数入力	2層施工	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1,503.1	5.88	3.04	2.67	－	66.88	28.12	23.62	13.20	－	27.24	25.34	1.85	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	*	－		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　250mm
実数入力	3層施工	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2,445.1	5.41	2.80	2.46	－	61.67	25.93	21.78	12.17	－	32.92	31.16	1.71	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	*	－		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　500mm

No. 234【　上層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
材料	平均幅員	1層当り平均仕上り厚	全仕上り厚	施工区分	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）						R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
瀝青安定処理材(40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	－	－	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,334.0	0.53	0.31	0.15	－	46.10	20.73	14.46	4.21	－	53.37	51.50	1.68	0.13	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
瀝青安定処理材(40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	－	－	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,410.0	0.52	0.30	0.15	－	44.64	20.08	14.00	4.08	－	54.84	49.89	4.78	0.12	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
瀝青安定処理材(40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)	実数入力	－	－	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,250.3	0.41	0.24	0.12	－	39.09	19.42	11.28	3.29	－	60.50	59.14	1.21	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　80mm
瀝青安定処理材(40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)	実数入力	－	－	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,326.2	0.39	0.23	0.11	－	38.20	18.98	11.03	3.21	－	61.41	57.81	3.46	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　80mm
瀝青安定処理材(40)	1.4m以上3.0m以下	実数入力	－	－	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,222.7	1.33	0.89	0.18	0.16	10.23	3.65	2.51	2.47	0.85	88.44	86.49	1.77	0.17	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　80mm
瀝青安定処理材(40)	1.4m以上3.0m以下	実数入力	－	－	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,298.6	1.28	0.86	0.17	0.16	9.90	3.53	2.43	2.39	0.82	88.82	83.63	5.01	0.17	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　80mm
瀝青安定処理材(40)	3.0m超	実数入力	－	－	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,144.6	1.11	0.72	0.11	0.11	7.01	2.56	1.46	1.43	0.49	91.88	89.64	1.83	0.35	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］　舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量10t　締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］　質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　80mm
瀝青安定処理材(40)	3.0m超	実数入力	－	－	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,220.5	1.08	0.70	0.11	0.11	6.77	2.48	1.41	1.38	0.47	92.15	86.57	5.19	0.33	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］　舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量10t　締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］　質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　80mm
再生粒度調整砕石 RM-40	－	－	実数入力	1層施工	－	541.41	10.44	4.22	3.27	1.07	30.39	13.97	4.91	4.67	1.36	59.17	56.36	2.31	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］　ブレード幅3.1m		ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］　運転質量10t　締固め幅2.1m		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　150mm
再生粒度調整砕石 RM-40	－	－	実数入力	2層施工	－	881.17	12.89	5.21	4.04	1.32	37.45	17.25	6.04	5.74	1.67	49.66	46.19	2.85	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］　ブレード幅3.1m		ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］　運転質量10t　締固め幅2.1m		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　200mm
再生粒度調整砕石 RM-40	－	－	実数入力	3層施工	－	1,422.6	11.97	4.84	3.75	1.22	34.77	16.01	5.61	5.33	1.55	53.26	50.04	2.64	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］　ブレード幅3.1m		ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］　運転質量10t　締固め幅2.1m		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　350mm

No.235【　上層路盤（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R					Z					S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
実数入力	1層施工	再生粒度調整砕石 RM-30	776.94	5.68	2.94	2.58	-	64.70	27.20	22.85	12.77	-	29.62	27.78	1.79	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	*	-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	［標準数量］全仕上り厚 100mm
実数入力	2層施工	再生粒度調整砕石 RM-30	1,661.8	5.31	2.75	2.41	-	60.49	25.43	21.36	11.94	-	34.20	32.47	1.68	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	*	-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	［標準数量］全仕上り厚 250mm
実数入力	3層施工	再生粒度調整砕石 RM-30	2,438.8	5.42	2.81	2.46	-	61.84	26.00	21.84	12.20	-	32.74	30.98	1.71	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	*	-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	［標準数量］全仕上り厚 350mm

No.236【　不陸整正（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	-	-	126.36	48.15	35.33	6.10	3.59	45.50	29.38	8.34	7.78	-	6.35	6.35	-	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
有り	1mm以上3mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	129.41	47.01	34.48	5.96	3.51	44.44	28.69	8.15	7.60	-	8.55	6.20	2.35	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	-
有り	3mm以上6mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	133.22	45.68	33.52	5.79	3.40	43.15	27.86	7.91	7.38	-	11.17	6.02	5.15	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	-
有り	6mm以上9mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	137.79	44.16	32.40	5.60	3.29	41.73	26.94	7.65	7.14	-	14.11	8.29	5.82	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
有り	9mm以上13mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	143.12	42.50	31.18	5.39	3.17	40.18	25.94	7.37	6.87	-	17.32	11.71	5.61	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
有り	13mm以上17mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	149.22	40.77	29.91	5.17	3.04	38.54	24.88	7.07	6.59	-	20.69	15.31	5.38	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
有り	17mm以上21mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	155.31	39.17	28.75	4.96	2.92	37.02	23.90	6.79	6.33	-	23.81	18.64	5.17	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
有り	21mm以上25mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	161.41	37.70	27.66	4.78	2.81	35.62	23.00	6.53	6.09	-	26.68	21.71	4.97	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
有り	25mm以上29mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	167.51	36.33	26.66	4.60	2.71	34.32	22.16	6.29	5.87	-	29.35	24.56	4.79	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
有り	29mm以上34mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	174.37	34.89	25.60	4.42	2.60	32.98	21.29	6.05	5.64	-	32.13	27.53	4.60	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
有り	34mm以上39mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	181.99	33.40	24.50	4.24	2.49	31.59	20.40	5.79	5.40	-	35.01	30.60	4.41	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
有り	39mm以上44mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	189.61	32.04	23.51	4.06	2.39	30.32	19.58	5.56	5.18	-	37.64	33.41	4.23	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
有り	44mm以上49mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	197.23	30.81	22.60	3.91	2.30	29.14	18.82	5.34	4.98	-	40.05	35.98	4.07	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
有り	49mm以上55mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	205.61	29.55	21.68	3.75	2.20	27.96	18.05	5.13	4.78	-	42.49	38.59	3.90	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
有り	55mm以上61mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	214.75	28.30	20.76	3.59	2.11	26.77	17.28	4.91	4.58	-	44.93	41.20	3.73	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
有り	61mm以上67mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	223.89	27.13	19.91	3.44	2.02	25.68	16.58	4.71	4.39	-	47.19	43.61	3.58	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.236【　不陸整正（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）							R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	67mm以上75mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	234.56	25.89	19.00	3.28	1.93	24.50	15.82	4.49	4.19	-	49.61	46.19	3.42	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.237【　下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
実数入力	1層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	1,041.7	9.04	6.09	1.05	0.62	9.26	5.07	2.02	1.41	－	81.70	80.52	1.09	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　150mm
実数入力	2層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	1,803.9	10.43	7.03	1.21	0.71	10.69	5.85	2.33	1.63	－	78.88	77.51	1.26	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　250mm
実数入力	3層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	3,404.4	8.28	5.59	0.96	0.56	8.50	4.65	1.85	1.30	－	83.22	82.13	1.00	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　500mm
実数入力	4層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	4,446.0	8.46	5.70	0.98	0.58	8.67	4.75	1.89	1.32	－	82.87	81.76	1.02	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　650mm
実数入力	5層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	5,767.1	8.16	5.50	0.95	0.56	8.36	4.58	1.82	1.27	－	83.48	82.41	0.99	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　850mm
実数入力	6層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	7,367.6	7.65	5.16	0.89	0.52	7.86	4.30	1.71	1.20	－	84.49	83.48	0.93	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　1100mm

No.238【　上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R					Z					S	K （*印：賃料）							R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
実数入力	1層施工	再生粒度調整砕石 RM-40	508.26	18.54	12.48	2.16	1.27	19.01	10.39	4.15	2.90	－	62.45	60.01	2.24	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　150mm
実数入力	2層施工	再生粒度調整砕石 RM-40	813.32	23.17	15.60	2.70	1.58	23.75	12.99	5.18	3.62	－	53.08	50.02	2.81	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　200mm
実数入力	3層施工	再生粒度調整砕石 RM-40	1,321.6	21.38	14.40	2.49	1.46	21.93	11.99	4.78	3.35	－	56.69	53.87	2.59	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　350mm

No.239【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,233.4	0.56	0.32	0.16	-	48.18	21.67	15.11	4.40	-	51.26	49.30	1.76	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,309.4	0.54	0.31	0.15	-	46.59	20.95	14.61	4.26	-	52.87	47.69	4.99	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	無し	2,091.2	0.55	0.35	0.17	-	46.61	23.14	16.14	4.70	-	52.84	52.65	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,388.4	0.52	0.30	0.15	-	45.04	20.26	14.13	4.11	-	54.44	52.62	1.64	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,464.4	0.50	0.29	0.14	-	43.66	19.64	13.69	3.99	-	55.84	51.00	4.67	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,246.2	0.50	0.32	0.16	-	43.39	21.54	15.02	4.38	-	56.11	55.93	0.13	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,166.0	0.57	0.33	0.16	-	49.68	22.34	15.58	4.54	-	49.75	47.73	1.81	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,242.0	0.56	0.32	0.16	-	47.98	21.58	15.05	4.38	-	51.46	46.12	5.14	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,023.8	0.56	0.36	0.17	-	48.17	23.91	16.68	4.86	-	51.27	51.07	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,046.2	0.61	0.35	0.17	-	52.64	23.71	16.49	4.80	-	46.75	44.61	1.92	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,122.1	0.59	0.34	0.17	-	50.76	22.87	15.90	4.63	-	48.65	43.01	5.43	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,904.0	0.60	0.38	0.19	-	51.25	25.47	17.73	5.16	-	48.15	47.94	0.16	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,093.0	0.60	0.35	0.17	-	51.47	23.18	16.12	4.70	-	47.93	45.85	1.87	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,168.9	0.57	0.33	0.16	-	49.61	22.31	15.56	4.53	-	49.82	44.30	5.31	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,950.8	0.58	0.37	0.18	-	50.03	24.87	17.30	5.04	-	49.39	49.19	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,139.8	0.58	0.34	0.16	-	50.35	22.69	15.77	4.59	-	49.07	47.03	1.83	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,215.8	0.57	0.33	0.16	-	48.56	21.84	15.23	4.44	-	50.87	45.46	5.20	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.239【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,997.6	0.57	0.36	0.18	-	48.80	24.22	16.90	4.92	-	50.63	50.43	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,186.6	0.57	0.33	0.16	-	49.21	22.13	15.43	4.50	-	50.22	48.22	1.79	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,262.6	0.55	0.32	0.15	-	47.56	21.39	14.92	4.34	-	51.89	46.60	5.09	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,044.4	0.55	0.35	0.17	-	47.69	23.67	16.51	4.81	-	51.76	51.56	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,233.4	0.56	0.32	0.16	-	48.18	21.67	15.11	4.40	-	51.26	49.30	1.76	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,309.4	0.54	0.31	0.15	-	46.59	20.95	14.61	4.26	-	52.87	47.69	4.99	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,091.2	0.55	0.35	0.17	-	46.61	23.14	16.14	4.70	-	52.84	52.65	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,280.3	0.55	0.32	0.15	-	47.18	21.22	14.80	4.31	-	52.27	50.35	1.72	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,356.2	0.53	0.31	0.15	-	45.66	20.54	14.32	4.17	-	53.81	48.74	4.89	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,138.1	0.53	0.34	0.16	-	45.60	22.63	15.79	4.60	-	53.87	53.68	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,649.3	0.50	0.30	0.14	-	47.95	23.83	13.84	4.03	-	51.55	49.90	1.48	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,725.3	0.49	0.29	0.14	-	46.62	23.16	13.46	3.92	-	52.89	48.49	4.23	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	無し	2,509.0	0.48	0.31	0.15	-	46.68	25.16	14.62	4.26	-	52.84	52.66	0.13	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,835.4	0.47	0.28	0.13	-	44.81	22.26	12.94	3.77	-	54.72	53.18	1.38	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,911.3	0.46	0.27	0.13	-	43.64	21.68	12.60	3.67	-	55.90	51.78	3.96	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,695.1	0.45	0.29	0.14	-	43.46	23.42	13.61	3.97	-	56.09	55.94	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,568.5	0.52	0.31	0.15	-	49.47	24.58	14.28	4.16	-	50.01	48.30	1.53	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm

No.239【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,644.4	0.50	0.30	0.14	-	48.04	23.87	13.87	4.04	-	51.46	46.94	4.35	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,428.2	0.50	0.32	0.16	-	48.24	26.00	15.11	4.40	-	51.26	51.08	0.13	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,424.6	0.55	0.32	0.16	-	52.47	26.10	15.13	4.41	-	46.98	45.17	1.62	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,500.6	0.53	0.31	0.15	-	50.87	25.30	14.67	4.27	-	48.60	43.80	4.61	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,284.3	0.54	0.34	0.17	-	51.32	27.68	16.06	4.68	-	48.14	47.95	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,480.8	0.54	0.32	0.15	-	51.28	25.50	14.79	4.31	-	48.18	46.41	1.58	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,556.8	0.52	0.31	0.15	-	49.70	24.69	14.35	4.18	-	49.78	45.10	4.50	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,340.5	0.53	0.34	0.16	-	50.08	27.01	15.67	4.57	-	49.39	49.20	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,537.0	0.53	0.31	0.15	-	50.13	24.93	14.46	4.21	-	49.34	47.60	1.55	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,612.9	0.51	0.30	0.15	-	48.63	24.16	14.04	4.09	-	50.86	46.28	4.41	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,396.7	0.51	0.33	0.16	-	48.86	26.34	15.30	4.46	-	50.63	50.44	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,593.2	0.51	0.30	0.15	-	48.99	24.34	14.14	4.12	-	50.50	48.81	1.51	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,669.1	0.49	0.29	0.14	-	47.60	23.65	13.74	4.00	-	51.91	47.43	4.31	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,452.9	0.50	0.32	0.16	-	47.75	25.74	14.95	4.36	-	51.75	51.57	0.13	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,649.3	0.50	0.30	0.14	-	47.95	23.83	13.84	4.03	-	51.55	49.90	1.48	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,725.3	0.49	0.29	0.14	-	46.62	23.16	13.46	3.92	-	52.89	48.49	4.23	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,509.0	0.48	0.31	0.15	-	46.68	25.16	14.62	4.26	-	52.84	52.66	0.13	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm

No.239【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,705.5	0.49	0.29	0.14	-	46.96	23.33	13.56	3.95	-	52.55	50.93	1.45	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,781.5	0.48	0.28	0.14	-	45.68	22.69	13.19	3.84	-	53.84	49.53	4.14	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,565.2	0.48	0.31	0.15	-	45.66	24.61	14.30	4.17	-	53.86	53.69	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,401.7	2.12	1.42	0.29	0.26	16.24	5.79	3.98	3.92	1.35	81.64	78.54	2.80	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,477.7	2.01	1.34	0.27	0.25	15.41	5.49	3.78	3.72	1.28	82.58	74.50	7.80	0.26	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	無し	1,350.2	2.10	1.47	0.30	0.27	16.08	6.01	4.14	4.07	1.40	81.82	81.53	0.29	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,556.7	1.92	1.28	0.26	0.24	14.62	5.21	3.59	3.53	1.21	83.46	80.67	2.52	0.25	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,632.6	1.82	1.22	0.25	0.22	13.94	4.97	3.42	3.36	1.16	84.24	76.93	7.06	0.24	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	1,505.2	1.88	1.32	0.27	0.24	14.42	5.39	3.71	3.65	1.25	83.70	83.44	0.26	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,334.3	2.23	1.49	0.30	0.28	17.05	6.08	4.18	4.12	1.41	80.72	77.47	2.94	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,410.2	2.10	1.41	0.28	0.26	16.14	5.76	3.96	3.89	1.34	81.76	73.29	8.17	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	1,282.8	2.21	1.55	0.31	0.29	16.92	6.33	4.35	4.28	1.47	80.87	80.57	0.30	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,214.5	2.45	1.64	0.33	0.30	18.74	6.68	4.60	4.52	1.55	78.81	75.24	3.23	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,290.4	2.31	1.54	0.31	0.29	17.64	6.29	4.33	4.26	1.46	80.05	70.80	8.93	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,163.0	2.45	1.71	0.35	0.32	18.66	6.98	4.80	4.72	1.62	78.89	78.54	0.34	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,261.3	2.36	1.58	0.32	0.29	18.05	6.44	4.43	4.35	1.50	79.59	76.15	3.11	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,337.2	2.23	1.49	0.30	0.28	17.03	6.07	4.18	4.11	1.41	80.74	71.81	8.62	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.239【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）							R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,209.8	2.34	1.64	0.33	0.31	17.95	6.71	4.62	4.54	1.56	79.71	79.39	0.32	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,308.1	2.27	1.52	0.31	0.28	17.41	6.21	4.27	4.20	1.44	80.32	77.00	3.00	0.30	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,384.0	2.16	1.44	0.29	0.27	16.43	5.86	4.03	3.97	1.36	81.41	72.78	8.33	0.28	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,256.6	2.25	1.58	0.32	0.29	17.27	6.46	4.44	4.37	1.50	80.48	80.17	0.31	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,354.9	2.20	1.47	0.30	0.27	16.79	5.99	4.12	4.05	1.39	81.01	77.80	2.90	0.29	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,430.8	2.08	1.39	0.28	0.26	15.91	5.67	3.90	3.84	1.32	82.01	73.67	8.05	0.27	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,303.4	2.18	1.53	0.31	0.28	16.65	6.23	4.28	4.21	1.45	81.17	80.87	0.30	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,401.7	2.12	1.42	0.29	0.26	16.24	5.79	3.98	3.92	1.35	81.64	78.54	2.80	0.28	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,477.7	2.01	1.34	0.27	0.25	15.41	5.49	3.78	3.72	1.28	82.58	74.50	7.80	0.26	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,350.2	2.10	1.47	0.30	0.27	16.08	6.01	4.14	4.07	1.40	81.82	81.53	0.29	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,448.5	2.05	1.37	0.28	0.25	15.70	5.60	3.85	3.79	1.30	82.25	79.25	2.71	0.27	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,524.5	1.94	1.30	0.26	0.24	14.92	5.32	3.66	3.60	1.24	83.14	75.30	7.56	0.26	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,397.0	2.02	1.42	0.29	0.26	15.54	5.81	4.00	3.93	1.35	82.44	82.16	0.28	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,323.7	1.83	1.17	0.19	0.19	11.36	4.16	2.37	2.31	0.79	86.81	83.17	2.97	0.57	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注１
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,399.6	1.73	1.11	0.18	0.18	10.75	3.93	2.24	2.19	0.75	87.52	78.67	8.23	0.53	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注１
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	無し	1,276.5	1.83	1.22	0.20	0.20	11.29	4.31	2.46	2.40	0.82	86.88	86.22	0.59	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注１
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,478.6	1.64	1.05	0.17	0.17	10.17	3.72	2.12	2.07	0.71	88.19	84.93	2.66	0.51	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注２

No. 239【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分 平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,554.6	1.55	1.00	0.16	0.16	9.68	3.54	2.02	1.97	0.68	88.77	80.80	7.41	0.48	－	－
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	1,431.5	1.60	1.08	0.17	0.17	10.06	3.84	2.19	2.14	0.73	88.34	87.76	0.52	－	－	－
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,256.2	1.93	1.24	0.20	0.20	11.99	4.38	2.50	2.44	0.84	86.08	82.25	3.13	0.60	－	－
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,332.2	1.83	1.17	0.19	0.19	11.30	4.13	2.36	2.30	0.79	86.87	77.56	8.65	0.56	－	－
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	1,209.1	1.93	1.29	0.21	0.21	11.92	4.55	2.60	2.53	0.87	86.15	85.45	0.62	－	－	－
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,136.4	2.13	1.37	0.22	0.22	13.25	4.84	2.76	2.70	0.93	84.62	80.39	3.46	0.66	－	－
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,212.4	2.00	1.28	0.21	0.21	12.42	4.54	2.59	2.53	0.87	85.58	75.35	9.50	0.62	－	－
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,089.3	2.13	1.43	0.23	0.23	13.23	5.05	2.88	2.81	0.97	84.64	83.86	0.69	－	－	－
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,183.2	2.04	1.31	0.21	0.21	12.72	4.65	2.65	2.59	0.89	85.24	81.18	3.32	0.63	－	－
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,259.2	1.92	1.23	0.20	0.20	11.95	4.37	2.49	2.43	0.84	86.13	76.29	9.15	0.59	－	－
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,136.1	2.04	1.37	0.22	0.22	12.69	4.84	2.76	2.70	0.93	85.27	84.53	0.66	－	－	－
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,230.0	1.96	1.26	0.20	0.20	12.23	4.47	2.55	2.49	0.85	85.81	81.90	3.19	0.61	－	－
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,306.0	1.85	1.19	0.19	0.19	11.52	4.21	2.40	2.35	0.80	86.63	77.14	8.82	0.57	－	－
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,182.9	1.95	1.31	0.21	0.21	12.18	4.65	2.65	2.59	0.89	85.87	85.16	0.63	－	－	－
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,276.8	1.91	1.22	0.20	0.20	11.79	4.31	2.46	2.40	0.82	86.30	82.53	3.08	0.59	－	－
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,352.8	1.78	1.15	0.18	0.18	11.13	4.07	2.32	2.26	0.78	87.09	77.92	8.52	0.55	－	－
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,229.7	1.87	1.26	0.20	0.20	11.72	4.47	2.55	2.49	0.86	86.41	85.73	0.61	－	－	－

材料	瀝青材料種類	代表機労材規格 K（＊印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm

No. 239【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,323.7	1.83	1.17	0.19	0.19	11.36	4.16	2.37	2.31	0.79	86.81	83.17	2.97	0.57	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,399.6	1.73	1.11	0.18	0.18	10.75	3.93	2.24	2.19	0.75	87.52	78.67	8.23	0.53	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,276.5	1.83	1.22	0.20	0.20	11.29	4.31	2.46	2.40	0.82	86.88	86.22	0.59	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,370.5	1.76	1.13	0.18	0.18	10.98	4.01	2.29	2.24	0.77	87.26	83.75	2.87	0.55	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,446.4	1.66	1.07	0.17	0.17	10.41	3.80	2.17	2.12	0.73	87.93	79.35	7.97	0.52	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,323.3	1.75	1.17	0.19	0.19	10.89	4.16	2.37	2.32	0.79	87.36	86.72	0.57	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m ＊	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 改質As 粗粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(13)
- 改質As 密粒 I型(20)
- 改質As 密粒 II型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 I型(20)
- 改質As 粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000
- 改質As 再生粗粒 I型(20)
- 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 再生粗粒 Ⅱ型(20) DS5000

注２．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.240【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,233.4	0.56	0.32	0.16	-	48.18	21.67	15.11	4.40	-	51.26	49.30	1.76	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,309.4	0.54	0.31	0.15	-	46.59	20.95	14.61	4.26	-	52.87	47.69	4.99	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	無し	2,091.2	0.55	0.35	0.17	-	46.61	23.14	16.14	4.70	-	52.84	52.65	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,388.4	0.52	0.30	0.15	-	45.04	20.26	14.13	4.11	-	54.44	52.62	1.64	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,464.4	0.50	0.29	0.14	-	43.66	19.64	13.69	3.99	-	55.84	51.00	4.67	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,246.2	0.50	0.32	0.16	-	43.39	21.54	15.02	4.38	-	56.11	55.93	0.13	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,166.0	0.57	0.33	0.16	-	49.68	22.34	15.58	4.54	-	49.75	47.73	1.81	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,242.0	0.56	0.32	0.16	-	47.98	21.58	15.05	4.38	-	51.46	46.12	5.14	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,023.8	0.56	0.36	0.17	-	48.17	23.91	16.68	4.86	-	51.27	51.07	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,046.2	0.61	0.35	0.17	-	52.64	23.71	16.49	4.80	-	46.75	44.61	1.92	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,122.1	0.59	0.34	0.17	-	50.76	22.87	15.90	4.63	-	48.65	43.01	5.43	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,904.0	0.60	0.38	0.19	-	51.25	25.47	17.73	5.16	-	48.15	47.94	0.16	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,093.0	0.60	0.35	0.17	-	51.47	23.18	16.12	4.70	-	47.93	45.85	1.87	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,168.9	0.57	0.33	0.16	-	49.61	22.31	15.56	4.53	-	49.82	44.30	5.31	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,950.8	0.58	0.37	0.18	-	50.03	24.87	17.30	5.04	-	49.39	49.19	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,139.8	0.58	0.34	0.16	-	50.35	22.69	15.77	4.59	-	49.07	47.03	1.83	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,215.8	0.57	0.33	0.16	-	48.56	21.84	15.23	4.44	-	50.87	45.46	5.20	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm

No.240【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,997.6	0.57	0.36	0.18	-	48.80	24.22	16.90	4.92	-	50.63	50.43	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,186.6	0.57	0.33	0.16	-	49.21	22.13	15.43	4.50	-	50.22	48.22	1.79	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,262.6	0.55	0.32	0.15	-	47.56	21.39	14.92	4.34	-	51.89	46.60	5.09	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,044.4	0.55	0.35	0.17	-	47.69	23.67	16.51	4.81	-	51.76	51.56	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,233.4	0.56	0.32	0.16	-	48.18	21.67	15.11	4.40	-	51.26	49.30	1.76	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,309.4	0.54	0.31	0.15	-	46.59	20.95	14.61	4.26	-	52.87	47.69	4.99	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,091.2	0.55	0.35	0.17	-	46.61	23.14	16.14	4.70	-	52.84	52.65	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,280.3	0.55	0.32	0.15	-	47.18	21.22	14.80	4.31	-	52.27	50.35	1.72	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,356.2	0.53	0.31	0.15	-	45.66	20.54	14.32	4.17	-	53.81	48.74	4.89	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,138.1	0.53	0.34	0.16	-	45.60	22.63	15.79	4.60	-	53.87	53.68	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,649.3	0.50	0.30	0.14	-	47.95	23.83	13.84	4.03	-	51.55	49.90	1.48	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,725.3	0.49	0.29	0.14	-	46.62	23.16	13.46	3.92	-	52.89	48.49	4.23	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	無し	2,509.0	0.48	0.31	0.15	-	46.68	25.16	14.62	4.26	-	52.84	52.66	0.13	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,835.4	0.47	0.28	0.13	-	44.81	22.26	12.94	3.77	-	54.72	53.18	1.38	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,911.3	0.46	0.27	0.13	-	43.64	21.68	12.60	3.67	-	55.90	51.78	3.96	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,695.1	0.45	0.29	0.14	-	43.46	23.42	13.61	3.97	-	56.09	55.94	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,568.5	0.52	0.31	0.15	-	49.47	24.58	14.28	4.16	-	50.01	48.30	1.53	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm

No.240【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,644.4	0.50	0.30	0.14	-	48.04	23.87	13.87	4.04	-	51.46	46.94	4.35	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,428.2	0.50	0.32	0.16	-	48.24	26.00	15.11	4.40	-	51.26	51.08	0.13	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,424.6	0.55	0.32	0.16	-	52.47	26.10	15.13	4.41	-	46.98	45.17	1.62	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,500.6	0.53	0.31	0.15	-	50.87	25.30	14.67	4.27	-	48.60	43.80	4.61	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,284.3	0.54	0.34	0.17	-	51.32	27.68	16.06	4.68	-	48.14	47.95	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,480.8	0.54	0.32	0.15	-	51.28	25.50	14.79	4.31	-	48.18	46.41	1.58	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,556.8	0.52	0.31	0.15	-	49.70	24.69	14.35	4.18	-	49.78	45.10	4.50	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,340.5	0.53	0.34	0.16	-	50.08	27.01	15.67	4.57	-	49.39	49.20	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,537.0	0.53	0.31	0.15	-	50.13	24.93	14.46	4.21	-	49.34	47.60	1.55	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,612.9	0.51	0.30	0.15	-	48.63	24.16	14.04	4.09	-	50.86	46.28	4.41	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,396.7	0.51	0.33	0.16	-	48.86	26.34	15.30	4.46	-	50.63	50.44	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,593.2	0.51	0.30	0.15	-	48.99	24.34	14.14	4.12	-	50.50	48.81	1.51	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,669.1	0.49	0.29	0.14	-	47.60	23.65	13.74	4.00	-	51.91	47.43	4.31	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,452.9	0.50	0.32	0.16	-	47.75	25.74	14.95	4.36	-	51.75	51.57	0.13	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,649.3	0.50	0.30	0.14	-	47.95	23.83	13.84	4.03	-	51.55	49.90	1.48	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,725.3	0.49	0.29	0.14	-	46.62	23.16	13.46	3.92	-	52.89	48.49	4.23	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,509.0	0.48	0.31	0.15	-	46.68	25.16	14.62	4.26	-	52.84	52.66	0.13	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm

No.240【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,705.5	0.49	0.29	0.14	-	46.96	23.33	13.56	3.95	-	52.55	50.93	1.45	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,781.5	0.48	0.28	0.14	-	45.68	22.69	13.19	3.84	-	53.84	49.53	4.14	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,565.2	0.48	0.31	0.15	-	45.66	24.61	14.30	4.17	-	53.86	53.69	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,401.7	2.12	1.42	0.29	0.26	16.24	5.79	3.98	3.92	1.35	81.64	78.54	2.80	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,477.7	2.01	1.34	0.27	0.25	15.41	5.49	3.78	3.72	1.28	82.58	74.50	7.80	0.26	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	無し	1,350.2	2.10	1.47	0.30	0.27	16.08	6.01	4.14	4.07	1.40	81.82	81.53	0.29	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,556.7	1.92	1.28	0.26	0.24	14.62	5.21	3.59	3.53	1.21	83.46	80.67	2.52	0.25	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,632.6	1.82	1.22	0.25	0.22	13.94	4.97	3.42	3.36	1.16	84.24	76.93	7.06	0.24	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	1,505.2	1.88	1.32	0.27	0.24	14.42	5.39	3.71	3.65	1.25	83.70	83.44	0.26	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,334.3	2.23	1.49	0.30	0.28	17.05	6.08	4.18	4.12	1.41	80.72	77.47	2.94	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,410.2	2.10	1.41	0.28	0.26	16.14	5.76	3.96	3.89	1.34	81.76	73.29	8.17	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	1,282.8	2.21	1.55	0.31	0.29	16.92	6.33	4.35	4.28	1.47	80.87	80.57	0.30	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,214.5	2.45	1.64	0.33	0.30	18.74	6.68	4.60	4.52	1.55	78.81	75.24	3.23	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,290.4	2.31	1.54	0.31	0.29	17.64	6.29	4.33	4.26	1.46	80.05	70.80	8.93	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,163.0	2.45	1.71	0.35	0.32	18.66	6.98	4.80	4.72	1.62	78.89	78.54	0.34	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,261.3	2.36	1.58	0.32	0.29	18.05	6.44	4.43	4.35	1.50	79.59	76.15	3.11	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,337.2	2.23	1.49	0.30	0.28	17.03	6.07	4.18	4.11	1.41	80.74	71.81	8.62	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.240【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,209.8	2.34	1.64	0.33	0.31	17.95	6.71	4.62	4.54	1.56	79.71	79.39	0.32	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,308.1	2.27	1.52	0.31	0.28	17.41	6.21	4.27	4.20	1.44	80.32	77.00	3.00	0.30	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,384.0	2.16	1.44	0.29	0.27	16.43	5.86	4.03	3.97	1.36	81.41	72.78	8.33	0.28	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,256.6	2.25	1.58	0.32	0.29	17.27	6.46	4.44	4.37	1.50	80.48	80.17	0.31	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,354.9	2.20	1.47	0.30	0.27	16.79	5.99	4.12	4.05	1.39	81.01	77.80	2.90	0.29	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,430.8	2.08	1.39	0.28	0.26	15.91	5.67	3.90	3.84	1.32	82.01	73.67	8.05	0.27	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,303.4	2.18	1.53	0.31	0.28	16.65	6.23	4.28	4.21	1.45	81.17	80.87	0.30	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,401.7	2.12	1.42	0.29	0.26	16.24	5.79	3.98	3.92	1.35	81.64	78.54	2.80	0.28	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,477.7	2.01	1.34	0.27	0.25	15.41	5.49	3.78	3.72	1.28	82.58	74.50	7.80	0.26	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,350.2	2.10	1.47	0.30	0.27	16.08	6.01	4.14	4.07	1.40	81.82	81.53	0.29	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,448.5	2.05	1.37	0.28	0.25	15.70	5.60	3.85	3.79	1.30	82.25	79.25	2.71	0.27	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,524.5	1.94	1.30	0.26	0.24	14.92	5.32	3.66	3.60	1.24	83.14	75.30	7.56	0.26	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,397.0	2.02	1.42	0.29	0.26	15.54	5.81	4.00	3.93	1.35	82.44	82.16	0.28	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,323.7	1.83	1.17	0.19	0.19	11.36	4.16	2.37	2.31	0.79	86.81	83.17	2.97	0.57	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,399.6	1.73	1.11	0.18	0.18	10.75	3.93	2.24	2.19	0.75	87.52	78.67	8.23	0.53	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	無し	1,276.5	1.83	1.22	0.20	0.20	11.29	4.31	2.46	2.40	0.82	86.88	86.22	0.59	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,478.6	1.64	1.05	0.17	0.17	10.17	3.72	2.12	2.07	0.71	88.19	84.93	2.66	0.51	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２

No.240【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）							R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,554.6	1.55	1.00	0.16	0.16	9.68	3.54	2.02	1.97	0.68	88.77	80.80	7.41	0.48	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注２
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	1,431.5	1.60	1.08	0.17	0.17	10.06	3.84	2.19	2.14	0.73	88.34	87.76	0.52	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注２
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,256.2	1.93	1.24	0.20	0.20	11.99	4.38	2.50	2.44	0.84	86.08	82.25	3.13	0.60	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,332.2	1.83	1.17	0.19	0.19	11.30	4.13	2.36	2.30	0.79	86.87	77.56	8.65	0.56	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	1,209.1	1.93	1.29	0.21	0.21	11.92	4.55	2.60	2.53	0.87	86.15	85.45	0.62	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,136.4	2.13	1.37	0.22	0.22	13.25	4.84	2.76	2.70	0.93	84.62	80.39	3.46	0.66	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,212.4	2.00	1.28	0.21	0.21	12.42	4.54	2.59	2.53	0.87	85.58	75.35	9.50	0.62	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,089.3	2.13	1.43	0.23	0.23	13.23	5.05	2.88	2.81	0.97	84.64	83.86	0.69	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,183.2	2.04	1.31	0.21	0.21	12.72	4.65	2.65	2.59	0.89	85.24	81.18	3.32	0.63	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,259.2	1.92	1.23	0.20	0.20	11.95	4.37	2.49	2.43	0.84	86.13	76.29	9.15	0.59	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,136.1	2.04	1.37	0.22	0.22	12.69	4.84	2.76	2.70	0.93	85.27	84.53	0.66	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,230.0	1.96	1.26	0.20	0.20	12.23	4.47	2.55	2.49	0.85	85.81	81.90	3.19	0.61	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,306.0	1.85	1.19	0.19	0.19	11.52	4.21	2.40	2.35	0.80	86.63	77.14	8.82	0.57	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,182.9	1.95	1.31	0.21	0.21	12.18	4.65	2.65	2.59	0.89	85.87	85.16	0.63	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,276.8	1.91	1.22	0.20	0.20	11.79	4.31	2.46	2.40	0.82	86.30	82.53	3.08	0.59	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,352.8	1.78	1.15	0.18	0.18	11.13	4.07	2.32	2.26	0.78	87.09	77.92	8.52	0.55	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,229.7	1.87	1.26	0.20	0.20	11.72	4.47	2.55	2.49	0.86	86.41	85.73	0.61	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm

No. 240【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,323.7	1.83	1.17	0.19	0.19	11.36	4.16	2.37	2.31	0.79	86.81	83.17	2.97	0.57	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,399.6	1.73	1.11	0.18	0.18	10.75	3.93	2.24	2.19	0.75	87.52	78.67	8.23	0.53	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,276.5	1.83	1.22	0.20	0.20	11.29	4.31	2.46	2.40	0.82	86.88	86.22	0.59	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,370.5	1.76	1.13	0.18	0.18	10.98	4.01	2.29	2.24	0.77	87.26	83.75	2.87	0.55	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,446.4	1.66	1.07	0.17	0.17	10.41	3.80	2.17	2.12	0.73	87.93	79.35	7.97	0.52	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,323.3	1.75	1.17	0.19	0.19	10.89	4.16	2.37	2.32	0.79	87.36	86.72	0.57	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 改質As 粗粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(13)
- 改質As 密粒 I型(20)
- 改質As 密粒 II型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 I型(20)
- 改質As 粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000
- 改質As 再生粗粒 I型(20)
- 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 再生粗粒 Ⅱ型(20) DS5000

注２．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.241【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,390.6	0.52	0.30	0.15	-	45.01	20.24	14.12	4.11	-	54.47	52.65	1.64	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,466.5	0.50	0.29	0.14	-	43.62	19.62	13.68	3.98	-	55.88	51.04	4.67	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	無し	2,248.4	0.50	0.32	0.16	-	43.35	21.52	15.01	4.37	-	56.15	55.97	0.13	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,388.4	0.52	0.30	0.15	-	45.04	20.26	14.13	4.11	-	54.44	52.62	1.64	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,464.4	0.50	0.29	0.14	-	43.66	19.64	13.69	3.99	-	55.84	51.00	4.67	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,246.2	0.50	0.32	0.16	-	43.39	21.54	15.02	4.38	-	56.11	55.93	0.13	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,166.0	0.57	0.33	0.16	-	49.68	22.34	15.58	4.54	-	49.75	47.73	1.81	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,242.0	0.56	0.32	0.16	-	47.98	21.58	15.05	4.38	-	51.46	46.12	5.14	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,023.8	0.56	0.36	0.17	-	48.17	23.91	16.68	4.86	-	51.27	51.07	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,176.6	0.57	0.33	0.16	-	49.44	22.23	15.51	4.52	-	49.99	47.98	1.80	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,252.5	0.56	0.32	0.16	-	47.76	21.48	14.98	4.36	-	51.68	46.37	5.11	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,034.4	0.56	0.36	0.17	-	47.92	23.79	16.59	4.83	-	51.52	51.32	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,230.1	0.56	0.32	0.16	-	48.25	21.70	15.13	4.41	-	51.19	49.23	1.76	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,306.0	0.54	0.31	0.15	-	46.65	20.98	14.63	4.26	-	52.81	47.63	4.99	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,087.9	0.55	0.35	0.17	-	46.69	23.18	16.16	4.71	-	52.76	52.57	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,283.6	0.55	0.32	0.15	-	47.11	21.19	14.78	4.30	-	52.34	50.42	1.72	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,359.5	0.53	0.31	0.15	-	45.60	20.51	14.30	4.17	-	53.87	48.81	4.88	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm

No.241【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,141.4	0.53	0.34	0.16	-	45.52	22.60	15.76	4.59	-	53.95	53.76	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,337.1	0.53	0.31	0.15	-	46.04	20.70	14.44	4.21	-	53.43	51.56	1.68	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,413.0	0.51	0.30	0.14	-	44.59	20.05	13.99	4.07	-	54.90	49.96	4.77	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,194.9	0.51	0.33	0.16	-	44.42	22.05	15.38	4.48	-	55.07	54.88	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,390.6	0.52	0.30	0.15	-	45.01	20.24	14.12	4.11	-	54.47	52.65	1.64	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,466.5	0.50	0.29	0.14	-	43.62	19.62	13.68	3.98	-	55.88	51.04	4.67	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,248.4	0.50	0.32	0.16	-	43.35	21.52	15.01	4.37	-	56.15	55.97	0.13	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,444.1	0.50	0.29	0.14	-	44.02	19.80	13.81	4.02	-	55.48	53.71	1.60	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,520.0	0.50	0.29	0.14	-	42.69	19.20	13.39	3.90	-	56.81	52.07	4.57	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,301.9	0.48	0.31	0.15	-	42.34	21.02	14.66	4.27	-	57.18	57.00	0.13	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,026.5	0.43	0.26	0.12	-	41.98	20.86	12.12	3.53	-	57.59	56.13	1.30	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,102.5	0.42	0.25	0.12	-	40.95	20.35	11.82	3.44	-	58.63	54.77	3.71	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	無し	2,886.2	0.42	0.27	0.13	-	40.57	21.87	12.71	3.70	-	59.01	58.87	0.11	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,023.6	0.44	0.26	0.13	-	42.02	20.88	12.13	3.53	-	57.54	56.08	1.30	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,099.6	0.42	0.25	0.12	-	40.98	20.36	11.83	3.45	-	58.60	54.74	3.71	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,883.4	0.42	0.27	0.13	-	40.62	21.89	12.72	3.71	-	58.96	58.82	0.11	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,723.4	0.49	0.29	0.14	-	46.65	23.18	13.47	3.92	-	52.86	51.25	1.44	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm

No.241【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,799.4	0.48	0.28	0.14	-	45.39	22.55	13.10	3.82	-	54.13	49.85	4.11	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,583.1	0.47	0.30	0.15	-	45.34	24.44	14.20	4.14	-	54.19	54.02	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,737.6	0.49	0.29	0.14	-	46.41	23.06	13.40	3.90	-	53.10	51.50	1.43	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,813.6	0.47	0.28	0.13	-	45.17	22.44	13.04	3.80	-	54.36	50.10	4.09	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,597.3	0.47	0.30	0.15	-	45.08	24.30	14.12	4.11	-	54.45	54.28	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,809.8	0.48	0.28	0.14	-	45.22	22.47	13.05	3.80	-	54.30	52.73	1.40	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,885.8	0.46	0.27	0.13	-	44.02	21.87	12.71	3.70	-	55.52	51.37	3.99	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,669.5	0.45	0.29	0.14	-	43.87	23.65	13.74	4.00	-	55.68	55.53	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,882.0	0.46	0.27	0.13	-	44.09	21.90	12.73	3.71	-	55.45	53.93	1.36	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,958.0	0.45	0.26	0.13	-	42.95	21.34	12.40	3.61	-	56.60	52.55	3.89	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,741.7	0.45	0.29	0.14	-	42.71	23.02	13.38	3.90	-	56.84	56.69	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,954.3	0.45	0.26	0.13	-	43.02	21.37	12.42	3.62	-	56.53	55.04	1.33	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,030.3	0.43	0.26	0.12	-	41.93	20.83	12.10	3.53	-	57.64	53.68	3.80	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,814.0	0.43	0.28	0.13	-	41.61	22.43	13.03	3.80	-	57.96	57.81	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,026.5	0.43	0.26	0.12	-	41.98	20.86	12.12	3.53	-	57.59	56.13	1.30	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,102.5	0.42	0.25	0.12	-	40.95	20.35	11.82	3.44	-	58.63	54.77	3.71	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,886.2	0.42	0.27	0.13	-	40.57	21.87	12.71	3.70	-	59.01	58.87	0.11	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm

No.241【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,098.7	0.42	0.25	0.12	-	41.01	20.37	11.84	3.45	-	58.57	57.16	1.26	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,174.7	0.42	0.25	0.12	-	40.02	19.88	11.55	3.37	-	59.56	55.78	3.63	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,958.4	0.41	0.26	0.13	-	39.59	21.34	12.40	3.61	-	60.00	59.86	0.11	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,558.9	1.91	1.27	0.26	0.24	14.60	5.21	3.58	3.52	1.21	83.49	80.70	2.52	0.25	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,634.8	1.81	1.21	0.25	0.22	13.91	4.96	3.41	3.36	1.15	84.28	76.98	7.05	0.24	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	無し	1,507.4	1.88	1.32	0.27	0.24	14.39	5.38	3.70	3.64	1.25	83.73	83.47	0.26	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,556.7	1.92	1.28	0.26	0.24	14.62	5.21	3.59	3.53	1.21	83.46	80.67	2.52	0.25	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,632.6	1.82	1.22	0.25	0.22	13.94	4.97	3.42	3.36	1.16	84.24	76.93	7.06	0.24	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	1,505.2	1.88	1.32	0.27	0.24	14.42	5.39	3.71	3.65	1.25	83.70	83.44	0.26	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,334.3	2.23	1.49	0.30	0.28	17.05	6.08	4.18	4.12	1.41	80.72	77.47	2.94	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,410.2	2.10	1.41	0.28	0.26	16.14	5.76	3.96	3.89	1.34	81.76	73.29	8.17	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	1,282.8	2.21	1.55	0.31	0.29	16.92	6.33	4.35	4.28	1.47	80.87	80.57	0.30	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,344.9	2.21	1.48	0.30	0.27	16.92	6.04	4.15	4.08	1.40	80.87	77.64	2.92	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,420.8	2.09	1.40	0.28	0.26	16.01	5.71	3.93	3.86	1.33	81.90	73.50	8.11	0.27	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,293.4	2.20	1.54	0.31	0.29	16.79	6.28	4.32	4.25	1.46	81.01	80.71	0.30	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,398.4	2.12	1.42	0.29	0.26	16.27	5.80	3.99	3.93	1.35	81.61	78.50	2.81	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,474.3	2.02	1.35	0.27	0.25	15.43	5.50	3.79	3.72	1.28	82.55	74.46	7.81	0.26	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm

No.241【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）							R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,346.9	2.11	1.48	0.30	0.27	16.13	6.03	4.15	4.08	1.40	81.76	81.47	0.29	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,451.9	2.05	1.37	0.28	0.25	15.68	5.59	3.85	3.78	1.30	82.27	79.28	2.70	0.27	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,527.8	1.94	1.30	0.26	0.24	14.88	5.31	3.65	3.59	1.23	83.18	75.37	7.54	0.25	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,400.4	2.02	1.42	0.29	0.26	15.51	5.80	3.99	3.92	1.35	82.47	82.19	0.28	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,505.4	1.97	1.32	0.27	0.24	15.12	5.39	3.71	3.65	1.25	82.91	80.02	2.61	0.26	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,581.3	1.88	1.26	0.25	0.23	14.38	5.13	3.53	3.47	1.19	83.74	76.18	7.29	0.25	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,453.9	1.95	1.37	0.28	0.25	14.93	5.58	3.84	3.78	1.30	83.12	82.85	0.27	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,558.9	1.91	1.27	0.26	0.24	14.60	5.21	3.58	3.52	1.21	83.49	80.70	2.52	0.25	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,634.8	1.81	1.21	0.25	0.22	13.91	4.96	3.41	3.36	1.15	84.28	76.98	7.05	0.24	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,507.4	1.88	1.32	0.27	0.24	14.39	5.38	3.70	3.64	1.25	83.73	83.47	0.26	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,612.4	1.84	1.23	0.25	0.23	14.10	5.03	3.46	3.40	1.17	84.06	81.37	2.44	0.24	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,688.3	1.77	1.18	0.24	0.22	13.49	4.81	3.31	3.25	1.12	84.74	77.68	6.82	0.23	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,560.9	1.82	1.27	0.26	0.24	13.91	5.20	3.58	3.52	1.21	84.27	84.02	0.25	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,480.8	1.64	1.05	0.17	0.17	10.16	3.71	2.12	2.07	0.71	88.20	84.96	2.65	0.50	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注１
3.0m超	実数入力	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,556.8	1.55	1.00	0.16	0.16	9.66	3.53	2.02	1.97	0.67	88.79	80.83	7.40	0.48	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注１
3.0m超	実数入力	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	無し	1,433.7	1.60	1.08	0.17	0.17	10.05	3.84	2.19	2.14	0.73	88.35	87.77	0.52	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注１
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,478.6	1.64	1.05	0.17	0.17	10.17	3.72	2.12	2.07	0.71	88.19	84.93	2.66	0.51	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注２

No.241【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）							R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,554.6	1.55	1.00	0.16	0.16	9.68	3.54	2.02	1.97	0.68	88.77	80.80	7.41	0.48	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注２
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	1,431.5	1.60	1.08	0.17	0.17	10.06	3.84	2.19	2.14	0.73	88.34	87.76	0.52	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注２
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,256.2	1.93	1.24	0.20	0.20	11.99	4.38	2.50	2.44	0.84	86.08	82.25	3.13	0.60	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,332.2	1.83	1.17	0.19	0.19	11.30	4.13	2.36	2.30	0.79	86.87	77.56	8.65	0.56	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	1,209.1	1.93	1.29	0.21	0.21	11.92	4.55	2.60	2.53	0.87	86.15	85.45	0.62	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,266.8	1.92	1.23	0.20	0.20	11.88	4.34	2.48	2.42	0.83	86.20	82.41	3.10	0.59	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,342.8	1.81	1.16	0.19	0.19	11.21	4.10	2.34	2.28	0.78	86.98	77.74	8.58	0.56	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,219.7	1.91	1.27	0.21	0.21	11.81	4.51	2.57	2.51	0.86	86.28	85.59	0.61	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,320.3	1.84	1.18	0.19	0.19	11.41	4.17	2.38	2.32	0.80	86.75	83.11	2.97	0.57	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,396.3	1.73	1.11	0.18	0.18	10.77	3.94	2.25	2.19	0.75	87.50	78.62	8.25	0.54	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,273.2	1.83	1.22	0.20	0.20	11.33	4.32	2.47	2.41	0.83	86.84	86.18	0.59	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,373.8	1.76	1.13	0.18	0.18	10.94	4.00	2.28	2.23	0.76	87.30	83.81	2.86	0.54	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,449.8	1.66	1.07	0.17	0.17	10.37	3.79	2.17	2.11	0.72	87.97	79.41	7.95	0.52	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,326.7	1.75	1.17	0.19	0.19	10.87	4.15	2.37	2.31	0.79	87.38	86.75	0.56	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,427.3	1.69	1.09	0.17	0.17	10.55	3.85	2.20	2.15	0.74	87.76	84.40	2.75	0.52	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,503.3	1.61	1.03	0.17	0.17	10.02	3.66	2.09	2.04	0.70	88.37	80.12	7.66	0.50	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,380.2	1.68	1.13	0.18	0.18	10.44	3.99	2.27	2.22	0.76	87.88	87.27	0.54	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm

No. 241【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,480.8	1.64	1.05	0.17	0.17	10.16	3.71	2.12	2.07	0.71	88.20	84.96	2.65	0.50	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,556.8	1.55	1.00	0.16	0.16	9.66	3.53	2.02	1.97	0.67	88.79	80.83	7.40	0.48	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,433.7	1.60	1.08	0.17	0.17	10.05	3.84	2.19	2.14	0.73	88.35	87.77	0.52	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,534.3	1.57	1.01	0.16	0.16	9.80	3.58	2.05	2.00	0.68	88.63	85.50	2.56	0.49	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,610.3	1.49	0.96	0.15	0.15	9.33	3.41	1.95	1.90	0.65	89.18	81.49	7.15	0.46	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,487.2	1.56	1.04	0.17	0.17	9.69	3.70	2.11	2.06	0.71	88.75	88.19	0.50	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 改質As 粗粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(13)
- 改質As 密粒 I型(20)
- 改質As 密粒 II型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 I型(20)
- 改質As 粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000
- 改質As 再生粗粒 I型(20)
- 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 再生粗粒 Ⅱ型(20) DS5000

注２．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No. 242【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,091.5	0.51	0.35	0.08	-	46.82	18.51	16.14	4.70	-	52.67	50.66	1.88	0.07	0.04	-
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,167.5	0.49	0.33	0.08	-	45.17	17.86	15.57	4.53	-	54.34	48.90	5.31	0.07	0.04	-
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	無し	1,952.0	0.49	0.37	0.09	-	45.11	19.83	17.29	5.04	-	54.40	54.29	0.07	0.04	-	-
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,238.9	0.47	0.32	0.08	-	43.73	17.29	15.07	4.39	-	55.80	53.93	1.75	0.06	0.04	-
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,314.9	0.45	0.31	0.07	-	42.30	16.72	14.58	4.25	-	57.25	52.15	4.98	0.06	0.04	-
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,099.4	0.45	0.34	0.08	-	41.94	18.44	16.08	4.68	-	57.61	57.50	0.07	0.04	-	-
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,971.2	0.54	0.37	0.09	-	49.68	19.64	17.12	4.99	-	49.78	47.66	1.99	0.07	0.04	-
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,047.2	0.51	0.35	0.08	-	47.84	18.91	16.49	4.80	-	51.65	45.89	5.63	0.07	0.04	-
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,831.7	0.52	0.40	0.09	-	48.07	21.13	18.43	5.37	-	51.41	51.28	0.08	0.05	-	-
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,019.4	0.52	0.36	0.08	-	48.49	19.17	16.71	4.87	-	50.99	48.92	1.94	0.07	0.04	-
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,095.3	0.50	0.34	0.08	-	46.73	18.47	16.11	4.69	-	52.77	47.14	5.50	0.07	0.04	-
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,879.8	0.50	0.38	0.09	-	46.83	20.59	17.95	5.23	-	52.67	52.55	0.08	0.04	-	-
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,067.5	0.51	0.35	0.08	-	47.35	18.72	16.32	4.75	-	52.14	50.11	1.90	0.07	0.04	-
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,143.4	0.50	0.34	0.08	-	45.69	18.06	15.75	4.59	-	53.81	48.31	5.37	0.07	0.04	-
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,928.0	0.50	0.38	0.09	-	45.67	20.08	17.51	5.10	-	53.83	53.71	0.08	0.04	-	-
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,115.6	0.50	0.34	0.08	-	46.29	18.30	15.95	4.65	-	53.21	51.23	1.85	0.07	0.04	-
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,191.6	0.48	0.33	0.08	-	44.67	17.66	15.40	4.48	-	54.85	49.46	5.26	0.07	0.04	-

材料	瀝青材料種類	代表機労材規格 K（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	無し	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.242【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,976.1	0.49	0.37	0.09	-	44.55	19.59	17.08	4.97	-	54.96	54.85	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,163.7	0.49	0.33	0.08	-	45.25	17.89	15.60	4.54	-	54.26	52.32	1.81	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,239.7	0.47	0.32	0.08	-	43.72	17.28	15.07	4.39	-	55.81	50.55	5.14	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,024.2	0.47	0.36	0.08	-	43.49	19.12	16.67	4.86	-	56.04	55.93	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,484.6	0.45	0.32	0.07	-	46.67	21.17	14.76	4.30	-	52.88	51.19	1.58	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,560.5	0.44	0.31	0.07	-	45.28	20.54	14.33	4.17	-	54.28	49.68	4.50	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	無し	2,344.0	0.44	0.34	0.08	-	45.20	22.44	15.65	4.56	-	54.36	54.25	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,661.5	0.41	0.29	0.07	-	43.57	19.76	13.78	4.02	-	56.02	54.45	1.47	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,737.4	0.41	0.29	0.07	-	42.35	19.21	13.40	3.90	-	57.24	52.93	4.21	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,520.8	0.40	0.31	0.07	-	42.04	20.87	14.55	4.24	-	57.56	57.46	0.06	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,340.2	0.48	0.34	0.08	-	49.55	22.48	15.67	4.57	-	49.97	48.17	1.68	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,416.1	0.46	0.32	0.08	-	47.99	21.77	15.18	4.42	-	51.55	46.66	4.77	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,199.6	0.46	0.36	0.08	-	48.17	23.91	16.68	4.86	-	51.37	51.26	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,398.0	0.47	0.33	0.08	-	48.36	21.93	15.30	4.46	-	51.17	49.41	1.64	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,473.9	0.45	0.32	0.07	-	46.87	21.26	14.83	4.32	-	52.68	47.91	4.66	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,257.3	0.45	0.35	0.08	-	46.94	23.30	16.25	4.74	-	52.61	52.50	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,455.7	0.46	0.32	0.08	-	47.22	21.42	14.94	4.35	-	52.32	50.61	1.60	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm

No.242【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,531.6	0.44	0.31	0.07	-	45.81	20.78	14.49	4.22	-	53.75	49.09	4.55	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,315.1	0.44	0.34	0.08	-	45.77	22.72	15.84	4.62	-	53.79	53.68	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,513.5	0.44	0.31	0.07	-	46.13	20.93	14.59	4.25	-	53.43	51.76	1.56	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,589.4	0.43	0.30	0.07	-	44.78	20.31	14.17	4.13	-	54.79	50.24	4.45	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,372.8	0.43	0.33	0.08	-	44.65	22.17	15.46	4.50	-	54.92	54.81	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,571.2	0.44	0.31	0.07	-	45.11	20.46	14.27	4.16	-	54.45	52.82	1.53	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,647.1	0.43	0.30	0.07	-	43.81	19.87	13.86	4.04	-	55.76	51.31	4.35	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,430.6	0.42	0.32	0.08	-	43.59	21.64	15.09	4.40	-	55.99	55.89	0.06	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,440.3	2.72	2.04	0.39	-	20.66	7.79	5.35	3.50	1.81	76.62	73.56	2.73	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注１
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,516.3	2.58	1.94	0.37	-	19.62	7.40	5.09	3.32	1.71	77.80	69.88	7.60	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注１
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	無し	1,379.6	2.65	2.13	0.40	-	20.22	8.13	5.59	3.65	1.89	77.13	76.80	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注１
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,587.7	2.46	1.85	0.35	-	18.74	7.06	4.86	3.17	1.64	78.80	76.02	2.47	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注２
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,663.7	2.35	1.77	0.33	-	17.88	6.74	4.64	3.03	1.56	79.77	72.56	6.92	0.26	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注２
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	1,527.0	2.40	1.93	0.36	-	18.27	7.35	5.05	3.30	1.70	79.33	79.03	0.29	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注２
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,320.0	2.96	2.23	0.42	-	22.54	8.50	5.84	3.82	1.97	74.50	71.15	2.98	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,396.0	2.81	2.11	0.40	-	21.32	8.04	5.53	3.61	1.86	75.87	67.28	8.25	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,259.3	2.91	2.34	0.44	-	22.16	8.91	6.13	4.00	2.07	74.93	74.57	0.35	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm

No.242【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,368.1	2.86	2.15	0.41	-	21.75	8.20	5.64	3.68	1.90	75.39	72.17	2.87	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,444.1	2.71	2.04	0.38	-	20.61	7.77	5.34	3.49	1.80	76.68	68.37	7.98	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,307.4	2.81	2.25	0.43	-	21.33	8.58	5.90	3.85	1.99	75.86	75.51	0.34	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,416.3	2.76	2.08	0.39	-	21.02	7.92	5.45	3.56	1.84	76.22	73.11	2.77	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,492.2	2.62	1.97	0.37	-	19.94	7.52	5.17	3.38	1.74	77.44	69.40	7.72	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,355.5	2.70	2.17	0.41	-	20.59	8.28	5.69	3.72	1.92	76.71	76.38	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,464.4	2.67	2.01	0.38	-	20.32	7.66	5.27	3.44	1.78	77.01	74.00	2.68	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,540.3	2.54	1.91	0.36	-	19.32	7.28	5.01	3.27	1.69	78.14	70.35	7.48	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,403.7	2.62	2.10	0.40	-	19.86	7.99	5.49	3.59	1.85	77.52	77.20	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,512.5	2.59	1.95	0.37	-	19.68	7.42	5.10	3.33	1.72	77.73	74.81	2.60	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,588.5	2.46	1.85	0.35	-	18.72	7.06	4.85	3.17	1.64	78.82	71.26	7.25	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,451.8	2.53	2.03	0.38	-	19.21	7.73	5.31	3.47	1.79	78.26	77.95	0.30	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm

注１．この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

注２．この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.243【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,091.5	0.51	0.35	0.08	-	46.82	18.51	16.14	4.70	-	52.67	50.66	1.88	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,167.5	0.49	0.33	0.08	-	45.17	17.86	15.57	4.53	-	54.34	48.90	5.31	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	無し	1,952.0	0.49	0.37	0.09	-	45.11	19.83	17.29	5.04	-	54.40	54.29	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,238.9	0.47	0.32	0.08	-	43.73	17.29	15.07	4.39	-	55.80	53.93	1.75	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,314.9	0.45	0.31	0.07	-	42.30	16.72	14.58	4.25	-	57.25	52.15	4.98	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,099.4	0.45	0.34	0.08	-	41.94	18.44	16.08	4.68	-	57.61	57.50	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,971.2	0.54	0.37	0.09	-	49.68	19.64	17.12	4.99	-	49.78	47.66	1.99	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,047.2	0.51	0.35	0.08	-	47.84	18.91	16.49	4.80	-	51.65	45.89	5.63	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,831.7	0.52	0.40	0.09	-	48.07	21.13	18.43	5.37	-	51.41	51.28	0.08	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,019.4	0.52	0.36	0.08	-	48.49	19.17	16.71	4.87	-	50.99	48.92	1.94	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,095.3	0.50	0.34	0.08	-	46.73	18.47	16.11	4.69	-	52.77	47.14	5.50	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,879.8	0.50	0.38	0.09	-	46.83	20.59	17.95	5.23	-	52.67	52.55	0.08	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,067.5	0.51	0.35	0.08	-	47.35	18.72	16.32	4.75	-	52.14	50.11	1.90	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,143.4	0.50	0.34	0.08	-	45.69	18.06	15.75	4.59	-	53.81	48.31	5.37	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,928.0	0.50	0.38	0.09	-	45.67	20.08	17.51	5.10	-	53.83	53.71	0.08	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,115.6	0.50	0.34	0.08	-	46.29	18.30	15.95	4.65	-	53.21	51.23	1.85	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,191.6	0.48	0.33	0.08	-	44.67	17.66	15.40	4.48	-	54.85	49.46	5.26	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm

No.243【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,976.1	0.49	0.37	0.09	-	44.55	19.59	17.08	4.97	-	54.96	54.85	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,163.7	0.49	0.33	0.08	-	45.25	17.89	15.60	4.54	-	54.26	52.32	1.81	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,239.7	0.47	0.32	0.08	-	43.72	17.28	15.07	4.39	-	55.81	50.55	5.14	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,024.2	0.47	0.36	0.08	-	43.49	19.12	16.67	4.86	-	56.04	55.93	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,484.6	0.45	0.32	0.07	-	46.67	21.17	14.76	4.30	-	52.88	51.19	1.58	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,560.5	0.44	0.31	0.07	-	45.28	20.54	14.33	4.17	-	54.28	49.68	4.50	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	無し	2,344.0	0.44	0.34	0.08	-	45.20	22.44	15.65	4.56	-	54.36	54.25	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,661.5	0.41	0.29	0.07	-	43.57	19.76	13.78	4.02	-	56.02	54.45	1.47	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,737.4	0.41	0.29	0.07	-	42.35	19.21	13.40	3.90	-	57.24	52.93	4.21	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,520.8	0.40	0.31	0.07	-	42.04	20.87	14.55	4.24	-	57.56	57.46	0.06	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,340.2	0.48	0.34	0.08	-	49.55	22.48	15.67	4.57	-	49.97	48.17	1.68	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,416.1	0.46	0.32	0.08	-	47.99	21.77	15.18	4.42	-	51.55	46.66	4.77	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,199.6	0.46	0.36	0.08	-	48.17	23.91	16.68	4.86	-	51.37	51.26	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,398.0	0.47	0.33	0.08	-	48.36	21.93	15.30	4.46	-	51.17	49.41	1.64	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,473.9	0.45	0.32	0.07	-	46.87	21.26	14.83	4.32	-	52.68	47.91	4.66	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,257.3	0.45	0.35	0.08	-	46.94	23.30	16.25	4.74	-	52.61	52.50	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,455.7	0.46	0.32	0.08	-	47.22	21.42	14.94	4.35	-	52.32	50.61	1.60	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm

No.243【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,531.6	0.44	0.31	0.07	-	45.81	20.78	14.49	4.22	-	53.75	49.09	4.55	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,315.1	0.44	0.34	0.08	-	45.77	22.72	15.84	4.62	-	53.79	53.68	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,513.5	0.44	0.31	0.07	-	46.13	20.93	14.59	4.25	-	53.43	51.76	1.56	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,589.4	0.43	0.30	0.07	-	44.78	20.31	14.17	4.13	-	54.79	50.24	4.45	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,372.8	0.43	0.33	0.08	-	44.65	22.17	15.46	4.50	-	54.92	54.81	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,571.2	0.44	0.31	0.07	-	45.11	20.46	14.27	4.16	-	54.45	52.82	1.53	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,647.1	0.43	0.30	0.07	-	43.81	19.87	13.86	4.04	-	55.76	51.31	4.35	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,430.6	0.42	0.32	0.08	-	43.59	21.64	15.09	4.40	-	55.99	55.89	0.06	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,440.3	2.72	2.04	0.39	-	20.66	7.79	5.35	3.50	1.81	76.62	73.56	2.73	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,516.3	2.58	1.94	0.37	-	19.62	7.40	5.09	3.32	1.71	77.80	69.88	7.60	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	無し	1,379.6	2.65	2.13	0.40	-	20.22	8.13	5.59	3.65	1.89	77.13	76.80	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,587.7	2.46	1.85	0.35	-	18.74	7.06	4.86	3.17	1.64	78.80	76.02	2.47	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,663.7	2.35	1.77	0.33	-	17.88	6.74	4.64	3.03	1.56	79.77	72.56	6.92	0.26	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	1,527.0	2.40	1.93	0.36	-	18.27	7.35	5.05	3.30	1.70	79.33	79.03	0.29	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,320.0	2.96	2.23	0.42	-	22.54	8.50	5.84	3.82	1.97	74.50	71.15	2.98	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,396.0	2.81	2.11	0.40	-	21.32	8.04	5.53	3.61	1.86	75.87	67.28	8.25	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,259.3	2.91	2.34	0.44	-	22.16	8.91	6.13	4.00	2.07	74.93	74.57	0.35	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm

No.243【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,368.1	2.86	2.15	0.41	-	21.75	8.20	5.64	3.68	1.90	75.39	72.17	2.87	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,444.1	2.71	2.04	0.38	-	20.61	7.77	5.34	3.49	1.80	76.68	68.37	7.98	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,307.4	2.81	2.25	0.43	-	21.33	8.58	5.90	3.85	1.99	75.86	75.51	0.34	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,416.3	2.76	2.08	0.39	-	21.02	7.92	5.45	3.56	1.84	76.22	73.11	2.77	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,492.2	2.62	1.97	0.37	-	19.94	7.52	5.17	3.38	1.74	77.44	69.40	7.72	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,355.5	2.70	2.17	0.41	-	20.59	8.28	5.69	3.72	1.92	76.71	76.38	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,464.4	2.67	2.01	0.38	-	20.32	7.66	5.27	3.44	1.78	77.01	74.00	2.68	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,540.3	2.54	1.91	0.36	-	19.32	7.28	5.01	3.27	1.69	78.14	70.35	7.48	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,403.7	2.62	2.10	0.40	-	19.86	7.99	5.49	3.59	1.85	77.52	77.20	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,512.5	2.59	1.95	0.37	-	19.68	7.42	5.10	3.33	1.72	77.73	74.81	2.60	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,588.5	2.46	1.85	0.35	-	18.72	7.06	4.85	3.17	1.64	78.82	71.26	7.25	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,451.8	2.53	2.03	0.38	-	19.21	7.73	5.31	3.47	1.79	78.26	77.95	0.30	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm

注１．この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

注２．この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No. 244【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,894.3	0.56	0.38	0.09	-	51.76	20.50	17.82	5.19	-	47.68	45.47	2.07	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚40mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,970.3	0.54	0.37	0.09	-	49.70	19.65	17.13	4.99	-	49.76	43.78	5.85	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚40mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	1,754.8	0.54	0.41	0.10	-	50.24	22.13	19.23	5.60	-	49.22	49.09	0.08	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚40mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,997.7	0.53	0.36	0.09	-	49.01	19.38	16.89	4.92	-	50.46	48.37	1.96	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚40mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,073.7	0.51	0.35	0.08	-	47.23	18.67	16.28	4.74	-	52.26	46.58	5.55	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚40mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	1,858.2	0.51	0.39	0.09	-	47.38	20.83	18.16	5.29	-	52.11	51.98	0.08	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚40mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,796.4	0.59	0.40	0.10	-	54.57	21.61	18.79	5.47	-	44.84	42.50	2.19	0.08	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,872.4	0.57	0.39	0.09	-	52.36	20.73	18.03	5.25	-	47.07	40.78	6.15	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,656.9	0.57	0.44	0.10	-	53.20	23.43	20.37	5.93	-	46.23	46.08	0.09	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,835.6	0.57	0.39	0.09	-	53.41	21.14	18.39	5.36	-	46.02	43.73	2.14	0.08	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,911.5	0.56	0.38	0.09	-	51.28	20.30	17.66	5.14	-	48.16	41.99	6.03	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,696.1	0.56	0.43	0.10	-	51.96	22.87	19.90	5.80	-	47.48	47.33	0.09	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,874.7	0.57	0.39	0.09	-	52.30	20.72	18.00	5.24	-	47.13	44.90	2.09	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,950.7	0.54	0.37	0.09	-	50.26	19.91	17.30	5.04	-	49.20	43.16	5.91	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,735.2	0.55	0.42	0.10	-	50.79	22.35	19.45	5.67	-	48.66	48.52	0.08	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,913.9	0.56	0.38	0.09	-	51.22	20.28	17.63	5.14	-	48.22	46.03	2.05	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,989.8	0.53	0.36	0.09	-	49.21	19.45	16.96	4.94	-	50.26	44.34	5.79	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm

No.244【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,774.4	0.54	0.41	0.10	-	49.62	21.82	19.02	5.54	-	49.84	49.71	0.08	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,953.1	0.54	0.37	0.09	-	50.21	19.90	17.28	5.03	-	49.25	47.11	2.01	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,029.0	0.52	0.36	0.08	-	48.25	19.08	16.63	4.84	-	51.23	45.42	5.68	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,813.5	0.52	0.40	0.09	-	48.55	21.35	18.61	5.42	-	50.93	50.80	0.08	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,506.4	0.44	0.31	0.07	-	46.26	20.99	14.63	4.26	-	53.30	51.63	1.56	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,582.3	0.43	0.30	0.07	-	44.90	20.37	14.20	4.14	-	54.67	50.11	4.46	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,365.7	0.43	0.33	0.08	-	44.79	22.23	15.51	4.52	-	54.78	54.67	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,661.5	0.41	0.29	0.07	-	43.57	19.76	13.78	4.02	-	56.02	54.45	1.47	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,737.4	0.41	0.29	0.07	-	42.35	19.21	13.40	3.90	-	57.24	52.93	4.21	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,520.8	0.40	0.31	0.07	-	42.04	20.87	14.55	4.24	-	57.56	57.46	0.06	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,359.5	0.47	0.33	0.08	-	49.15	22.29	15.55	4.53	-	50.38	48.60	1.66	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,435.5	0.46	0.32	0.08	-	47.61	21.60	15.06	4.39	-	51.93	47.09	4.73	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,218.9	0.45	0.35	0.08	-	47.76	23.71	16.53	4.82	-	51.79	51.68	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,418.2	0.46	0.32	0.08	-	47.95	21.75	15.17	4.42	-	51.59	49.85	1.62	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,494.2	0.44	0.31	0.07	-	46.50	21.09	14.71	4.29	-	53.06	48.33	4.62	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,277.6	0.45	0.35	0.08	-	46.52	23.09	16.11	4.69	-	53.03	52.92	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,477.0	0.45	0.32	0.07	-	46.81	21.23	14.81	4.32	-	52.74	51.05	1.58	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm

No.244【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,552.9	0.44	0.31	0.07	-	45.42	20.60	14.37	4.19	-	54.14	49.53	4.51	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,336.4	0.44	0.34	0.08	-	45.35	22.51	15.70	4.58	-	54.21	54.10	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,535.7	0.44	0.31	0.07	-	45.74	20.74	14.47	4.22	-	53.82	52.16	1.55	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,611.7	0.43	0.30	0.07	-	44.39	20.14	14.04	4.09	-	55.18	50.67	4.41	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,395.1	0.43	0.33	0.08	-	44.23	21.96	15.31	4.46	-	55.34	55.23	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,594.5	0.43	0.30	0.07	-	44.69	20.27	14.14	4.12	-	54.88	53.27	1.51	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,670.4	0.41	0.29	0.07	-	43.43	19.70	13.74	4.00	-	56.16	51.75	4.31	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,453.9	0.42	0.32	0.08	-	43.19	21.44	14.95	4.36	-	56.39	56.29	0.06	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m以上	実数入力	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,243.1	3.15	2.37	0.45	-	23.93	9.02	6.21	4.05	2.09	72.92	69.37	3.16	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 40mm ・注１
1.4m以上	実数入力	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,319.0	2.96	2.23	0.42	-	22.56	8.51	5.85	3.82	1.97	74.48	65.37	8.74	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 40mm ・注１
1.4m以上	実数入力	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	1,182.4	3.10	2.49	0.47	-	23.59	9.49	6.52	4.26	2.20	73.31	72.93	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 40mm ・注１
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,346.5	2.91	2.19	0.41	-	22.10	8.33	5.73	3.74	1.93	74.99	71.71	2.92	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 40mm ・注２
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,422.4	2.75	2.07	0.39	-	20.92	7.89	5.42	3.54	1.83	76.33	67.89	8.10	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 40mm ・注２
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	1,285.8	2.85	2.29	0.43	-	21.70	8.73	6.00	3.92	2.02	75.45	75.10	0.34	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 40mm ・注２
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,145.2	3.42	2.57	0.49	-	25.99	9.80	6.74	4.40	2.27	70.59	66.74	3.43	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,221.1	3.21	2.41	0.46	-	24.38	9.19	6.32	4.13	2.13	72.41	62.57	9.44	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,084.5	3.38	2.71	0.51	-	25.73	10.35	7.11	4.65	2.40	70.89	70.46	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm

No.244【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,184.4	3.31	2.49	0.47	-	25.13	9.47	6.51	4.26	2.20	71.56	67.83	3.32	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,260.3	3.11	2.34	0.44	-	23.61	8.90	6.12	4.00	2.06	73.28	63.75	9.14	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,123.6	3.27	2.62	0.50	-	24.85	9.99	6.87	4.49	2.32	71.88	71.48	0.39	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,223.5	3.21	2.41	0.46	-	24.32	9.17	6.30	4.12	2.13	72.47	68.86	3.21	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,299.5	3.01	2.26	0.43	-	22.90	8.63	5.94	3.88	2.00	74.09	64.84	8.87	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,162.8	3.16	2.53	0.48	-	23.99	9.65	6.63	4.33	2.24	72.85	72.46	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,262.7	3.10	2.33	0.44	-	23.56	8.88	6.11	3.99	2.06	73.34	69.84	3.11	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,338.6	2.93	2.20	0.42	-	22.22	8.38	5.76	3.76	1.94	74.85	65.87	8.61	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,201.9	3.05	2.45	0.46	-	23.20	9.33	6.42	4.19	2.16	73.75	73.37	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,301.8	3.01	2.26	0.43	-	22.86	8.62	5.92	3.87	2.00	74.13	70.73	3.02	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,377.8	2.84	2.14	0.40	-	21.60	8.14	5.60	3.66	1.89	75.56	66.85	8.36	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,241.1	2.96	2.37	0.45	-	22.49	9.04	6.22	4.06	2.10	74.55	74.19	0.35	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

注２．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.245【　アスカーブ　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
断面積	材料		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
125cm2以上 140cm2未満	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	869.90	4.76	2.73	1.76	－	61.84	28.05	10.88	10.71	8.71	33.40	31.72	1.19	0.40	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
140cm2以上 155cm2未満	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	901.11	4.60	2.64	1.70	－	59.70	27.08	10.51	10.33	8.41	35.70	34.09	1.14	0.38	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
155cm2以上 175cm2未満	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	937.60	4.42	2.54	1.63	－	57.38	26.03	10.10	9.93	8.08	38.20	36.65	1.10	0.37	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
175cm2以上 195cm2未満	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	979.28	4.23	2.43	1.56	－	54.94	24.92	9.67	9.51	7.74	40.83	39.35	1.05	0.35	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
195cm2以上 215cm2未満	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	1,020.9	4.06	2.33	1.50	－	52.69	23.90	9.27	9.12	7.42	43.25	41.82	1.01	0.34	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
215cm2以上 235cm2未満	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	1,062.5	3.90	2.24	1.44	－	50.64	22.98	8.91	8.76	7.13	45.46	44.10	0.97	0.32	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
235cm2以上 255cm2未満	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	1,104.2	3.75	2.15	1.39	－	48.73	22.12	8.57	8.43	6.86	47.52	46.21	0.93	0.31	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
255cm2以上 280cm2未満	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	1,151.1	3.60	2.07	1.33	－	46.68	21.15	8.22	8.09	6.58	49.72	48.45	0.90	0.30	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
280cm2以上 300cm2未満	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	1,198.0	3.45	1.98	1.28	－	44.86	20.32	7.90	7.77	6.33	51.69	50.48	0.86	0.29	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注

注.　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 細粒度アスファルト混合物(13)
- 細粒度アスファルト混合物(13F)
- 再生細粒度アスファルト混合物(13)
- 再生細粒度アスファルト混合物(13F)
- 各種（締固め後密度2.10ｔ／m3)

No.246【　セメントミルク浸透　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
施工厚さ	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ種類	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ使用量		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
50mm	超速硬型	-	2,670.0	0.96	0.31	0.28	0.24	13.32	6.00	3.44	1.60	0.87	85.72	85.48	0.23	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	散水車［トラック架装型］　タンク容量3800L	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
100mm	超速硬型	-	4,950.6	0.49	0.16	0.15	0.12	7.16	3.23	1.85	0.86	0.47	92.35	92.23	0.12	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	散水車［トラック架装型］　タンク容量3800L	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
各種	超速硬型	実数入力	2,670.0	0.96	0.31	0.28	0.24	13.32	6.00	3.44	1.60	0.87	85.72	85.48	0.23	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	散水車［トラック架装型］　タンク容量3800L	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]施工厚さ　50mm [標準数量]浸透セメントミルク使用量 1,260L/100m2

No.247【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	導水パイプの設置	片側車線数	材料	瀝青材料の規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満	実数入力	有り	－	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,667.2	0.52	0.40	0.09	－	48.09	21.34	18.61	5.42	－	51.39	49.59	1.64	0.11	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	・[標準数量]平均仕上り厚 47.5mm ・注
1.4m未満	実数入力	有り	－	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,611.0	0.53	0.41	0.10	－	48.64	21.79	19.01	5.53	－	50.83	50.67	0.11	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚 47.5mm ・注
1.4m未満	実数入力	有り	－	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,634.2	0.53	0.40	0.10	－	48.68	21.60	18.84	5.49	－	50.79	48.96	1.66	0.11	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	－	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	無し	2,578.0	0.53	0.41	0.10	－	49.27	22.07	19.25	5.61	－	50.20	50.04	0.11	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	－	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,700.2	0.50	0.39	0.09	－	47.48	21.07	18.38	5.35	－	52.02	50.24	1.62	0.11	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	－	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	無し	2,644.1	0.52	0.40	0.10	－	48.04	21.52	18.77	5.47	－	51.44	51.28	0.11	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	－	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,766.2	0.49	0.38	0.09	－	46.35	20.57	17.94	5.22	－	53.16	51.43	1.58	0.11	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	－	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	無し	2,710.1	0.50	0.39	0.09	－	46.87	21.00	18.31	5.33	－	52.63	52.47	0.11	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	－	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,832.4	0.49	0.38	0.09	－	45.27	20.09	17.52	5.10	－	54.24	52.56	1.54	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	－	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	無し	2,776.3	0.49	0.38	0.09	－	45.76	20.50	17.88	5.21	－	53.75	53.60	0.11	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	－	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,898.5	0.48	0.37	0.09	－	44.24	19.63	17.12	4.99	－	55.28	53.63	1.51	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	－	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	無し	2,842.3	0.48	0.37	0.09	－	44.68	20.02	17.46	5.08	－	54.84	54.70	0.10	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 47.5mm
1.4m未満	実数入力	無し	－	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,530.2	0.49	0.38	0.09	－	45.35	20.13	17.55	5.11	－	54.16	52.29	1.73	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	・[標準数量]平均仕上り厚 47.5mm ・注
1.4m未満	実数入力	無し	－	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,475.3	0.49	0.38	0.09	－	45.91	20.57	17.94	5.22	－	53.60	53.45	0.11	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚 47.5mm ・注
1.4m未満	実数入力	無し	－	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,497.2	0.49	0.38	0.09	－	45.95	20.39	17.78	5.18	－	53.56	51.67	1.75	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 47.5mm
1.4m未満	実数入力	無し	－	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	無し	2,442.3	0.50	0.39	0.09	－	46.53	20.85	18.18	5.29	－	52.97	52.81	0.11	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 47.5mm
1.4m未満	実数入力	無し	－	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,563.2	0.48	0.37	0.09	－	44.76	19.87	17.32	5.04	－	54.76	52.91	1.71	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 47.5mm
1.4m未満	実数入力	無し	－	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	無し	2,508.4	0.49	0.38	0.09	－	45.30	20.30	17.70	5.15	－	54.21	54.07	0.10	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 47.5mm

No.247【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	導水パイプの設置	片側車線数	材料	撤去材料の規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満	実数入力	無し	－	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,629.3	0.47	0.36	0.09	－	43.65	19.37	16.89	4.92	－	55.88	54.08	1.66	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm
1.4m未満	実数入力	無し	－	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	無し	2,574.4	0.48	0.37	0.09	－	44.15	19.78	17.25	5.02	－	55.37	55.23	0.10	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm
1.4m未満	実数入力	無し	－	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,695.4	0.45	0.35	0.08	－	42.57	18.89	16.47	4.80	－	56.98	55.22	1.62	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm
1.4m未満	実数入力	無し	－	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	無し	2,640.6	0.47	0.36	0.09	－	43.06	19.29	16.82	4.90	－	56.47	56.33	0.10	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm
1.4m未満	実数入力	無し	－	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,761.5	0.44	0.34	0.08	－	41.55	18.44	16.08	4.68	－	58.01	56.30	1.58	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm
1.4m未満	実数入力	無し	－	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	無し	2,706.6	0.45	0.35	0.08	－	42.00	18.82	16.40	4.78	－	57.55	57.41	0.10	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	1,982.3	1.83	1.22	0.20	0.20	11.22	4.25	2.44	2.41	0.83	86.95	70.22	13.86	2.21	0.59	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚 50mm ・注
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	1,928.8	1.81	1.26	0.20	0.20	11.11	4.37	2.50	2.48	0.85	87.08	72.18	14.25	0.60	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚 50mm ・注
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	1,947.6	1.85	1.24	0.20	0.20	11.41	4.33	2.48	2.45	0.84	86.74	69.71	14.11	2.25	0.60	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	無し	1,894.1	1.85	1.28	0.21	0.21	11.32	4.45	2.55	2.52	0.87	86.83	71.65	14.51	0.62	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,017.2	1.78	1.20	0.19	0.19	11.02	4.18	2.39	2.37	0.81	87.20	70.75	13.63	2.17	0.58	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	無し	1,963.7	1.77	1.23	0.20	0.20	10.91	4.29	2.46	2.43	0.83	87.32	72.68	14.00	0.59	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,086.7	1.74	1.16	0.19	0.19	10.64	4.04	2.31	2.29	0.78	87.62	71.72	13.17	2.10	0.56	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	無し	2,033.2	1.71	1.19	0.19	0.19	10.56	4.15	2.38	2.35	0.81	87.73	73.59	13.52	0.57	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,156.3	1.67	1.12	0.18	0.18	10.30	3.91	2.24	2.21	0.76	88.03	72.64	12.75	2.03	0.54	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	無し	2,102.8	1.64	1.15	0.18	0.18	10.20	4.01	2.30	2.27	0.78	88.16	74.49	13.07	0.55	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,225.8	1.61	1.09	0.17	0.17	9.99	3.79	2.17	2.14	0.74	88.40	73.50	12.35	1.97	0.52	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	無し	2,172.3	1.60	1.11	0.18	0.18	9.86	3.88	2.22	2.20	0.75	88.54	75.31	12.65	0.54	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 50mm

No. 247【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
							K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）						R				Z				S	
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	導水パイプの設置	片側車線数	材料	瀝青材料の規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	1,817.4	1.98	1.33	0.21	0.21	12.24	4.64	2.66	2.63	0.90	85.78	76.60	6.05	2.41	0.64	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	1,763.9	1.97	1.37	0.22	0.22	12.16	4.78	2.74	2.71	0.93	85.87	78.93	6.23	0.66	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	1,782.7	2.03	1.36	0.22	0.22	12.47	4.73	2.71	2.68	0.92	85.50	76.15	6.16	2.46	0.65	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	無し	1,729.1	2.02	1.40	0.23	0.23	12.40	4.88	2.79	2.76	0.95	85.58	78.48	6.36	0.68	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	1,852.2	1.95	1.31	0.21	0.21	12.00	4.55	2.61	2.58	0.88	86.05	77.05	5.93	2.36	0.63	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	無し	1,798.7	1.95	1.35	0.22	0.22	11.92	4.69	2.69	2.65	0.91	86.13	79.32	6.11	0.65	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	1,921.8	1.87	1.26	0.20	0.20	11.56	4.39	2.51	2.48	0.85	86.57	77.89	5.72	2.28	0.61	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	無し	1,868.2	1.87	1.30	0.21	0.21	11.48	4.51	2.59	2.56	0.88	86.65	80.10	5.88	0.62	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	1,991.3	1.83	1.22	0.20	0.20	11.16	4.23	2.43	2.40	0.82	87.01	78.63	5.52	2.20	0.59	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	無し	1,937.8	1.79	1.25	0.20	0.20	11.06	4.35	2.49	2.46	0.85	87.15	80.83	5.67	0.60	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,060.9	1.75	1.17	0.19	0.19	10.78	4.09	2.34	2.32	0.79	87.47	79.38	5.33	2.12	0.57	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	無し	2,007.3	1.73	1.21	0.19	0.19	10.69	4.20	2.41	2.38	0.82	87.58	81.48	5.47	0.58	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	無し	-	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	1,675.0	1.89	1.27	0.20	0.20	11.69	4.44	2.54	2.51	0.86	86.42	83.12	2.61	0.61	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注
2.4m以上	実数入力	無し	-	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	1,622.6	1.88	1.31	0.21	0.21	11.65	4.59	2.62	2.59	0.89	86.47	85.79	0.63	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	1,640.3	1.94	1.30	0.21	0.21	11.94	4.54	2.59	2.56	0.88	86.12	82.74	2.67	0.63	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	無し	1,587.9	1.94	1.34	0.22	0.22	11.91	4.69	2.68	2.65	0.91	86.15	85.45	0.65	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	1,709.8	1.86	1.25	0.20	0.20	11.46	4.35	2.49	2.46	0.84	86.68	83.45	2.56	0.60	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	無し	1,657.5	1.86	1.29	0.21	0.21	11.40	4.49	2.56	2.54	0.87	86.74	86.07	0.62	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.247【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	導水パイプの設置	片側車線数	材料	瀝青材料の規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z					S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
2.4m以上	実数入力	無し	－	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	1,779.4	1.78	1.20	0.19	0.19	11.00	4.18	2.39	2.36	0.81	87.22	84.11	2.46	0.58	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	無し	－	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	無し	1,727.0	1.77	1.23	0.20	0.20	10.94	4.31	2.46	2.43	0.84	87.29	86.65	0.59	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	無し	－	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	1,848.9	1.72	1.15	0.19	0.19	10.59	4.02	2.30	2.27	0.78	87.69	84.69	2.37	0.56	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	無し	－	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	無し	1,796.6	1.71	1.19	0.19	0.19	10.52	4.14	2.37	2.34	0.80	87.77	87.15	0.57	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	無し	－	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	1,918.5	1.66	1.11	0.18	0.18	10.21	3.88	2.22	2.19	0.75	88.13	85.25	2.28	0.53	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	無し	－	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	無し	1,866.1	1.63	1.14	0.18	0.18	10.12	3.99	2.28	2.25	0.77	88.25	87.66	0.55	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm

注．この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
・ アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（20）
・ アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（13）

No. 248【　フィルター層　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														
平均厚さ		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S
40mm以上 60mm未満	727.96	5.32	3.32	1.90	-	80.28	23.79	22.17	20.69	12.06	14.40	10.96	3.38	-	-	-
60mm以上 80mm未満	759.88	5.10	3.18	1.82	-	76.90	22.79	21.24	19.82	11.55	18.00	14.70	3.24	-	-	-
80mm以上 100mm未満	791.80	4.89	3.05	1.75	-	73.80	21.87	20.38	19.02	11.09	21.31	18.14	3.11	-	-	-
100mm以上 120mm未満	823.72	4.70	2.93	1.68	-	70.95	21.03	19.59	18.28	10.66	24.35	21.31	2.99	-	-	-
120mm以上 140mm未満	855.64	4.52	2.82	1.62	-	68.31	20.26	18.86	17.60	10.26	27.17	24.24	2.88	-	-	-
140mm以上 160mm未満	887.56	4.36	2.72	1.56	-	65.85	19.52	18.18	16.97	9.89	29.79	26.97	2.77	-	-	-
160mm以上 180mm未満	919.48	4.22	2.63	1.51	-	63.55	18.83	17.55	16.38	9.55	32.23	29.50	2.68	-	-	-
180mm以上 200mm未満	951.40	4.08	2.54	1.46	-	61.41	18.19	16.96	15.83	9.23	34.51	31.87	2.59	-	-	-
200mm以上 220mm以下	983.32	3.94	2.46	1.41	-	59.43	17.61	16.41	15.32	8.93	36.63	34.08	2.50	-	-	-

条件区分	代表機労材規格															
	K　（＊印：賃料）						R				Z				S	備考
平均厚さ	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40mm以上 60mm未満	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	＊	-		特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
60mm以上 80mm未満	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	＊	-		特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
80mm以上 100mm未満	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	＊	-		特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
100mm以上 120mm未満	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	＊	-		特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
120mm以上 140mm未満	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	＊	-		特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
140mm以上 160mm未満	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	＊	-		特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
160mm以上 180mm未満	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	＊	-		特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
180mm以上 200mm未満	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	＊	-		特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
200mm以上 220mm以下	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	＊	-		特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.249【　透水性アスファルト舗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
1.4m未満	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	2,038.0	0.68	0.52	0.11	-	55.08	23.81	20.70	6.03	-	44.24	44.03	0.12	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
1.4m未満	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	1,994.2	0.69	0.53	0.11	-	56.29	24.33	21.16	6.16	-	43.02	42.80	0.13	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
1.4m未満	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	2,038.0	0.68	0.52	0.11	-	55.08	23.81	20.70	6.03	-	44.24	44.03	0.12	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
1.4m以上2.4m未満	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	1,458.1	7.30	5.77	1.06	-	30.60	12.05	8.29	5.45	2.81	62.10	61.61	0.46	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
1.4m以上2.4m未満	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	1,414.3	7.53	5.95	1.09	-	31.55	12.42	8.55	5.62	2.90	60.92	60.41	0.48	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
1.4m以上2.4m未満	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	1,458.1	7.30	5.77	1.06	-	30.60	12.05	8.29	5.45	2.81	62.10	61.61	0.46	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
2.4m以上	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	1,501.4	10.33	8.76	0.78	0.49	27.95	9.06	7.80	7.65	2.63	61.72	59.83	1.84	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
2.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	1,457.6	10.65	9.03	0.81	0.50	28.78	9.33	8.03	7.88	2.71	60.57	58.63	1.89	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
2.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	1,501.4	10.33	8.76	0.78	0.49	27.95	9.06	7.80	7.65	2.63	61.72	59.83	1.84	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　40mm

No. 250【　踏掛版　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	ｺﾞﾑ支承の有無	鉄筋材料規格・径		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12- 25(20)(高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	有り	SD345 D13	40,118	2.59	2.57	-	-	18.93	7.62	4.52	2.12	1.62	63.79	37.05	17.90	3.39	0.55	14.69	コンクリートポンプ車 ［トラック架装・ブーム 式］　圧送能力90～ 110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２ －２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート 用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	ゴム支承　コンク リートヒンジ用緩 衝ゴム　ＳＢＲ 単層１０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組 立共　一般構造物	-
24-12- 25(20)(高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	無し	SD345 D13	38,758	2.68	2.66	-	-	19.61	7.89	4.68	2.20	1.68	62.51	38.34	18.53	0.57	-	15.20	コンクリートポンプ車 ［トラック架装・ブーム 式］　圧送能力90～ 110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２ －２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート 用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組 立共　一般構造物	-
24-12- 25(20)(高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	有り	SD345 D13	43,024	2.42	2.40	-	-	17.65	7.10	4.22	1.98	1.51	63.19	34.54	20.40	3.16	0.52	16.74	コンクリートポンプ車 ［トラック架装・ブーム 式］　圧送能力90～ 110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２ －２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート 用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	ゴム支承　コンク リートヒンジ用緩 衝ゴム　ＳＢＲ 単層１０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組 立共　一般構造物	-
24-12- 25(20)(高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	無し	SD345 D13	41,664	2.49	2.47	-	-	18.22	7.34	4.35	2.04	1.56	62.00	35.68	21.07	0.53	-	17.29	コンクリートポンプ車 ［トラック架装・ブーム 式］　圧送能力90～ 110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２ －２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート 用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組 立共　一般構造物	-
24-12- 25(20)(高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	有り	SD345 D13	45,931	2.26	2.24	-	-	16.54	6.65	3.95	1.85	1.42	62.67	32.36	22.59	2.96	0.48	18.53	コンクリートポンプ車 ［トラック架装・ブーム 式］　圧送能力90～ 110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２ －２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート 用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	ゴム支承　コンク リートヒンジ用緩 衝ゴム　ＳＢＲ 単層１０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組 立共　一般構造物	-
24-12- 25(20)(高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	無し	SD345 D13	44,571	2.33	2.31	-	-	17.04	6.86	4.07	1.91	1.46	61.53	33.34	23.28	0.50	-	19.10	コンクリートポンプ車 ［トラック架装・ブーム 式］　圧送能力90～ 110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２ －２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート 用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組 立共　一般構造物	-
24-12- 25(20)(高炉)	0.14t/m3以上 0.16t/m3未満	有り	SD345 D13	48,837	2.13	2.11	-	-	15.54	6.26	3.71	1.74	1.33	62.22	30.45	24.51	2.78	0.45	20.11	コンクリートポンプ車 ［トラック架装・ブーム 式］　圧送能力90～ 110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２ －２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート 用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	ゴム支承　コンク リートヒンジ用緩 衝ゴム　ＳＢＲ 単層１０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組 立共　一般構造物	-
24-12- 25(20)(高炉)	0.14t/m3以上 0.16t/m3未満	無し	SD345 D13	47,477	2.19	2.17	-	-	16.00	6.44	3.82	1.79	1.37	61.12	31.30	25.21	0.47	-	20.69	コンクリートポンプ車 ［トラック架装・ブーム 式］　圧送能力90～ 110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２ －２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート 用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組 立共　一般構造物	-
24-12- 25(20)(高炉)	0.16t/m3以上 0.18t/m3未満	有り	SD345 D13	51,744	2.00	1.99	-	-	14.68	5.91	3.50	1.64	1.26	61.81	28.74	26.22	2.62	0.43	21.51	コンクリートポンプ車 ［トラック架装・ブーム 式］　圧送能力90～ 110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２ －２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート 用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	ゴム支承　コンク リートヒンジ用緩 衝ゴム　ＳＢＲ 単層１０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組 立共　一般構造物	-
24-12- 25(20)(高炉)	0.16t/m3以上 0.18t/m3未満	無し	SD345 D13	50,384	2.07	2.05	-	-	15.08	6.07	3.60	1.69	1.29	60.75	29.48	26.93	0.44	-	22.10	コンクリートポンプ車 ［トラック架装・ブーム 式］　圧送能力90～ 110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２ －２５（２０） W／C　５５％	鉄筋コンクリート 用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組 立共　一般構造物	-
24-12- 25(20)(高炉)	0.18t/m3以上 0.20t/m3未満	有り	SD345 D13	54,650	1.90	1.89	-	-	13.90	5.59	3.32	1.56	1.19	61.43	27.81	27.13	2.48	0.41	22.77	コンクリートポンプ車 ［トラック架装・ブーム 式］　圧送能力90～ 110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート 用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	生コンクリート 高炉　２４－１２ －２５（２０） W／C　５５％	ゴム支承　コンク リートヒンジ用緩 衝ゴム　ＳＢＲ 単層１０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組 立共　一般構造物	-
24-12- 25(20)(高炉)	0.18t/m3以上 0.20t/m3未満	無し	SD345 D13	53,290	1.94	1.93	-	-	14.25	5.73	3.40	1.60	1.22	60.46	28.52	27.83	0.42	-	23.35	コンクリートポンプ車 ［トラック架装・ブーム 式］　圧送能力90～ 110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート 用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	生コンクリート 高炉　２４－１２ －２５（２０） W／C　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組 立共　一般構造物	-
24-12- 25(20)(高炉)	0.20t/m3以上 0.22t/m3未満	有り	SD345 D13	57,557	1.80	1.79	-	-	13.19	5.31	3.15	1.48	1.13	61.12	29.19	25.76	2.36	0.39	23.89	コンクリートポンプ車 ［トラック架装・ブーム 式］　圧送能力90～ 110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート 用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	生コンクリート 高炉　２４－１２ －２５（２０） W／C　５５％	ゴム支承　コンク リートヒンジ用緩 衝ゴム　ＳＢＲ 単層１０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組 立共　一般構造物	-
24-12- 25(20)(高炉)	0.20t/m3以上 0.22t/m3未満	無し	SD345 D13	56,197	1.84	1.83	-	-	13.52	5.44	3.23	1.51	1.16	60.17	29.89	26.39	0.39	-	24.47	コンクリートポンプ車 ［トラック架装・ブーム 式］　圧送能力90～ 110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート 用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	生コンクリート 高炉　２４－１２ －２５（２０） W／C　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組 立共　一般構造物	-
24-12- 25(20)(高炉)	0.22t/m3以上 0.24t/m3未満	有り	SD345 D13	60,463	1.71	1.70	-	-	12.57	5.05	3.00	1.41	1.08	60.81	30.42	24.53	2.24	0.37	24.91	コンクリートポンプ車 ［トラック架装・ブーム 式］　圧送能力90～ 110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート 用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	生コンクリート 高炉　２４－１２ －２５（２０） W／C　５５％	ゴム支承　コンク リートヒンジ用緩 衝ゴム　ＳＢＲ 単層１０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組 立共　一般構造物	-
24-12- 25(20)(高炉)	0.22t/m3以上 0.24t/m3未満	無し	SD345 D13	59,103	1.75	1.74	-	-	12.85	5.17	3.07	1.44	1.10	59.92	31.12	25.09	0.38	-	25.48	コンクリートポンプ車 ［トラック架装・ブーム 式］　圧送能力90～ 110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート 用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	生コンクリート 高炉　２４－１２ －２５（２０） W／C　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組 立共　一般構造物	-

No.250【　踏掛版　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	ｺﾞﾑ支承の有無	鉄筋材料規格・径		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.24t/m3以上0.26t/m3未満	有り	SD345 D13	63,370	1.64	1.63	-	-	11.98	4.82	2.86	1.34	1.03	60.54	31.55	23.40	2.14	0.35	25.84	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ単層１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.24t/m3以上0.26t/m3未満	無し	SD345 D13	62,010	1.67	1.66	-	-	12.24	4.93	2.92	1.37	1.05	59.69	32.25	23.91	0.36	-	26.40	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.26t/m3以上0.28t/m3未満	有り	SD345 D13	66,276	1.56	1.55	-	-	11.45	4.61	2.73	1.28	0.98	60.31	32.59	22.37	2.05	0.33	26.68	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ単層１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.26t/m3以上0.28t/m3未満	無し	SD345 D13	64,916	1.60	1.59	-	-	11.69	4.71	2.79	1.31	1.00	59.47	33.26	22.84	0.34	-	27.24	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.28t/m3以上0.30t/m3未満	有り	SD345 D13	69,183	1.50	1.49	-	-	10.97	4.42	2.62	1.23	0.94	60.08	33.53	21.43	1.96	0.32	27.45	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ単層１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.28t/m3以上0.30t/m3未満	無し	SD345 D13	67,823	1.53	1.52	-	-	11.18	4.50	2.67	1.25	0.96	59.29	34.20	21.86	0.33	-	28.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.30t/m3以上0.32t/m3未満	有り	SD345 D13	72,089	1.44	1.43	-	-	10.52	4.24	2.51	1.18	0.90	59.88	34.39	20.57	1.88	0.31	28.16	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ単層１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.30t/m3以上0.32t/m3未満	無し	SD345 D13	70,729	1.47	1.46	-	-	10.73	4.32	2.56	1.20	0.92	59.10	35.04	20.97	0.31	-	28.70	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.32t/m3以上0.34t/m3未満	有り	SD345 D13	74,996	1.38	1.37	-	-	10.12	4.07	2.42	1.13	0.87	59.68	35.19	19.77	1.81	0.29	28.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ単層１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.32t/m3以上0.34t/m3未満	無し	SD345 D13	73,636	1.41	1.40	-	-	10.30	4.15	2.46	1.15	0.88	58.94	35.83	20.14	0.30	-	29.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.251【　基礎ブロック，鋼管基礎　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
基礎種別	構造物種別	支柱柵高・門柱高	基礎砕石		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	金網柵	-	無し	3,475.4	0.00	-	-	-	79.43	71.65	7.78	-	-	20.57	20.57	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	-	-	基礎ブロック フェンス用ブロック　２０×２０×４５（ｃｍ）	-	-	-	-	-
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	金網柵	-	有り (t=10cm)	3,588.2	0.00	-	-	-	80.08	71.75	7.54	-	-	19.92	19.92	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	-	-	基礎ブロック フェンス用ブロック　２０×２０×４５（ｃｍ）	-	-	-	-	-
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	門扉	-	無し	6,913.4	14.71	14.71	-	-	71.87	32.37	31.32	8.18	-	13.42	10.34	3.08	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3）吊能力0.8t		-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	基礎ブロック フェンス用ブロック　２０×２０×４５（ｃｍ）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	門扉	-	有り (t=10cm)	7,127.8	14.27	14.27	-	-	72.72	33.18	30.38	7.93	-	13.01	10.03	2.98	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3）吊能力0.8t		-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	基礎ブロック フェンス用ブロック　２０×２０×４５（ｃｍ）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	門扉	-	有り (t=20cm)	7,274.3	13.98	13.98	-	-	73.28	32.52	29.77	7.77	-	12.74	9.82	2.92	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3）吊能力0.8t		-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	基礎ブロック フェンス用ブロック　２０×２０×４５（ｃｍ）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
鋼管基礎	-	2m以下	-	3,971.6	0.00	-	-	-	61.48	48.89	5.54	5.26	-	38.52	38.52	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	鋼管基礎　φ１０１．６×３．２×６００	-	-	-	-	-
鋼管基礎	-	2mを超え2.5m以下	-	5,325.0	2.98	2.98	-	-	45.76	33.68	4.91	3.88	2.49	51.26	50.73	0.53	-	-	-	油圧ブレーカ　バケット容量0.1m3対応（ベースマシン含む）	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鋼管基礎　φ１０１．６×３．２×１，０５０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.252【　金網・支柱（立入防止柵）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
基礎種別	支柱柵高	支柱間隔		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	-	1.5m	3,156.7	0.00	-	-	-	100.00	90.04	8.98	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	-	2m	2,885.7	0.00	-	-	-	100.00	90.68	8.52	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管基礎	2m以下	1.5m	3,148.9	0.00	-	-	-	100.00	90.25	9.01	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管基礎	2m以下	2m	2,879.9	0.00	-	-	-	100.00	90.86	8.54	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管基礎	2mを超え2.5m以下	1.5m	3,494.9	0.00	-	-	-	100.00	90.38	8.91	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管基礎	2mを超え2.5m以下	2m	3,212.8	0.00	-	-	-	100.00	90.96	8.46	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.253【　金網・支柱（立入防止柵）（材料費）　】

物価資料等による

No.254【　支柱（立入防止柵）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
基礎種別	支柱柵高		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	-	1,214.1	0.00	-	-	-	100.00	79.96	16.20	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管基礎	2m以下	1,202.4	0.00	-	-	-	100.00	80.73	16.36	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管基礎	2mを超え2.5m以下	1,280.3	0.00	-	-	-	100.00	80.76	16.33	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.255【　支柱（立入防止柵）（材料費）　】

物価資料等による

No.256【　門扉　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
門扉種別	門柱高		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S				
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
片開き	2m以下	13,593	0.00	-	-	-	100.00	74.52	23.52	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
片開き	2mを超え2.5m以下	15,839	0.00	-	-	-	100.00	77.27	21.74	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
両開き	-	32,667	0.00	-	-	-	100.00	77.52	19.57	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.257【　門扉（材料費）　】

物価資料等による

No.258【　車止めポスト　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業条件		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	19,620	0.00	-	-	-	21.50	21.50	-	-	-	78.50	78.50	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	車止めポスト ピラー型　取外し式　径１１４．３ｍｍ　高さ８５０ｍｍ スチール	-	-	-	-	-
撤去	2,110.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去再設置	21,730	0.00	-	-	-	29.13	29.13	-	-	-	70.87	70.87	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	車止めポスト ピラー型　取外し式　径１１４．３ｍｍ　高さ８５０ｍｍ スチール	-	-	-	-	-

No.259【　防雪柵　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	形式	取付方式	柵高		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m以下	2,323.0	5.00	4.98	-	-	94.08	73.12	12.16	8.24	-	0.92	0.92	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m超え6.0m以下	3,609.4	5.00	4.98	-	-	94.08	73.11	12.17	8.24	-	0.92	0.92	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹溜式	仮設式(張立材のみ)	3.5m以下	1,005.9	5.01	4.99	-	-	94.07	73.10	12.17	8.24	-	0.92	0.92	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹溜式	仮設式(張立材のみ)	3.5m超え6.0m以下	1,579.0	5.00	4.98	-	-	94.08	73.12	12.16	8.24	-	0.92	0.92	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹溜式	固定式(支柱+張立材)	5.0m以下	5,505.5	6.34	6.31	-	-	92.49	66.11	15.40	10.43	-	1.17	1.17	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹溜式	固定式(張立材のみ)	5.0m以下	2,348.2	6.34	6.31	-	-	92.49	66.10	15.41	10.43	-	1.17	1.17	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹払式	仮設式(支柱+張立材)	4.0m以下	3,017.0	5.00	4.98	-	-	94.08	73.11	12.17	8.24	-	0.92	0.92	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹払式	仮設式(張立材のみ)	4.0m以下	1,303.9	5.00	4.98	-	-	94.08	73.12	12.16	8.24	-	0.92	0.92	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹払式	固定式(支柱+張立材)	4.0m以下	4,094.0	6.34	6.31	-	-	92.49	66.11	15.40	10.43	-	1.17	1.17	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹払式	固定式(張立材のみ)	4.0m以下	1,774.1	6.34	6.31	-	-	92.49	66.11	15.40	10.43	-	1.17	1.17	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m以下	1,772.8	5.00	4.98	-	-	94.08	73.12	12.16	8.24	-	0.92	0.92	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m超え6.0m以下	2,768.8	5.00	4.98	-	-	94.08	73.11	12.17	8.24	-	0.92	0.92	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹溜式	仮設式(張立材のみ)	3.5m以下	765.82	5.00	4.98	-	-	94.08	73.11	12.17	8.24	-	0.92	0.92	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹溜式	仮設式(張立材のみ)	3.5m超え6.0m以下	1,188.9	5.00	4.98	-	-	94.08	73.13	12.16	8.23	-	0.92	0.92	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹溜式	固定式(支柱+張立材)	5.0m以下	4,202.0	6.34	6.31	-	-	92.49	66.11	15.40	10.43	-	1.17	1.17	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹溜式	固定式(張立材のみ)	5.0m以下	1,814.2	6.34	6.31	-	-	92.49	66.11	15.40	10.43	-	1.17	1.17	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.259【　防雪柵　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	形式	取付方式	柵高		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去	吹払式	仮設式(支柱+張立材)	4.0m以下	2,296.7	5.00	4.98	-	-	94.08	73.12	12.16	8.24	-	0.92	0.92	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹払式	仮設式(張立材のみ)	4.0m以下	995.81	5.01	4.99	-	-	94.07	73.10	12.17	8.24	-	0.92	0.92	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹払式	固定式(支柱+張立材)	4.0m以下	3,130.8	6.34	6.31	-	-	92.49	66.11	15.40	10.43	-	1.17	1.17	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹払式	固定式(張立材のみ)	4.0m以下	1,352.8	6.34	6.31	-	-	92.49	66.11	15.40	10.43	-	1.17	1.17	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.260【　防雪柵（材料費）　】

物価資料等による

No.261【　防雪柵現地張出し・収納　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S			
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
張出し	586.80	0.00	-	-	-	100.00	77.36	22.55	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
収納	509.75	0.00	-	-	-	100.00	77.38	22.53	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.262【　雪崩予防柵　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
柵種類	ｸﾚｰﾝ機種	持上範囲		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
固定柵	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	15m未満	67,770	18.17	18.17	-	-	81.83	55.39	15.56	10.88	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	*	-		-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
固定柵	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	15m以上20m未満	70,810	21.69	21.69	-	-	78.31	53.00	14.89	10.42	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
固定柵	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	20m以上45m以下	78,330	29.20	29.20	-	-	70.80	47.92	13.46	9.42	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
固定柵	簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ	130m以下	66,861	2.16	2.16	-	-	97.43	56.16	15.77	14.47	11.03	0.41	0.41	-	-	-	-	ケーブルクレーン［両端固定・ディーゼル駆動式］（簡易ケーブルクレーン）　定格荷重１．０ｔ		-		-	法面工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
吊柵	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	15m未満	55,110	11.17	11.17	-	-	88.83	48.64	26.80	13.39	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	*	-		-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
吊柵	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	15m以上20m未満	56,630	13.56	13.56	-	-	86.44	47.33	26.08	13.03	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
吊柵	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	20m以上45m以下	60,390	18.94	18.94	-	-	81.06	44.39	24.45	12.22	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
吊柵	簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ	130m以下	60,361	2.40	2.40	-	-	97.14	44.43	24.46	16.03	12.22	0.46	0.46	-	-	-	-	ケーブルクレーン［両端固定・ディーゼル駆動式］（簡易ケーブルクレーン）　定格荷重１．０ｔ		-		-	法面工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.263【　雪崩予防柵（材料費）　】

物価資料等による

No.264【　吊柵アンカー　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
吊柵アンカー規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S				
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
パイプアンカー	19,622	0.00	-	-	-	100.00	68.30	15.04	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	法面工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
樹脂アンカー	16,513	0.00	-	-	-	100.00	73.04	17.87	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	法面工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.265【　パイプアンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.266【　樹脂アンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.267【　簡易ケーブルクレーン（１ｔ吊）設置・撤去　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,039,000	0.00	－	－	－	100.00	51.99	40.61	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	とび工	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.268【　ボックスビーム　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	施工内容	規格･仕様		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	支柱及びレール	土中建込 Gb-Am-2E メッキ	20,543	0.00	-	-	-	13.35	13.35	-	-	-	86.65	86.65	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	ボックスビーム 土中建込　Ｇｂ－Ａｍ－２Ｅ　メッキ	-	-	-	-	-
設置	支柱のみ	土中建込 Am-2E メッキ	7,669.0	0.00	-	-	-	24.76	24.76	-	-	-	75.24	75.24	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	支柱　Ａｍ－２Ｅ 高さ１２５×辺６０×厚６×長さ１，９６０ｍｍ メッキ	-	-	-	-	［標準数量］１ｍ当たり０．５本
設置	レールのみ	Am メッキ	10,844	0.00	-	-	-	7.78	7.78	-	-	-	92.22	92.22	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	ビーム　Ａｍ　厚４．５×横２００×縦２００×長さ５，９９０ｍｍ メッキ	-	-	-	-	-
再利用設置	支柱及びレール	-	2,743.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	支柱のみ	-	1,899.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	レールのみ	-	844.00	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.269【　落下物等防止柵　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,270.0	0.00	－	－	－	100.00	77.44	22.56	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.270【　落下物等防止柵（材料費）　】

物価資料等による

No.271【　支柱アンカー　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
形式	支柱間隔	設置高さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
A型(埋設アンカー方式)	2m	4m以下	540.76	0.00	-	-	-	100.00	55.34	35.11	9.55	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
A型(埋設アンカー方式)	2m	4mを超え8m以下	1,706.4	0.00	-	-	-	100.00	54.21	35.85	9.94	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
A型(埋設アンカー方式)	4m	4m以下	260.99	0.00	-	-	-	100.00	54.20	36.38	9.42	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
A型(埋設アンカー方式)	4m	4mを超え8m以下	860.08	0.00	-	-	-	100.00	53.78	36.79	9.43	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
B型(穿孔アンカー方式)	2m	4m以下	5,305.9	0.00	-	-	-	100.00	45.62	27.83	21.79	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
B型(穿孔アンカー方式)	4m	4m以下	2,343.1	0.00	-	-	-	100.00	45.46	27.01	20.99	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.272【　支柱アンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.273【　支柱建込　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
形式	支柱間隔	設置高さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
A型(埋設アンカー方式)	2m	4m以下	2,098.4	11.09	10.57	-	-	85.22	24.26	21.40	19.10	16.41	3.69	3.52	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
A型(埋設アンカー方式)	2m	4mを超え8m以下	5,038.5	9.85	9.48	-	-	86.87	26.25	20.52	19.19	17.57	3.28	3.16	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	鉄骨工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
A型(埋設アンカー方式)	4m	4m以下	1,036.0	10.74	10.23	-	-	85.68	24.55	20.69	19.75	16.62	3.58	3.41	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
A型(埋設アンカー方式)	4m	4mを超え8m以下	2,547.7	9.95	9.57	-	-	86.74	25.96	20.70	19.37	17.38	3.31	3.19	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	鉄骨工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
B型(穿孔アンカー方式)	2m	4m以下	3,719.5	10.47	10.27	-	-	86.05	25.99	20.77	20.42	17.19	3.48	3.42	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
B型(穿孔アンカー方式)	4m	4m以下	1,856.3	10.43	10.23	-	-	86.10	26.05	20.70	20.45	17.22	3.47	3.41	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.274【　支柱（材料費）　】

物価資料等による

No.275【　土留板取付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
設置高さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
4m以下	2,006.1	4.28	4.28	－	－	94.30	39.06	27.34	15.94	8.67	1.42	1.42	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	とび工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
4mを超え8m以下	3,714.6	12.19	9.07	3.12	－	86.01	31.29	21.58	13.37	12.58	1.80	1.80	－	－	－	－	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高13.2m　積載荷重1000kg	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	とび工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－

No.276【　土留板（材料費）　】

物価資料等による

No.277【　しゃ音板・透光板取付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
施工区分	設置高さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
しゃ音板	4m以下	1,109.8	9.07	8.64	-	-	87.91	36.53	17.49	17.30	12.41	3.02	2.88	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	とび工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
しゃ音板	4mを超え8m以下	2,136.0	25.13	17.95	5.99	-	71.19	26.14	22.75	10.86	8.06	3.68	3.51	-	-	-	-	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］作業床高13.2m　積載荷重1000kg	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	運転手（特殊）	とび工	普通作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
透光板	4m以下	915.78	8.59	8.51	-	-	88.55	38.36	18.66	17.23	13.43	2.86	2.84	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	とび工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
透光板	4mを超え8m以下	1,556.8	23.16	17.16	5.78	-	73.44	26.07	25.05	12.60	9.00	3.40	3.37	-	-	-	-	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］作業床高13.2m　積載荷重1000kg	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	とび工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.278【　しゃ音板・透光板（材料費）　】

物価資料等による

No.279【　落下防止索（材料費）　】

物価資料等による

No.280【　下段パネル（材料費）　】

物価資料等による

No.281【　笠木取付　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
設置高さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
4m以下	79.009	0.00	－	－	－	100.00	56.10	24.50	15.56	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	
4mを超え8m以下	133.13	21.82	21.82	－	－	76.34	33.31	16.98	14.54	9.23	1.84	1.84	－	－	－	－	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高13.2m　積載荷重1000kg	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	

No.282【　笠木（材料費）　】

物価資料等による

No.283【　外装板取付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
設置高さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
4m以下	1,812.6	8.82	8.82	－	－	88.24	34.30	24.44	17.85	8.95	2.94	2.94	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	とび工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
4mを超え8m以下	2,646.0	22.94	16.90	6.04	－	73.62	25.44	23.46	16.74	6.13	3.44	3.44	－	－	－	－	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高13.2m　積載荷重1000kg	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	運転手（特殊）	とび工	普通作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.284【　外装板（材料費）　】

物価資料等による

No.285【　水切板取付　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
設置高さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
4m以下	635.91	0.00	－	－	－	100.00	56.42	19.02	15.47	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	
4mを超え8m以下	1,826.5	34.99	34.99	－	－	62.06	27.27	19.63	6.62	5.38	2.95	2.95	－	－	－	－	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高13.2m　積載荷重1000kg	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	

No.286【　水切板（材料費）　】

物価資料等による

No.287【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
設置	A種（150/170×200×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,122.7	0.40	0.40	-	-	68.41	26.22	13.28	12.81	10.91	31.19	21.55	8.44	0.87	0.33	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　1．2号パトロール給油	-	-
設置	A種（150/170×200×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,148.3	0.40	0.40	-	-	68.55	26.49	13.22	12.76	10.86	31.05	21.46	8.40	0.86	0.33	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　1．2号パトロール給油	-	-
設置	A種（150/170×200×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	4,256.1	0.58	0.58	-	-	66.68	30.26	16.86	16.45	1.33	32.74	31.01	1.25	0.48	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600）	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-
設置	A種（150/170×200×600）	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,719.8	0.00	-	-	-	67.90	25.48	13.60	12.60	11.68	32.10	23.07	9.03	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600）		-	-	-	-
設置	A種（150/170×200×600）	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,745.5	0.00	-	-	-	68.04	25.76	13.54	12.54	11.63	31.96	22.97	8.99	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600）		-	-	-	-
設置	A種（150/170×200×600）	無し	無し	-	3,853.3	0.00	-	-	-	65.75	29.62	17.25	16.97	-	34.25	34.25	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600）	-	-	-	-	-
設置	B種（180/205×250×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,262.4	2.19	1.82	0.37	-	61.70	20.30	17.51	10.06	9.20	36.11	26.35	8.13	0.83	0.80	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	軽油　1．2号パトロール給油	再生クラッシャラン　RC－40	-	-
設置	B種（180/205×250×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,291.7	2.18	1.81	0.37	-	61.86	20.58	17.44	10.02	9.16	35.96	26.24	8.10	0.83	0.79	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	軽油　1．2号パトロール給油	再生クラッシャラン　RC－40	-	-
設置	B種（180/205×250×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	5,289.7	3.01	2.50	0.51	-	58.57	22.65	21.57	11.54	1.17	38.42	36.18	1.14	1.10	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600）	軽油　1．2号パトロール給油	再生クラッシャラン　RC－40	-	-	-
設置	B種（180/205×250×600）	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,821.5	1.94	1.94	-	-	60.81	19.26	17.62	10.14	9.79	37.25	28.05	8.65	0.55	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-
設置	B種（180/205×250×600）	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,850.8	1.93	1.93	-	-	60.97	19.56	17.54	10.10	9.75	37.10	27.93	8.62	0.55	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-
設置	B種（180/205×250×600）	無し	無し	-	4,848.7	2.73	2.73	-	-	57.02	23.25	20.23	11.80	-	40.25	39.47	0.78	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600）	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-
設置	C種（180/210×300×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,663.9	2.08	1.73	0.35	-	58.52	19.26	16.60	9.54	8.71	39.40	30.14	7.70	0.79	0.77	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　C種（180/210×300×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	軽油　1．2号パトロール給油	再生クラッシャラン　RC－40	-	-
設置	C種（180/210×300×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,693.2	2.07	1.72	0.35	-	58.69	19.55	16.54	9.50	8.68	39.24	30.02	7.67	0.79	0.76	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　C種（180/210×300×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	軽油　1．2号パトロール給油	再生クラッシャラン　RC－40	-	-
設置	C種（180/210×300×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	5,691.1	2.81	2.33	0.48	-	54.51	21.07	20.08	10.74	1.10	42.68	40.58	1.07	1.03	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック　C種（180/210×300×600）	軽油　1．2号パトロール給油	再生クラッシャラン　RC－40	-	-	-
設置	C種（180/210×300×600）	無し	18-8-25(高炉)	無し	7,217.5	1.83	1.83	-	-	57.47	18.20	16.65	9.59	9.25	40.70	32.00	8.18	0.52	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　C種（180/210×300×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-
設置	C種（180/210×300×600）	無し	18-8-25(高炉)	有り	7,246.8	1.83	1.83	-	-	57.63	18.47	16.59	9.55	9.22	40.54	31.87	8.15	0.52	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　C種（180/210×300×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-

No.287【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）						R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	C種(180/210×300×600)	無し	無し	-	5,244.7	2.52	2.52	-	-	52.72	21.50	18.71	10.90	-	44.76	44.04	0.72	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,122.7	0.40	0.40	-	-	68.41	26.22	13.28	12.81	10.91	31.19	21.55	8.44	0.87	0.33	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,148.3	0.40	0.40	-	-	68.55	26.49	13.22	12.76	10.86	31.05	21.46	8.40	0.86	0.33	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	4,256.1	0.58	0.58	-	-	66.68	30.26	16.86	16.45	1.33	32.74	31.01	1.25	0.48	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,719.8	0.00	-	-	-	67.90	25.48	13.60	12.60	11.68	32.10	23.07	9.03	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,745.5	0.00	-	-	-	68.04	25.76	13.54	12.54	11.63	31.96	22.97	8.99	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	無し	-	3,853.3	0.00	-	-	-	65.75	29.62	17.25	16.97	-	34.25	34.25	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	-	-	-	-	-
設置	各種(600mm以上､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,262.4	2.19	1.82	0.37	-	61.70	20.30	17.51	10.06	9.20	36.11	26.35	8.13	0.83	0.80	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　RC－40	-	-
設置	各種(600mm以上､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,291.7	2.18	1.81	0.37	-	61.86	20.58	17.44	10.02	9.16	35.96	26.24	8.10	0.83	0.79	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　RC－40	-	-
設置	各種(600mm以上､50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	-	5,289.7	3.01	2.50	0.51	-	58.57	22.65	21.57	11.54	1.17	38.42	36.18	1.14	1.10	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　RC－40	-	-	-
設置	各種(600mm以上､50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,821.5	1.94	1.94	-	-	60.81	19.26	17.62	10.14	9.79	37.25	28.05	8.65	0.55	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
設置	各種(600mm以上､50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,850.8	1.93	1.93	-	-	60.97	19.56	17.54	10.10	9.75	37.10	27.93	8.62	0.55	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
設置	各種(600mm以上､50kg以上100kg未満)	無し	無し	-	4,848.7	2.73	2.73	-	-	57.02	23.25	20.23	11.80	-	40.25	39.47	0.78	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,304.5	1.96	1.59	0.37	-	56.77	18.57	15.53	9.14	9.05	41.27	31.62	8.08	0.80	0.77	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,333.8	1.95	1.58	0.37	-	56.95	18.86	15.47	9.11	9.01	41.10	31.49	8.05	0.80	0.76	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	5,331.7	2.69	2.18	0.51	-	51.84	19.90	19.19	10.14	1.18	45.47	43.32	1.10	1.05	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,858.1	1.69	1.69	-	-	55.54	17.40	15.51	9.74	9.07	42.77	33.68	8.61	0.48	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.287【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,887.4	1.68	1.68	-	-	55.74	17.71	15.45	9.70	9.03	42.58	33.53	8.57	0.48	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	無し	無し	-	4,885.3	2.38	2.38	-	-	49.66	20.24	17.63	10.27	-	47.96	47.28	0.68	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,173.4	2.20	1.82	0.38	-	54.60	17.39	9.31	8.34	8.07	43.20	32.20	8.23	1.95	0.82	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,202.7	2.19	1.81	0.38	-	54.79	17.69	9.27	8.30	8.04	43.02	32.07	8.20	1.94	0.81	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	5,200.7	3.03	2.51	0.52	-	48.74	17.66	9.66	9.38	9.19	48.23	44.41	2.69	1.13	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,727.1	1.94	1.94	-	-	53.22	16.14	9.93	8.31	7.56	44.84	34.33	8.78	1.73	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,756.4	1.93	1.93	-	-	53.42	16.47	9.88	8.27	7.52	44.65	34.18	8.74	1.73	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	無し	-	4,754.3	2.75	2.75	-	-	46.18	15.84	9.24	9.09	8.94	51.07	48.61	2.46	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	A種（150/170×200×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,802.7	0.51	0.51	-	-	87.20	33.40	16.93	16.33	13.91	12.29	10.76	1.10	0.43	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
再利用設置	A種（150/170×200×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,828.3	0.51	0.51	-	-	87.27	33.70	16.84	16.25	13.83	12.22	10.70	1.10	0.42	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
再利用設置	A種（150/170×200×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	2,936.1	0.84	0.84	-	-	96.65	43.86	24.44	23.84	1.93	2.51	1.81	0.70	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	A種（150/170×200×600）	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,399.8	0.00	-	-	-	88.26	33.12	17.68	16.38	15.18	11.74	11.74	-	-	-	-	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	A種（150/170×200×600）	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,425.5	0.00	-	-	-	88.33	33.45	17.57	16.29	15.09	11.67	11.67	-	-	-	-	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	A種（150/170×200×600）	無し	無し	-	2,533.3	0.00	-	-	-	100.00	45.03	26.24	25.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	B種（180/205×250×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,348.4	2.97	2.47	0.50	-	83.77	27.55	23.77	13.66	12.49	13.26	11.04	1.13	1.09	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
再利用設置	B種（180/205×250×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,377.7	2.96	2.46	0.50	-	83.86	27.89	23.65	13.58	12.42	13.18	10.98	1.12	1.08	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
再利用設置	B種（180/205×250×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,375.7	4.72	3.92	0.80	-	91.77	35.47	33.80	18.09	1.84	3.51	1.79	1.72	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-

No.287【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再利用設置	B種（180/205×250×600）	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,907.5	2.70	2.70	-	-	84.50	26.74	24.49	14.10	13.61	12.80	12.03	0.77	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	B種（180/205×250×600）	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,936.8	2.68	2.68	-	-	84.59	27.10	24.35	14.02	13.53	12.73	11.96	0.77	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	B種（180/205×250×600）	無し	無し	-	2,934.7	4.51	4.51	-	-	94.20	38.40	33.43	19.49	-	1.29	1.29	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
再利用設置	C種（180/210×300×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,353.9	2.98	2.47	0.51	-	83.76	27.55	23.77	13.65	12.48	13.26	11.03	1.13	1.10	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	C種（180/210×300×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,383.2	2.97	2.46	0.51	-	83.84	27.88	23.64	13.58	12.41	13.19	10.97	1.13	1.09	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	C種（180/210×300×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	3,381.1	4.73	3.92	0.81	-	91.73	35.42	33.81	18.07	1.86	3.54	1.80	1.74	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	-
再利用設置	C種（180/210×300×600）	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,907.5	2.70	2.70	-	-	84.50	26.74	24.49	14.10	13.61	12.80	12.03	0.77	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	C種（180/210×300×600）	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,936.8	2.68	2.68	-	-	84.59	27.10	24.35	14.02	13.53	12.73	11.96	0.77	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	C種（180/210×300×600）	無し	無し	-	2,934.7	4.51	4.51	-	-	94.20	38.40	33.43	19.49	-	1.29	1.29	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm以下､50kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,802.7	0.51	0.51	-	-	87.20	33.40	16.93	16.33	13.91	12.29	10.76	1.10	0.43	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
再利用設置	各種（600mm以下､50kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,828.3	0.51	0.51	-	-	87.27	33.70	16.84	16.25	13.83	12.22	10.70	1.10	0.42	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
再利用設置	各種（600mm以下､50kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	2,936.1	0.84	0.84	-	-	96.65	43.86	24.44	23.84	1.93	2.51	1.81	0.70	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm以下､50kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,399.8	0.00	-	-	-	88.26	33.12	17.68	16.38	15.18	11.74	11.74	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm以下､50kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,425.5	0.00	-	-	-	88.33	33.45	17.57	16.29	15.09	11.67	11.67	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm以下､50kg未満）	無し	無し	-	2,533.3	0.00	-	-	-	100.00	45.03	26.24	25.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm以下､50kg以上100kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,348.4	2.97	2.47	0.50	-	83.77	27.55	23.77	13.66	12.49	13.26	11.04	1.13	1.09	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種（600mm以下､50kg以上100kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,377.7	2.96	2.46	0.50	-	83.86	27.89	23.65	13.58	12.42	13.18	10.98	1.12	1.08	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-

No.287【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	3,375.7	4.72	3.92	0.80	-	91.77	35.47	33.80	18.09	1.84	3.51	1.79	1.72	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,907.5	2.70	2.70	-	-	84.50	26.74	24.49	14.10	13.61	12.80	12.03	0.77	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,936.8	2.68	2.68	-	-	84.59	27.10	24.35	14.02	13.53	12.73	11.96	0.77	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	無し	-	2,934.7	4.51	4.51	-	-	94.20	38.40	33.43	19.49	-	1.29	1.29	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,994.5	2.87	2.33	0.54	-	83.01	27.13	22.72	13.37	13.23	14.12	11.82	1.18	1.12	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,023.8	2.85	2.31	0.54	-	83.11	27.49	22.58	13.30	13.16	14.04	11.75	1.17	1.12	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	-	-	3,021.7	4.75	3.85	0.90	-	91.44	35.07	33.86	17.90	2.08	3.81	1.95	1.86	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,548.1	2.55	2.55	-	-	83.74	26.21	23.40	14.69	13.67	13.71	12.98	0.73	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,577.4	2.54	2.54	-	-	83.83	26.60	23.25	14.59	13.59	13.63	12.90	0.73	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	無し	-	2,575.3	4.51	4.51	-	-	94.20	38.39	33.44	19.49	-	1.29	1.29	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,863.4	3.25	2.69	0.56	-	80.53	25.65	13.73	12.30	11.90	16.22	12.14	2.87	1.21	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,892.7	3.23	2.67	0.56	-	80.65	26.03	13.65	12.23	11.83	16.12	12.07	2.85	1.20	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	2,890.7	5.46	4.52	0.94	-	87.66	31.72	17.38	16.88	16.54	6.88	4.84	2.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,417.1	2.96	2.96	-	-	81.03	24.55	15.12	12.66	11.51	16.01	13.37	2.64	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,446.4	2.94	2.94	-	-	81.15	24.97	15.02	12.58	11.44	15.91	13.28	2.63	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	無し	-	2,444.3	5.35	5.35	-	-	89.87	30.85	17.97	17.68	17.39	4.78	4.78	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No. 288【　地先境界ブロック　】

＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,280.7	0.40	0.40	-	-	77.81	29.72	15.14	14.47	12.65	21.79	12.49	8.10	0.87	0.33	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,302.0	0.40	0.40	-	-	77.90	29.95	15.08	14.42	12.60	21.70	12.44	8.07	0.86	0.33	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,541.7	0.60	0.60	-	-	78.97	35.81	20.02	19.63	1.38	20.43	18.63	1.30	0.50	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,932.4	0.00	-	-	-	77.94	29.21	15.60	14.38	13.54	22.06	13.38	8.68	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-
設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,953.6	0.00	-	-	-	78.04	29.47	15.53	14.32	13.48	21.96	13.32	8.64	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-
設置	A種(120×120×600)	無し	無し	-	3,193.3	0.00	-	-	-	79.34	35.73	20.82	20.48	-	20.66	20.66	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００）	-	-	-	-	-
設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,563.4	0.42	0.42	-	-	74.76	28.60	14.53	13.97	12.01	24.82	14.82	8.75	0.90	0.35	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック　B種（１５０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,587.6	0.41	0.41	-	-	74.87	28.88	14.46	13.91	11.95	24.72	14.76	8.72	0.90	0.34	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック　B種（１５０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,739.3	0.62	0.62	-	-	75.46	34.24	19.10	18.67	1.43	23.92	22.06	1.34	0.52	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	地先境界ブロック　B種（１５０×１２０×６００）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,182.3	0.00	-	-	-	74.69	28.03	14.95	13.83	12.89	25.31	15.91	9.40	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック　B種（１５０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-
設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,206.5	0.00	-	-	-	74.81	28.31	14.88	13.77	12.83	25.19	15.84	9.35	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック　B種（１５０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-
設置	B種(150×120×600)	無し	無し	-	3,358.3	0.00	-	-	-	75.44	33.99	19.79	19.47	-	24.56	24.56	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロック　B種（１５０×１２０×６００）	-	-	-	-	-
設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,645.9	0.41	0.41	-	-	73.66	28.18	14.32	13.76	11.83	25.93	16.07	8.63	0.89	0.34	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック　C種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,670.1	0.41	0.41	-	-	73.78	28.47	14.25	13.70	11.78	25.81	16.00	8.59	0.88	0.34	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック　C種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,821.8	0.61	0.61	-	-	73.83	33.50	18.68	18.27	1.40	25.56	23.74	1.31	0.51	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	地先境界ブロック　C種（１５０×１５０×６００）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,264.8	0.00	-	-	-	73.52	27.57	14.72	13.62	12.69	26.48	17.23	9.25	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック　C種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-
設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,289.0	0.00	-	-	-	73.64	27.86	14.65	13.56	12.63	26.36	17.15	9.21	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック　C種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-

No.288【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	C種(150×150×600)	無し	無し	－	3,440.8	0.00	－	－	－	73.63	33.16	19.32	19.01	－	26.37	26.37	－	－	－	－	－		－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	地先境界ブロック　C種（１５０×１５０×６００）	－	－	－	－	－
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,280.7	0.40	0.40	－	－	77.81	29.72	15.14	14.47	12.65	21.79	12.49	8.10	0.87	0.33	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,302.0	0.40	0.40	－	－	77.90	29.95	15.08	14.42	12.60	21.70	12.44	8.07	0.86	0.33	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	－	3,541.7	0.60	0.60	－	－	78.97	35.81	20.02	19.63	1.38	20.43	18.63	1.30	0.50	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,932.4	0.00	－	－	－	77.94	29.21	15.60	14.38	13.54	22.06	13.38	8.68	－	－	－	－		－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	－	－	－	－
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,953.6	0.00	－	－	－	78.04	29.47	15.53	14.32	13.48	21.96	13.32	8.64	－	－	－	－		－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	－	－	－	－
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	無し	－	3,193.3	0.00	－	－	－	79.34	35.73	20.82	20.48	－	20.66	20.66	－	－	－	－	－		－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００）	－	－	－	－	－
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,047.3	2.57	2.19	0.38	－	72.60	23.71	20.65	11.83	11.04	24.83	15.00	8.05	0.95	0.83	－	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロック　C種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,071.5	2.56	2.18	0.38	－	72.71	23.96	20.57	11.78	11.00	24.73	14.94	8.02	0.94	0.83	－	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロック　C種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	－	4,223.3	3.69	3.14	0.55	－	72.28	28.13	26.50	14.33	1.27	24.03	21.48	1.36	1.19	－	－	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	地先境界ブロック　C種（１５０×１５０×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	－
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,666.3	2.34	2.34	－	－	72.39	22.82	20.98	12.04	11.79	25.27	16.01	8.59	0.67	－	－	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロック　C種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,690.5	2.33	2.33	－	－	72.51	23.11	20.89	11.99	11.74	25.16	15.94	8.56	0.66	－	－	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロック　C種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	無し	－	3,842.2	3.45	3.45	－	－	71.95	29.32	25.54	14.89	－	24.60	23.61	0.99	－	－	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	－		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	地先境界ブロック　C種（１５０×１５０×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,687.9	2.45	2.04	0.41	－	71.23	23.08	19.53	11.74	11.35	26.32	15.95	8.56	0.93	0.88	－	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　C種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,712.1	2.44	2.03	0.41	－	71.35	23.35	19.45	11.69	11.30	26.21	15.88	8.53	0.92	0.88	－	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　C種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	－	3,863.9	3.61	3.01	0.60	－	70.24	27.17	25.86	13.85	1.39	26.15	23.48	1.37	1.30	－	－	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	地先境界ブロック　C種（１５０×１５０×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	－
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,306.9	2.19	2.19	－	－	70.91	22.10	19.80	12.59	11.53	26.90	17.10	9.18	0.62	－	－	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　C種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－

No.288【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,331.1	2.18	2.18	-	-	71.04	22.41	19.71	12.53	11.48	26.78	17.02	9.14	0.62	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　C種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	無し	-	3,482.8	3.34	3.34	-	-	69.66	28.40	24.72	14.41	-	27.00	26.05	0.95	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	地先境界ブロック　C種（１５０×１５０×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,556.9	2.77	2.35	0.42	-	68.79	21.69	12.02	10.48	9.99	28.44	16.33	8.76	2.45	0.90	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　C種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,581.1	2.76	2.34	0.42	-	68.91	21.96	11.97	10.44	9.95	28.33	16.26	8.73	2.44	0.90	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　C種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,732.9	4.12	3.50	0.62	-	66.57	23.94	13.18	12.82	12.66	29.31	24.31	3.65	1.35	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	地先境界ブロック　C種（１５０×１５０×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,175.8	2.52	2.52	-	-	68.28	20.60	12.90	10.61	9.56	29.20	17.53	9.41	2.26	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　C種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,200.0	2.51	2.51	-	-	68.42	20.91	12.84	10.56	9.52	29.07	17.45	9.37	2.25	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　C種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	無し	-	3,351.8	3.90	3.90	-	-	65.54	22.51	13.10	12.89	12.68	30.56	27.07	3.49	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	地先境界ブロック　C種（１５０×１５０×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,620.7	0.46	0.46	-	-	88.91	33.94	17.31	16.54	14.46	10.63	9.26	0.99	0.38	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
再利用設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,642.0	0.46	0.46	-	-	88.95	34.18	17.23	16.47	14.39	10.59	9.22	0.99	0.38	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
再利用設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	2,881.7	0.74	0.74	-	-	97.05	44.00	24.60	24.13	1.70	2.21	1.59	0.62	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,272.4	0.00	-	-	-	89.98	33.71	18.01	16.60	15.64	10.02	10.02	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,293.6	0.00	-	-	-	90.03	33.99	17.92	16.52	15.56	9.97	9.97	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	A種(120×120×600)	無し	無し	-	2,533.3	0.00	-	-	-	100.00	45.03	26.24	25.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,738.4	0.49	0.49	-	-	87.76	33.57	17.06	16.40	14.10	11.75	10.28	1.06	0.41	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
再利用設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,762.6	0.49	0.49	-	-	87.82	33.85	16.97	16.32	14.03	11.69	10.23	1.05	0.41	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
再利用設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	2,914.3	0.80	0.80	-	-	96.81	43.92	24.50	23.95	1.84	2.39	1.72	0.67	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No. 288【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料） K1		K2		K3		R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
再利用設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,357.3	0.00	-	-	-	88.82	33.32	17.78	16.45	15.33	11.18	11.18	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,381.5	0.00	-	-	-	88.88	33.61	17.69	16.36	15.25	11.12	11.12	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	B種(150×120×600)	無し	無し	-	2,533.3	0.00	-	-	-	100.00	45.03	26.24	25.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,738.4	0.49	0.49	-	-	87.76	33.57	17.06	16.40	14.10	11.75	10.28	1.06	0.41	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 (2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
再利用設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,762.6	0.49	0.49	-	-	87.82	33.85	16.97	16.32	14.03	11.69	10.23	1.05	0.41	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 (2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
再利用設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	2,914.3	0.80	0.80	-	-	96.81	43.92	24.50	23.95	1.84	2.39	1.72	0.67	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 (2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,357.3	0.00	-	-	-	88.82	33.32	17.78	16.45	15.33	11.18	11.18	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,381.5	0.00	-	-	-	88.88	33.61	17.69	16.36	15.25	11.12	11.12	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	無し	-	2,533.3	0.00	-	-	-	100.00	45.03	26.24	25.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,620.7	0.46	0.46	-	-	88.91	33.94	17.31	16.54	14.46	10.63	9.26	0.99	0.38	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 (2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,642.0	0.46	0.46	-	-	88.95	34.18	17.23	16.47	14.39	10.59	9.22	0.99	0.38	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 (2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	2,881.7	0.74	0.74	-	-	97.05	44.00	24.60	24.13	1.70	2.21	1.59	0.62	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 (2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,272.4	0.00	-	-	-	89.98	33.71	18.01	16.60	15.64	10.02	10.02	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,293.6	0.00	-	-	-	90.03	33.99	17.92	16.52	15.56	9.97	9.97	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	無し	-	2,533.3	0.00	-	-	-	100.00	45.03	26.24	25.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,139.8	3.03	2.58	0.45	-	85.39	27.84	24.30	13.92	13.00	11.58	9.48	1.12	0.98	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 (2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,164.0	3.01	2.56	0.45	-	85.48	28.16	24.18	13.86	12.93	11.51	9.43	1.11	0.97	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 (2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-

No.288【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																					K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	3,315.8	4.70	4.00	0.70	-	92.05	35.80	33.76	18.26	1.62	3.25	1.73	1.52	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,758.8	2.78	2.78	-	-	86.19	27.16	24.98	14.34	14.04	11.03	10.23	0.80	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,783.0	2.77	2.77	-	-	86.26	27.49	24.85	14.26	13.97	10.97	10.18	0.79	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	無し	-	2,934.7	4.51	4.51	-	-	94.20	38.40	33.43	19.49	-	1.29	1.29	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,780.4	2.92	2.43	0.49	-	84.74	27.44	23.24	13.97	13.50	12.34	10.19	1.10	1.05	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,804.6	2.90	2.42	0.48	-	84.82	27.77	23.12	13.90	13.43	12.28	10.14	1.10	1.04	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	2,956.4	4.72	3.93	0.79	-	91.79	35.49	33.80	18.11	1.81	3.49	1.79	1.70	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,399.4	2.64	2.64	-	-	85.54	26.67	23.88	15.18	13.91	11.82	11.07	0.75	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,423.6	2.63	2.63	-	-	85.61	27.00	23.75	15.10	13.84	11.76	11.01	0.75	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	無し	-	2,575.3	4.51	4.51	-	-	94.20	38.39	33.44	19.49	-	1.29	1.29	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,649.4	3.31	2.81	0.50	-	82.20	25.90	14.37	12.53	11.94	14.49	10.48	2.93	1.08	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,673.6	3.30	2.80	0.50	-	82.29	26.22	14.29	12.47	11.88	14.41	10.42	2.92	1.07	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	2,825.4	5.45	4.63	0.82	-	87.94	31.62	17.42	16.94	16.72	6.61	4.83	1.78	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,268.3	3.06	3.06	-	-	82.79	24.96	15.65	12.87	11.60	14.15	11.41	2.74	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,292.5	3.04	3.04	-	-	82.89	25.32	15.56	12.80	11.53	14.07	11.35	2.72	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	無し	-	2,444.3	5.35	5.35	-	-	89.87	30.85	17.97	17.68	17.39	4.78	4.78	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.289【　歩車道境界ブロック撤去　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
再利用区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
処分	660.84	5.06	5.06	－	－	93.17	47.92	18.61	18.00	－	1.77	1.77	－	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3）	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
再利用	1,219.7	4.77	4.77	－	－	93.57	30.12	17.54	17.26	16.97	1.66	1.66	－	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3）	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－

No.290【　地先境界ブロック撤去　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
再利用区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
処分	660.84	5.06	5.06	－	－	93.17	47.92	18.61	18.00	－	1.77	1.77	－	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3）	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
再利用	1,219.7	4.77	4.77	－	－	93.57	30.12	17.54	17.26	16.97	1.66	1.66	－	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3）	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－

No.291【　特殊ブロック舗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	30cm×30cm	6,728.7	0.00	-	-	-	32.86	9.72	9.02	4.75	1.79	67.14	67.14	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	特殊ブロック 研磨平板　３０ ｃｍ×３０ｃｍ ×６ｃｍ	-	-	-	-	-
設置	40cm×40cm	7,038.7	0.00	-	-	-	31.41	9.29	8.62	4.54	1.71	68.59	68.59	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	特殊ブロック 研磨平板　４０ ｃｍ×４０ｃｍ ×６ｃｍ	-	-	-	-	-
撤去	-	1,106.4	0.00	-	-	-	100.00	29.58	27.44	14.45	5.46	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
再利用設置	-	2,212.7	0.00	-	-	-	100.00	29.58	27.44	14.45	5.46	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-

No.292【　組立歩道組立据付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
形式区分	床版形式	支柱(受桁)間隔	幅員	作業区分		K				R					Z					S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
支柱式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	1.0m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	9,958.3	2.08	2.00	-	-	97.24	38.18	36.45	14.82	4.06	0.68	0.66	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
支柱式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	1.0m	支柱受桁 床版据付	7,594.4	2.73	2.63	-	-	96.37	38.29	36.11	12.95	5.32	0.90	0.87	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
支柱式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	1.0m	高欄据付	2,363.9	0.00	-	-	-	100.00	44.64	30.71	20.81	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
支柱式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	1.5m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	11,366	2.37	2.28	-	-	96.84	37.16	36.19	15.15	4.62	0.79	0.76	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
支柱式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	1.5m	支柱受桁 床版据付	9,001.9	2.99	2.88	-	-	96.02	37.68	35.15	13.66	5.84	0.99	0.96	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
支柱式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	1.5m	高欄据付	2,363.9	0.00	-	-	-	100.00	44.64	30.71	20.81	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
支柱式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	2.0m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	12,773	2.60	2.50	-	-	96.54	36.38	35.99	15.40	5.06	0.86	0.83	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
支柱式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	2.0m	支柱受桁 床版据付	10,409	3.19	3.07	-	-	95.75	37.24	34.45	14.17	6.21	1.06	1.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
支柱式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	2.0m	高欄据付	2,363.9	0.00	-	-	-	100.00	44.64	30.71	20.81	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
支柱式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	2.5m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	14,181	2.77	2.67	-	-	96.31	35.87	35.71	15.61	5.42	0.92	0.89	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
支柱式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	2.5m	支柱受桁 床版据付	11,817	3.33	3.21	-	-	95.56	36.90	33.92	14.57	6.50	1.11	1.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
支柱式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	2.5m	高欄据付	2,363.9	0.00	-	-	-	100.00	44.64	30.71	20.81	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
支柱式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	5m	2.0m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	12,263	2.34	2.28	-	-	96.88	37.89	35.52	16.04	4.61	0.78	0.76	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
支柱式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	5m	2.0m	支柱受桁 床版据付	9,921.8	2.90	2.82	-	-	96.14	36.63	36.15	14.87	5.70	0.96	0.94	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
支柱式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	5m	2.0m	高欄据付	2,341.2	0.00	-	-	-	100.00	45.08	31.00	21.01	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
支柱式	現場打	3m	1.5m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	10,532	0.38	0.37	-	-	99.50	39.11	38.06	18.68	0.76	0.12	0.12	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
支柱式	現場打	3m	1.5m	支柱受桁 床版据付	8,190.8	0.49	0.48	-	-	99.35	41.40	36.06	18.02	0.98	0.16	0.16	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.292【　組立歩道組立据付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
形式区分	床版形式	支柱(受桁)間隔	幅員	作業区分		K				R					Z					S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
支柱式	現場打	3m	1.5m	高欄据付	2,341.2	0.00	-	-	-	100.00	45.08	31.00	21.01	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
支柱式	現場打	3m	2.0m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	11,926	0.85	0.83	-	-	98.88	38.61	37.15	18.56	1.69	0.27	0.27	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
支柱式	現場打	3m	2.0m	支柱受桁 床版据付	9,584.8	1.07	1.04	-	-	98.58	40.42	35.22	17.96	2.11	0.35	0.34	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
支柱式	現場打	3m	2.0m	高欄据付	2,341.2	0.00	-	-	-	100.00	45.08	31.00	21.01	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
片持式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	1.0m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	9,958.3	2.08	2.00	-	-	97.24	38.18	36.45	14.82	4.06	0.68	0.66	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
片持式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	1.0m	支柱受桁 床版据付	7,594.4	2.73	2.63	-	-	96.37	38.29	36.11	12.95	5.32	0.90	0.87	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
片持式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	1.0m	高欄据付	2,363.9	0.00	-	-	-	100.00	44.64	30.71	20.81	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
片持式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	1.5m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	11,366	2.37	2.28	-	-	96.84	37.16	36.19	15.15	4.62	0.79	0.76	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
片持式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	1.5m	支柱受桁 床版据付	9,001.9	2.99	2.88	-	-	96.02	37.68	35.15	13.66	5.84	0.99	0.96	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
片持式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	1.5m	高欄据付	2,363.9	0.00	-	-	-	100.00	44.64	30.71	20.81	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
片持式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	2.0m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	12,773	2.60	2.50	-	-	96.54	36.38	35.99	15.40	5.06	0.86	0.83	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
片持式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	2.0m	支柱受桁 床版据付	10,409	3.19	3.07	-	-	95.75	37.24	34.45	14.17	6.21	1.06	1.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
片持式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	2.0m	高欄据付	2,363.9	0.00	-	-	-	100.00	44.64	30.71	20.81	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
片持式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	無し	1.5m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	7,142.3	5.65	5.60	-	-	92.48	32.54	30.49	17.22	11.32	1.87	1.86	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
片持式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	無し	1.5m	支柱受桁 床版据付	4,846.6	8.33	8.25	-	-	88.90	29.99	26.12	16.69	15.22	2.77	2.75	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
片持式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	無し	1.5m	高欄据付	2,295.7	0.00	-	-	-	100.00	45.96	31.62	21.43	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
片持式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	無し	2.0m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	8,509.2	5.45	5.40	-	-	92.74	32.28	31.28	17.34	10.93	1.81	1.80	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.292【　組立歩道組立据付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
形式区分	床版形式	支柱(受桁)間隔	幅員	作業区分		K				R					Z					S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
片持式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	無し	2.0m	支柱受桁 床版据付	6,213.5	7.47	7.40	-	-	90.05	31.20	27.16	15.83	14.97	2.48	2.46	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
片持式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	無し	2.0m	高欄据付	2,295.7	0.00	-	-	-	100.00	45.96	31.62	21.43	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.293【　組立歩道（材料費）　】

物価資料等による

No.294【　排水桝　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
排水桝の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
排水桝A	5,977.0	0.00	-	-	-	100.00	67.08	32.92	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水桝B 20kg/個未満	20,856	0.00	-	-	-	32.86	22.25	10.61	-	-	67.14	67.14	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	橋梁用排水桝鋼桁用Ａタイプ首下２６５　ＦＣ２５０本体１３．６ｋｇ／個	-	-	-	-	-	
排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下	95,500	0.00	-	-	-	11.40	8.83	2.57	-	-	88.60	88.60	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	橋梁用排水桝鋼桁用Ａタイプ首下２６５　ＦＣ２５０本体８２．２ｋｇ／個	-	-	-	-	-	

No.295【　排水桝Ａ（材料費）　】

物価資料等による

No.296【　橋名板等取付　】
＜　積算単位：枚　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	36,892	0.00	－	－	－	8.91	8.57	－	－	－	91.09	91.09	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	銘板 300×200×13	－	－	－	－	－

No.297【　橋梁用高欄　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
設置方法		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
組立式	44,383	0.00	－	－	－	7.38	5.70	1.66	－	－	92.62	92.62	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	高欄(鋼製) Ｂ種 丸・縦桟型 ビーム数3本　高さ1,000㎜　スパン2.0m　めっき	－	－	－	－	－	
一体式	4,088.6	5.86	5.86	－	－	92.19	61.96	18.05	11.87	－	1.95	1.95	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	

No.298【　橋梁用高欄一体式（材料費）　】

物価資料等による

No.299【　トンネル内装板設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	4,127.1	0.00	－	－	－	100.00	36.96	28.11	14.30	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	

No.300【　トンネル内装板（材料費）　】

物価資料等による

No.301【　距離標　】
＜　積算単位：枚　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	形式		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	2,352.2	0.00	-	-	-	100.00	77.15	21.96	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
設置	ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	1,781.0	0.00	-	-	-	100.00	75.83	23.48	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
設置	ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	4,750.0	0.00	-	-	-	100.00	62.64	36.77	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	914.20	0.00	-	-	-	100.00	78.48	21.52	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	720.80	0.00	-	-	-	100.00	76.11	23.89	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	1,874.1	0.00	-	-	-	100.00	63.06	36.75	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.302【　距離標（材料費）　】

物価資料等による

No.303【　スノーポール設置・撤去　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
スノーポール規格	作業区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
かぶせ型	設置	727.74	5.76	5.76	-	-	90.87	63.80	27.07	-	-	3.37	3.37	-	-	-	-	トラック［普通型］2t積	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
かぶせ型	撤去	664.44	6.31	6.31	-	-	90.00	60.36	29.64	-	-	3.69	3.69	-	-	-	-	トラック［普通型］2t積	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
かぶせ型	設置・撤去	1,392.2	6.02	6.02	-	-	90.46	62.16	28.30	-	-	3.52	3.52	-	-	-	-	トラック［普通型］2t積	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土中単柱型	設置	2,373.5	1.76	1.76	-	-	97.21	88.92	8.29	-	-	1.03	1.03	-	-	-	-	トラック［普通型］2t積	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土中単柱型	撤去	2,373.5	1.76	1.76	-	-	97.21	88.92	8.29	-	-	1.03	1.03	-	-	-	-	トラック［普通型］2t積	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土中単柱型	設置・撤去	4,747.1	1.76	1.76	-	-	97.21	88.92	8.29	-	-	1.03	1.03	-	-	-	-	トラック［普通型］2t積	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
挿入単柱型	設置	643.34	6.52	6.52	-	-	89.67	59.05	30.62	-	-	3.81	3.81	-	-	-	-	トラック［普通型］2t積	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
挿入単柱型	撤去	643.34	6.52	6.52	-	-	89.67	59.05	30.62	-	-	3.81	3.81	-	-	-	-	トラック［普通型］2t積	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
挿入単柱型	設置・撤去	1,286.7	6.52	6.52	-	-	89.67	59.05	30.62	-	-	3.81	3.81	-	-	-	-	トラック［普通型］2t積	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.304【　スノーポール（材料費）　】

物価資料等による

No.305【　路面切削　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
施工区分・平均切削深さ	段差すりつけの撤去作業		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
全面切削6cm以下(4000m2以下)	無し	478.65	57.49	36.15	6.45	-	35.47	12.60	3.64	3.58	3.53	7.04	5.22	-	-	-	-	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
全面切削6cm以下(4000m2以下)	有り	485.74	57.50	35.63	6.36	-	35.46	12.42	3.59	3.53	3.47	7.04	5.14	-	-	-	-	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
全面切削6cm以下(4000m2を超え)	無し	404.40	57.64	33.75	6.02	-	35.30	11.58	3.40	3.35	3.29	7.06	4.87	-	-	-	-	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
全面切削6cm以下(4000m2を超え)	有り	412.76	57.65	33.07	5.90	-	35.29	11.34	3.33	3.28	3.22	7.06	4.77	-	-	-	-	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
全面切削6cmを超え12cm以下	無し	535.56	55.31	30.37	5.57	-	38.01	11.77	3.44	3.38	3.33	6.68	4.34	-	-	-	-	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
全面切削6cmを超え12cm以下	有り	563.39	55.31	28.87	5.29	-	38.02	11.19	3.27	3.22	3.16	6.67	4.12	-	-	-	-	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
帯状切削3cm以下	-	343.04	57.64	39.77	7.10	-	35.30	13.65	4.01	3.95	3.88	7.06	5.74	-	-	-	-	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.306【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	0.2km以下	280.10	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	0.5km以下	326.78	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	1.0km以下	373.46	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	1.5km以下	443.49	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	2.0km以下	560.20	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	2.5km以下	606.88	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	3.0km以下	700.25	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	3.5km以下	746.93	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	4.0km以下	840.29	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	4.5km以下	886.98	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	5.0km以下	980.34	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	5.5km以下	1,073.7	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	6.5km以下	1,120.4	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	7.5km以下	1,260.4	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	9.0km以下	1,400.5	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.306【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	10.5km以下	1,587.2	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	12.0km以下	1,680.6	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	13.5km以下	1,960.7	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	16.0km以下	2,147.4	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	18.5km以下	2,427.5	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	21.5km以下	2,660.9	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	26.0km以下	2,941.0	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	32.0km以下	3,267.8	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	39.5km以下	3,641.3	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	47.0km以下	4,061.4	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	55.5km以下	4,528.3	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	60.0km以下	4,948.4	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.2km以下	280.10	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.5km以下	326.78	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.0km以下	373.46	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.306【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	1.5km以下	466.83	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	2.0km以下	560.20	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	2.5km以下	653.56	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	3.0km以下	700.25	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	3.5km以下	793.61	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	4.0km以下	886.98	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	4.5km以下	933.66	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	5.0km以下	1,027.0	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	5.5km以下	1,073.7	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	6.0km以下	1,167.1	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	6.5km以下	1,260.4	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	7.5km以下	1,307.1	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	8.5km以下	1,447.2	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	9.5km以下	1,633.9	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	11.0km以下	1,774.0	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.306【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	12.5km以下	1,960.7	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	14.5km以下	2,147.4	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	16.5km以下	2,427.5	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	19.0km以下	2,660.9	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	22.0km以下	2,941.0	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	25.5km以下	3,267.8	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	30.0km以下	3,641.3	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	36.0km以下	4,014.7	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	46.0km以下	4,481.6	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	60.0km以下	4,948.4	43.78	43.78	－	－	42.19	42.19	－	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.307【　舗装版破砕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
舗装版種別	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	積込作業の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	無し	不要	15cm以下	-	有り	166.23	9.77	9.77	-	-	81.96	29.03	28.06	24.87	-	8.27	8.27	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	無し	不要	15cmを超え40cm以下	-	有り	477.64	19.87	10.90	8.40	-	71.76	29.59	26.19	13.90	-	8.37	8.13	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量600～800kg級	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	無し	必要	15cm以下	-	有り	533.13	33.74	24.04	9.70	-	59.03	26.31	23.31	9.41	-	7.23	7.23	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）］ 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN		バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	無し	必要	15cmを超え35cm以下	-	有り	749.05	34.39	24.71	9.68	-	58.39	26.27	23.26	8.86	-	7.22	7.22	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）］ 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN		バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	4cm以下	-	有り	2,606.0	1.81	1.43	0.38	-	95.86	52.95	42.91	-	-	2.33	2.33	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	4cm以下	-	無し	2,270.5	2.08	1.64	0.44	-	95.25	60.78	34.47	-	-	2.67	2.67	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	4cmを超え10cm以下	-	有り	4,454.5	2.07	1.63	0.44	-	95.27	52.17	43.10	-	-	2.66	2.66	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	4cmを超え10cm以下	-	無し	3,878.5	2.38	1.88	0.50	-	94.57	59.92	34.65	-	-	3.05	3.05	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	10cmを超え15cm以下	-	有り	5,993.9	2.17	1.71	0.46	-	95.04	52.10	42.94	-	-	2.79	2.79	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	10cmを超え15cm以下	-	無し	5,221.6	2.49	1.96	0.53	-	94.31	59.81	34.50	-	-	3.20	3.20	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	15cmを超え30cm以下	-	有り	10,609	2.29	1.81	0.48	-	94.76	51.80	42.96	-	-	2.95	2.95	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	15cmを超え30cm以下	-	無し	9,241.3	2.63	2.08	0.55	-	93.98	59.46	34.52	-	-	3.39	3.39	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	無し	不要	15cm以下	-	有り	166.23	9.77	9.77	-	-	81.96	29.03	28.06	24.87	-	8.27	8.27	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	無し	不要	15cmを超え35cm以下	-	有り	661.73	19.61	10.88	8.16	-	72.04	29.53	26.11	14.31	-	8.35	8.11	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量600～800kg級	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	無し	必要	15cm以下	-	有り	757.47	32.83	23.11	9.72	-	59.92	26.39	23.37	10.16	-	7.25	7.25	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）］ 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN		バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	無し	必要	15cmを超え35cm以下	-	有り	950.21	33.09	23.37	9.72	-	59.66	26.37	23.33	9.96	-	7.25	7.25	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）］ 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN		バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	無し	不要	15cm以上35cm以下	15cm以下	有り	839.98	17.64	10.70	6.43	-	74.15	29.07	25.69	17.24	-	8.21	7.98	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量600～800kg級	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.307【　舗装版破砕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
舗装版種別	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	積込作業の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	無し	不要	15cm以上35cm以下	15cmを超え22.5cm以下	有り	897.86	17.16	10.65	6.01	-	74.66	28.94	25.61	17.94	-	8.18	7.95	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） *	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量600～800kg級	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.308【　舗装版切断　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾞﾊﾞｰ)舗装版の全体厚		K				R					Z					S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	15cm以下	-	-	558.10	6.29	4.25	-	-	54.24	18.90	9.56	8.20	-	39.47	36.63	1.92	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　切削深20cm級　ブレード径56cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　(ブレード)　径２２インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	15cmを超え30cm以下	-	-	1,364.5	11.84	8.00	-	-	39.25	13.63	6.94	5.95	-	48.91	21.86	14.98	9.16	1.97	-	コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深30cm級　ブレード径75cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　(ブレード)　径３０インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)　径２２インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)　径１４インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	30cmを超え40cm以下	-	-	2,266.6	12.31	8.32	-	-	38.38	13.34	6.78	5.81	-	49.31	18.81	13.12	9.02	5.51	-	コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深40cm級　ブレード径96cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　(ブレード)　径３８インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)　径３０インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)　径２２インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)　径１４インチ	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	-	15cm以下	-	1,062.1	5.06	3.42	-	-	43.68	15.19	7.71	6.61	-	51.26	48.97	1.55	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　切削深20cm級　ブレード径56cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　(ブレード)　径２２インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	-	15cmを超え30cm以下	-	2,963.2	10.12	6.84	-	-	33.55	11.67	5.92	5.08	-	56.33	25.58	17.53	10.72	1.69	-	コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深30cm級　ブレード径75cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　(ブレード)　径３０インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)　径２２インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)　径１４インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾞﾊﾞｰ)舗装版	-	15cm以下	15cm以下	1,062.1	5.06	3.42	-	-	43.68	15.19	7.71	6.61	-	51.26	48.97	1.55	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　切削深20cm級　ブレード径56cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　(ブレード)　径２２インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾞﾊﾞｰ)舗装版	-	15cm以下	15cmを超え30cm以下	2,232.9	6.27	4.24	-	-	20.76	7.22	3.66	3.14	-	72.97	33.93	23.27	14.23	1.04	-	コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深30cm級　ブレード径75cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　(ブレード)　径３０インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)　径２２インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)　径１４インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾞﾊﾞｰ)舗装版	-	15cmを超え30cm以下	15cmを超え30cm以下	2,963.2	10.12	6.84	-	-	33.55	11.67	5.92	5.08	-	56.33	25.58	17.53	10.72	1.69	-	コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深30cm級　ブレード径75cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　(ブレード)　径３０インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)　径２２インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)　径１４インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾞﾊﾞｰ)舗装版	-	15cmを超え30cm以下	30cmを超え40cm以下	4,061.9	7.85	5.31	-	-	24.47	8.51	4.32	3.70	-	67.68	26.63	18.62	12.79	7.82	-	コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深40cm級　ブレード径96cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　(ブレード)　径３８インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)　径３０インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)　径２２インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)　径１４インチ	-	-

No.309【　クラック補修　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	250.31	0.00	－	－	－	100.00	64.92	12.77	11.60	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－

No.310【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.311【　クラック防止シート張　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	264.20	5.55	5.00	－	－	93.46	53.56	18.62	6.22	5.81	0.99	0.90	－	－	－	－	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.312【　クラック防止シート（材料費）　】

物価資料等による

No.313【　素地調整　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
構造物区分	機械使用区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
全高4m未満のﾎﾟｰﾙ類	－	1,451.4	0.00	－	－	－	100.00	98.04	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－		－		－		塗装工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全高4m以上10m未満のﾎﾟｰﾙ類	持込	1,971.7	7.28	7.28	－	－	90.61	72.19	16.98	－	－	2.11	2.11	－	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	－		－		塗装工	運転手（一般）	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
全高4m以上10m未満のﾎﾟｰﾙ類	貸与	1,928.9	1.53	1.53	－	－	96.22	73.78	20.97	－	－	2.25	2.25	－	－	－	－	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		－		－		塗装工	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
全高10m以上12m以下のﾎﾟｰﾙ類	持込	2,069.4	8.29	8.29	－	－	89.70	68.78	19.55	－	－	2.01	2.01	－	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	－		－		塗装工	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
全高10m以上12m以下のﾎﾟｰﾙ類	貸与	1,928.9	1.53	1.53	－	－	96.22	73.78	20.97	－	－	2.25	2.25	－	－	－	－	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		－		－		塗装工	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
防護柵類	－	1,149.5	0.00	－	－	－	100.00	97.09	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－		－		－		塗装工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
落石防止柵類	－	1,565.2	0.00	－	－	－	100.00	98.04	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－		－		－		塗装工	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.314【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量(kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
鉛系錆止めペイント２種 下塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,316.4	0.00	-	-	-	96.34	95.39	-	-	-	3.66	3.66	-	-	-	-	-		-	-	塗装工	-	-	-	鉛系錆止めペイント（２種）合成樹脂系	-	-	-	-	-
鉛系錆止めペイント２種 下塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	持込	1,775.5	7.13	7.13	-	-	88.08	70.74	16.64	-	-	4.79	2.72	2.07	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	鉛系錆止めペイント（２種）合成樹脂系	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
鉛系錆止めペイント２種 下塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	貸与	1,737.7	1.49	1.49	-	-	93.54	72.28	20.54	-	-	4.97	2.77	2.20	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	鉛系錆止めペイント（２種）合成樹脂系	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
鉛系錆止めペイント２種 下塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	持込	1,861.7	8.13	8.13	-	-	87.31	67.47	19.17	-	-	4.56	2.59	1.97	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	鉛系錆止めペイント（２種）合成樹脂系	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
鉛系錆止めペイント２種 下塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	貸与	1,737.7	1.49	1.49	-	-	93.54	72.28	20.54	-	-	4.97	2.77	2.20	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	鉛系錆止めペイント（２種）合成樹脂系	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
鉛系錆止めペイント２種 下塗 淡彩	防護柵類・落石防止柵類	-	-	-	987.41	0.00	-	-	-	95.11	93.25	-	-	-	4.89	4.89	-	-	-	-	-		-	-	塗装工	-	-	-	鉛系錆止めペイント（２種）合成樹脂系	-	-	-	-	-
フェノール樹脂MIO塗装 下塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,431.1	0.00	-	-	-	88.61	87.74	-	-	-	11.39	11.39	-	-	-	-	-		-	-	塗装工	-	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	-	-	-	-	-
フェノール樹脂MIO塗装 下塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	持込	1,890.2	6.70	6.70	-	-	82.74	66.45	15.63	-	-	10.56	8.62	1.94	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
フェノール樹脂MIO塗装 下塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	貸与	1,852.4	1.40	1.40	-	-	87.75	67.81	19.27	-	-	10.85	8.79	2.06	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
フェノール樹脂MIO塗装 下塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	持込	1,976.4	7.66	7.66	-	-	82.24	63.55	18.06	-	-	10.10	8.24	1.86	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
フェノール樹脂MIO塗装 下塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	貸与	1,852.4	1.40	1.40	-	-	87.75	67.81	19.27	-	-	10.85	8.79	2.06	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
フェノール樹脂MIO塗装 下塗 淡彩	防護柵類・落石防止柵類	-	-	-	1,102.1	0.00	-	-	-	85.22	83.55	-	-	-	14.78	14.78	-	-	-	-	-		-	-	塗装工	-	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	-	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,327.1	0.00	-	-	-	95.56	94.62	-	-	-	4.44	4.44	-	-	-	-	-		-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	-	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	持込	1,786.2	7.09	7.09	-	-	87.55	70.31	16.54	-	-	5.36	3.30	2.06	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	貸与	1,748.5	1.48	1.48	-	-	92.96	71.84	20.41	-	-	5.56	3.37	2.19	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	持込	1,872.5	8.09	8.09	-	-	86.80	67.07	19.06	-	-	5.11	3.15	1.96	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	貸与	1,748.5	1.48	1.48	-	-	92.96	71.84	20.41	-	-	5.56	3.37	2.19	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.314【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量(kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	防護柵類・落石防止柵類	-	-	-	998.15	0.00	-	-	-	94.09	92.25	-	-	-	5.91	5.91	-	-	-	-	-		-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,389.6	0.00	-	-	-	91.26	90.36	-	-	-	8.74	8.74	-	-	-	-	-		-	-	塗装工	-	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用　淡彩色	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	持込	1,848.7	6.85	6.85	-	-	84.59	67.94	15.98	-	-	8.56	6.57	1.99	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用　淡彩色	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	貸与	1,811.0	1.43	1.43	-	-	89.75	69.35	19.71	-	-	8.82	6.71	2.11	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用　淡彩色	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	持込	1,935.0	7.82	7.82	-	-	84.00	64.92	18.44	-	-	8.18	6.28	1.90	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用　淡彩色	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	貸与	1,811.0	1.43	1.43	-	-	89.75	69.35	19.71	-	-	8.82	6.71	2.11	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用　淡彩色	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	防護柵類・落石防止柵類	-	-	-	1,060.7	0.00	-	-	-	88.55	86.82	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	-		-	-	塗装工	-	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用　淡彩色	-	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,326.9	0.00	-	-	-	95.57	94.63	-	-	-	4.43	4.43	-	-	-	-	-		-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	持込	1,786.0	7.09	7.09	-	-	87.56	70.32	16.54	-	-	5.35	3.29	2.06	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	貸与	1,748.3	1.49	1.49	-	-	92.96	71.84	20.41	-	-	5.55	3.36	2.19	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	持込	1,872.3	8.09	8.09	-	-	86.81	67.08	19.06	-	-	5.10	3.14	1.96	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	貸与	1,748.3	1.49	1.49	-	-	92.96	71.84	20.41	-	-	5.55	3.36	2.19	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	防護柵類・落石防止柵類	-	-	-	997.96	0.00	-	-	-	94.11	92.27	-	-	-	5.89	5.89	-	-	-	-	-		-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,384.6	0.00	-	-	-	91.59	90.69	-	-	-	8.41	8.41	-	-	-	-	-		-	-	塗装工	-	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用　淡彩色	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	持込	1,843.7	6.87	6.87	-	-	84.82	68.12	16.02	-	-	8.31	6.32	1.99	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用　淡彩色	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	貸与	1,806.0	1.44	1.44	-	-	89.99	69.54	19.76	-	-	8.57	6.45	2.12	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用　淡彩色	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	持込	1,930.0	7.84	7.84	-	-	84.23	65.09	18.49	-	-	7.93	6.03	1.90	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用　淡彩色	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.314【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量(kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	貸与	1,806.0	1.44	1.44	-	-	89.99	69.54	19.76	-	-	8.57	6.45	2.12	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	塩化ゴム系塗料上塗用　淡彩色	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	防護柵類・落石防止柵類	-	-	-	1,055.7	0.00	-	-	-	88.96	87.22	-	-	-	11.04	11.04	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	塩化ゴム系塗料上塗用　淡彩色	-	-	-	-	-
各種	全高4m未満のポール類	10kg以下	１回	-	1,294.8	0.00	-	-	-	97.94	96.98	-	-	-	2.06	2.06	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
各種	全高4m未満のポール類	10kg以下	２回	-	2,589.6	0.00	-	-	-	97.94	96.98	-	-	-	2.06	2.06	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
各種	全高4m未満のポール類	10kg以下	３回	-	3,884.4	0.00	-	-	-	97.94	96.98	-	-	-	2.06	2.06	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
各種	全高4m未満のポール類	10kg超20kg以下	１回	-	1,348.3	0.00	-	-	-	94.05	93.12	-	-	-	5.95	5.95	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
各種	全高4m未満のポール類	10kg超20kg以下	２回	-	2,696.6	0.00	-	-	-	94.05	93.12	-	-	-	5.95	5.95	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
各種	全高4m未満のポール類	10kg超20kg以下	３回	-	4,044.9	0.00	-	-	-	94.05	93.12	-	-	-	5.95	5.95	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
各種	全高4m未満のポール類	20kg超30kg以下	１回	-	1,401.8	0.00	-	-	-	90.46	89.57	-	-	-	9.54	9.54	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
各種	全高4m未満のポール類	20kg超30kg以下	２回	-	2,803.6	0.00	-	-	-	90.46	89.57	-	-	-	9.54	9.54	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
各種	全高4m未満のポール類	20kg超30kg以下	３回	-	4,205.4	0.00	-	-	-	90.46	89.57	-	-	-	9.54	9.54	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg以下	１回	持込	1,753.9	7.22	7.22	-	-	89.16	71.61	16.84	-	-	3.62	2.10	1.52	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg以下	１回	貸与	1,716.2	1.51	1.51	-	-	94.71	73.18	20.80	-	-	3.78	2.23	1.55	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg以下	２回	持込	3,507.8	7.22	7.22	-	-	89.16	71.61	16.84	-	-	3.62	2.10	1.52	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg以下	２回	貸与	3,432.4	1.51	1.51	-	-	94.71	73.18	20.80	-	-	3.78	2.23	1.55	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg以下	３回	持込	5,261.7	7.22	7.22	-	-	89.16	71.61	16.84	-	-	3.62	2.10	1.52	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg以下	３回	貸与	5,148.6	1.51	1.51	-	-	94.71	73.18	20.80	-	-	3.78	2.23	1.55	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-

No.314【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量(kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg超20kg以下	1回	持込	1,807.4	7.01	7.01	-	-	86.52	69.49	16.34	-	-	6.47	4.44	2.03	-	-	-	高所作業車［トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg超20kg以下	1回	貸与	1,769.7	1.47	1.47	-	-	91.84	70.97	20.17	-	-	6.69	4.53	2.16	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg超20kg以下	2回	持込	3,614.8	7.01	7.01	-	-	86.52	69.49	16.34	-	-	6.47	4.44	2.03	-	-	-	高所作業車［トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg超20kg以下	2回	貸与	3,539.4	1.47	1.47	-	-	91.84	70.97	20.17	-	-	6.69	4.53	2.16	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg超20kg以下	3回	持込	5,422.2	7.01	7.01	-	-	86.52	69.49	16.34	-	-	6.47	4.44	2.03	-	-	-	高所作業車［トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg超20kg以下	3回	貸与	5,309.1	1.47	1.47	-	-	91.84	70.97	20.17	-	-	6.69	4.53	2.16	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
各種	全高4m以上10m未満のポール類	20kg超30kg以下	1回	持込	1,860.9	6.81	6.81	-	-	84.03	67.49	15.87	-	-	9.16	7.18	1.98	-	-	-	高所作業車［トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
各種	全高4m以上10m未満のポール類	20kg超30kg以下	1回	貸与	1,823.2	1.42	1.42	-	-	89.15	68.89	19.58	-	-	9.43	7.33	2.10	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
各種	全高4m以上10m未満のポール類	20kg超30kg以下	2回	持込	3,721.8	6.81	6.81	-	-	84.03	67.49	15.87	-	-	9.16	7.18	1.98	-	-	-	高所作業車［トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
各種	全高4m以上10m未満のポール類	20kg超30kg以下	2回	貸与	3,646.4	1.42	1.42	-	-	89.15	68.89	19.58	-	-	9.43	7.33	2.10	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
各種	全高4m以上10m未満のポール類	20kg超30kg以下	3回	持込	5,582.7	6.81	6.81	-	-	84.03	67.49	15.87	-	-	9.16	7.18	1.98	-	-	-	高所作業車［トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
各種	全高4m以上10m未満のポール類	20kg超30kg以下	3回	貸与	5,469.6	1.42	1.42	-	-	89.15	68.89	19.58	-	-	9.43	7.33	2.10	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg以下	1回	持込	1,840.2	8.23	8.23	-	-	88.32	68.24	19.40	-	-	3.45	2.00	1.45	-	-	-	高所作業車［トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg以下	1回	貸与	1,716.2	1.51	1.51	-	-	94.71	73.18	20.80	-	-	3.78	2.23	1.55	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg以下	2回	持込	3,680.3	8.23	8.23	-	-	88.32	68.24	19.40	-	-	3.45	2.00	1.45	-	-	-	高所作業車［トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg以下	2回	貸与	3,432.4	1.51	1.51	-	-	94.71	73.18	20.80	-	-	3.78	2.23	1.55	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg以下	3回	持込	5,520.5	8.23	8.23	-	-	88.32	68.24	19.40	-	-	3.45	2.00	1.45	-	-	-	高所作業車［トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-

No.314【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量(kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg以下	3回	貸与	5,148.6	1.51	1.51	-	-	94.71	73.18	20.80	-	-	3.78	2.23	1.55	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg超20kg以下	1回	持込	1,893.7	8.00	8.00	-	-	85.83	66.32	18.85	-	-	6.17	4.23	1.94	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg超20kg以下	1回	貸与	1,769.7	1.47	1.47	-	-	91.84	70.97	20.17	-	-	6.69	4.53	2.16	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg超20kg以下	2回	持込	3,787.3	8.00	8.00	-	-	85.83	66.32	18.85	-	-	6.17	4.23	1.94	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg超20kg以下	2回	貸与	3,539.4	1.47	1.47	-	-	91.84	70.97	20.17	-	-	6.69	4.53	2.16	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg超20kg以下	3回	持込	5,681.0	8.00	8.00	-	-	85.83	66.32	18.85	-	-	6.17	4.23	1.94	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg超20kg以下	3回	貸与	5,309.1	1.47	1.47	-	-	91.84	70.97	20.17	-	-	6.69	4.53	2.16	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
各種	全高10m以上12m以下のポール類	20kg超30kg以下	1回	持込	1,947.2	7.78	7.78	-	-	83.47	64.50	18.33	-	-	8.75	6.86	1.89	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
各種	全高10m以上12m以下のポール類	20kg超30kg以下	1回	貸与	1,823.2	1.42	1.42	-	-	89.15	68.89	19.58	-	-	9.43	7.33	2.10	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
各種	全高10m以上12m以下のポール類	20kg超30kg以下	2回	持込	3,894.3	7.78	7.78	-	-	83.47	64.50	18.33	-	-	8.75	6.86	1.89	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
各種	全高10m以上12m以下のポール類	20kg超30kg以下	2回	貸与	3,646.4	1.42	1.42	-	-	89.15	68.89	19.58	-	-	9.43	7.33	2.10	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
各種	全高10m以上12m以下のポール類	20kg超30kg以下	3回	持込	5,841.5	7.78	7.78	-	-	83.47	64.50	18.33	-	-	8.75	6.86	1.89	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
各種	全高10m以上12m以下のポール類	20kg超30kg以下	3回	貸与	5,469.6	1.42	1.42	-	-	89.15	68.89	19.58	-	-	9.43	7.33	2.10	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
各種	防護柵類・落石防止柵類	10kg以下	1回	-	965.86	0.00	-	-	-	97.24	95.34	-	-	-	2.76	2.76	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
各種	防護柵類・落石防止柵類	10kg以下	2回	-	1,931.7	0.00	-	-	-	97.24	95.34	-	-	-	2.76	2.76	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
各種	防護柵類・落石防止柵類	10kg以下	3回	-	2,897.6	0.00	-	-	-	97.24	95.34	-	-	-	2.76	2.76	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
各種	防護柵類・落石防止柵類	10kg超20kg以下	1回	-	1,019.4	0.00	-	-	-	92.13	90.33	-	-	-	7.87	7.87	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-

No. 314【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量 (kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
各種	防護柵類・落石防止柵類	10kg超20kg以下	2回	−	2,038.7	0.00	−	−	−	92.13	90.33	−	−	−	7.87	7.87	−	−	−	−	−	−	−	塗装工	−	−	−	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	−	−	−	−	−
各種	防護柵類・落石防止柵類	10kg超20kg以下	3回	−	3,058.1	0.00	−	−	−	92.13	90.33	−	−	−	7.87	7.87	−	−	−	−	−	−	−	塗装工	−	−	−	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	−	−	−	−	−
各種	防護柵類・落石防止柵類	20kg超30kg以下	1回	−	1,072.9	0.00	−	−	−	87.54	85.83	−	−	−	12.46	12.46	−	−	−	−	−	−	−	塗装工	−	−	−	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	−	−	−	−	−
各種	防護柵類・落石防止柵類	20kg超30kg以下	2回	−	2,145.7	0.00	−	−	−	87.54	85.83	−	−	−	12.46	12.46	−	−	−	−	−	−	−	塗装工	−	−	−	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	−	−	−	−	−
各種	防護柵類・落石防止柵類	20kg超30kg以下	3回	−	3,218.6	0.00	−	−	−	87.54	85.83	−	−	−	12.46	12.46	−	−	−	−	−	−	−	塗装工	−	−	−	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	−	−	−	−	−

No.315【　張紙防止塗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
素地調整の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	1,930.7	0.00	-	-	-	100.00	93.94	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無し	725.40	0.00	-	-	-	100.00	96.16	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.316【　張紙防止塗装（材料費）　】

物価資料等による

No.317【　鋼板（材料費）　】

物価資料等による

No.318【　スタッドジベル（材料費）　】

物価資料等による

No.319【　鋼板巻立て　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
支柱区分	注入材材質		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
A支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	24,998	0.00	-	-	-	100.00	36.80	17.72	9.84	8.64	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
A支柱	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	23,539	0.00	-	-	-	100.00	39.08	18.82	10.45	9.17	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
B支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	23,904	0.00	-	-	-	100.00	38.49	18.53	10.29	6.77	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
B支柱	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	22,665	0.00	-	-	-	100.00	40.59	19.55	10.85	7.14	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
C支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	22,753	0.00	-	-	-	100.00	40.43	18.54	9.73	5.93	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
C支柱	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	21,225	0.00	-	-	-	100.00	43.33	19.88	10.43	6.36	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
D支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	22,057	0.00	-	-	-	100.00	41.71	19.13	10.03	4.89	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
D支柱	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	20,720	0.00	-	-	-	100.00	44.40	20.36	10.68	5.21	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
E支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	26,942	0.00	-	-	-	100.00	34.15	17.22	10.04	10.02	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
E支柱	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	25,210	0.00	-	-	-	100.00	36.49	18.41	10.73	10.71	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
F支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	24,998	0.00	-	-	-	100.00	36.80	17.72	9.84	8.64	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
F支柱	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	23,539	0.00	-	-	-	100.00	39.08	18.82	10.45	9.17	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
G支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	23,904	0.00	-	-	-	100.00	38.49	18.53	10.29	6.77	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
G支柱	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	22,665	0.00	-	-	-	100.00	40.59	19.55	10.85	7.14	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
H支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	23,083	0.00	-	-	-	100.00	39.86	18.28	10.65	5.84	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-

No.319【　鋼板巻立て　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
支柱区分	注入材材質		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
H支柱	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	21,533	0.00	－	－	－	100.00	42.73	19.59	11.42	6.26	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	－	－	－	－	－	－

No.320【　シール材（材料費）　】

物価資料等による

No.321【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.322【　現場溶接　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															
溶接種別	板厚区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	備考
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
すみ肉脚長6mm	-	9,712.5	0.00	-	-	-	100.00	80.05	15.19	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
補強鋼板部(V型･レ型)	6mm、9mm、10mm	26,570	0.00	-	-	-	100.00	77.65	17.59	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
補強鋼板部(V型･レ型)	12mm、13mm	45,884	0.00	-	-	-	100.00	77.55	17.69	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
補強鋼板部(V型･レ型)	14mm、15mm	59,511	0.00	-	-	-	100.00	77.88	17.36	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
補強鋼板部(V型･レ型)	16mm、19mm	84,881	0.00	-	-	-	100.00	77.86	17.38	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
補強鋼板部(V型･レ型)	21mm、22mm	123,560	0.00	-	-	-	100.00	77.92	17.32	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.323【　フーチングアンカー削孔・定着　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
削孔深		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.8m以上 1.0m未満	1,887.5	0.00	-	-	-	100.00	43.61	27.94	10.42	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
1.0m以上 1.2m未満	2,112.8	0.00	-	-	-	100.00	43.54	27.96	10.47	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
1.2m以上 1.4m未満	2,397.2	0.00	-	-	-	100.00	44.43	27.28	10.26	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
1.4m以上 1.6m未満	2,626.3	0.00	-	-	-	100.00	45.16	26.51	10.30	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.324【　アンカー材（材料費）　】

物価資料等による

No.325【　アンカー注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.326【　鋼板取付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
注入材材質		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S			
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
無収縮ﾓﾙﾀﾙ	18,703	0.00	-	-	-	100.00	49.18	20.30	10.52	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ｴﾎﾟｷｼ樹脂	17,805	0.00	-	-	-	100.00	51.66	21.33	11.05	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.327【　シール材（材料費）　】

物価資料等による

No.328【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.329【　コンクリート削孔　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｱﾝｶｰ材径	削孔深		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
D16	200mm以上 250mm未満	1,257.3	0.00	-	-	-	81.48	45.49	15.39	13.20	-	18.52	18.52	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D16	250mm以上 300mm未満	1,309.0	0.00	-	-	-	78.26	43.68	14.79	12.68	-	21.74	21.74	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D16	300mm以上 360mm以下	1,365.9	0.00	-	-	-	75.00	41.87	14.17	12.15	-	25.00	25.00	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D19	200mm以上 250mm未満	1,290.5	0.00	-	-	-	79.38	44.31	15.00	12.86	-	20.62	20.62	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D19	250mm以上 300mm未満	1,349.7	0.00	-	-	-	75.90	42.37	14.34	12.30	-	24.10	24.10	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D19	300mm以上 350mm未満	1,408.8	0.00	-	-	-	72.72	40.59	13.74	11.78	-	27.28	27.28	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D19	350mm以上 400mm以下	1,485.7	0.00	-	-	-	68.96	38.50	13.03	11.17	-	31.04	31.04	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D22	300mm以上 350mm未満	2,199.4	0.00	-	-	-	80.34	42.89	14.52	12.46	-	19.66	19.66	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D22	350mm以上 420mm未満	2,279.3	0.00	-	-	-	77.53	41.39	14.01	12.02	-	22.47	22.47	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D22	420mm以上 500mm未満	2,365.8	0.00	-	-	-	74.69	39.87	13.50	11.58	-	25.31	25.31	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D22	500mm以上 580mm以下	2,485.5	0.00	-	-	-	71.09	37.95	12.85	11.02	-	28.91	28.91	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D25	320mm以上 390mm未満	2,291.8	0.00	-	-	-	77.10	41.16	13.94	11.95	-	22.90	22.90	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D25	390mm以上 460mm未満	2,395.3	0.00	-	-	-	73.77	39.37	13.34	11.44	-	26.23	26.23	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D25	460mm以上 540mm未満	2,521.0	0.00	-	-	-	70.09	37.41	12.67	10.87	-	29.91	29.91	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D25	540mm以上 600mm未満	2,609.7	0.00	-	-	-	67.71	36.14	12.24	10.50	-	32.29	32.29	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-

No.329【　コンクリート削孔　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｱﾝｶｰ材径	削孔深		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
D29	400mm以上 460mm未満	2,487.5	0.00	-	-	-	71.04	37.93	12.84	11.01	-	28.96	28.96	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D29	460mm以上 530mm未満	2,596.4	0.00	-	-	-	68.06	36.34	12.30	10.55	-	31.94	31.94	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D29	530mm以上 600mm未満	2,755.6	0.00	-	-	-	64.13	34.24	11.59	9.94	-	35.87	35.87	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D29	600mm以上 700mm以下	3,561.0	0.00	-	-	-	69.42	36.43	12.33	10.58	-	30.58	30.58	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D32	400mm以上 460mm未満	2,551.1	0.00	-	-	-	69.27	36.98	12.52	10.74	-	30.73	30.73	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D32	460mm以上 530mm未満	2,669.6	0.00	-	-	-	66.19	35.33	11.97	10.26	-	33.81	33.81	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D32	530mm以上 600mm未満	2,797.3	0.00	-	-	-	63.17	33.73	11.42	9.79	-	36.83	36.83	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D32	600mm以上 690mm以下	3,657.0	0.00	-	-	-	67.59	35.46	12.01	10.30	-	32.41	32.41	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D35	480mm以上 540mm未満	2,772.4	0.00	-	-	-	63.74	34.03	11.52	9.88	-	36.26	36.26	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D35	540mm以上 600mm未満	2,890.7	0.00	-	-	-	61.13	32.63	11.05	9.48	-	38.87	38.87	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D35	600mm以上 670mm未満	3,723.6	0.00	-	-	-	66.39	34.84	11.79	10.12	-	33.61	33.61	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D35	670mm以上 760mm以下	3,871.4	0.00	-	-	-	63.85	33.51	11.34	9.73	-	36.15	36.15	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-

No.330【　コンクリート巻立て　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
支柱区分	施工内容	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
A支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	99,167	4.81	3.34	-	-	79.37	18.94	11.81	10.57	7.46	15.82	15.10	0.50	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
A支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	97,998	4.80	3.38	-	-	79.21	19.16	11.95	10.70	7.55	15.99	15.28	0.50	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
A支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	93,256	5.25	3.55	-	-	77.92	20.15	12.56	9.00	6.30	16.83	16.05	0.53	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
A支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	91,669	5.23	3.61	-	-	77.66	20.48	12.78	9.16	6.41	17.11	16.33	0.54	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
A支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	63,972	5.84	5.17	-	-	69.88	29.34	13.32	9.34	7.03	24.28	23.41	0.77	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
A支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	62,237	5.79	5.32	-	-	69.28	30.15	13.69	9.60	7.23	24.93	24.06	0.80	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
A支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	57,673	6.48	5.74	-	-	66.59	32.54	11.15	7.72	4.40	26.93	25.96	0.86	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
A支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	56,161	6.43	5.90	-	-	65.96	33.41	11.45	7.92	4.52	27.61	26.66	0.88	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
B支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	90,380	5.08	3.66	-	-	77.59	19.67	11.15	10.09	7.78	17.33	16.57	0.55	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
B支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	88,752	5.07	3.73	-	-	77.30	20.03	11.36	10.28	7.92	17.63	16.87	0.56	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
B支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	83,501	5.62	3.96	-	-	75.61	21.29	10.92	9.40	6.45	18.77	17.93	0.59	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
B支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	82,053	5.60	4.03	-	-	75.32	21.67	11.12	9.56	6.56	19.08	18.25	0.60	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
B支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	62,971	5.94	5.26	-	-	69.39	28.19	13.57	9.41	7.37	24.67	23.78	0.79	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
B支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	61,272	5.88	5.40	-	-	68.80	28.99	13.94	9.67	7.58	25.32	24.44	0.81	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
B支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	56,203	6.65	5.89	-	-	65.72	31.61	11.22	7.61	4.52	27.63	26.64	0.88	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
B支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	54,743	6.59	6.05	-	-	65.08	32.44	11.52	7.81	4.64	28.33	27.35	0.90	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.330【　コンクリート巻立て　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
支柱区分	施工内容	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
C支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	84,268	5.30	3.93	-	-	76.14	20.31	11.61	8.71	8.02	18.56	17.77	0.59	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
C支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	82,729	5.28	4.00	-	-	75.83	20.68	11.83	8.87	8.17	18.89	18.10	0.60	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
C支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	77,161	5.92	4.29	-	-	73.80	22.17	9.65	9.51	6.53	20.28	19.40	0.64	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
C支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	75,809	5.89	4.37	-	-	73.49	22.57	9.82	9.68	6.65	20.62	19.75	0.65	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
C支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	62,270	6.01	5.32	-	-	69.05	27.44	13.72	9.44	7.61	24.94	24.05	0.79	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
C支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	60,596	5.95	5.46	-	-	68.45	28.20	14.10	9.70	7.82	25.60	24.71	0.82	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
C支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	55,189	6.78	6.00	-	-	65.08	30.96	11.24	7.53	4.60	28.14	27.13	0.90	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
C支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	53,410	6.69	6.20	-	-	64.28	32.01	11.61	7.78	4.75	29.03	28.03	0.93	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
D支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	81,072	5.42	4.08	-	-	75.30	20.62	11.89	8.16	7.82	19.28	18.47	0.61	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
D支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	79,084	5.39	4.18	-	-	74.88	21.16	12.19	8.36	8.02	19.73	18.93	0.62	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
D支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	73,822	6.09	4.48	-	-	72.72	22.64	9.80	8.59	6.56	21.19	20.28	0.67	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
D支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	72,091	6.06	4.59	-	-	72.26	23.18	10.03	8.80	6.72	21.68	20.77	0.69	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
D支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	61,885	6.04	5.35	-	-	68.87	27.00	13.84	9.46	7.74	25.09	24.19	0.80	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
D支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	60,225	5.99	5.50	-	-	68.26	27.74	14.22	9.72	7.95	25.75	24.86	0.82	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
D支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	54,623	6.84	6.06	-	-	64.73	30.59	11.27	7.47	4.65	28.43	27.41	0.91	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
D支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	52,868	6.76	6.26	-	-	63.91	31.59	11.65	7.72	4.80	29.33	28.32	0.94	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.330【　コンクリート巻立て　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
支柱区分	施工内容	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
E支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	102,440	4.75	3.23	-	-	79.94	14.99	12.44	12.33	8.40	15.31	14.61	0.48	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
E支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	100,660	4.73	3.29	-	-	79.70	15.25	12.66	12.55	8.55	15.57	14.87	0.49	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
E支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	95,950	5.21	3.45	-	-	78.42	16.00	13.16	10.99	7.28	16.37	15.60	0.51	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
E支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	94,341	5.19	3.51	-	-	78.17	16.26	13.39	11.18	7.40	16.64	15.87	0.52	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
E支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	64,205	5.88	5.16	-	-	69.93	23.86	16.53	10.99	7.16	24.19	23.32	0.77	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
E支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	62,478	5.83	5.30	-	-	69.34	24.52	16.98	11.30	7.35	24.83	23.97	0.79	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
E支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	57,508	6.56	5.76	-	-	66.42	26.64	14.63	9.45	4.41	27.02	26.04	0.86	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
E支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	56,015	6.50	5.91	-	-	65.81	27.37	15.02	9.70	4.53	27.69	26.73	0.88	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
F支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	94,136	4.99	3.52	-	-	78.37	15.65	13.04	10.89	8.72	16.64	15.90	0.52	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
F支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	92,464	4.97	3.58	-	-	78.10	15.93	13.28	11.09	8.88	16.93	16.19	0.53	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
F支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	87,385	5.53	3.79	-	-	76.52	16.84	11.74	11.42	7.46	17.95	17.13	0.56	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
F支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	85,897	5.50	3.85	-	-	76.26	17.17	11.94	11.61	7.58	18.24	17.43	0.57	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
F支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	63,428	5.95	5.22	-	-	69.56	23.18	16.63	10.97	7.40	24.49	23.61	0.78	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
F支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	61,728	5.89	5.36	-	-	68.97	23.82	17.09	11.27	7.60	25.14	24.26	0.80	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
F支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	56,416	6.69	5.87	-	-	65.77	26.05	14.62	9.33	4.50	27.54	26.54	0.88	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
F支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	54,962	6.62	6.02	-	-	65.15	26.74	15.01	9.57	4.62	28.23	27.24	0.90	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.331【　足場（適用範囲外コンクリート巻立て工）　】
＜　積算単位：掛ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,519.4	15.61	8.35	－	－	84.39	35.01	5.87	4.26	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		とび工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.332【　下地処理（適用範囲外コンクリート巻立て工）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,860.5	0.00	－	－	－	100.00	33.36	31.34	24.59	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	

No.333【　型枠（適用範囲外コンクリート巻立て工）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
型枠種別		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
一般型枠	6,244.1	0.00	－	－	－	100.00	64.63	11.54	8.58	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－
合板円形型枠	6,413.6	0.00	－	－	－	100.00	53.31	15.62	15.11	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.334【　コンクリート（適用範囲外コンクリート巻立て工）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	有り	28,719	11.99	11.53	-	-	34.01	13.73	8.84	6.29	3.85	54.00	52.21	1.73	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	27,141	12.44	12.20	-	-	30.47	9.79	9.36	6.66	4.07	57.09	55.23	1.83	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.335【　とりこわし　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	80,963	1.93	1.52	0.41	－	94.93	43.37	35.44	13.36	－	3.14	3.14	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第2次基準値）］吐出量3.5～3.7m3／min 吐出圧力0.7MPa	* さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.336【　鉄筋　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
鉄筋規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S		
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
SD345 D13	320,500	0.00	-	-	-	75.34	44.15	19.75	9.97	-	24.66	24.66	-	-	-	-	-	-	-	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	-	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	-	-	-	-	-

No.337【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(普通)	有り	55,472	0.00	-	-	-	72.75	25.98	25.48	8.86	5.23	27.25	27.25	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート普通　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(普通)	無し	53,948	0.00	-	-	-	71.98	26.71	24.24	9.11	5.38	28.02	28.02	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート普通　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-

No.338【　足場・防護　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
防護種類	1工事での足場使用回数	足場を架設している総月数		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
シート	1回	0.5月以下	4,754.1	0.00	-	-	-	100.00	97.46	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	0.5月を超え1.0月以下	4,955.6	0.00	-	-	-	100.00	93.50	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	1.0月を超え1.5月以下	5,157.1	0.00	-	-	-	100.00	89.85	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	1.5月を超え2.0月以下	5,358.6	0.00	-	-	-	100.00	86.47	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	2.0月を超え2.5月以下	5,560.1	0.00	-	-	-	100.00	83.33	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	2.5月を超え3.0月以下	5,761.6	0.00	-	-	-	100.00	80.42	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	3.0月を超え3.5月以下	5,963.1	0.00	-	-	-	100.00	77.70	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	3.5月を超え4.0月以下	6,164.6	0.00	-	-	-	100.00	75.16	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	4.0月を超え4.5月以下	6,366.1	0.00	-	-	-	100.00	72.78	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	4.5月を超え5.0月以下	6,567.6	0.00	-	-	-	100.00	70.55	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	5.0月を超え5.5月以下	6,769.1	0.00	-	-	-	100.00	68.45	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	5.5月を超え6.0月以下	6,970.6	0.00	-	-	-	100.00	66.47	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	6.0月を超え6.5月以下	7,172.1	0.00	-	-	-	100.00	64.61	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	2回	1.0月以下	4,754.1	0.00	-	-	-	100.00	97.46	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	2回	1.0月を超え2.0月以下	4,955.6	0.00	-	-	-	100.00	93.50	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	2回	2.0月を超え3.0月以下	5,157.1	0.00	-	-	-	100.00	89.85	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.338【　足場・防護　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
防護種類	1工事での足場使用回数	足場を架設している総月数		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
シート	2回	3.0月を超え4.0月以下	5,358.6	0.00	-	-	-	100.00	86.47	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	2回	4.0月を超え5.0月以下	5,560.1	0.00	-	-	-	100.00	83.33	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	2回	5.0月を超え6.0月以下	5,761.6	0.00	-	-	-	100.00	80.42	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	2回	6.0月を超え7.0月以下	5,963.1	0.00	-	-	-	100.00	77.70	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	0.5月以下	4,767.6	0.00	-	-	-	100.00	97.19	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	0.5月を超え1.0月以下	4,991.6	0.00	-	-	-	100.00	92.82	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	1.0月を超え1.5月以下	5,215.6	0.00	-	-	-	100.00	88.84	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	1.5月を超え2.0月以下	5,439.6	0.00	-	-	-	100.00	85.18	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	2.0月を超え2.5月以下	5,663.6	0.00	-	-	-	100.00	81.81	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	2.5月を超え3.0月以下	5,887.6	0.00	-	-	-	100.00	78.70	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	3.0月を超え3.5月以下	6,111.6	0.00	-	-	-	100.00	75.81	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	3.5月を超え4.0月以下	6,335.6	0.00	-	-	-	100.00	73.13	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	4.0月を超え4.5月以下	6,559.6	0.00	-	-	-	100.00	70.64	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	4.5月を超え5.0月以下	6,783.6	0.00	-	-	-	100.00	68.31	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	5.0月を超え5.5月以下	7,007.6	0.00	-	-	-	100.00	66.12	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	5.5月を超え6.0月以下	7,231.6	0.00	-	-	-	100.00	64.07	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.338【　足場・防護　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
防護種類	1工事での足場使用回数	足場を架設している総月数		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｼｰﾄ+板張	1回	6.0月を超え6.5月以下	7,455.6	0.00	-	-	-	100.00	62.15	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ｼｰﾄ+板張	2回	1.0月以下	4,767.6	0.00	-	-	-	100.00	97.19	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ｼｰﾄ+板張	2回	1.0月を超え2.0月以下	4,991.6	0.00	-	-	-	100.00	92.82	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ｼｰﾄ+板張	2回	2.0月を超え3.0月以下	5,215.6	0.00	-	-	-	100.00	88.84	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ｼｰﾄ+板張	2回	3.0月を超え4.0月以下	5,439.6	0.00	-	-	-	100.00	85.18	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ｼｰﾄ+板張	2回	4.0月を超え5.0月以下	5,663.6	0.00	-	-	-	100.00	81.81	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ｼｰﾄ+板張	2回	5.0月を超え6.0月以下	5,887.6	0.00	-	-	-	100.00	78.70	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ｼｰﾄ+板張	2回	6.0月を超え7.0月以下	6,111.6	0.00	-	-	-	100.00	75.81	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.339【　支承取替（鋼橋）　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
支承形式	現場条件	下部工ﾌﾟﾗｹｯﾄ取付の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
I	－	無し	600,040	0.00	－	－	－	100.00	39.62	15.32	15.29	9.14	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
I	－	有り	593,250	0.00	－	－	－	100.00	39.57	15.47	15.09	9.24	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－
II	鈑桁	無し	748,840	0.00	－	－	－	100.00	38.09	14.98	14.54	8.73	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－
II	鈑桁	有り	737,320	0.00	－	－	－	100.00	38.28	14.75	14.44	8.87	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－
II	1箱桁2杏	無し	898,600	0.00	－	－	－	100.00	38.09	14.98	14.54	8.73	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－
II	1箱桁2杏	有り	884,780	0.00	－	－	－	100.00	38.28	14.75	14.44	8.87	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－
II	1箱桁1杏	無し	1,198,100	0.00	－	－	－	100.00	38.09	14.98	14.54	8.73	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－
II	1箱桁1杏	有り	1,179,700	0.00	－	－	－	100.00	38.28	14.75	14.44	8.87	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－
III	鈑桁	無し	915,090	0.00	－	－	－	100.00	37.33	14.49	14.28	8.53	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－
III	鈑桁	有り	903,310	0.00	－	－	－	100.00	37.50	14.30	14.19	8.64	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－
III	1箱桁2杏	無し	1,098,100	0.00	－	－	－	100.00	37.33	14.49	14.28	8.53	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－
III	1箱桁2杏	有り	1,084,000	0.00	－	－	－	100.00	37.50	14.30	14.19	8.64	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－
III	1箱桁1杏	無し	1,464,100	0.00	－	－	－	100.00	37.33	14.49	14.28	8.53	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－
III	1箱桁1杏	有り	1,445,300	0.00	－	－	－	100.00	37.50	14.30	14.19	8.64	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－
IV	－	無し	485,300	0.00	－	－	－	100.00	38.58	14.95	14.71	8.69	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
IV	－	有り	478,300	0.00	－	－	－	100.00	38.52	14.92	14.67	8.82	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－

No.340【　支承取替（ＰＣ橋）　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	441,750	0.00	－	－	－	100.00	38.34	14.79	14.62	8.59	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－

No.341【　支承（材料費）　】

物価資料等による

No.342【　桁付ブラケット（材料費）　】

物価資料等による

No.343【　沓座コンクリートはつり（支承直下部以外）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	483,820	0.00	－	－	－	100.00	47.53	24.85	21.08	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	橋りょう世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.344【　下部工ブラケット取付　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ﾌﾞﾗｹｯﾄ単部材質量		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
600kg以下	85,613	0.00	－	－	－	100.00	46.15	16.51	13.10	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	普通作業員	橋りょう世話役	－	－	－	－	－	－	－
600kgを超え2,000kg以下	128,700	0.00	－	－	－	100.00	46.17	16.39	13.20	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	普通作業員	橋りょう世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.345【　下部工ブラケット（材料費）　】

物価資料等による

No.346【　足場　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
供用月数		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1ヶ月以下	8,092.5	0.00	-	-	-	100.00	91.76	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1ヶ月を超え2ヶ月以下	8,443.5	0.00	-	-	-	100.00	87.94	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2ヶ月を超え3ヶ月以下	8,794.5	0.00	-	-	-	100.00	84.43	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3ヶ月を超え4ヶ月以下	9,145.5	0.00	-	-	-	100.00	81.19	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4ヶ月を超え5ヶ月以下	9,496.5	0.00	-	-	-	100.00	78.19	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5ヶ月を超え6ヶ月以下	9,847.5	0.00	-	-	-	100.00	75.40	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6ヶ月を超え7ヶ月以下	10,199	0.00	-	-	-	100.00	72.81	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7ヶ月を超え8ヶ月以下	10,550	0.00	-	-	-	100.00	70.39	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8ヶ月を超え9ヶ月以下	10,901	0.00	-	-	-	100.00	68.12	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9ヶ月を超え10ヶ月以下	11,252	0.00	-	-	-	100.00	66.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10ヶ月を超え11ヶ月以下	11,603	0.00	-	-	-	100.00	64.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11ヶ月を超え12ヶ月以下	11,954	0.00	-	-	-	100.00	62.12	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.347【　現場溶接鋼桁補強　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	12,422	0.00	－	－	－	100.00	69.35	19.15	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	347－1

No.348【　コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｱﾝｶｰ材径	削孔深さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
17mm以下	500mm以下	4,656.5	0.00	-	-	-	80.36	35.24	34.64	-	-	19.64	19.64	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ２７．６mm	-	-	-	-	-
17mm以下	500mmを超え1000mm以下	5,510.1	0.00	-	-	-	83.40	37.22	36.59	-	-	16.60	16.60	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ２７．６mm	-	-	-	-	-
17mmを超え23mm以下	500mm以下	4,791.5	0.00	-	-	-	78.09	34.24	33.67	-	-	21.91	21.91	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ３３．１mm	-	-	-	-	-
17mmを超え23mm以下	500mmを超え1000mm以下	5,645.1	0.00	-	-	-	81.40	36.32	35.72	-	-	18.60	18.60	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ３３．１mm	-	-	-	-	-
23mmを超え30mm以下	500mm以下	4,931.5	0.00	-	-	-	75.87	33.27	32.71	-	-	24.13	24.13	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ４０mm	-	-	-	-	-
23mmを超え30mm以下	500mmを超え1000mm以下	5,785.1	0.00	-	-	-	79.44	35.46	34.85	-	-	20.56	20.56	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ４０mm	-	-	-	-	-
30mmを超え43mm以下	500mm以下	6,166.8	0.00	-	-	-	81.30	36.28	35.67	-	-	18.70	18.70	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ５３．１mm	-	-	-	-	-
30mmを超え43mm以下	500mmを超え1000mm以下	7,482.8	0.00	-	-	-	81.16	36.54	35.93	-	-	18.84	18.84	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ５３．１mm	-	-	-	-	-
30mmを超え43mm以下	1000mmを超え1300mm以下	16,471	0.00	-	-	-	80.74	37.35	36.73	-	-	19.26	19.26	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ５３．１mm	-	-	-	-	-
43mmを超え54mm以下	500mm以下	6,338.6	0.00	-	-	-	79.09	35.30	34.70	-	-	20.91	20.91	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ６４．７mm	-	-	-	-	-
43mmを超え54mm以下	500mmを超え1000mm以下	7,692.8	0.00	-	-	-	78.95	35.55	34.95	-	-	21.05	21.05	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ６４．７mm	-	-	-	-	-
43mmを超え54mm以下	1000mmを超え1300mm以下	16,943	0.00	-	-	-	78.49	36.31	35.70	-	-	21.51	21.51	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ６４．７mm	-	-	-	-	-
54mmを超え67mm以下	500mm以下	6,567.7	0.00	-	-	-	76.33	34.06	33.49	-	-	23.67	23.67	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ７７．４mm	-	-	-	-	-
54mmを超え67mm以下	500mmを超え1000mm以下	7,972.8	0.00	-	-	-	76.17	34.29	33.72	-	-	23.83	23.83	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ７７．４mm	-	-	-	-	-
54mmを超え67mm以下	1000mmを超え1300mm以下	17,573	0.00	-	-	-	75.68	35.02	34.42	-	-	24.32	24.32	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ７７．４mm	-	-	-	-	-

No.348【　コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｱﾝｶｰ材径	削孔深さ		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
67mmを超え80mm以下	500mm以下	6,739.5	0.00	-	-	-	74.39	33.20	32.64	-	-	25.61	25.61	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ９０．８ｍｍ	-	-	-	-	-
67mmを超え80mm以下	500mmを超え1000mm以下	8,182.8	0.00	-	-	-	74.22	33.42	32.85	-	-	25.78	25.78	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ９０．８ｍｍ	-	-	-	-	-
67mmを超え80mm以下	1000mmを超え1300mm以下	18,046	0.00	-	-	-	73.70	34.10	33.52	-	-	26.30	26.30	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ９０．８ｍｍ	-	-	-	-	-
80mmを超え100mm以下	500mm以下	6,968.6	0.00	-	-	-	71.94	32.10	31.57	-	-	28.06	28.06	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ１１０ｍｍ	-	-	-	-	-
80mmを超え100mm以下	500mmを超え1000mm以下	8,462.8	0.00	-	-	-	71.76	32.31	31.77	-	-	28.24	28.24	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ１１０ｍｍ	-	-	-	-	-
80mmを超え100mm以下	1000mmを超え1300mm以下	18,676	0.00	-	-	-	71.21	32.95	32.39	-	-	28.79	28.79	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ１１０ｍｍ	-	-	-	-	-

No.349【　コンクリート削孔（電動ハンマドリル）　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	667.83	0.00	－	－	－	100.00	43.84	43.12	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.350【　コンクリート削孔（さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］）　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
削孔深さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
200mmを超え500mm以下	1,809.8	0.00	-	-	-	100.00	55.73	28.31	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
500mmを超え800mm以下	2,305.3	0.00	-	-	-	100.00	55.26	28.08	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.351【　アンカー　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
適用ｱﾝｶｰ材径	削孔方向		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
25mm以下	横方向	1,425.5	0.00	-	-	-	100.00	49.94	25.38	21.77	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
25mm以下	下方向	1,203.2	0.00	-	-	-	100.00	50.93	25.88	22.20	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
25mmを超え40mm以下	横方向	1,762.1	0.00	-	-	-	100.00	49.95	25.38	21.76	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
25mmを超え40mm以下	下方向	1,397.8	0.00	-	-	-	100.00	50.93	25.88	22.20	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
40mmを超え55mm以下	横方向	2,254.2	0.00	-	-	-	100.00	49.94	25.38	21.77	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
40mmを超え55mm以下	下方向	1,638.5	0.00	-	-	-	100.00	50.93	25.88	22.20	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
55mmを超え70mm以下	横方向	3,727.7	0.00	-	-	-	100.00	49.95	25.38	21.76	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
55mmを超え70mm以下	下方向	2,262.9	0.00	-	-	-	100.00	50.93	25.88	22.20	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
70mmを超え85mm以下	横方向	8,076.8	0.00	-	-	-	100.00	49.95	25.38	21.76	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
70mmを超え85mm以下	下方向	3,066.0	0.00	-	-	-	100.00	50.93	25.88	22.20	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.352【　アンカー材（材料費）　】

物価資料等による

No.353【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.354【　充填補修　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	762.42	0.00	－	－	－	100.00	60.17	35.07	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.355【　補修材（材料費）　】

物価資料等による

No.356【　現場孔明（鋼構造物）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業条件		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
10本以上/箇所	1,136.3	0.26	0.26	－	－	99.19	65.37	18.70	－	－	0.55	0.55	－	－	－	－	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　定格容量1kVA	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
作業性の悪い箇所等	2,100.7	0.29	0.29	－	－	99.11	70.70	20.23	－	－	0.60	0.60	－	－	－	－	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　定格容量1kVA	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－

No.357【　除草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業形態	飛び石防護の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
肩掛け式	有り	75.049	0.64	0.63	-	-	99.36	58.06	25.30	13.11	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［肩掛式］ カッタ径255mm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
肩掛け式	無し	64.183	0.75	0.73	-	-	99.25	67.89	15.33	13.14	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［肩掛式］ カッタ径255mm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	-	16.412	23.85	21.49	-	-	76.15	35.41	25.71	7.49	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］ ［簡易搭乗型］　刈幅150cm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
人力除草	-	139.93	0.00	-	-	-	100.00	81.43	17.58	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.358【　集草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	24.371	0.00	－	－	－	100.00	95.24	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.359【　積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	6.5km以下	-	26.874	4.63	4.63	-	-	93.39	78.54	14.07	-	-	1.98	1.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	11.5km以下	-	27.801	5.23	5.23	-	-	92.54	75.92	15.87	-	-	2.23	2.23	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	14.5km以下	-	28.728	5.78	5.78	-	-	91.75	73.47	17.55	-	-	2.47	2.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	17.5km以下	-	29.655	6.30	6.30	-	-	91.01	71.17	19.13	-	-	2.69	2.69	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	19.5km以下	-	30.582	6.79	6.79	-	-	90.31	69.02	20.61	-	-	2.90	2.90	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	21.5km以下	-	31.509	7.25	7.25	-	-	89.65	66.99	22.00	-	-	3.10	3.10	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	23.5km以下	-	32.436	7.68	7.68	-	-	89.04	65.07	23.32	-	-	3.28	3.28	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	26.0km以下	-	33.827	8.29	8.29	-	-	88.17	62.40	25.15	-	-	3.54	3.54	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	28.0km以下	-	35.218	8.85	8.85	-	-	87.37	59.93	26.85	-	-	3.78	3.78	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	30.0km以下	-	36.608	9.36	9.36	-	-	86.64	57.66	28.41	-	-	4.00	4.00	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	32.0km以下	-	37.999	9.84	9.84	-	-	85.95	55.54	29.86	-	-	4.21	4.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	34.5km以下	-	39.853	10.42	10.42	-	-	85.12	52.97	31.63	-	-	4.46	4.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	35.0km以下	-	41.708	10.96	10.96	-	-	84.35	50.60	33.25	-	-	4.69	4.69	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	4.0km以下	33.214	16.25	16.25	-	-	79.60	63.55	15.42	-	-	4.15	4.15	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	7.0km以下	34.404	17.26	17.26	-	-	78.33	61.35	16.37	-	-	4.41	4.41	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	10.0km以下	35.594	18.20	18.20	-	-	77.15	59.30	17.26	-	-	4.65	4.65	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	14.0km以下	37.380	19.50	19.50	-	-	75.52	56.47	18.49	-	-	4.98	4.98	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.359【　積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	17.5km以下	39.165	20.68	20.68	-	-	74.04	53.90	19.61	-	-	5.28	5.28	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	21.0km以下	40.950	21.75	21.75	-	-	72.69	51.55	20.63	-	-	5.56	5.56	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	25.0km以下	43.331	23.05	23.05	-	-	71.06	48.72	21.86	-	-	5.89	5.89	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	29.0km以下	45.711	24.21	24.21	-	-	69.60	46.17	22.97	-	-	6.19	6.19	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	33.0km以下	48.687	25.50	25.50	-	-	67.98	43.36	24.19	-	-	6.52	6.52	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	35.0km以下	51.663	26.65	26.65	-	-	66.54	40.86	25.28	-	-	6.81	6.81	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.360【　機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
飛び石防護の有無	運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	6.5km以下	-	126.25	1.36	0.98	0.37	-	98.22	50.17	34.50	7.79	2.99	0.42	0.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	11.5km以下	-	127.18	1.52	1.14	0.37	-	98.00	49.81	34.25	7.73	3.46	0.48	0.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	14.5km以下	-	128.11	1.66	1.29	0.36	-	97.79	49.45	34.00	7.68	3.93	0.55	0.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	17.5km以下	-	129.03	1.81	1.44	0.36	-	97.57	49.10	33.75	7.62	4.39	0.62	0.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	19.5km以下	-	129.96	1.96	1.59	0.36	-	97.36	48.74	33.51	7.57	4.85	0.68	0.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	21.5km以下	-	130.89	2.11	1.74	0.36	-	97.15	48.40	33.28	7.51	5.29	0.74	0.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	23.5km以下	-	131.81	2.25	1.89	0.35	-	96.95	48.07	33.04	7.46	5.73	0.80	0.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	26.0km以下	-	133.20	2.46	2.10	0.35	-	96.64	47.56	32.70	7.38	6.38	0.90	0.90	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	28.0km以下	-	134.60	2.67	2.31	0.35	-	96.34	47.05	32.36	7.31	7.02	0.99	0.99	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	30.0km以下	-	135.99	2.87	2.52	0.34	-	96.06	46.59	32.03	7.64	7.23	1.07	1.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	32.0km以下	-	137.38	3.07	2.72	0.34	-	95.77	46.12	31.70	8.25	7.16	1.16	1.16	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	34.5km以下	-	139.23	3.33	2.98	0.34	-	95.40	45.50	31.28	9.05	7.06	1.27	1.27	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	35.0km以下	-	141.09	3.58	3.24	0.33	-	95.04	44.89	30.87	9.83	6.97	1.38	1.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	4.0km以下	132.59	4.43	4.07	0.35	-	94.53	47.76	32.85	7.42	3.86	1.04	1.04	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
有り	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	7.0km以下	133.78	4.80	4.44	0.35	-	94.07	47.34	32.56	7.35	4.21	1.13	1.13	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
有り	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	10.0km以下	134.97	5.16	4.80	0.35	-	93.62	46.92	32.27	7.29	4.55	1.22	1.22	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
有り	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	14.0km以下	136.76	5.68	5.33	0.34	-	92.96	46.31	31.85	7.19	5.05	1.36	1.36	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.360【　機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
飛び石防護の有無	運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S		
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
有り	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	17.5km以下	138.54	6.19	5.84	0.34	-	92.32	45.72	31.44	7.10	5.54	1.49	1.49	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
有り	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	21.0km以下	140.33	6.68	6.34	0.33	-	91.70	45.14	31.04	7.01	6.02	1.62	1.62	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
有り	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	25.0km以下	142.71	7.33	7.00	0.33	-	90.89	44.40	30.52	6.89	6.63	1.78	1.78	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
有り	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	29.0km以下	145.09	7.94	7.62	0.32	-	90.11	43.67	30.02	7.23	6.78	1.95	1.95	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
有り	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	33.0km以下	148.06	8.69	8.38	0.31	-	89.17	42.81	29.41	7.95	6.64	2.14	2.14	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
有り	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	35.0km以下	151.04	9.42	9.11	0.31	-	88.25	41.96	28.83	8.64	6.51	2.33	2.33	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	6.5km以下	-	115.38	1.50	1.08	0.41	-	98.04	45.75	37.75	8.52	3.27	0.46	0.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	11.5km以下	-	116.31	1.66	1.25	0.40	-	97.81	45.38	37.45	8.46	3.79	0.53	0.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	14.5km以下	-	117.24	1.82	1.41	0.40	-	97.58	45.03	37.15	8.39	4.30	0.60	0.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	17.5km以下	-	118.17	1.99	1.58	0.40	-	97.34	44.67	36.86	8.32	4.80	0.67	0.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	19.5km以下	-	119.09	2.14	1.74	0.39	-	97.12	44.33	36.57	8.26	5.29	0.74	0.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	21.5km以下	-	120.02	2.30	1.90	0.39	-	96.89	43.99	36.29	8.19	5.77	0.81	0.81	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	23.5km以下	-	120.95	2.46	2.06	0.39	-	96.66	43.64	36.01	8.13	6.25	0.88	0.88	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	26.0km以下	-	122.34	2.68	2.29	0.38	-	96.34	43.15	35.60	8.04	6.95	0.98	0.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	28.0km以下	-	123.73	2.90	2.51	0.38	-	96.03	42.67	35.20	7.95	7.64	1.07	1.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	30.0km以下	-	125.12	3.12	2.74	0.37	-	95.71	42.19	34.81	8.31	7.86	1.17	1.17	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	32.0km以下	-	126.51	3.33	2.95	0.37	-	95.41	41.74	34.43	8.96	7.77	1.26	1.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.360【　機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
飛び石防護の有無	運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	34.5km以下	-	128.36	3.60	3.23	0.36	-	95.02	41.13	33.93	9.82	7.66	1.38	1.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	35.0km以下	-	130.22	3.88	3.51	0.36	-	94.62	40.53	33.45	10.65	7.55	1.50	1.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	4.0km以下	121.72	4.82	4.43	0.38	-	94.05	43.38	35.78	8.08	4.20	1.13	1.13	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	7.0km以下	122.91	5.22	4.83	0.38	-	93.55	42.95	35.43	8.00	4.58	1.23	1.23	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	10.0km以下	124.11	5.61	5.22	0.38	-	93.06	42.54	35.09	7.92	4.95	1.33	1.33	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	14.0km以下	125.89	6.17	5.79	0.37	-	92.35	41.93	34.60	7.81	5.49	1.48	1.48	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	17.5km以下	127.68	6.72	6.34	0.37	-	91.66	41.35	34.11	7.70	6.01	1.62	1.62	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	21.0km以下	129.46	7.25	6.88	0.36	-	91.00	40.79	33.64	7.60	6.52	1.75	1.75	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	25.0km以下	131.84	7.93	7.57	0.35	-	90.14	40.06	33.03	7.46	7.18	1.93	1.93	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	29.0km以下	134.22	8.60	8.24	0.35	-	89.30	39.33	32.45	7.82	7.33	2.10	2.10	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	33.0km以下	137.20	9.40	9.05	0.34	-	88.29	38.48	31.74	8.58	7.17	2.31	2.31	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	35.0km以下	140.17	10.16	9.82	0.33	-	87.33	37.67	31.07	9.31	7.01	2.51	2.51	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.361【　機械除草（肩掛式）・集草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
飛び石防護の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	99.916	0.48	0.47	－	－	99.52	43.63	42.23	9.84	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［肩掛式］ カッタ径255mm	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
無し	88.944	0.55	0.53	－	－	99.45	48.99	35.58	11.06	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［肩掛式］ カッタ径255mm	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.362【　機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	6.5km以下	-	67.614	7.31	5.21	1.84	-	91.91	71.83	8.58	5.59	1.81	0.78	0.78	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	11.5km以下	-	68.541	7.51	5.14	2.12	-	91.59	70.85	8.47	6.43	1.79	0.90	0.90	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	14.5km以下	-	69.468	7.71	5.07	2.39	-	91.27	69.90	8.36	7.25	1.77	1.02	1.02	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	17.5km以下	-	70.395	7.91	5.01	2.65	-	90.96	68.98	8.25	8.05	1.74	1.13	1.13	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	19.5km以下	-	71.322	8.09	4.94	2.91	-	90.67	68.09	8.83	8.14	1.72	1.24	1.24	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	21.5km以下	-	72.249	8.28	4.88	3.16	-	90.37	67.21	9.59	8.03	1.70	1.35	1.35	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	23.5km以下	-	73.176	8.46	4.82	3.40	-	90.09	66.36	10.33	7.93	1.68	1.45	1.45	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	26.0km以下	-	74.567	8.72	4.73	3.76	-	89.68	65.13	11.41	7.78	1.64	1.60	1.60	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	28.0km以下	-	75.958	8.97	4.64	4.10	-	89.28	63.94	12.44	7.64	1.61	1.75	1.75	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	30.0km以下	-	77.348	9.21	4.56	4.43	-	88.90	62.78	13.44	7.50	1.59	1.89	1.89	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	32.0km以下	-	78.739	9.45	4.75	4.48	-	88.52	61.66	14.41	7.37	1.56	2.03	2.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	34.5km以下	-	80.593	9.73	5.15	4.37	-	88.07	60.27	15.64	7.20	1.52	2.20	2.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	35.0km以下	-	82.447	10.02	5.54	4.27	-	87.61	58.90	16.82	7.04	1.49	2.37	2.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	4.0km以下	73.953	12.30	7.30	4.77	-	85.84	65.66	7.85	6.92	1.66	1.86	1.86	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	7.0km以下	75.144	12.82	7.90	4.69	-	85.16	64.63	7.72	7.49	1.63	2.02	2.02	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	10.0km以下	76.334	13.33	8.48	4.62	-	84.50	63.61	8.05	7.60	1.61	2.17	2.17	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.362【　機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比																代表機労材規格															備考
運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	14.0km以下	78.119	14.06	9.33	4.51	-	83.56	62.16	8.85	7.43	1.57	2.38	2.38	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-		普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	17.5km以下	79.905	14.76	10.13	4.41	-	82.65	60.78	9.61	7.26	1.53	2.59	2.59	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-		普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	21.0km以下	81.690	15.42	10.90	4.31	-	81.80	59.46	10.34	7.10	1.50	2.78	2.78	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-		普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	25.0km以下	84.071	16.27	11.88	4.19	-	80.70	57.77	11.27	6.90	1.46	3.03	3.03	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-		普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	29.0km以下	86.451	17.08	12.80	4.08	-	79.65	56.17	12.14	6.71	1.42	3.27	3.27	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-		普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	33.0km以下	89.427	18.01	13.88	3.94	-	78.44	54.31	13.17	6.49	1.37	3.55	3.55	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-		普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	35.0km以下	92.402	18.90	14.90	3.81	-	77.30	52.56	14.13	6.28	1.33	3.80	3.80	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-		普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.363【　機械除草（ハンドガイド式）・集草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	40.656	9.27	8.67	－	－	90.73	67.50	14.28	3.02	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.364【　路面清掃（路肩部・人力）　】
＜　積算単位：ｋｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
塵埃量		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
少ない	17,049	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通	85,244	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多い	136,390	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.365【　路面清掃（歩道等・人力）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
施工場所・塵埃量		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S				
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
歩道　少ない	10.656	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
歩道　普通	130.00	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
歩道　多い	196.06	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
横断歩道橋・地下道少ない	21.311	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
横断歩道橋・地下道普通	46.884	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
横断歩道橋・地下道多い	74.589	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央分離帯普通	6.3933	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央分離帯多い	23.442	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
歩道(草の処理)　普通	338.84	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
歩道(草の処理)　多い	404.91	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.366【　側溝清掃（人力清掃工）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
側溝蓋規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S				
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
無蓋	450.76	0.00	-	-	-	100.00	74.90	25.10	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	1,093.5	0.00	-	-	-	100.00	75.26	24.74	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	1,153.3	0.00	-	-	-	100.00	78.67	21.33	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締有)	1,758.1	0.00	-	-	-	100.00	80.42	19.58	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.367【　桝清掃（人力清掃工）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
蓋の有無及び土砂厚		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有蓋 25cm 未満	1,640.9	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有蓋 25cm 以上	2,152.4	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
無蓋 25cm 未満	937.68	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
無蓋 25cm 以上	1,790.1	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.368【　面導水　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	4,242.9	14.33	13.78	－	－	83.06	33.57	29.25	17.05	－	2.61	2.51	－	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・垂直型幅広デッキタイプ　作業床高さ10～12m	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－

No.369【　面導水（材料費）　】

物価資料等による

No.370【　線導水　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	15,121	12.55	10.01	1.95	－	82.18	48.06	16.26	13.95	－	5.27	5.02	－	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］5.0m3/min	*	－		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－

No.371【　線導水（材料費）　】

物価資料等による

No.372【　チッピング（厚２ｃｍ以下）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	7,381.9	0.00	－	－	－	100.00	72.13	10.29	9.33	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	

No.373【　アンカー筋挿入　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	818.29	0.00	－	－	－	100.00	53.25	25.78	17.13	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.374【　アンカー筋（材料費）　】

物価資料等による

No.375【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.376【　鉄筋（沓座拡幅工）　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
鉄筋規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
SD345 D16～25	198,640	0.00	-	-	-	61.62	39.73	10.62	6.19	-	38.38	38.38	-	-	-	-	-	-	-	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	-	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１６	-	-	-	-	-

No.377【　型枠（沓座拡幅工）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	10,344	0.00	－	－	－	100.00	62.13	14.50	9.58	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.378【　コンクリート（沓座拡幅工）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	40,627	15.02	15.02	-	-	43.55	18.21	11.31	8.20	4.48	41.43	39.34	2.09	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.379【　路肩整正（人力による土はね）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	2.0km以下	667.72	2.94	2.94	-	-	95.65	85.33	10.32	-	-	1.41	1.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	3.0km以下	695.72	3.63	3.63	-	-	94.63	81.89	12.74	-	-	1.74	1.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	5.0km以下	723.73	4.26	4.26	-	-	93.70	78.73	14.97	-	-	2.04	2.04	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	6.5km以下	751.73	4.85	4.85	-	-	92.83	75.80	17.03	-	-	2.32	2.32	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	8.5km以下	779.73	5.39	5.39	-	-	92.03	73.09	18.94	-	-	2.58	2.58	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	11.0km以下	821.74	6.14	6.14	-	-	90.92	69.35	21.57	-	-	2.94	2.94	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	16.0km以下	877.75	7.03	7.03	-	-	89.60	64.92	24.68	-	-	3.37	3.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	27.5km以下	989.77	8.50	8.50	-	-	87.43	57.58	29.85	-	-	4.07	4.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	60.0km以下	1,185.8	10.41	10.41	-	-	84.60	48.06	36.54	-	-	4.99	4.99	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.5km以下	667.72	2.94	2.94	-	-	95.65	85.33	10.32	-	-	1.41	1.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	2.5km以下	695.72	3.63	3.63	-	-	94.63	81.89	12.74	-	-	1.74	1.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	4.5km以下	723.73	4.26	4.26	-	-	93.70	78.73	14.97	-	-	2.04	2.04	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	6.0km以下	751.73	4.85	4.85	-	-	92.83	75.80	17.03	-	-	2.32	2.32	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	8.0km以下	779.73	5.39	5.39	-	-	92.03	73.09	18.94	-	-	2.58	2.58	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	10.5km以下	821.74	6.14	6.14	-	-	90.92	69.35	21.57	-	-	2.94	2.94	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.379【　路肩整正（人力による土はね）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	14.5km以下	877.75	7.03	7.03	-	-	89.60	64.92	24.68	-	-	3.37	3.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	23.0km以下	989.77	8.50	8.50	-	-	87.43	57.58	29.85	-	-	4.07	4.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	60.0km以下	1,185.8	10.41	10.41	-	-	84.60	48.06	36.54	-	-	4.99	4.99	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.380【　ガードレール復旧　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	材料費		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ	土中建込Gr-B-4E塗装	12,098	0.00	-	-	-	49.90	48.83	-	-	-	50.10	50.10	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	ガードレール土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ塗装	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ	無し	6,038.0	0.00	-	-	-	100.00	97.85	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾚｰﾙのみ	各種	7,842.2	0.00	-	-	-	54.35	54.35	-	-	-	45.65	45.65	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	直ビーム　Ｂ板厚３．２×幅３５０×長さ２３３０ｍｍ　塗装	-	-	-	-	材料はｍ当たり単価を登録
ﾚｰﾙのみ	無し	4,262.2	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.381【　ガードパイプ復旧　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	材料費		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ	GP-BP-2E土中建込塗装	14,209	0.00	-	-	-	30.95	30.29	-	-	-	69.05	69.05	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	ガードパイプ土中建込　ＧＰ－ＢＰ－２Ｅ塗装	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ	無し	4,399.1	0.00	-	-	-	100.00	97.85	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾊﾟｲﾌﾟのみ	各種	4,411.7	0.00	-	-	-	70.31	70.31	-	-	-	29.69	29.69	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	ビームパイプＧＰ－ＢＰ　厚さ３．２　外径φ４８．６　長さ２０００ｍｍ塗装	-	-	-	-	材料はｍ当たり単価を登録
ﾊﾟｲﾌﾟのみ	無し	3,101.7	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.382【　舗装版破砕積込　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,091.5	5.44	5.44	－	－	91.94	54.15	22.53	15.26	－	2.62	2.62	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）　吊能力1.7t	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.383【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,517.7	7.24	7.24	－	－	89.27	48.01	20.97	20.29	－	3.49	3.49	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）　吊能力1.7t *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.384【　埋戻し・締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
土質		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S				
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
土砂	4,321.6	9.82	9.82	－	－	85.45	34.22	27.53	11.38	11.19	4.73	4.73	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）　吊能力1.7t	*	－		－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
中埋砂	6,345.0	6.69	6.69	－	－	63.62	23.32	18.75	7.75	7.62	29.69	26.47	3.22	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）　吊能力1.7t	*	－		－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	

No.385【　運搬（電線共同溝）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
積載区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	無し	0.5km以下	807.06	25.92	25.92	-	-	61.04	61.04	-	-	-	13.04	13.04	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	2.0km以下	968.48	25.92	25.92	-	-	61.04	61.04	-	-	-	13.04	13.04	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	3.5km以下	1,129.9	25.92	25.92	-	-	61.04	61.04	-	-	-	13.04	13.04	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	6.5km以下	1,452.7	25.92	25.92	-	-	61.04	61.04	-	-	-	13.04	13.04	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	11.5km以下	1,937.0	25.92	25.92	-	-	61.04	61.04	-	-	-	13.04	13.04	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	26.5km以下	2,905.4	25.92	25.92	-	-	61.04	61.04	-	-	-	13.04	13.04	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	60.0km以下	5,810.9	25.92	25.92	-	-	61.04	61.04	-	-	-	13.04	13.04	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	0.5km以下	807.06	25.92	25.92	-	-	61.04	61.04	-	-	-	13.04	13.04	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	2.0km以下	968.48	25.92	25.92	-	-	61.04	61.04	-	-	-	13.04	13.04	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	3.5km以下	1,129.9	25.92	25.92	-	-	61.04	61.04	-	-	-	13.04	13.04	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	6.0km以下	1,452.7	25.92	25.92	-	-	61.04	61.04	-	-	-	13.04	13.04	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	10.5km以下	1,937.0	25.92	25.92	-	-	61.04	61.04	-	-	-	13.04	13.04	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	22.5km以下	2,905.4	25.92	25.92	-	-	61.04	61.04	-	-	-	13.04	13.04	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	60.0km以下	5,810.9	25.92	25.92	-	-	61.04	61.04	-	-	-	13.04	13.04	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	無し	0.5km以下	1,049.2	25.92	25.92	-	-	61.04	61.04	-	-	-	13.04	13.04	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.385【　運搬（電線共同溝）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
積載区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	無し	2.0km以下	1,259.0	25.92	25.92	-	-	61.04	61.04	-	-	-	13.04	13.04	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	無し	3.5km以下	1,468.9	25.92	25.92	-	-	61.04	61.04	-	-	-	13.04	13.04	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	無し	6.5km以下	1,888.5	25.92	25.92	-	-	61.04	61.04	-	-	-	13.04	13.04	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	無し	11.5km以下	2,518.0	25.92	25.92	-	-	61.04	61.04	-	-	-	13.04	13.04	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	無し	26.5km以下	3,777.1	25.92	25.92	-	-	61.04	61.04	-	-	-	13.04	13.04	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	無し	60.0km以下	7,554.1	25.92	25.92	-	-	61.04	61.04	-	-	-	13.04	13.04	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	有り	0.5km以下	1,049.2	25.92	25.92	-	-	61.04	61.04	-	-	-	13.04	13.04	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	有り	2.0km以下	1,259.0	25.92	25.92	-	-	61.04	61.04	-	-	-	13.04	13.04	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	有り	3.5km以下	1,468.9	25.92	25.92	-	-	61.04	61.04	-	-	-	13.04	13.04	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	有り	6.0km以下	1,888.5	25.92	25.92	-	-	61.04	61.04	-	-	-	13.04	13.04	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	有り	10.5km以下	2,518.0	25.92	25.92	-	-	61.04	61.04	-	-	-	13.04	13.04	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	有り	22.5km以下	3,777.1	25.92	25.92	-	-	61.04	61.04	-	-	-	13.04	13.04	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	有り	60.0km以下	7,554.1	25.92	25.92	-	-	61.04	61.04	-	-	-	13.04	13.04	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.386【　軽量鋼矢板設置・撤去　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,204.8	5.30	5.30	－	－	92.37	39.52	22.65	15.35	14.85	2.33	2.33	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.387【　覆工板設置・撤去　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,619.3	6.82	6.82	－	－	89.62	40.42	19.10	16.43	13.67	3.56	3.56	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	－		－		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.388【　管路材設置　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	設置区分	さや管の条数	さや管(φ50)の条数(標準以外の組合せ)	さや管(φ30)の条数(標準以外の組合せ)		K				R					Z					S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
露出部	単管設置	-	-	-	2,678.4	0.00	-	-	-	75.70	47.28	16.53	11.74	-	24.30	24.30	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	管路材 ＦＥＰ（波付硬質ポリエチレン管）φ１００ｍｍ（非難燃）	-	-	-	-	-
埋設部	単管設置	-	-	-	2,744.9	0.00	-	-	-	57.93	27.70	17.63	9.85	-	42.07	42.07	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管 φ１００ｍｍ（ＳＵＤⅡ－Ｖ管）	-	-	-	-	-
埋設部	FA管設置	-	-	-	3,487.8	0.00	-	-	-	35.26	15.12	11.10	7.05	-	64.74	64.74	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管 φ１５０ｍｍ（フリーアクセス－Ｖ管）	-	-	-	-	-
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや管含む)	標準:8条(6条(φ50)+2条(φ30))	-	-	7,364.1	0.00	-	-	-	27.57	14.03	7.22	5.01	-	72.43	53.65	15.31	3.47	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管 φ２００ｍｍ（ボディ－Ｖ管）	管路材　直管 φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管 φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや管含む)	標準:10条(5条(φ50)+5条(φ30))	-	-	7,560.1	0.00	-	-	-	26.86	13.67	7.04	4.88	-	73.14	52.25	12.43	8.46	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管 φ２００ｍｍ（ボディ－Ｖ管）	管路材　直管 φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管 φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや管含む)	標準:11条(4条(φ50)+7条(φ30))	-	-	7,628.1	0.00	-	-	-	26.61	13.55	6.97	4.83	-	73.39	51.80	11.74	9.85	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管 φ２００ｍｍ（ボディ－Ｖ管）	管路材　直管 φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管 φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや管含む)	標準:12条(3条(φ50)+9条(φ30))	-	-	7,696.1	0.00	-	-	-	26.38	13.43	6.91	4.79	-	73.62	51.34	14.96	7.32	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管 φ２００ｍｍ（ボディ－Ｖ管）	管路材　直管 φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管 φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや管含む)	標準以外の組合せ(φ50,φ30使用)	実数入力	実数入力	7,628.1	0.00	-	-	-	26.61	13.55	6.97	4.83	-	73.39	51.80	11.74	9.85	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管 φ２００ｍｍ（ボディ－Ｖ管）	管路材　直管 φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管 φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	[標準数量]さや管(φ50)の条数4本 [標準数量]さや管(φ30)の条数7本
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや管含む)	φ50,φ30以外の使用	-	-	5,980.1	0.00	-	-	-	33.96	17.28	8.90	6.17	-	66.04	66.04	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管 φ２００ｍｍ（ボディ－Ｖ管）	-	-	-	-	[標準数量]さや管(φ50)の条数0本 [標準数量]さや管(φ30)の条数0本
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:11条(9条(φ50)+2条(φ30))	-	-	11,123	0.00	-	-	-	28.09	14.03	7.39	5.08	-	71.91	54.40	15.21	2.30	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管 φ２５０ｍｍ（ボディ－Ｖ管）	管路材　直管 φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管 φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:14条(8条(φ50)+6条(φ30))	-	-	11,447	0.00	-	-	-	27.30	13.64	7.18	4.94	-	72.70	52.87	13.13	6.70	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管 φ２５０ｍｍ（ボディ－Ｖ管）	管路材　直管 φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管 φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:15条(7条(φ50)+8条(φ30))	-	-	11,515	0.00	-	-	-	27.13	13.55	7.14	4.91	-	72.87	52.56	11.42	8.89	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管 φ２５０ｍｍ（ボディ－Ｖ管）	管路材　直管 φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管 φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:16条(6条(φ50)+10条(φ30))	-	-	11,583	0.00	-	-	-	26.98	13.48	7.10	4.88	-	73.02	52.24	11.05	9.73	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管 φ２５０ｍｍ（ボディ－Ｖ管）	管路材　直管 φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管 φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:20条(5条(φ50)+15条(φ30))	-	-	12,035	0.00	-	-	-	25.97	12.97	6.83	4.70	-	74.03	50.27	15.95	7.81	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管 φ２５０ｍｍ（ボディ－Ｖ管）	管路材　直管 φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管 φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:21条(4条(φ50)+17条(φ30))	-	-	12,103	0.00	-	-	-	25.82	12.90	6.79	4.67	-	74.18	50.00	17.97	6.21	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管 φ２５０ｍｍ（ボディ－Ｖ管）	管路材　直管 φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管 φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準以外の組合せ(φ50,φ30使用)	実数入力	実数入力	11,583	0.00	-	-	-	26.98	13.48	7.10	4.88	-	73.02	52.24	11.05	9.73	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管 φ２５０ｍｍ（ボディ－Ｖ管）	管路材　直管 φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管 φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	[標準数量]さや管(φ50)の条数6本 [標準数量]さや管(φ30)の条数10本
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む)	φ50,φ30以外の使用	-	-	9,175.0	0.00	-	-	-	34.05	17.01	8.96	6.16	-	65.95	65.95	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管 φ２５０ｍｍ（ボディ－Ｖ管）	-	-	-	-	[標準数量]さや管(φ50)の条数0本 [標準数量]さや管(φ30)の条数0本

No.388【　管路材設置　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	設置区分	さや管の条数	さや管(φ50)の条数(標準以外の組合せ)	さや管(φ30)の条数(標準以外の組合せ)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
埋設部	多条管設置	－	－	－	2,604.3	3.91	3.91		－	33.86	10.96	8.10	6.61	6.50	62.23	60.51	1.72	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	－		－		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	管路材　多条管φ１００ｍｍ（非難燃）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－

No.389【　受金具（材料費）　】

物価資料等による

No.390【　支持金具（材料費）　】

物価資料等による

No.391【　管路受台（スペーサ）（材料費）　】

物価資料等による

No.392【　プレキャストボックスブロック設置　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1000kg以下	62,715	1.33	1.33	-	-	7.75	5.04	1.56	1.15	-	90.92	90.92	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	分岐桝　４５０×５００×９００	-	-	-	-	-
1000kgを超え4000kg以下	105,350	3.18	3.18	-	-	9.27	5.80	2.10	1.37	-	87.55	87.55	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	分岐桝　５５０×８００×１２００	-	-	-	-	-
4000kgを超え11000kg以下	370,790	1.47	1.47	-	-	3.58	2.27	0.79	0.52	-	94.95	94.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	Ｕ型ボックス通信Ⅱ型　１２００×１０００×３０００	-	-	-	-	-

No.393【　蓋設置　】
＜　積算単位：組　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
蓋1組当り質量		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
200kg以下	3,530.7	7.21	7.21	－	－	89.71	41.86	20.22	13.93	13.70	3.08	3.08	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
200kgを超え800kg以下	4,557.9	7.45	7.45	－	－	89.37	41.69	20.88	16.19	10.61	3.18	3.18	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
800kgを超え2000kg以下	5,370.2	7.91	7.91	－	－	88.72	39.32	22.15	13.74	13.51	3.37	3.37	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.394【　蓋（材料費）　】

物価資料等による

No.395【　舗装版破砕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	420.54	9.02	9.02	－	－	86.84	40.47	23.57	22.80	－	4.14	4.14	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.22m3） *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.396【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,200.6	7.51	7.51	－	－	89.04	50.48	19.60	18.96	－	3.45	3.45	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.22m3） *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.397【　埋戻し　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,750.7	7.17	7.17	－	－	89.54	32.19	18.73	18.43	18.12	3.29	3.29	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.22m3） *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.398【　中埋材（材料費）　】

物価資料等による

No.399【　埋設表示シート（材料費）　】

物価資料等による

No.400【　基礎材　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
砕石の厚さ	砕石の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
7.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	1,042.8	6.69	6.69	-	-	83.51	30.00	17.48	17.19	16.91	9.80	6.73	3.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.22m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
7.5cmを超え12.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	1,113.0	6.27	6.27	-	-	78.24	28.11	16.37	16.11	15.84	15.49	12.61	2.88	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.22m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
12.5cmを超え17.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	1,183.2	5.90	5.90	-	-	73.60	26.45	15.40	15.15	14.90	20.50	17.79	2.71	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.22m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
17.5cmを超え20.0cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	1,253.4	5.57	5.57	-	-	69.48	24.96	14.54	14.30	14.07	24.95	22.40	2.55	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.22m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.401【　埋設部管路材設置　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	本体管設置	－	13,920	0.73	0.73	－	－	8.40	3.09	1.80	1.77	1.74	90.87	90.72	0.15	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	*	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	ボックスカルバート　RC　B３００×H３００×L２０００　T－２５　土被り０．２～３．０m	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	1管	703.31	0.00	－	－	－	59.36	27.52	16.05	15.79	－	40.64	40.64	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０mm	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	2管	989.14	0.00	－	－	－	42.19	19.56	11.41	11.22	－	57.81	57.81	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０mm	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	3管	1,275.0	0.00	－	－	－	32.73	15.17	8.85	8.71	－	67.27	67.27	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０mm	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	4管	1,560.8	0.00	－	－	－	26.73	12.39	7.23	7.11	－	73.27	73.27	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０mm	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	5管	1,846.6	0.00	－	－	－	22.59	10.47	6.11	6.01	－	77.41	77.41	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０mm	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	6管	2,132.5	0.00	－	－	－	19.56	9.07	5.29	5.20	－	80.44	80.44	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０mm	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	7管	2,418.3	0.00	－	－	－	17.25	8.00	4.66	4.59	－	82.75	82.75	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０mm	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	8管	2,704.1	0.00	－	－	－	15.42	7.15	4.17	4.10	－	84.58	84.58	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０mm	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	9管	2,989.9	0.00	－	－	－	13.95	6.47	3.77	3.71	－	86.05	86.05	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０mm	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	10管	3,275.8	0.00	－	－	－	12.73	5.90	3.44	3.39	－	87.27	87.27	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０mm	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	11管	3,561.6	0.00	－	－	－	11.71	5.43	3.17	3.11	－	88.29	88.29	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０mm	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	12管	3,847.4	0.00	－	－	－	10.83	5.02	2.93	2.88	－	89.17	89.17	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０mm	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	13管	4,133.3	0.00	－	－	－	10.09	4.68	2.73	2.68	－	89.91	89.91	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０mm	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	14管	4,419.1	0.00	－	－	－	9.43	4.37	2.55	2.51	－	90.57	90.57	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０mm	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	15管	4,704.9	0.00	－	－	－	8.86	4.11	2.39	2.36	－	91.14	91.14	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０mm	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	16管	4,990.8	0.00	－	－	－	8.35	3.87	2.26	2.22	－	91.65	91.65	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０mm	－	－	－	－	－

No. 401【　埋設部管路材設置　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	17管	5,276.6	0.00	-	-	-	7.89	3.66	2.13	2.10	-	92.11	92.11	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	18管	5,562.4	0.00	-	-	-	7.48	3.47	2.02	1.99	-	92.52	92.52	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	19管	5,848.2	0.00	-	-	-	7.12	3.30	1.93	1.89	-	92.88	92.88	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	20管	6,134.1	0.00	-	-	-	6.80	3.15	1.84	1.81	-	93.20	93.20	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	1管	3,722.0	0.00	-	-	-	35.95	16.67	9.72	9.56	-	64.05	60.26	3.79	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	2管	3,863.4	0.00	-	-	-	34.63	16.06	9.36	9.21	-	65.37	58.06	7.31	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	3管	4,004.8	0.00	-	-	-	33.40	15.49	9.03	8.88	-	66.60	56.01	10.59	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	4管	4,146.2	0.00	-	-	-	32.26	14.96	8.72	8.58	-	67.74	54.10	13.64	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	5管	4,287.6	0.00	-	-	-	31.20	14.47	8.43	8.30	-	68.80	52.32	16.48	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	6管	4,429.0	0.00	-	-	-	30.21	14.01	8.17	8.03	-	69.79	50.64	19.15	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	7管	4,570.4	0.00	-	-	-	29.26	13.57	7.91	7.78	-	70.74	49.09	21.65	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	8管	4,711.8	0.00	-	-	-	28.39	13.17	7.67	7.55	-	71.61	47.61	24.00	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	9管	4,853.2	0.00	-	-	-	27.56	12.78	7.45	7.33	-	72.44	46.22	26.22	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	10管	4,994.6	0.00	-	-	-	26.78	12.42	7.24	7.12	-	73.22	44.91	28.31	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	11管	5,136.0	0.00	-	-	-	26.05	12.08	7.04	6.93	-	73.95	43.67	30.28	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	12管	5,277.4	0.00	-	-	-	25.34	11.75	6.85	6.74	-	74.66	42.51	32.15	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	13管	5,418.8	0.00	-	-	-	24.68	11.45	6.67	6.56	-	75.32	41.40	33.92	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-

No.401【　埋設部管路材設置　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	14管	5,560.2	0.00	-	-	-	24.06	11.16	6.50	6.40	-	75.94	40.34	35.60	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	15管	5,701.6	0.00	-	-	-	23.46	10.88	6.34	6.24	-	76.54	39.34	37.20	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	16管	5,843.0	0.00	-	-	-	22.90	10.62	6.19	6.09	-	77.10	38.73	38.37	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	17管	5,984.4	0.00	-	-	-	22.34	10.36	6.04	5.94	-	77.66	40.20	37.46	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	18管	6,125.8	0.00	-	-	-	21.84	10.13	5.90	5.81	-	78.16	41.56	36.60	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	19管	6,267.2	0.00	-	-	-	21.35	9.90	5.77	5.68	-	78.65	42.88	35.77	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	20管	6,408.6	0.00	-	-	-	20.87	9.68	5.64	5.55	-	79.13	44.15	34.98	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	本体管設置	-	2,865.6	0.00	-	-	-	21.74	10.08	5.88	5.78	-	78.26	78.26	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	1管	702.29	0.00	-	-	-	59.31	33.58	9.77	9.61	-	40.69	40.69	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	2管	988.12	0.00	-	-	-	42.13	23.85	6.94	6.83	-	57.87	57.87	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	3管	1,273.9	0.00	-	-	-	32.67	18.50	5.38	5.29	-	67.33	67.33	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	4管	1,559.8	0.00	-	-	-	26.69	15.11	4.40	4.32	-	73.31	73.31	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	5管	1,845.6	0.00	-	-	-	22.54	12.77	3.71	3.65	-	77.46	77.46	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	6管	2,131.4	0.00	-	-	-	19.52	11.05	3.22	3.16	-	80.48	80.48	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	7管	2,417.3	0.00	-	-	-	17.21	9.75	2.83	2.79	-	82.79	82.79	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	8管	2,703.1	0.00	-	-	-	15.38	8.71	2.53	2.49	-	84.62	84.62	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	9管	2,988.9	0.00	-	-	-	13.91	7.88	2.29	2.25	-	86.09	86.09	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-

No.401【　埋設部管路材設置　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	10管	3,274.8	0.00	-	-	-	12.70	7.19	2.09	2.06	-	87.30	87.30	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	11管	3,560.6	0.00	-	-	-	11.67	6.61	1.92	1.89	-	88.33	88.33	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	12管	3,846.4	0.00	-	-	-	10.81	6.12	1.78	1.75	-	89.19	89.19	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	13管	4,132.2	0.00	-	-	-	10.06	5.70	1.66	1.63	-	89.94	89.94	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	14管	4,418.1	0.00	-	-	-	9.40	5.33	1.55	1.52	-	90.60	90.60	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	15管	4,703.9	0.00	-	-	-	8.83	5.01	1.45	1.43	-	91.17	91.17	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	16管	4,989.7	0.00	-	-	-	8.33	4.72	1.37	1.35	-	91.67	91.67	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	17管	5,275.6	0.00	-	-	-	7.87	4.46	1.30	1.27	-	92.13	92.13	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	18管	5,561.4	0.00	-	-	-	7.47	4.23	1.23	1.21	-	92.53	92.53	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	19管	5,847.2	0.00	-	-	-	7.11	4.03	1.17	1.15	-	92.89	92.89	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	20管	6,133.1	0.00	-	-	-	6.77	3.84	1.11	1.10	-	93.23	93.23	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
鋼製	-	本体管設置	-	2,795.2	0.00	-	-	-	6.40	2.97	1.73	1.70	-	93.60	93.60	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	管路材　ポリエチレン被覆軽量鋼管　φ５０ｍｍ	-	-	-	-	-

No.402【　露出部管路材設置　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
																		K　（*印：賃料）						R				Z				S	
さや管の条数	高所作業車による作業		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1管以上4管以下	可能(標準)	18,896	4.48	2.51	1.97	－	33.86	10.63	6.19	6.09	5.99	61.66	57.79	3.02	0.85	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	*	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］作業床高9.9m　積載荷重1000kg		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管　２種外圧管　φ３００ｍｍ	ＦＥＰ　５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
1管以上4管以下	不可能	17,522	2.71	2.71	－	－	31.17	11.46	6.68	6.57	6.46	66.12	62.29	3.26	0.57	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管　２種外圧管　φ３００ｍｍ	ＦＥＰ　５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
5管以上8管以下	可能(標準)	20,039	4.23	2.37	1.86	－	31.94	10.02	5.84	5.75	5.65	63.83	54.48	8.55	0.80	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	*	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］作業床高9.9m　積載荷重1000kg		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管　２種外圧管　φ３００ｍｍ	ＦＥＰ　５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
5管以上8管以下	不可能	18,666	2.54	2.54	－	－	29.27	10.76	6.27	6.17	6.07	68.19	58.48	9.18	0.53	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管　２種外圧管　φ３００ｍｍ	ＦＥＰ　５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
9管以上12管以下	可能(標準)	20,897	4.05	2.27	1.78	－	30.62	9.61	5.60	5.51	5.42	65.33	52.25	12.31	0.77	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	*	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］作業床高9.9m　積載荷重1000kg		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管　２種外圧管　φ３００ｍｍ	ＦＥＰ　５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
9管以上12管以下	不可能	19,523	2.43	2.43	－	－	27.99	10.29	6.00	5.90	5.80	69.58	55.90	13.17	0.51	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管　２種外圧管　φ３００ｍｍ	ＦＥＰ　５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－

No.403【　スリーブ（材料費）　】

物価資料等による

No.404【　伸縮継手（材料費）　】

物価資料等による

No.405【　ハンドホール　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)4t積･2.9t吊	104,220	2.39	2.39	－	－	27.52	10.12	5.90	5.80	5.70	70.09	69.59	0.50	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	ハンドホール９００×９００×９００mm蓋無し	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.9t吊	103,350	7.83	7.83	－	－	22.00	10.20	5.95	5.85	－	70.17	70.17	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 4.9t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ハンドホール９００×９００×９００mm蓋無し	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊	104,450	8.80	8.80	－	－	21.77	10.10	5.88	5.79	－	69.43	69.43	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ハンドホール９００×９００×９００mm蓋無し	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 20t吊	104,850	9.15	9.15	－	－	21.69	10.06	5.86	5.77	－	69.16	69.16	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ハンドホール９００×９００×９００mm蓋無し	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊	105,750	9.92	9.92	－	－	21.50	9.97	5.81	5.72	－	68.58	68.58	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ハンドホール９００×９００×９００mm蓋無し	－	－	－	－	－

No.406【　ハンドホール蓋（材料費）　】

物価資料等による

No.407【　ハンドホール固定板（材料費）　】

物価資料等による

No.408【　支持金具（材料費）　】

物価資料等による

No.409【　型枠（鋼橋床版）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
型枠の補正係数(K)	吊金具取付(材料費含む)		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
補正なし	工場	10,256	0.00	-	-	-	92.41	47.64	26.74	11.99	-	7.59	3.93	3.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	-	-	-	-
補正なし	現場	10,735	0.00	-	-	-	92.41	45.52	25.55	11.45	-	7.59	3.75	3.03	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	-	-	-	-
0.05以下	工場	10,769	0.00	-	-	-	92.41	47.64	26.74	11.99	-	7.59	3.93	3.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	-	-	-	-
0.05以下	現場	11,272	0.00	-	-	-	92.41	45.52	25.55	11.45	-	7.59	3.75	3.03	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	-	-	-	-
0.06以上0.10以下	工場	11,282	0.00	-	-	-	92.41	47.64	26.74	11.99	-	7.59	3.93	3.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	-	-	-	-
0.06以上0.10以下	現場	11,809	0.00	-	-	-	92.41	45.52	25.55	11.45	-	7.59	3.75	3.03	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	-	-	-	-

No.410【　養生（鋼橋床版）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	337.60	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.411【　養生マット（材料費）　】

物価資料等による

No.412【　コンクリートアンカーボルト設置　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,368.4	0.00	－	－	－	93.53	47.78	27.75	16.17	－	6.47	6.35	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	あと施工アンカー　芯棒打込み式　Ｍ１２	－	－	－	－	－

No.413【　排水管設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
管種区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
VP管	4,182.0	0.00	－	－	－	100.00	52.09	30.27	17.64	－	0.00	－	－	－	－	－	－		－		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
鋼管	7,279.0	29.61	29.61	－	－	70.39	36.59	20.29	13.51	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	*	－		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.414【　排水管（材料費）　】

物価資料等による

No.415【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	2.0km以下	0.1t以下	775.28	12.94	12.94	-	-	82.06	41.24	40.82	-	-	5.00	5.00	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	2.0km以下	0.1t超0.2t以下	1,026.0	12.87	12.87	-	-	82.15	41.14	41.01	-	-	4.98	4.98	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	2.0km以下	0.2t超0.3t以下	1,255.6	13.04	13.04	-	-	81.92	41.59	40.33	-	-	5.04	5.04	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	2.0km以下	0.3t超0.5t以下	1,623.9	13.06	13.06	-	-	81.89	41.62	40.27	-	-	5.05	5.05	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	2.0km以下	0.5t超0.8t以下	2,237.2	12.99	12.99	-	-	81.99	41.44	40.55	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	2.0km以下	0.8t超1.1t以下	2,968.1	13.00	13.00	-	-	81.97	41.45	40.52	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	2.0km以下	1.1t超1.5t以下	3,816.8	13.04	13.04	-	-	81.92	41.57	40.35	-	-	5.04	5.04	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	2.0km以下	1.5t超2.0t以下	4,931.4	12.97	12.97	-	-	82.01	41.37	40.64	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	5.0km以下	0.1t以下	2,399.2	13.02	13.02	-	-	81.95	41.50	40.45	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	5.0km以下	0.1t超0.2t以下	2,649.9	12.98	12.98	-	-	82.00	41.40	40.60	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	5.0km以下	0.2t超0.3t以下	2,879.5	13.05	13.05	-	-	81.90	41.60	40.30	-	-	5.05	5.05	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	5.0km以下	0.3t超0.5t以下	3,263.2	12.96	12.96	-	-	82.03	41.30	40.73	-	-	5.01	5.01	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	5.0km以下	0.5t超0.8t以下	3,861.1	13.02	13.02	-	-	81.95	41.52	40.43	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	5.0km以下	0.8t超1.1t以下	4,592.1	13.02	13.02	-	-	81.94	41.51	40.43	-	-	5.04	5.04	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	5.0km以下	1.1t超1.5t以下	5,456.0	12.98	12.98	-	-	82.00	41.40	40.60	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	5.0km以下	1.5t超2.0t以下	6,555.4	12.99	12.99	-	-	81.99	41.44	40.55	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.415【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
トラック機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K				R					Z					S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
クレーン装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	9.0km以下	0.1t以下	4,680.7	12.99	12.99	-	-	81.99	41.42	40.57	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	9.0km以下	0.1t超0.2t以下	4,931.4	12.97	12.97	-	-	82.01	41.37	40.64	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	9.0km以下	0.2t超0.3t以下	5,161.0	13.01	13.01	-	-	81.96	41.49	40.47	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	9.0km以下	0.3t超0.5t以下	5,529.4	13.02	13.02	-	-	81.95	41.51	40.44	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	9.0km以下	0.5t超0.8t以下	6,142.7	13.00	13.00	-	-	81.97	41.44	40.53	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	9.0km以下	0.8t超1.1t以下	6,873.6	13.00	13.00	-	-	81.97	41.45	40.52	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	9.0km以下	1.1t超1.5t以下	7,722.3	13.02	13.02	-	-	81.95	41.52	40.43	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	9.0km以下	1.5t超2.0t以下	8,836.9	12.99	12.99	-	-	81.99	41.40	40.59	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	14.0km以下	0.1t以下	7,604.6	13.00	13.00	-	-	81.97	41.47	40.50	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	14.0km以下	0.1t超0.2t以下	7,855.2	12.99	12.99	-	-	81.99	41.43	40.56	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	14.0km以下	0.2t超0.3t以下	8,084.8	13.02	13.02	-	-	81.95	41.50	40.45	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	14.0km以下	0.3t超0.5t以下	8,474.3	12.99	12.99	-	-	81.99	41.41	40.58	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	14.0km以下	0.5t超0.8t以下	9,066.5	13.01	13.01	-	-	81.96	41.47	40.49	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	14.0km以下	0.8t超1.1t以下	9,797.4	13.01	13.01	-	-	81.96	41.48	40.48	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	14.0km以下	1.1t超1.5t以下	10,667	13.00	13.00	-	-	81.97	41.43	40.54	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	14.0km以下	1.5t超2.0t以下	11,761	13.00	13.00	-	-	81.97	41.43	40.54	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.415【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
				K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	20.0km以下	0.1t以下	11,192	13.00	13.00	-	-	81.97	41.44	40.53	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	20.0km以下	0.1t超0.2t以下	11,442	12.99	12.99	-	-	81.99	41.43	40.56	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	20.0km以下	0.2t超0.3t以下	11,672	13.01	13.01	-	-	81.96	41.47	40.49	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	20.0km以下	0.3t超0.5t以下	12,035	13.01	13.01	-	-	81.96	41.46	40.50	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	20.0km以下	0.5t超0.8t以下	12,654	13.00	13.00	-	-	81.97	41.45	40.52	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	20.0km以下	0.8t超1.1t以下	13,385	13.00	13.00	-	-	81.97	41.46	40.51	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	20.0km以下	1.1t超1.5t以下	14,227	13.01	13.01	-	-	81.96	41.48	40.48	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	20.0km以下	1.5t超2.0t以下	15,348	12.99	12.99	-	-	81.99	41.44	40.55	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	27.0km以下	0.1t以下	15,415	13.00	13.00	-	-	81.97	41.46	40.51	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	27.0km以下	0.1t超0.2t以下	15,666	13.00	13.00	-	-	81.97	41.43	40.54	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	27.0km以下	0.2t超0.3t以下	15,896	13.01	13.01	-	-	81.96	41.48	40.48	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	27.0km以下	0.3t超0.5t以下	16,285	13.00	13.00	-	-	81.97	41.42	40.55	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	27.0km以下	0.5t超0.8t以下	16,877	13.01	13.01	-	-	81.96	41.46	40.50	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	27.0km以下	0.8t超1.1t以下	17,608	13.01	13.01	-	-	81.96	41.46	40.50	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	27.0km以下	1.1t超1.5t以下	18,478	13.00	13.00	-	-	81.97	41.44	40.53	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	27.0km以下	1.5t超2.0t以下	19,572	13.00	13.00	-	-	81.97	41.44	40.53	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.415【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K				R					Z					S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	35.0km以下	0.1t以下	20,303	13.00	13.00	-	-	81.97	41.44	40.53	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	35.0km以下	0.1t超0.2t以下	20,553	13.00	13.00	-	-	81.97	41.42	40.55	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	35.0km以下	0.2t超0.3t以下	20,783	13.00	13.00	-	-	81.97	41.47	40.50	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	35.0km以下	0.3t超0.5t以下	21,151	13.01	13.01	-	-	81.96	41.46	40.50	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	35.0km以下	0.5t超0.8t以下	21,764	13.00	13.00	-	-	81.97	41.45	40.52	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	35.0km以下	0.8t超1.1t以下	22,495	13.00	13.00	-	-	81.97	41.45	40.52	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	35.0km以下	1.1t超1.5t以下	23,344	13.01	13.01	-	-	81.96	41.47	40.49	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	35.0km以下	1.5t超2.0t以下	24,459	13.00	13.00	-	-	81.97	41.43	40.54	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	46.0km以下	0.1t以下	26,495	13.00	13.00	-	-	81.97	41.44	40.53	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	46.0km以下	0.1t超0.2t以下	26,725	13.01	13.01	-	-	81.96	41.46	40.50	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	46.0km以下	0.2t超0.3t以下	26,976	13.00	13.00	-	-	81.97	41.46	40.51	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	46.0km以下	0.3t超0.5t以下	27,338	13.00	13.00	-	-	81.97	41.45	40.52	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	46.0km以下	0.5t超0.8t以下	27,957	13.00	13.00	-	-	81.97	41.45	40.52	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	46.0km以下	0.8t超1.1t以下	28,688	13.00	13.00	-	-	81.97	41.45	40.52	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	46.0km以下	1.1t超1.5t以下	29,531	13.00	13.00	-	-	81.97	41.46	40.51	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	46.0km以下	1.5t超2.0t以下	30,630	13.01	13.01	-	-	81.96	41.46	40.50	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.415【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
																			K （*印：賃料）			R				Z					
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	60.0km以下	0.1t以下	34,625	13.00	13.00	-	-	81.97	41.45	40.52	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	60.0km以下	0.1t超0.2t以下	34,875	13.00	13.00	-	-	81.97	41.44	40.53	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	60.0km以下	0.2t超0.3t以下	35,105	13.00	13.00	-	-	81.97	41.46	40.51	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	60.0km以下	0.3t超0.5t以下	35,467	13.00	13.00	-	-	81.97	41.46	40.51	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	60.0km以下	0.5t超0.8t以下	36,086	13.00	13.00	-	-	81.97	41.45	40.52	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	60.0km以下	0.8t超1.1t以下	36,817	13.00	13.00	-	-	81.97	41.46	40.51	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	60.0km以下	1.1t超1.5t以下	37,660	13.01	13.01	-	-	81.96	41.46	40.50	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	60.0km以下	1.5t超2.0t以下	38,781	13.00	13.00	-	-	81.97	41.44	40.53	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	2.0km以下	0.1t以下	846.82	18.65	18.65	-	-	75.13	37.76	37.37	-	-	6.22	6.22	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	2.0km以下	0.1t超0.2t以下	1,120.1	18.56	18.56	-	-	75.25	37.69	37.56	-	-	6.19	6.19	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	2.0km以下	0.2t超0.3t以下	1,372.4	18.79	18.79	-	-	74.95	38.06	36.89	-	-	6.26	6.26	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	2.0km以下	0.3t超0.5t以下	1,775.2	18.81	18.81	-	-	74.92	38.08	36.84	-	-	6.27	6.27	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	2.0km以下	0.5t超0.8t以下	2,444.6	18.73	18.73	-	-	75.03	37.92	37.11	-	-	6.24	6.24	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	2.0km以下	0.8t超1.1t以下	3,243.4	18.74	18.74	-	-	75.01	37.93	37.08	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	2.0km以下	1.1t超1.5t以下	4,171.8	18.79	18.79	-	-	74.95	38.03	36.92	-	-	6.26	6.26	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	2.0km以下	1.5t超2.0t以下	5,387.8	18.70	18.70	-	-	75.07	37.87	37.20	-	-	6.23	6.23	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.415【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	2.0km以下	2.0t超2.6t以下	6,841.7	18.76	18.76	-	-	74.99	37.99	37.00	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	2.0km以下	2.6t超2.95t以下	8,119.1	18.72	18.72	-	-	75.04	37.88	37.16	-	-	6.24	6.24	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	5.0km以下	0.1t以下	2,622.0	18.76	18.76	-	-	74.99	37.98	37.01	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	5.0km以下	0.1t超0.2t以下	2,895.3	18.72	18.72	-	-	75.04	37.88	37.16	-	-	6.24	6.24	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	5.0km以下	0.2t超0.3t以下	3,147.5	18.80	18.80	-	-	74.93	38.06	36.87	-	-	6.27	6.27	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	5.0km以下	0.3t超0.5t以下	3,564.7	18.68	18.68	-	-	75.10	37.81	37.29	-	-	6.22	6.22	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	5.0km以下	0.5t超0.8t以下	4,219.7	18.76	18.76	-	-	74.99	37.99	37.00	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	5.0km以下	0.8t超1.1t以下	5,018.6	18.77	18.77	-	-	74.98	37.99	36.99	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	5.0km以下	1.1t超1.5t以下	5,961.3	18.72	18.72	-	-	75.04	37.88	37.16	-	-	6.24	6.24	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	5.0km以下	1.5t超2.0t以下	7,163.0	18.73	18.73	-	-	75.03	37.92	37.11	-	-	6.24	6.24	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	5.0km以下	2.0t超2.6t以下	8,631.2	18.72	18.72	-	-	75.04	37.89	37.15	-	-	6.24	6.24	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	5.0km以下	2.6t超2.95t以下	9,894.3	18.73	18.73	-	-	75.03	37.93	37.10	-	-	6.24	6.24	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	9.0km以下	0.1t以下	5,114.5	18.73	18.73	-	-	75.03	37.91	37.12	-	-	6.24	6.24	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	9.0km以下	0.1t超0.2t以下	5,387.8	18.70	18.70	-	-	75.07	37.87	37.20	-	-	6.23	6.23	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	9.0km以下	0.2t超0.3t以下	5,640.0	18.75	18.75	-	-	75.00	37.97	37.03	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	9.0km以下	0.3t超0.5t以下	6,042.8	18.76	18.76	-	-	74.99	37.98	37.01	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.415【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	9.0km以下	0.5t超0.8t以下	6,712.2	18.74	18.74	-	-	75.02	37.93	37.09	-	-	6.24	6.24	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	9.0km以下	0.8t超1.1t以下	7,511.1	18.74	18.74	-	-	75.01	37.93	37.08	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	9.0km以下	1.1t超1.5t以下	8,439.4	18.76	18.76	-	-	74.99	37.99	37.00	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	9.0km以下	1.5t超2.0t以下	9,655.5	18.72	18.72	-	-	75.04	37.90	37.14	-	-	6.24	6.24	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	9.0km以下	2.0t超2.6t以下	11,109	18.75	18.75	-	-	75.00	37.97	37.03	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	9.0km以下	2.6t超2.95t以下	12,387	18.72	18.72	-	-	75.04	37.91	37.13	-	-	6.24	6.24	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	14.0km以下	0.1t以下	8,309.9	18.74	18.74	-	-	75.01	37.94	37.07	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	14.0km以下	0.1t超0.2t以下	8,583.3	18.73	18.73	-	-	75.03	37.92	37.11	-	-	6.24	6.24	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	14.0km以下	0.2t超0.3t以下	8,835.5	18.76	18.76	-	-	74.99	37.98	37.01	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	14.0km以下	0.3t超0.5t以下	9,259.4	18.72	18.72	-	-	75.04	37.90	37.14	-	-	6.24	6.24	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	14.0km以下	0.5t超0.8t以下	9,907.7	18.75	18.75	-	-	75.00	37.95	37.05	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	14.0km以下	0.8t超1.1t以下	10,707	18.75	18.75	-	-	75.00	37.95	37.05	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	14.0km以下	1.1t超1.5t以下	11,656	18.73	18.73	-	-	75.03	37.93	37.10	-	-	6.24	6.24	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	14.0km以下	1.5t超2.0t以下	12,851	18.73	18.73	-	-	75.03	37.93	37.10	-	-	6.24	6.24	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	14.0km以下	2.0t超2.6t以下	14,326	18.73	18.73	-	-	75.03	37.92	37.11	-	-	6.24	6.24	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	14.0km以下	2.6t超2.95t以下	15,582	18.73	18.73	-	-	75.03	37.93	37.10	-	-	6.24	6.24	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.415【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K				R					Z					S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	20.0km以下	0.1t以下	12,229	18.74	18.74	-	-	75.02	37.93	37.09	-	-	6.24	6.24	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	20.0km以下	0.1t超0.2t以下	12,503	18.73	18.73	-	-	75.03	37.91	37.12	-	-	6.24	6.24	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	20.0km以下	0.2t超0.3t以下	12,755	18.75	18.75	-	-	75.00	37.95	37.05	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	20.0km以下	0.3t超0.5t以下	13,151	18.75	18.75	-	-	75.00	37.94	37.06	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	20.0km以下	0.5t超0.8t以下	13,827	18.74	18.74	-	-	75.01	37.93	37.08	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	20.0km以下	0.8t超1.1t以下	14,626	18.74	18.74	-	-	75.01	37.94	37.07	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	20.0km以下	1.1t超1.5t以下	15,548	18.75	18.75	-	-	75.00	37.96	37.04	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	20.0km以下	1.5t超2.0t以下	16,770	18.73	18.73	-	-	75.03	37.92	37.11	-	-	6.24	6.24	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	20.0km以下	2.0t超2.6t以下	18,218	18.75	18.75	-	-	75.00	37.94	37.06	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	20.0km以下	2.6t超2.95t以下	19,502	18.73	18.73	-	-	75.03	37.92	37.11	-	-	6.24	6.24	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	27.0km以下	0.1t以下	16,845	18.74	18.74	-	-	75.01	37.94	37.07	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	27.0km以下	0.1t超0.2t以下	17,119	18.73	18.73	-	-	75.03	37.93	37.10	-	-	6.24	6.24	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	27.0km以下	0.2t超0.3t以下	17,371	18.75	18.75	-	-	75.00	37.96	37.04	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	27.0km以下	0.3t超0.5t以下	17,795	18.73	18.73	-	-	75.03	37.92	37.11	-	-	6.24	6.24	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	27.0km以下	0.5t超0.8t以下	18,443	18.74	18.74	-	-	75.01	37.95	37.06	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	27.0km以下	0.8t超1.1t以下	19,242	18.75	18.75	-	-	75.00	37.94	37.06	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.415【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	27.0km以下	1.1t超1.5t以下	20,191	18.74	18.74	-	-	75.02	37.93	37.09	-	-	6.24	6.24	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	27.0km以下	1.5t超2.0t以下	21,386	18.74	18.74	-	-	75.02	37.93	37.09	-	-	6.24	6.24	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	27.0km以下	2.0t超2.6t以下	22,861	18.73	18.73	-	-	75.03	37.93	37.10	-	-	6.24	6.24	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	27.0km以下	2.6t超2.95t以下	24,118	18.74	18.74	-	-	75.02	37.93	37.09	-	-	6.24	6.24	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	35.0km以下	0.1t以下	22,185	18.74	18.74	-	-	75.02	37.93	37.09	-	-	6.24	6.24	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	35.0km以下	0.1t超0.2t以下	22,458	18.73	18.73	-	-	75.03	37.92	37.11	-	-	6.24	6.24	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	35.0km以下	0.2t超0.3t以下	22,711	18.74	18.74	-	-	75.01	37.94	37.07	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	35.0km以下	0.3t超0.5t以下	23,113	18.75	18.75	-	-	75.00	37.94	37.06	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	35.0km以下	0.5t超0.8t以下	23,783	18.74	18.74	-	-	75.01	37.93	37.08	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	35.0km以下	0.8t超1.1t以下	24,582	18.74	18.74	-	-	75.01	37.93	37.08	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	35.0km以下	1.1t超1.5t以下	25,510	18.75	18.75	-	-	75.00	37.95	37.05	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	35.0km以下	1.5t超2.0t以下	26,726	18.73	18.73	-	-	75.03	37.93	37.10	-	-	6.24	6.24	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	35.0km以下	2.0t超2.6t以下	28,180	18.75	18.75	-	-	75.00	37.94	37.06	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	35.0km以下	2.6t超2.95t以下	29,457	18.73	18.73	-	-	75.03	37.93	37.10	-	-	6.24	6.24	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	46.0km以下	0.1t以下	28,952	18.74	18.74	-	-	75.02	37.93	37.09	-	-	6.24	6.24	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	46.0km以下	0.1t超0.2t以下	29,204	18.75	18.75	-	-	75.00	37.94	37.06	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.415【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K				R					Z					S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	46.0km以下	0.2t超0.3t以下	29,478	18.74	18.74	-	-	75.01	37.94	37.07	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	46.0km以下	0.3t超0.5t以下	29,874	18.74	18.74	-	-	75.01	37.93	37.08	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	46.0km以下	0.5t超0.8t以下	30,550	18.74	18.74	-	-	75.02	37.94	37.08	-	-	6.24	6.24	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	46.0km以下	0.8t超1.1t以下	31,349	18.74	18.74	-	-	75.01	37.93	37.08	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	46.0km以下	1.1t超1.5t以下	32,270	18.74	18.74	-	-	75.01	37.94	37.07	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	46.0km以下	1.5t超2.0t以下	33,472	18.75	18.75	-	-	75.00	37.94	37.06	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	46.0km以下	2.0t超2.6t以下	34,940	18.74	18.74	-	-	75.01	37.94	37.07	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	46.0km以下	2.6t超2.95t以下	36,203	18.74	18.74	-	-	75.01	37.95	37.06	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	60.0km以下	0.1t以下	37,835	18.74	18.74	-	-	75.01	37.93	37.08	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	60.0km以下	0.1t超0.2t以下	38,109	18.74	18.74	-	-	75.02	37.93	37.09	-	-	6.24	6.24	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	60.0km以下	0.2t超0.3t以下	38,361	18.74	18.74	-	-	75.01	37.94	37.07	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	60.0km以下	0.3t超0.5t以下	38,757	18.74	18.74	-	-	75.01	37.94	37.07	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	60.0km以下	0.5t超0.8t以下	39,433	18.74	18.74	-	-	75.01	37.93	37.08	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	60.0km以下	0.8t超1.1t以下	40,232	18.74	18.74	-	-	75.01	37.94	37.07	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	60.0km以下	1.1t超1.5t以下	41,154	18.74	18.74	-	-	75.01	37.95	37.06	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	60.0km以下	1.5t超2.0t以下	42,376	18.74	18.74	-	-	75.02	37.93	37.09	-	-	6.24	6.24	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.415【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
				K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	60.0km以下	2.0t超2.6t以下	43,824	18.74	18.74	-	-	75.01	37.94	37.07	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	60.0km以下	2.6t超2.95t以下	45,108	18.74	18.74	-	-	75.02	37.93	37.09	-	-	6.24	6.24	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-