令和3年度

施工パッケージ型積算方式標準単価表

（令和3年10月１日以降積算を行う工事から適用）

香川県農政水産部

施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	参考:施工パッケージ型積算基準			備考
		大分類	小分類	施工パッケージ型積算基準	
001	掘削	1	②	土工	
002	土砂等運搬	1	②	土工	
003	整地	1	②	土工	
004	路体(築堤)盛土・埋戻	1	②	土工	
005	路床盛土	1	②	土工	
006	押土(ルーズ)	1	②	土工	
007	積込(ルーズ)	1	②	土工	
008	人力積込	1	②	土工	
009	床掘り	1	③	作業土工(床掘工)	
010	掘削補助機械搬入搬出	1	③	作業土工(床掘工)	
011	基面整正	1	③	作業土工(床掘工)	
012	舗装版破砕積込(小規模土工)	1	③	作業土工(床掘工)	
013	法面整形	1	④	法面整形工	
014	じゃかご	2	①	かご工	
015	ふとんかご	2	①	かご工	
016	止杭打込	2	①	かご工	
017	補強土壁壁面材組立・設置	2	②	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁)	
018	補強材取付	2	②	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁)	
019	補強土壁まき出し・敷均し，締固め	2	②	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁)	
020	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	2	③	ジオテキスタイル工	
021	ジオテキスタイル敷設	2	③	ジオテキスタイル工	
022	ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め	2	③	ジオテキスタイル工	
023	プレキャスト擁壁設置	2	④	プレキャスト擁壁工	
024	コンクリートブロック積	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
025	大型ブロック積	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
026	間知ブロック張	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
027	平ブロック張	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
028	連節ブロック張	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
029	胴込・裏込コンクリート	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
030	胴込・裏込材(砕石)	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
031	遮水シート張	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
032	吸出し防止材(全面)設置	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
033	現場打基礎コンクリート	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
034	天端コンクリート	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
035	プレキャスト基礎ブロック	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
036	石積(練石)(複合)	2	⑥	石積(張)工	
037	石張(複合)	2	⑥	石積(張)工	
038	石積(張)	2	⑥	石積(張)工	
039	胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)	2	⑥	石積(張)工	
040	裏込材(クラッシャラン)(石積(張)工)	2	⑥	石積(張)工	
041	吸出し防止材設置	2	⑦	吸出し防止材設置工	
042	舗装版切断	2	⑧	舗装版切断工	
043	舗装版破砕	2	⑨	舗装版破砕工	
044	殻運搬	2	⑩	殻運搬	
045	吹付法面取壊し	2	⑪	吹付法面とりこわし工	
046	削孔(アンカー)	2	⑫	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
047	ｱﾝｶｰ鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ｱﾝｶｰ)	2	⑫	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
048	グラウト注入(アンカー)	2	⑫	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
049	ボーリングマシン移設(アンカー)	2	⑫	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
050	足場(アンカー)	2	⑫	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
051	基礎砕石	3	①	基礎・裏込砕石工	
052	裏込砕石	3	①	基礎・裏込砕石工	

施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	参考:施工パッケージ型積算基準			備考
		大分類	小分類	施工パッケージ型積算基準	
053	コンクリート	3	②	コンクリート工	
054	型枠	3	③	型枠工	
055	目地板	3	④	コンクリート継目工	
056	止水板	3	④	コンクリート継目工	
057	粉体噴射撹拌	4	①	粉体噴射撹拌(DJM工法)	
058	粉体噴射撹拌(移設)	4	①	粉体噴射撹拌(DJM工法)	
059	粉体噴射撹拌(軸間変更)	4	①	粉体噴射撹拌(DJM工法)	
060	コンクリート分水槽据付	5	①	コンクリート分水槽据付	
061	ボックスカルバート機械据付	5	②	ボックスカルバート機械据付工	
062	消波根固めブロック製作	6	①	消波根固めブロック工	
063	消波根固めブロック横取り	6	①	消波根固めブロック工	
064	消波根固めブロック積込み	6	①	消波根固めブロック工	
065	消波根固めブロック荷卸	6	①	消波根固めブロック工	
066	消波根固めブロック据付け	6	①	消波根固めブロック工	
067	消波根固めブロック運搬	6	①	消波根固めブロック工	
068	捨石	6	②	捨石工	
069	表面均し	6	②	捨石工	
070	多自然型護岸工(木杭打工)	6	③	多自然型護岸工(木杭打工)	
071	遠心力鉄筋コンクリート管(B形)	7	①	遠心力鉄筋コンクリート管(B形)機械布設	
072	安定処理	8	①	安定処理工	
073	不陸整正	8	②	路盤工	
074	下層路盤(車道・路肩部)	8	②	路盤工	
075	下層路盤(歩道部)	8	②	路盤工	
076	上層路盤(車道・路肩部)	8	②	路盤工	
077	上層路盤(歩道部)	8	②	路盤工	
078	基層(車道・路肩部)	8	③	アスファルト舗装工	
079	中間層(車道・路肩部)	8	③	アスファルト舗装工	
080	表層(車道・路肩部)	8	③	アスファルト舗装工	
081	基層(歩道部)	8	③	アスファルト舗装工	
082	中間層(歩道部)	8	③	アスファルト舗装工	
083	表層(歩道部)	8	③	アスファルト舗装工	
084	アスカーブ	8	③	アスファルト舗装工	
085	プレキャストマンホール	8	④	マンホール据付	
086	プレキャストL形側溝(製品長　0．6m／個)	8	⑤	プレキャストL形側溝	
087	暗渠排水管	8	⑥	暗渠排水管布設	
088	フィルター材	8	⑥	暗渠排水管布設	
089	歩車道境界ブロック	8	⑦	路側工(据付け)	
090	地先境界ブロック	8	⑦	路側工(据付け)	
091	歩車道境界ブロック撤去	8	⑧	路側工(取外し)	
092	地先境界ブロック撤去	8	⑧	路側工(取外し)	
093	防雪柵	8	⑨	防雪柵設置工	
094	防雪柵現地張出し・収納	8	⑨	防雪柵設置工	
095	コンクリートアンカーボルト設置工	8	⑩	橋梁排水管設置工	
096	排水管設置	8	⑩	橋梁排水管設置工	
097	ボーリング	9	①	集排水ボーリング工(ロータリーパーカッション式)	
098	保孔管	9	①	集排水ボーリング工(ロータリーパーカッション式)	
099	ボーリング仮設機材	9	①	集排水ボーリング工(ロータリーパーカッション式)	
100	足場(地表)	9	①	集排水ボーリング工(ロータリーパーカッション式)	

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S		
																									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	-	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	-	-	-	264.83	52.35	52.35	-	-	28.60	28.60	-	-	-	19.05	19.05	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	-	普通土30,000m3以上	-	-	-	169.78	59.59	59.59	-	-	20.09	20.09	-	-	-	20.32	20.32	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 32t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	無し	5,000m3未満	-	-	-	310.35	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	無し	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	263.97	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	無し	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	216.17	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	無し	50,000m3以上	-	-	-	152.80	46.32	46.32	-	-	31.67	31.67	-	-	-	22.01	22.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	有り	5,000m3未満	-	-	-	509.40	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	有り	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	419.50	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	有り	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	339.60	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	有り	50,000m3以上	-	-	-	239.13	46.32	46.32	-	-	31.67	31.67	-	-	-	22.01	22.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	片切掘削	-	-	-	-	-	-	-	1,137.1	11.28	11.28	-	-	83.43	73.75	9.68	-	-	5.29	5.29	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	357.48	58.20	58.20	-	-	26.06	26.06	-	-	-	15.74	15.74	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	5,590.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	上記以外(小規模)	-	-	-	標準	-	-	-	1,114.8	30.15	30.15	-	-	58.62	58.62	-	-	-	11.23	11.23	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	上記以外(小規模)	-	-	-	標準以外	-	-	-	2,337.8	23.01	23.01	-	-	69.05	69.05	-	-	-	7.94	7.94	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.13m3（平積0.10m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	-	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	-	-	-	423.05	52.35	52.35	-	-	28.60	28.60	-	-	-	19.05	19.05	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	-	普通土30,000m3以上	-	-	-	273.34	59.59	59.59	-	-	20.09	20.09	-	-	-	20.32	20.32	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 32t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	無し	5,000m3未満	-	-	-	396.67	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
											K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	無し	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	339.60	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	無し	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	285.38	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	無し	50,000m3以上	-	-	-	186.41	46.32	46.32	-	-	31.67	31.67	-	-	-	22.01	22.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	有り	5,000m3未満	-	-	-	648.52	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	有り	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	548.64	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	有り	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	475.86	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	有り	50,000m3以上	-	-	-	294.13	46.32	46.32	-	-	31.67	31.67	-	-	-	22.01	22.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	516.26	58.20	58.20	-	-	26.06	26.06	-	-	-	15.74	15.74	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	8,600.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	1,000m3未満	-	無し	無し	1,456.0	55.27	34.25	17.41	-	30.04	28.08	-	-	-	14.69	13.73	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	1,000m3未満	-	無し	有り	1,612.6	55.00	30.94	15.72	5.08	29.90	28.13	-	-	-	15.10	14.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	1,000m3未満	-	有り（50,000m3未満）	無し	1,656.9	53.81	30.11	15.30	5.23	31.12	29.40	-	-	-	15.07	14.23	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	1,000m3未満	-	有り（50,000m3以上）	無し	1,602.7	54.45	31.12	15.82	4.23	30.19	28.41	-	-	-	15.36	14.49	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	1,000m3以上5,000m3未満	-	無し	無し	983.15	55.28	33.02	16.79	-	30.04	27.07	-	-	-	14.68	13.23	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	1,000m3以上5,000m3未満	-	無し	有り	1,139.7	54.88	28.50	14.48	7.18	29.84	27.28	-	-	-	15.28	14.03	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	1,000m3以上5,000m3未満	-	有り（50,000m3未満）	無し	1,184.1	53.23	27.43	13.94	7.32	31.55	29.08	-	-	-	15.22	14.02	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	1,000m3以上5,000m3未満	-	有り（50,000m3以上）	無し	1,129.8	54.11	28.73	14.61	6.01	30.26	27.67	-	-	-	15.63	14.37	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	5,000m3以上	-	-	-	326.30	61.69	57.66	-	-	20.62	19.28	-	-	-	17.69	16.54	-	-	-	-	ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 32t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
											K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	有り	5,000m3未満	-	無し	無し	2,689.1	53.88	34.35	17.46	-	29.28	28.16	-	-	-	16.84	16.20	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	有り	5,000m3未満	-	無し	有り	2,845.6	53.79	32.47	16.50	2.87	29.25	28.19	-	-	-	16.96	16.35	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	有り	5,000m3未満	-	有り (50,000m3未満)	無し	2,890.0	53.13	31.96	16.25	3.00	29.95	28.91	-	-	-	16.92	16.32	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	有り	5,000m3未満	-	有り (50,000m3以上)	無し	2,835.7	53.49	32.58	16.56	2.39	29.40	28.34	-	-	-	17.11	16.50	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	無し	無し	3,175.6	24.42	15.13	7.70	-	70.36	39.53	13.81	12.42	-	5.22	4.88	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	無し	有り	3,332.1	25.73	14.42	7.34	2.45	68.41	37.69	13.18	13.16	-	5.86	5.54	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	有り (50,000m3未満)	無し	3,376.5	25.53	14.23	7.24	2.56	68.50	37.21	13.99	12.98	-	5.97	5.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	有り (50,000m3以上)	無し	3,322.3	25.38	14.46	7.36	2.04	68.67	37.81	13.27	13.20	-	5.95	5.63	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	現場制約あり	軟岩(I)	-	-	-	-	-	-	9,665.0	2.35	1.87	0.46	-	96.07	66.21	28.91	-	-	1.58	1.57	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 吐出量5.0m3／min 吐出圧力0.7MPa	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	現場制約あり	軟岩(II)	-	-	-	-	-	-	12,454	2.65	2.17	0.46	-	95.51	65.23	29.34	-	-	1.84	1.83	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 吐出量5.0m3／min 吐出圧力0.7MPa	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	-	不可	無し	無し	2,360.1	55.51	29.26	14.11	-	29.13	22.76	-	-	-	15.36	12.00	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	-	不可	無し	有り	2,613.1	55.42	26.45	12.75	5.26	28.95	23.20	-	-	-	15.63	12.60	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	-	不可	有り (50,000m3未満)	無し	2,609.1	54.55	26.48	12.76	4.33	29.92	24.16	-	-	-	15.53	12.50	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	-	不可	有り (50,000m3以上)	無し	2,540.8	55.01	27.19	13.11	3.44	29.22	23.30	-	-	-	15.77	12.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	-	可	-	-	1,579.0	41.24	12.59	9.61	7.28	52.19	12.94	10.59	8.88	5.00	6.57	5.26	-	-	-	-	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］ ドリフタ質量150kg級	ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 32t級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	有り	-	不可	無し	無し	4,569.9	54.77	32.42	15.63	-	28.72	25.20	-	-	-	16.51	14.49	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	有り	-	不可	無し	有り	4,822.9	54.74	30.72	14.81	2.85	28.65	25.31	-	-	-	16.61	14.69	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	有り	-	不可	有り (50,000m3未満)	無し	4,818.9	54.28	30.75	14.82	2.34	29.17	25.83	-	-	-	16.55	14.63	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
											K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	有り	-	不可	有り（50,000m3以上）	無し	4,750.6	54.51	31.18	15.03	1.84	28.79	25.40	-	-	-	16.70	14.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	無し	無し	6,136.7	23.62	13.98	6.74	-	71.52	37.37	14.50	10.88	-	4.86	4.27	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	無し	有り	6,389.7	24.83	13.42	6.48	2.15	69.77	35.88	13.93	11.53	-	5.40	4.83	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	有り（50,000m3未満）	無し	6,385.7	24.45	13.43	6.48	1.76	70.20	35.93	13.93	11.91	-	5.35	4.78	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	有り（50,000m3以上）	無し	6,317.4	24.32	13.58	6.55	1.38	70.34	36.30	14.08	11.44	-	5.34	4.76	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	無し	無し	4,759.5	39.23	18.93	9.47	4.57	53.84	20.58	8.47	7.37	4.72	6.93	5.83	-	-	-	-	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］　ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	無し	有り	5,012.5	39.98	17.97	8.99	2.74	52.52	19.57	8.38	8.04	4.48	7.50	6.45	-	-	-	-	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］　ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	有り（50,000m3未満）	無し	5,008.6	39.53	17.99	9.00	4.34	53.03	19.58	8.86	8.05	4.48	7.44	6.39	-	-	-	-	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］　ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	有り（50,000m3以上）	無し	4,940.2	39.56	18.24	9.12	1.77	52.99	19.85	8.21	8.16	4.54	7.45	6.39	-	-	-	-	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］　ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	現場制約あり	中硬岩	-	-	-	-	-	-	17,352	2.61	2.08	0.48	-	95.61	65.25	28.49	-	-	1.78	1.75	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］吐出量6.0m3／min　吐出圧力0.7MPa	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	現場制約あり	硬岩(I)	-	-	-	-	-	-	28,119	2.59	2.08	0.49	-	95.64	65.65	29.05	-	-	1.77	1.76	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］吐出量5.0m3／min　吐出圧力0.7MPa	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.3km以下	347.10	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	400.50	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	453.90	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	507.30	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	587.40	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.0km以下	694.20	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.0km以下	801.00	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	5.5km以下	961.20	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	6.5km以下	1,121.4	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.5km以下	1,281.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	9.5km以下	1,441.8	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	11.5km以下	1,655.4	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	15.5km以下	2,029.2	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	22.5km以下	2,509.8	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	49.5km以下	3,364.2	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	5,019.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.3km以下	347.10	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	400.50	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	453.90	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	507.30	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	587.40	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	694.20	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	801.00	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.0km以下	961.20	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	6.0km以下	1,121.4	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	7.0km以下	1,281.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	8.5km以下	1,441.8	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	11.0km以下	1,655.4	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	14.0km以下	2,029.2	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	19.5km以下	2,509.8	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	31.5km以下	3,364.2	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	5,019.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	0.3km以下	423.46	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	0.5km以下	488.61	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	1.0km以下	553.76	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	1.5km以下	618.91	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種･規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	2.0km以下	716.63	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	3.0km以下	846.92	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	4.0km以下	977.22	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	5.5km以下	1,172.7	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	6.5km以下	1,368.1	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	7.5km以下	1,563.6	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	9.5km以下	1,759.0	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	11.5km以下	2,019.6	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	15.5km以下	2,475.6	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	22.5km以下	3,062.0	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	49.5km以下	4,104.3	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	60.0km以下	6,123.9	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	0.3km以下	423.46	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	0.5km以下	488.61	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	1.0km以下	553.76	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	1.5km以下	618.91	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	2.0km以下	716.63	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	3.0km以下	846.92	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種･規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	3.5km以下	977.22	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	5.0km以下	1,172.7	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	6.0km以下	1,368.1	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	7.0km以下	1,563.6	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	8.5km以下	1,759.0	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	11.0km以下	2,019.6	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	14.0km以下	2,475.6	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	19.5km以下	3,062.0	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	31.5km以下	4,104.3	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	60.0km以下	6,123.9	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	0.3km以下	493.47	49.26	49.26	–	–	36.29	36.29	–	–	–	14.45	14.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	0.5km以下	569.35	49.26	49.26	–	–	36.29	36.29	–	–	–	14.45	14.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	1.0km以下	645.22	49.26	49.26	–	–	36.29	36.29	–	–	–	14.45	14.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	1.5km以下	721.10	49.26	49.26	–	–	36.29	36.29	–	–	–	14.45	14.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	2.0km以下	834.64	49.26	49.26	–	–	36.29	36.29	–	–	–	14.45	14.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	3.0km以下	986.39	49.26	49.26	–	–	36.29	36.29	–	–	–	14.45	14.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	4.0km以下	1,138.1	49.26	49.26	–	–	36.29	36.29	–	–	–	14.45	14.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	5.5km以下	1,365.8	49.26	49.26	–	–	36.29	36.29	–	–	–	14.45	14.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種･規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	6.5km以下	1,593.4	49.26	49.26	–	–	36.29	36.29	–	–	–	14.45	14.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	7.5km以下	1,821.0	49.26	49.26	–	–	36.29	36.29	–	–	–	14.45	14.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	9.5km以下	2,048.7	49.26	49.26	–	–	36.29	36.29	–	–	–	14.45	14.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	11.5km以下	2,352.2	49.26	49.26	–	–	36.29	36.29	–	–	–	14.45	14.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	15.5km以下	2,883.3	49.26	49.26	–	–	36.29	36.29	–	–	–	14.45	14.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	22.5km以下	3,566.2	49.26	49.26	–	–	36.29	36.29	–	–	–	14.45	14.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	49.5km以下	4,780.2	49.26	49.26	–	–	36.29	36.29	–	–	–	14.45	14.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	60.0km以下	7,132.4	49.26	49.26	–	–	36.29	36.29	–	–	–	14.45	14.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	0.3km以下	493.47	49.26	49.26	–	–	36.29	36.29	–	–	–	14.45	14.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	0.5km以下	569.35	49.26	49.26	–	–	36.29	36.29	–	–	–	14.45	14.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	1.0km以下	645.22	49.26	49.26	–	–	36.29	36.29	–	–	–	14.45	14.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	1.5km以下	721.10	49.26	49.26	–	–	36.29	36.29	–	–	–	14.45	14.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	2.0km以下	834.64	49.26	49.26	–	–	36.29	36.29	–	–	–	14.45	14.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	3.0km以下	986.39	49.26	49.26	–	–	36.29	36.29	–	–	–	14.45	14.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	3.5km以下	1,138.1	49.26	49.26	–	–	36.29	36.29	–	–	–	14.45	14.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	5.0km以下	1,365.8	49.26	49.26	–	–	36.29	36.29	–	–	–	14.45	14.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	6.0km以下	1,593.4	49.26	49.26	–	–	36.29	36.29	–	–	–	14.45	14.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	7.0km以下	1,821.0	49.26	49.26	–	–	36.29	36.29	–	–	–	14.45	14.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種･規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	8.5km以下	2,048.7	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	11.0km以下	2,352.2	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	14.0km以下	2,883.3	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	19.5km以下	3,566.2	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	31.5km以下	4,780.2	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	60.0km以下	7,132.4	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	0.3km以下	267.00	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	320.40	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	373.80	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	427.20	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	480.60	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	534.00	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	3.0km以下	640.80	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	3.5km以下	694.20	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	4.5km以下	801.00	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	6.0km以下	961.20	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	7.0km以下	1,121.4	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	8.5km以下	1,281.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	10.0km以下	1,441.8	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	12.5km以下	1,655.4	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	16.5km以下	2,029.2	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	23.5km以下	2,509.8	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	51.5km以下	3,364.2	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	5,019.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.3km以下	267.00	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	320.40	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	373.80	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	427.20	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	480.60	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.5km以下	534.00	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	640.80	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	694.20	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	4.5km以下	801.00	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.5km以下	961.20	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	6.5km以下	1,121.4	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	8.0km以下	1,281.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	9.5km以下	1,441.8	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	11.5km以下	1,655.4	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	15.0km以下	2,029.2	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	20.5km以下	2,509.8	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	33.0km以下	3,364.2	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	5,019.6	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	0.3km以下	325.74	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	0.5km以下	390.89	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	1.0km以下	456.04	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	1.5km以下	521.18	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	2.0km以下	586.33	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	2.5km以下	651.48	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	3.0km以下	781.78	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	3.5km以下	846.92	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	4.5km以下	977.22	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	6.0km以下	1,172.7	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	7.0km以下	1,368.1	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	8.5km以下	1,563.6	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種･規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	10.0km以下	1,759.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	12.5km以下	2,019.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	16.5km以下	2,475.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	23.5km以下	3,062.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	51.5km以下	4,104.3	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	60.0km以下	6,123.9	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	0.3km以下	325.74	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	0.5km以下	390.89	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	1.0km以下	456.04	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	1.5km以下	521.18	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	2.0km以下	586.33	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	2.5km以下	651.48	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	3.0km以下	781.78	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	3.5km以下	846.92	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	4.5km以下	977.22	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	5.5km以下	1,172.7	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	6.5km以下	1,368.1	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸホウ山積 1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	8.0km以下	1,563.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種･規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	9.5km以下	1,759.0	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	11.5km以下	2,019.6	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	15.0km以下	2,475.6	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	20.5km以下	3,062.0	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	33.0km以下	4,104.3	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	60.0km以下	6,123.9	47.38	47.38	–	–	37.64	37.64	–	–	–	14.98	14.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	0.3km以下	379.38	49.26	49.26	–	–	36.29	36.29	–	–	–	14.45	14.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	0.5km以下	455.26	49.26	49.26	–	–	36.29	36.29	–	–	–	14.45	14.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	1.0km以下	531.13	49.26	49.26	–	–	36.29	36.29	–	–	–	14.45	14.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	1.5km以下	607.01	49.26	49.26	–	–	36.29	36.29	–	–	–	14.45	14.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	2.0km以下	682.88	49.26	49.26	–	–	36.29	36.29	–	–	–	14.45	14.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	2.5km以下	758.76	49.26	49.26	–	–	36.29	36.29	–	–	–	14.45	14.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	3.0km以下	910.51	49.26	49.26	–	–	36.29	36.29	–	–	–	14.45	14.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	3.5km以下	986.39	49.26	49.26	–	–	36.29	36.29	–	–	–	14.45	14.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	4.5km以下	1,138.1	49.26	49.26	–	–	36.29	36.29	–	–	–	14.45	14.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	6.0km以下	1,365.8	49.26	49.26	–	–	36.29	36.29	–	–	–	14.45	14.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	7.0km以下	1,593.4	49.26	49.26	–	–	36.29	36.29	–	–	–	14.45	14.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	8.5km以下	1,821.0	49.26	49.26	–	–	36.29	36.29	–	–	–	14.45	14.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	10.0km以下	2,048.7	49.26	49.26	－	－	36.29	36.29	－	－	－	14.45	14.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	12.5km以下	2,352.2	49.26	49.26	－	－	36.29	36.29	－	－	－	14.45	14.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	16.5km以下	2,883.3	49.26	49.26	－	－	36.29	36.29	－	－	－	14.45	14.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	23.5km以下	3,566.2	49.26	49.26	－	－	36.29	36.29	－	－	－	14.45	14.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	51.5km以下	4,780.2	49.26	49.26	－	－	36.29	36.29	－	－	－	14.45	14.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	60.0km以下	7,132.4	49.26	49.26	－	－	36.29	36.29	－	－	－	14.45	14.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	0.3km以下	379.38	49.26	49.26	－	－	36.29	36.29	－	－	－	14.45	14.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	0.5km以下	455.26	49.26	49.26	－	－	36.29	36.29	－	－	－	14.45	14.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	1.0km以下	531.13	49.26	49.26	－	－	36.29	36.29	－	－	－	14.45	14.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	1.5km以下	607.01	49.26	49.26	－	－	36.29	36.29	－	－	－	14.45	14.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	2.0km以下	682.88	49.26	49.26	－	－	36.29	36.29	－	－	－	14.45	14.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	2.5km以下	758.76	49.26	49.26	－	－	36.29	36.29	－	－	－	14.45	14.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	3.0km以下	910.51	49.26	49.26	－	－	36.29	36.29	－	－	－	14.45	14.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	3.5km以下	986.39	49.26	49.26	－	－	36.29	36.29	－	－	－	14.45	14.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	4.5km以下	1,138.1	49.26	49.26	－	－	36.29	36.29	－	－	－	14.45	14.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	5.5km以下	1,365.8	49.26	49.26	－	－	36.29	36.29	－	－	－	14.45	14.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	6.5km以下	1,593.4	49.26	49.26	－	－	36.29	36.29	－	－	－	14.45	14.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	8.0km以下	1,821.0	49.26	49.26	－	－	36.29	36.29	－	－	－	14.45	14.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	9.5km以下	2,048.7	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	11.5km以下	2,352.2	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	15.0km以下	2,883.3	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	20.5km以下	3,566.2	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	33.0km以下	4,780.2	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	60.0km以下	7,132.4	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積 0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	587.40	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積 0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	640.80	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積 0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	747.60	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積 0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	854.40	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積 0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.5km以下	961.20	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積 0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.5km以下	1,121.4	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積 0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	6.0km以下	1,281.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積 0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.5km以下	1,441.8	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積 0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	10.0km以下	1,655.4	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積 0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	13.5km以下	2,029.2	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積 0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	19.5km以下	2,509.8	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積 0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	39.0km以下	3,364.2	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	5,019.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	587.40	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	640.80	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	747.60	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	854.40	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	961.20	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	4.0km以下	1,121.4	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.5km以下	1,281.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	7.0km以下	1,441.8	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	9.0km以下	1,655.4	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	12.0km以下	2,029.2	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	17.5km以下	2,509.8	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	28.5km以下	3,364.2	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	5,019.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	0.5km以下	716.63	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	1.0km以下	781.78	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	2.0km以下	912.07	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	2.5km以下	1,042.4	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種･規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	3.5km以下	1,172.7	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	4.5km以下	1,368.1	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	6.0km以下	1,563.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	7.5km以下	1,759.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	10.0km以下	2,019.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	13.5km以下	2,475.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	19.5km以下	3,062.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	39.0km以下	4,104.3	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	60.0km以下	6,123.9	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	0.5km以下	716.63	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	1.0km以下	781.78	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	1.5km以下	912.07	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	2.0km以下	1,042.4	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	3.0km以下	1,172.7	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	4.0km以下	1,368.1	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	5.5km以下	1,563.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	7.0km以下	1,759.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	9.0km以下	2,019.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種･規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	12.0km以下	2,475.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	17.5km以下	3,062.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	28.5km以下	4,104.3	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	60.0km以下	6,123.9	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	0.5km以下	834.64	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	1.0km以下	910.51	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	2.0km以下	1,062.3	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	2.5km以下	1,214.0	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	3.5km以下	1,365.8	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	4.5km以下	1,593.4	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	6.0km以下	1,821.0	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	7.5km以下	2,048.7	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	10.0km以下	2,352.2	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	13.5km以下	2,883.3	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	19.5km以下	3,566.2	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	39.0km以下	4,780.2	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	60.0km以下	7,132.4	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	0.5km以下	834.64	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種･規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	1.0km以下	910.51	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	1.5km以下	1,062.3	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	2.0km以下	1,214.0	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	3.0km以下	1,365.8	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	4.0km以下	1,593.4	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	5.5km以下	1,821.0	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	7.0km以下	2,048.7	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	9.0km以下	2,352.2	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	12.0km以下	2,883.3	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	17.5km以下	3,566.2	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	28.5km以下	4,780.2	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	60.0km以下	7,132.4	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	801.00	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	961.20	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	1,121.4	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	4.0km以下	1,281.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	5.5km以下	1,441.8	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	7.5km以下	1,655.4	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	10.5km以下	2,029.2	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	16.0km以下	2,509.8	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	30.0km以下	3,364.2	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	5,019.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	801.00	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	961.20	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.5km以下	1,121.4	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	1,281.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.0km以下	1,441.8	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	7.0km以下	1,655.4	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	10.0km以下	2,029.2	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	14.5km以下	2,509.8	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	24.5km以下	3,364.2	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	5,019.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	0.5km以下	977.22	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	2.0km以下	1,172.7	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	2.5km以下	1,368.1	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	4.0km以下	1,563.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	5.5km以下	1,759.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	7.5km以下	2,019.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	10.5km以下	2,475.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	16.0km以下	3,062.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	30.0km以下	4,104.3	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	60.0km以下	6,123.9	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	0.5km以下	977.22	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	2.0km以下	1,172.7	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	2.5km以下	1,368.1	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	3.5km以下	1,563.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	5.0km以下	1,759.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	7.0km以下	2,019.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	10.0km以下	2,475.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	14.5km以下	3,062.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	24.5km以下	4,104.3	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	60.0km以下	6,123.9	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	0.5km以下	1,138.1	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	2.0km以下	1,365.8	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種･規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	2.5km以下	1,593.4	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	4.0km以下	1,821.0	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	5.5km以下	2,048.7	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	7.5km以下	2,352.2	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	10.5km以下	2,883.3	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	16.0km以下	3,566.2	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	30.0km以下	4,780.2	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	60.0km以下	7,132.4	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	0.5km以下	1,138.1	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	2.0km以下	1,365.8	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	2.5km以下	1,593.4	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	3.5km以下	1,821.0	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	5.0km以下	2,048.7	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	7.0km以下	2,352.2	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	10.0km以下	2,883.3	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	14.5km以下	3,566.2	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	24.5km以下	4,780.2	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	60.0km以下	7,132.4	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	0.2km以下	649.48	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	811.85	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	974.22	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	1,136.6	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	3.5km以下	1,299.0	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	4.0km以下	1,461.3	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	5.0km以下	1,623.7	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	6.0km以下	1,786.1	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	7.5km以下	1,948.4	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	10.0km以下	2,597.9	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	13.0km以下	2,922.6	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	19.0km以下	3,572.1	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	35.0km以下	4,871.1	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	7,469.0	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	0.2km以下	649.48	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	811.85	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	974.22	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	1,136.6	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種･規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	1,299.0	25.95	25.95	－	－	61.91	61.91	－	－	－	12.14	12.14	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	1,461.3	25.95	25.95	－	－	61.91	61.91	－	－	－	12.14	12.14	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	4.5km以下	1,623.7	25.95	25.95	－	－	61.91	61.91	－	－	－	12.14	12.14	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	5.5km以下	1,786.1	25.95	25.95	－	－	61.91	61.91	－	－	－	12.14	12.14	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	7.0km以下	1,948.4	25.95	25.95	－	－	61.91	61.91	－	－	－	12.14	12.14	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	9.0km以下	2,597.9	25.95	25.95	－	－	61.91	61.91	－	－	－	12.14	12.14	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	12.0km以下	2,922.6	25.95	25.95	－	－	61.91	61.91	－	－	－	12.14	12.14	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	17.0km以下	3,572.1	25.95	25.95	－	－	61.91	61.91	－	－	－	12.14	12.14	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	27.0km以下	4,871.1	25.95	25.95	－	－	61.91	61.91	－	－	－	12.14	12.14	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	7,469.0	25.95	25.95	－	－	61.91	61.91	－	－	－	12.14	12.14	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	0.3km以下	1,276.8	19.75	19.75	－	－	70.85	70.85	－	－	－	9.40	9.40	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	1,418.7	19.75	19.75	－	－	70.85	70.85	－	－	－	9.40	9.40	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	1,702.4	19.75	19.75	－	－	70.85	70.85	－	－	－	9.40	9.40	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	1,986.1	19.75	19.75	－	－	70.85	70.85	－	－	－	9.40	9.40	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	3.0km以下	2,269.9	19.75	19.75	－	－	70.85	70.85	－	－	－	9.40	9.40	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	3.5km以下	2,553.6	19.75	19.75	－	－	70.85	70.85	－	－	－	9.40	9.40	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	4.5km以下	2,837.3	19.75	19.75	－	－	70.85	70.85	－	－	－	9.40	9.40	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	5.5km以下	3,121.1	19.75	19.75	－	－	70.85	70.85	－	－	－	9.40	9.40	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.0km以下	3,688.6	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	9.0km以下	4,256.0	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	12.0km以下	5,107.2	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	17.0km以下	6,525.9	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	28.5km以下	8,512.0	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	12,768	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.3km以下	1,276.8	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	1,418.7	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	1,702.4	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.5km以下	1,986.1	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	2,269.9	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	2,553.6	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	4.5km以下	2,837.3	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.0km以下	3,121.1	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	6.5km以下	3,688.6	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	8.0km以下	4,256.0	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	11.0km以下	5,107.2	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	15.0km以下	6,525.9	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種･規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	24.0km以下	8,512.0	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	12,768	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	0.3km以下	1,418.7	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	1,560.5	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	1,702.4	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	1,986.1	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	2,269.9	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	3.0km以下	2,553.6	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	4.0km以下	2,837.3	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	5.0km以下	3,121.1	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	6.5km以下	3,688.6	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	8.5km以下	4,256.0	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	11.0km以下	5,107.2	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	16.0km以下	6,525.9	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	27.5km以下	8,512.0	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	12,768	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	0.3km以下	1,418.7	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	1,560.5	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種･規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
現場制約あり	人力	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	1,702.4	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	1,986.1	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	2,269.9	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	2.5km以下	2,553.6	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	2,837.3	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	4.5km以下	3,121.1	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	6.0km以下	3,688.6	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	8.0km以下	4,256.0	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	10.5km以下	5,107.2	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	14.5km以下	6,525.9	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	23.0km以下	8,512.0	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	12,768	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	0.3km以下	1,730.8	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	0.5km以下	1,903.9	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	1.5km以下	2,076.9	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	2.0km以下	2,423.1	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	2.5km以下	2,769.3	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	3.0km以下	3,115.4	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種･規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
現場制約あり	人力	軟岩	無し	4.0km以下	3,461.6	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	5.0km以下	3,807.7	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	6.5km以下	4,500.0	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	8.5km以下	5,192.3	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	11.0km以下	6,230.8	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	16.0km以下	7,961.6	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	27.5km以下	10,385	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	60.0km以下	15,577	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	0.3km以下	1,730.8	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	0.5km以下	1,903.9	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	1.0km以下	2,076.9	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	1.5km以下	2,423.1	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	2.0km以下	2,769.3	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	2.5km以下	3,115.4	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	3.5km以下	3,461.6	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	4.5km以下	3,807.7	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	6.0km以下	4,500.0	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	8.0km以下	5,192.3	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種･規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
現場制約あり	人力	軟岩	有り	10.5km以下	6,230.8	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	14.5km以下	7,961.6	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	23.0km以下	10,385	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	60.0km以下	15,577	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	0.3km以下	1,974.0	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	0.5km以下	2,172.9	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	1.5km以下	2,368.8	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	2.0km以下	2,763.7	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	2.5km以下	3,158.5	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	3.0km以下	3,553.3	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	4.0km以下	3,948.1	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	5.0km以下	4,342.9	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	6.5km以下	5,132.5	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	8.5km以下	5,922.1	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	11.0km以下	7,106.5	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	16.0km以下	9,080.6	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	27.5km以下	11,844	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	60.0km以下	17,766	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種･規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
現場制約あり	人力	硬岩	有り	0.3km以下	1,974.0	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	有り	0.5km以下	2,172.9	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	有り	1.0km以下	2,368.8	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	有り	1.5km以下	2,763.7	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	有り	2.0km以下	3,158.5	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	有り	2.5km以下	3,553.3	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	有り	3.5km以下	3,948.1	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	有り	4.5km以下	4,342.9	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	有り	6.0km以下	5,132.5	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	有り	8.0km以下	5,922.1	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	有り	10.5km以下	7,106.5	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	有り	14.5km以下	9,080.6	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	有り	23.0km以下	11,844	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	有り	60.0km以下	17,766	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.003【　整地　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	敷均し作業内容		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
残土受入れ地での処理	-	110.88	25.73	25.73	-	-	50.21	50.21	-	-	-	24.06	24.06	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第*３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	標準	129.80	31.05	31.05	-	-	57.75	33.14	24.61	-	-	11.20	11.20	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	標準以外	127.26	36.97	36.97	-	-	51.29	33.80	17.49	-	-	11.74	11.74	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)	321.26	19.69	19.69	-	-	73.87	53.80	20.07	-	-	6.44	6.44	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3t級	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	ﾄﾗﾌｨｶﾋﾞﾘﾃｨが確保出来ない場合	164.10	37.65	37.65	-	-	49.95	26.21	23.74	-	-	12.40	12.40	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 16t級	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.004【　路体（築堤）盛土・埋戻　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5m以上4.0m未満	-	-	736.36	17.82	9.33	8.49	-	74.37	65.62	8.75	-	-	7.81	7.81	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t *	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m3未満	無し	200.01	20.07	12.33	7.74	-	66.40	44.91	21.49	-	-	13.53	13.53	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 7t級	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t *	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m3未満	有り	375.61	23.00	12.79	10.21	-	61.45	50.01	11.44	-	-	15.55	15.55	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 7t級	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t *	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m3以上	無し	198.55	27.88	20.08	7.80	-	56.54	34.89	21.65	-	-	15.58	15.58	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 16t級	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t *	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m3以上	有り	351.56	30.71	19.80	10.91	-	51.69	39.46	12.23	-	-	17.60	17.60	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 16t級	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t *	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.005【　路床盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5m以上 4.0m未満	－	－	773.50	17.79	8.91	8.88	－	74.53	66.20	8.33	－	－	7.68	7.68	－	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t ＊	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） ＊	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
4.0m以上	10,000m3未満	無し	305.47	20.71	10.67	10.04	－	65.26	44.15	21.11	－	－	14.03	14.03	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 7t級 ＊	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t ＊	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
4.0m以上	10,000m3未満	有り	685.62	24.85	15.97	8.88	－	58.17	48.77	9.40	－	－	16.98	16.98	－	－	－	－	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t ＊	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 7t級 ＊	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
4.0m以上	10,000m3以上	無し	299.79	27.34	17.11	10.23	－	56.89	35.38	21.51	－	－	15.77	15.77	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 16t級 ＊	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t ＊	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
4.0m以上	10,000m3以上	有り	649.70	30.13	16.86	13.27	－	51.43	41.51	9.92	－	－	18.44	18.44	－	－	－	－	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t ＊	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 16t級 ＊	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.006【　押土（ルーズ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	156.53	52.35	52.35	－	－	28.60	28.60	－	－	－	19.05	19.05	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊･玉石	241.98	52.35	52.35	－	－	28.60	28.60	－	－	－	19.05	19.05	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
破砕岩	252.98	54.43	54.43	－	－	27.35	27.35	－	－	－	18.22	18.22	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.007【　積込（ルーズ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
土質	作業内容		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	土量50,000m3未満	200.91	43.20	43.20	-	-	38.90	38.90	-	-	-	17.90	17.90	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	土量50,000m3以上	146.68	46.32	46.32	-	-	31.67	31.67	-	-	-	22.01	22.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	272.94	31.56	31.56	-	-	55.43	55.43	-	-	-	13.01	13.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	小規模(標準)	982.70	30.15	30.15	-	-	58.62	58.62	-	-	-	11.23	11.23	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	小規模(標準以外)	1,594.7	23.01	23.01	-	-	69.05	69.05	-	-	-	7.94	7.94	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.13m3（平積0.10m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊･玉石	土量50,000m3未満	239.47	43.20	43.20	-	-	38.90	38.90	-	-	-	17.90	17.90	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊･玉石	土量50,000m3以上	173.42	46.32	46.32	-	-	31.67	31.67	-	-	-	22.01	22.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊･玉石	平均施工幅1m以上2m未満	335.82	31.56	31.56	-	-	55.43	55.43	-	-	-	13.01	13.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
破砕岩	土量50,000m3未満	249.03	45.38	45.38	-	-	37.41	37.41	-	-	-	17.21	17.21	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
破砕岩	土量50,000m3以上	180.67	48.47	48.47	-	-	30.40	30.40	-	-	-	21.13	21.13	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
破砕岩	平均施工幅1m以上2m未満	345.48	33.48	33.48	-	-	53.87	53.87	-	-	-	12.65	12.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.008【　人力積込　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質等区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	3,010.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	4,085.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軟岩	3,870.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中硬岩	4,300.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬岩	4,730.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.009【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	標準	無し	無し	216.69	25.31	25.31	-	-	50.82	50.82	-	-	-	23.87	23.87	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	標準	無し	有り	264.79	25.31	25.31	-	-	50.82	50.82	-	-	-	23.87	23.87	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	標準	自立式	無し	281.19	19.50	19.50	-	-	62.11	39.18	22.93	-	-	18.39	18.39	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	標準	自立式	有り	329.29	20.35	20.35	-	-	60.46	40.88	19.58	-	-	19.19	19.19	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	標準	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	無し	367.19	14.93	14.93	-	-	70.99	41.01	29.98	-	-	14.08	14.08	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	標準	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	有り	415.29	16.14	16.14	-	-	68.65	36.26	32.39	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	標準	切梁腹起式	無し	410.19	13.37	13.37	-	-	74.03	47.19	26.84	-	-	12.60	12.60	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	標準	切梁腹起式	有り	458.29	14.62	14.62	-	-	71.59	42.24	29.35	-	-	13.79	13.79	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	無し	無し	255.59	22.31	22.31	-	-	63.16	63.16	-	-	-	14.53	14.53	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	無し	有り	383.20	22.31	22.31	-	-	63.16	63.16	-	-	-	14.53	14.53	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	自立式	無し	320.09	17.82	17.82	-	-	70.58	50.43	20.15	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	自立式	有り	447.70	19.10	19.10	-	-	68.47	54.07	14.40	-	-	12.43	12.43	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	無し	406.09	14.04	14.04	-	-	76.82	39.76	37.06	-	-	9.14	9.14	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	有り	533.70	16.02	16.02	-	-	73.55	45.36	28.19	-	-	10.43	10.43	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	切梁腹起式	無し	449.09	12.70	12.70	-	-	79.04	43.10	35.94	-	-	8.26	8.26	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	切梁腹起式	有り	576.70	14.82	14.82	-	-	75.53	41.98	33.55	-	-	9.65	9.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.009【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	掘削深さ5m超20m以下	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	無し	597.85	42.94	42.94	-	-	45.42	25.19	20.23	-	-	11.64	11.64	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	掘削深さ5m超20m以下	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	有り	1,105.4	41.05	35.72	5.33	-	47.58	17.14	16.83	13.61	-	11.37	11.37	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	掘削深さ5m超20m以下	切梁腹起式	無し	640.85	40.06	40.06	-	-	49.08	30.20	18.88	-	-	10.86	10.86	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	掘削深さ5m超20m以下	切梁腹起式	有り	1,148.4	39.51	34.38	5.13	-	49.54	16.87	16.47	16.20	-	10.95	10.95	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	掘削深さ20m超	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	-	1,213.0	42.36	37.10	5.26	-	45.93	16.92	16.61	12.40	-	11.71	11.71	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ローブ式・クローラ型］　平積0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	掘削深さ20m超	切梁腹起式	-	1,256.0	40.91	35.83	5.08	-	47.79	16.35	16.04	15.40	-	11.30	11.30	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ローブ式・クローラ型］　平積0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	上記以外(小規模)	-	-	1,986.0	22.07	22.07	-	-	70.62	38.15	32.47	-	-	7.31	7.31	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	現場制約あり	-	-	9,030.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	無し	無し	297.65	25.31	25.31	-	-	50.82	50.82	-	-	-	23.87	23.87	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	無し	有り	366.23	25.31	25.31	-	-	50.82	50.82	-	-	-	23.87	23.87	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	自立式	無し	362.15	20.80	20.80	-	-	59.59	41.78	17.81	-	-	19.61	19.61	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	自立式	有り	430.73	21.52	21.52	-	-	58.19	43.22	14.97	-	-	20.29	20.29	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	無し	448.15	16.81	16.81	-	-	67.34	33.76	33.58	-	-	15.85	15.85	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	有り	516.73	17.94	17.94	-	-	65.15	36.03	29.12	-	-	16.91	16.91	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	切梁腹起式	無し	491.15	15.34	15.34	-	-	70.20	39.41	30.79	-	-	14.46	14.46	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	切梁腹起式	有り	559.73	16.56	16.56	-	-	67.83	34.59	33.24	-	-	15.61	15.61	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.009【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	無し	無し	348.33	22.31	22.31	-	-	63.16	63.16	-	-	-	14.53	14.53	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3）	* -	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	無し	有り	547.59	22.31	22.31	-	-	63.16	63.16	-	-	-	14.53	14.53	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3）	* -	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	自立式	無し	412.83	18.83	18.83	-	-	68.91	53.29	15.62	-	-	12.26	12.26	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3）	* -	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	自立式	有り	612.09	19.96	19.96	-	-	67.05	56.52	10.53	-	-	12.99	12.99	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3）	* -	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	無し	498.83	15.58	15.58	-	-	74.28	44.11	30.17	-	-	10.14	10.14	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3）	* -	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	有り	698.09	17.50	17.50	-	-	71.11	49.56	21.55	-	-	11.39	11.39	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3）	* -	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	切梁腹起式	無し	541.83	14.34	14.34	-	-	76.32	40.61	35.71	-	-	9.34	9.34	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3）	* -	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	切梁腹起式	有り	741.09	16.49	16.49	-	-	72.78	46.67	26.11	-	-	10.73	10.73	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3）	* -	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	掘削深さ5m超20m以下	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	無し	789.32	46.46	46.46	-	-	40.95	21.89	19.06	-	-	12.59	12.59	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	掘削深さ5m超20m以下	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	有り	1,530.0	42.84	37.28	5.56	-	45.29	17.89	17.57	9.83	-	11.87	11.87	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	掘削深さ5m超20m以下	切梁腹起式	無し	832.32	44.07	44.07	-	-	43.99	23.24	20.75	-	-	11.94	11.94	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	掘削深さ5m超20m以下	切梁腹起式	有り	1,573.0	41.67	36.26	5.41	-	46.78	17.39	17.09	12.30	-	11.55	11.55	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	掘削深さ20m超	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	-	1,567.6	43.72	38.29	5.43	-	44.20	17.45	17.15	9.60	-	12.08	12.08	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ローブ式・クローラ型］　平積0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	掘削深さ20m超	切梁腹起式	-	1,610.6	42.55	37.27	5.28	-	45.69	16.99	16.69	12.01	-	11.76	11.76	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ローブ式・クローラ型］　平積0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	現場制約あり	-	-	12,900	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.010【　掘削補助機械搬入搬出　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	40,560	27.21	27.21	－	－	72.79	72.79	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　16t吊 ＊	－	－	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.011【　基面整正　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	430.00	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.012【　舗装版破砕積込（小規模土工）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,524.6	23.01	23.01	－	－	69.05	69.05	－	－	－	7.94	7.94	－	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.13m3（平積0.10m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－

No.013【　法面整形　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
整形箇所	法面締固めの有無	現場制約の有無	土質		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
盛土部	有り	有り	砂及び砂質土、粘性土	1,329.8	0.42	0.42	-	-	99.19	69.55	14.85	14.79	-	0.39	0.39	-	-	-	-	ランマ　質量６０～８０ｋｇ	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
盛土部	有り	無し	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	626.51	13.56	13.56	-	-	74.09	30.91	27.42	15.76	-	12.35	12.35	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
盛土部	無し	無し	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	390.22	13.80	13.80	-	-	73.63	33.08	27.90	12.65	-	12.57	12.57	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
切土部	-	有り	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	1,441.4	0.00	-	-	-	100.00	88.01	11.99	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
切土部	-	有り	軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	3,402.3	0.00	-	-	-	100.00	41.09	36.87	13.79	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
切土部	-	無し	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	783.41	10.84	10.84	-	-	79.28	38.44	21.93	18.91	-	9.88	9.88	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
切土部	-	無し	軟岩I	1,018.3	9.75	9.75	-	-	81.37	42.25	19.72	19.40	-	8.88	8.88	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.014【　じゃかご　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	じゃかご径		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	径45cm	4,958.1	9.66	9.66	-	-	41.02	17.34	11.90	7.80	3.98	49.32	21.83	18.51	3.74	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-7 線径4.0mm(#8) 網目13cm 径45cm	詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
設置	径60cm	7,846.3	10.98	10.98	-	-	45.68	19.24	13.16	8.88	4.40	43.34	21.05	13.63	4.25	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 径60cm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
撤去	径45cm	1,349.9	17.74	17.74	-	-	75.39	31.88	21.86	14.34	7.31	6.87	6.87	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	径60cm	2,388.6	18.04	18.04	-	-	74.97	31.54	21.62	14.58	7.23	6.99	6.99	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.015【　ふとんかご　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ふとんかご種別	ふとんかご規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ40cm×幅120cm	10,888	5.27	5.27	－	－	30.86	16.19	5.42	4.99	4.26	63.87	29.62	25.85	2.04	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 40cm×120cm	詰石　割栗石　１５０～２００ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
設置	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ50cm×幅120cm	12,755	6.00	6.00	－	－	32.51	16.85	5.59	5.22	4.85	61.49	27.40	26.34	2.32	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	詰石　割栗石　１５０～２００ｍｍ	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 50cm×120cm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
設置	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ60cm×幅120cm	14,615	6.22	6.22	－	－	33.97	17.65	5.89	5.40	5.03	59.81	28.51	24.15	2.41	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	詰石　割栗石　１５０～２００ｍｍ	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 60cm×120cm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
設置	階段式	高さ40cm×幅120cm	11,382	5.89	5.89	－	－	32.19	18.13	5.40	4.76	3.90	61.92	28.32	24.73	2.28	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 40cm×120cm	詰石　割栗石　１５０～２００ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
設置	階段式	高さ50cm×幅120cm	13,461	6.40	6.40	－	－	34.20	19.16	5.84	5.17	4.03	59.40	25.96	24.96	2.48	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	詰石　割栗石　１５０～２００ｍｍ	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 50cm×120cm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
設置	階段式	高さ60cm×幅120cm	15,484	6.80	6.80	－	－	35.26	19.43	6.03	5.50	4.30	57.94	26.93	22.79	2.63	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	詰石　割栗石　１５０～２００ｍｍ	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 60cm×120cm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
撤去	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ40cm×幅120cm	2,079.5	13.82	13.82	－	－	80.83	42.41	14.19	13.06	11.17	5.35	5.35	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
撤去	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ50cm×幅120cm	2,606.6	14.70	14.70	－	－	79.61	41.26	13.68	12.79	11.88	5.69	5.69	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
撤去	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ60cm×幅120cm	3,114.9	14.60	14.60	－	－	79.74	41.44	13.82	12.68	11.80	5.66	5.66	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
撤去	階段式	高さ40cm×幅120cm	2,298.1	14.59	14.59	－	－	79.76	44.92	13.38	11.79	9.67	5.65	5.65	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
撤去	階段式	高さ50cm×幅120cm	2,901.9	14.85	14.85	－	－	79.40	44.48	13.56	12.00	9.36	5.75	5.75	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
撤去	階段式	高さ60cm×幅120cm	3,462.8	15.21	15.21	－	－	78.90	43.50	13.49	12.29	9.62	5.89	5.89	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.016【　止杭打込　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,655.0	0.00	－	－	－	77.95	77.95	－	－	－	22.05	22.05	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	杭丸太（松） 長１．５ｍ×末口９cm　皮付 先端加工	－	－	－	－	－

No.017【　補強土壁壁面材組立・設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
工法区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
帯鋼補強土壁	2,163.1	21.33	9.70	9.69	－	72.67	22.42	20.87	11.41	11.37	6.00	5.46	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t	*	－		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
ｱﾝｶｰ補強土壁	2,841.5	17.93	9.22	7.39	－	76.46	23.50	21.29	13.03	12.98	5.61	5.20	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.018【　補強材取付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
工法区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
帯鋼補強土壁	101.53	0.00	-	-	-	100.00	46.59	26.76	26.65	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
ｱﾝｶｰ補強土壁	195.61	0.00	-	-	-	100.00	57.17	21.46	21.37	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.019【　補強土壁まき出し・敷均し，締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
工法区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
帯鋼補強土壁	715.65	9.51	3.48	3.36	2.40	86.23	27.45	24.93	17.60	13.74	4.26	4.14	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 7t級	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 質量3～4t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
ｱﾝｶｰ補強土壁	715.65	9.51	3.48	3.36	2.40	86.23	27.45	24.93	17.60	13.74	4.26	4.14	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 7t級	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 質量3～4t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.020【　ジオテキスタイル壁面材組立・設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,569.1	0.00	－	－	－	100.00	46.59	26.76	26.65	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－

No.021【　ジオテキスタイル敷設　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	212.93	0.00	－	－	－	100.00	35.35	27.84	27.72	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.022【　ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,016.9	5.80	5.75	－	－	89.34	26.27	24.67	20.15	17.37	4.86	4.82	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3） ＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.023【　プレキャスト擁壁設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
プレキャスト擁壁高さ	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.5m以上1.0m以下	有り	有り	26,764	2.64	1.29	-	-	27.00	4.86	2.79	2.78	2.73	70.36	68.62	0.85	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
0.5m以上1.0m以下	有り	無し	24,301	2.06	1.42	-	-	21.03	5.36	3.07	3.06	3.01	76.91	75.55	0.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
0.5m以上1.0m以下	無し	有り	25,409	2.34	1.36	-	-	23.87	5.12	2.94	2.93	2.88	73.79	72.26	0.89	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
0.5m以上1.0m以下	無し	無し	22,947	1.68	1.50	-	-	17.20	5.67	3.26	3.24	3.19	81.12	80.02	0.99	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m以下	有り	有り	45,825	2.12	0.95	-	-	21.79	3.60	2.07	2.06	2.03	76.09	74.69	0.63	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m以下	有り	無し	42,228	1.60	1.04	-	-	16.33	3.91	2.25	2.24	2.20	82.07	81.02	0.68	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m以下	無し	有り	43,740	1.83	1.00	-	-	18.73	3.77	2.17	2.16	2.13	79.44	78.23	0.66	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m以下	無し	無し	40,143	1.24	1.09	-	-	12.70	4.11	2.36	2.35	2.32	86.06	85.24	0.72	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0mを超え3.5m以下	有り	有り	76,355	5.87	2.50	-	-	12.90	2.55	1.47	1.46	-	81.23	81.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
2.0mを超え3.5m以下	有り	無し	71,774	4.25	2.66	-	-	9.33	2.72	1.56	1.55	-	86.42	86.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
2.0mを超え3.5m以下	無し	有り	73,667	4.95	2.59	-	-	10.86	2.65	1.52	1.51	-	84.19	84.19	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
2.0mを超え3.5m以下	無し	無し	69,086	3.20	2.76	-	-	7.03	2.82	1.62	1.62	-	89.77	89.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
3.5mを超え5.0m以下	有り	有り	205,580	2.97	1.20	-	-	6.52	1.22	0.70	0.70	-	90.51	90.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
3.5mを超え5.0m以下	有り	無し	199,110	2.05	1.24	-	-	4.49	1.26	0.72	0.72	-	93.46	93.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
3.5mを超え5.0m以下	無し	有り	201,790	2.44	1.22	-	-	5.35	1.25	0.71	0.71	-	92.21	92.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)	-	-	-	-	-

No.023【　プレキャスト擁壁設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
プレキャスト擁壁高さ	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3.5mを超え5.0m以下	無し	無し	195,320	1.48	1.26	-	-	3.27	1.29	0.74	0.74	-	95.25	95.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)	-	-	-	-	-

No.024【　コンクリートブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
鉄筋規格	鉄筋10m2当り使用量		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
SD345 D16～D25	0.1t以下	16,043	7.50	7.50	-	-	45.66	13.57	11.03	9.38	6.15	46.84	38.69	5.92	2.23	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t *	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１６	-	-	-
SD345 D16～D25	0.1tを超え0.2t以下	16,754	7.18	7.18	-	-	43.72	12.99	10.57	8.98	5.89	49.10	37.05	6.38	5.67	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t *	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１６	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
不要	-	15,685	7.67	7.67	-	-	46.76	13.94	11.29	9.59	6.29	45.57	39.52	6.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t *	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.025【　大型ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	17,821	7.07	7.07	-	-	15.47	4.82	4.25	2.77	2.76	77.46	77.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	大型積ブロック控５００ｍｍ	-	-	-	-	-
無し	17,665	7.13	7.13	-	-	14.72	4.86	4.29	2.79	2.78	78.15	78.15	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	大型積ブロック控５００ｍｍ	-	-	-	-	-

No.026【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
150kg/個 未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	再生砕石 RC-40	-	18-8-25(高炉)	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,601	5.04	5.04	-	-	32.86	13.23	7.67	5.03	3.68	62.10	30.15	16.80	10.74	1.30	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個 未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	再生砕石 RC-40	-	18-8-25(高炉)	-	不要	18,035	5.75	5.75	-	-	35.59	13.92	8.76	5.75	4.20	58.66	34.43	19.19	3.55	1.49	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個 未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	再生砕石 RC-40	-	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	14,843	5.40	5.40	-	-	32.21	10.71	9.12	5.11	3.66	62.39	41.82	14.91	3.85	1.81	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個 未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	再生砕石 RC-40	-	不要	-	不要	12,278	6.53	6.53	-	-	36.08	11.20	11.03	6.18	4.02	57.39	50.56	4.65	2.18	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個 未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	不要	-	18-8-25(高炉)	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,289	4.68	4.68	-	-	30.62	11.45	7.44	4.36	3.93	64.70	32.20	17.94	11.47	3.09	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個 未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	不要	-	18-8-25(高炉)	-	不要	16,724	5.40	5.40	-	-	33.22	11.93	8.58	5.03	4.53	61.38	37.11	20.70	3.57	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個 未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	不要	-	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	13,532	4.94	4.94	-	-	28.94	8.94	7.94	5.60	4.01	66.12	45.86	16.36	3.90	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個 未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	不要	-	不要	-	不要	10,966	6.10	6.10	-	-	32.53	11.03	7.84	6.92	4.50	61.37	56.56	4.81	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	14,645	5.01	5.01	-	-	30.09	9.27	8.72	5.18	3.71	64.90	42.38	15.11	3.22	0.45	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	12,079	6.08	6.08	-	-	33.55	10.57	9.46	6.28	4.08	60.37	51.39	4.53	3.90	0.55	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油 １．２号 パトロール給油	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	15,692	4.95	4.95	-	-	30.37	9.97	8.40	4.83	3.46	64.68	39.58	14.10	7.01	0.42	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	13,126	5.92	5.92	-	-	33.64	10.28	10.04	5.78	3.76	60.44	47.27	8.39	4.27	0.51	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,738	4.90	4.90	-	-	30.64	10.58	8.12	4.53	3.54	64.46	37.08	13.22	10.34	0.40	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	14,173	5.78	5.78	-	-	33.71	10.98	9.59	5.35	4.18	60.51	43.79	12.21	4.04	0.47	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,785	4.85	4.85	-	-	30.87	11.12	7.87	4.26	3.94	64.28	34.91	13.27	12.44	0.37	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	15,220	5.67	5.67	-	-	33.76	11.58	9.20	4.98	4.60	60.57	40.78	15.50	3.85	0.44	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,832	4.81	4.81	-	-	31.07	11.59	7.65	4.29	4.03	64.12	32.98	15.87	11.75	0.35	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-

No.026【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	16,266	5.56	5.56	-	-	33.81	12.10	8.86	4.97	4.66	60.63	38.16	18.38	3.68	0.41	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,617	4.78	4.78	-	-	31.21	11.92	7.50	4.53	3.86	64.01	31.65	17.64	11.28	0.34	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	17,052	5.50	5.50	-	-	33.85	12.45	8.63	5.22	4.45	60.65	36.40	20.30	3.56	0.39	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,402	4.75	4.75	-	-	31.34	12.22	7.36	4.76	3.72	63.91	30.44	19.28	10.85	0.32	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	17,837	5.43	5.43	-	-	33.87	12.77	8.42	5.44	4.25	60.70	34.82	22.05	3.46	0.37	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,449	4.72	4.72	-	-	31.48	12.58	7.19	5.03	3.53	63.80	28.97	21.27	10.32	0.31	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	18,884	5.36	5.36	-	-	33.91	13.16	8.17	5.71	4.01	60.73	32.89	24.16	3.33	0.35	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,496	4.69	4.69	-	-	31.64	12.92	7.04	5.28	3.37	63.67	27.61	23.08	9.84	0.29	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	19,930	5.29	5.29	-	-	33.94	13.50	7.95	5.96	3.80	60.77	31.17	26.05	3.22	0.33	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	13,860	5.06	5.06	-	-	29.82	8.99	8.68	5.47	3.92	65.12	44.79	15.97	3.88	0.48	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	-	不要	11,294	6.22	6.22	-	-	33.49	11.03	8.75	6.72	4.37	60.29	54.93	4.77	0.59	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油 １．２号パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	15,629	5.34	5.34	-	-	32.33	11.17	8.86	4.85	3.47	62.33	39.73	14.16	3.02	1.71	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	13,063	6.39	6.39	-	-	36.01	11.71	10.61	5.81	4.01	57.60	47.49	4.45	3.61	2.05	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油 １．２号パトロール給油	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,675	5.26	5.26	-	-	32.47	11.70	8.55	4.55	3.79	62.27	37.23	13.27	6.60	1.61	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	14,110	6.22	6.22	-	-	35.89	12.31	10.11	5.37	4.48	57.89	43.99	7.80	4.20	1.90	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,722	5.19	5.19	-	-	32.60	12.18	8.28	4.28	4.17	62.21	35.03	12.49	9.76	1.51	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	15,157	6.07	6.07	-	-	35.79	12.82	9.68	5.00	4.88	58.14	40.95	11.42	4.00	1.77	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-

No.026【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）				R				Z				S	
																						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,769	5.13	5.13	-	-	32.71	12.60	8.04	4.52	4.04	62.16	33.08	12.57	11.79	1.43	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	16,203	5.94	5.94	-	-	35.70	13.26	9.31	5.23	4.68	58.36	38.33	14.56	3.82	1.65	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,816	5.07	5.07	-	-	32.80	12.97	7.82	4.82	3.83	62.13	31.35	15.08	11.17	1.35	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	17,250	5.83	5.83	-	-	35.64	13.66	8.98	5.54	4.39	58.53	35.99	17.33	3.66	1.55	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,601	5.04	5.04	-	-	32.86	13.23	7.67	5.03	3.68	62.10	30.15	16.80	10.74	1.30	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	18,035	5.75	5.75	-	-	35.59	13.92	8.76	5.75	4.20	58.66	34.43	19.19	3.55	1.49	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,386	5.00	5.00	-	-	32.93	13.47	7.53	5.23	3.54	62.07	29.04	18.39	10.35	1.25	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	18,821	5.68	5.68	-	-	35.55	14.16	8.56	5.94	4.03	58.77	33.00	20.90	3.45	1.42	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,433	4.96	4.96	-	-	33.01	13.76	7.36	5.47	3.38	62.03	27.69	20.34	9.86	1.19	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	19,867	5.60	5.60	-	-	35.49	14.45	8.31	6.17	3.82	58.91	31.27	22.96	3.33	1.35	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,480	4.92	4.92	-	-	33.07	14.02	7.21	5.68	3.23	62.01	26.47	22.11	9.42	1.14	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	20,914	5.52	5.52	-	-	35.45	14.72	8.09	6.38	3.62	59.03	29.70	24.82	3.23	1.28	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	14,843	5.40	5.40	-	-	32.21	10.71	9.12	5.11	3.66	62.39	41.82	14.91	3.85	1.81	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	-	不要	12,278	6.53	6.53	-	-	36.08	11.20	11.03	6.18	4.02	57.39	50.56	4.65	2.18	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油 １．２号パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,940	5.71	5.71	-	-	34.93	13.35	9.03	4.48	4.25	59.36	36.66	13.06	3.17	2.78	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	14,375	6.74	6.74	-	-	38.73	14.23	10.65	5.28	5.01	54.53	43.17	4.35	3.73	3.28	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油 １．２号パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,987	5.62	5.62	-	-	34.91	13.72	8.74	4.60	4.21	59.47	34.53	12.30	6.12	2.98	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-

No.026【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格	K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
																					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	15,422	6.56	6.56	-	-	38.45	14.61	10.19	5.37	4.92	54.99	40.24	7.14	4.13	3.48	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,034	5.54	5.54	-	-	34.89	14.05	8.47	4.92	3.98	59.57	32.62	11.63	9.09	2.82	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	16,468	6.40	6.40	-	-	38.19	14.93	9.79	5.69	4.60	55.41	37.69	10.51	3.95	3.26	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,081	5.46	5.46	-	-	34.86	14.34	8.23	5.20	3.77	59.68	30.94	11.75	11.02	2.67	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	17,515	6.26	6.26	-	-	37.98	15.22	9.44	5.96	4.33	55.76	35.45	13.47	3.78	3.06	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,128	5.39	5.39	-	-	34.87	14.61	8.02	5.46	3.59	59.74	29.39	14.15	10.47	2.54	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	18,562	6.14	6.14	-	-	37.78	15.47	9.13	6.21	4.08	56.08	33.45	16.10	3.64	2.89	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,913	5.34	5.34	-	-	34.84	14.79	7.87	5.63	3.46	59.82	28.36	15.79	10.10	2.45	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	19,347	6.05	6.05	-	-	37.66	15.64	8.92	6.38	3.92	56.29	32.09	17.89	3.54	2.77	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,698	5.30	5.30	-	-	34.84	14.96	7.74	5.79	3.34	59.86	27.36	17.33	9.75	2.36	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	20,132	5.98	5.98	-	-	37.53	15.80	8.72	6.53	3.77	56.49	30.83	19.54	3.45	2.67	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,745	5.25	5.25	-	-	34.81	15.17	7.57	5.99	3.19	59.94	26.18	19.21	9.32	2.26	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	21,179	5.88	5.88	-	-	37.38	15.99	8.48	6.72	3.58	56.74	29.33	21.54	3.34	2.53	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	24,792	5.20	5.20	-	-	34.81	15.36	7.41	6.18	3.06	59.99	25.06	20.94	8.93	2.16	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	22,226	5.80	5.80	-	-	37.25	16.17	8.27	6.89	3.41	56.95	27.95	23.36	3.23	2.41	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,155	5.79	5.79	-	-	34.94	13.04	9.28	4.69	3.95	59.27	38.44	13.70	3.81	3.32	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	-	不要	13,590	6.89	6.89	-	-	38.97	13.92	11.04	5.58	4.70	54.14	45.66	4.53	3.95	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-

No.026【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,252	6.04	6.04	-	-	37.15	15.21	9.18	5.02	4.15	56.81	34.03	12.13	4.41	2.58	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	15,687	7.02	7.02	-	-	40.98	16.33	10.68	5.84	4.83	52.00	39.60	5.14	4.26	3.00	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,299	5.93	5.93	-	-	37.01	15.46	8.89	5.31	3.93	57.06	32.19	11.47	5.70	4.17	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	16,733	6.84	6.84	-	-	40.60	16.54	10.26	6.13	4.53	52.56	37.10	6.58	4.81	4.07	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,346	5.84	5.84	-	-	36.90	15.68	8.64	5.57	3.73	57.26	30.51	10.88	8.50	3.96	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	17,780	6.68	6.68	-	-	40.22	16.73	9.88	6.37	4.26	53.10	34.94	9.73	4.53	3.90	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,393	5.75	5.75	-	-	36.77	15.87	8.41	5.80	3.54	57.48	29.05	11.03	10.34	3.76	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	18,827	6.53	6.53	-	-	39.92	16.90	9.55	6.59	4.03	53.55	32.99	12.53	4.28	3.75	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,440	5.67	5.67	-	-	36.67	16.05	8.20	6.01	3.38	57.66	27.69	13.32	9.86	3.59	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	19,874	6.41	6.41	-	-	39.63	17.04	9.26	6.79	3.81	53.96	31.25	15.04	4.05	3.62	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,225	5.62	5.62	-	-	36.59	16.18	8.05	6.16	3.26	57.79	26.75	14.90	9.53	3.47	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	20,659	6.32	6.32	-	-	39.46	17.15	9.05	6.93	3.67	54.22	30.04	16.75	3.90	3.53	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	24,010	5.57	5.57	-	-	36.54	16.29	7.92	6.30	3.16	57.89	25.87	16.38	9.22	3.35	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	21,444	6.24	6.24	-	-	39.27	17.24	8.87	7.05	3.53	54.49	28.95	18.34	3.76	3.44	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	25,057	5.51	5.51	-	-	36.44	16.44	7.75	6.46	3.02	58.05	24.81	18.21	8.83	3.21	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	22,491	6.14	6.14	-	-	39.03	17.35	8.63	7.20	3.37	54.83	27.63	20.28	3.58	3.34	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	26,104	5.45	5.45	-	-	36.38	16.57	7.60	6.62	2.90	58.17	23.80	19.89	8.48	3.08	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-

No.026【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	23,538	6.04	6.04	-	-	38.84	17.46	8.42	7.34	3.22	55.12	26.40	22.06	3.42	3.24	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,467	6.12	6.12	-	-	37.28	15.01	9.42	4.78	4.34	56.60	35.55	12.67	4.61	3.77	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	不要	-	不要	14,901	7.18	7.18	-	-	41.34	16.15	11.04	5.61	5.09	51.48	41.65	5.41	4.42	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	14,317	4.89	4.89	-	-	29.25	8.66	8.58	5.30	3.79	65.86	43.36	15.46	3.75	3.29	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号パトロール給油	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	11,751	5.96	5.96	-	-	32.65	10.55	8.63	6.45	4.20	61.39	52.81	4.57	4.01	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油 １．２号パトロール給油	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	15,364	4.84	4.84	-	-	29.61	9.34	8.34	4.94	3.53	65.55	40.41	14.41	7.16	3.57	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	12,798	5.81	5.81	-	-	32.82	10.01	9.54	5.93	3.86	61.37	48.48	8.60	4.29	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,410	4.79	4.79	-	-	29.93	10.00	8.06	4.62	3.31	65.28	37.83	13.49	10.54	3.42	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	13,845	5.68	5.68	-	-	32.94	10.31	9.55	5.48	3.92	61.38	44.82	12.50	4.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,457	4.75	4.75	-	-	30.21	10.59	7.81	4.34	3.73	65.04	35.55	13.52	12.68	3.29	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号パトロール給油	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	14,892	5.57	5.57	-	-	33.04	10.97	9.15	5.09	4.37	61.39	41.68	15.85	3.86	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,504	4.71	4.71	-	-	30.45	11.10	7.59	4.10	4.10	64.84	33.56	16.15	11.96	3.17	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号パトロール給油	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	15,939	5.47	5.47	-	-	33.14	11.54	8.81	4.76	4.76	61.39	38.96	18.75	3.68	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,289	4.68	4.68	-	-	30.62	11.45	7.44	4.36	3.93	64.70	32.20	17.94	11.47	3.09	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号パトロール給油	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	16,724	5.40	5.40	-	-	33.22	11.93	8.58	5.03	4.53	61.38	37.11	20.70	3.57	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,074	4.66	4.66	-	-	30.78	11.78	7.30	4.59	3.78	64.56	30.93	19.59	11.02	3.02	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号パトロール給油	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	17,509	5.35	5.35	-	-	33.27	12.27	8.37	5.26	4.33	61.38	35.46	22.46	3.46	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-

No.026【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,121	4.63	4.63	-	-	30.96	12.17	7.13	4.88	3.59	64.41	29.40	21.60	10.48	2.93	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	18,556	5.27	5.27	-	-	33.35	12.69	8.12	5.55	4.09	61.38	33.46	24.59	3.33	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,168	4.61	4.61	-	-	31.13	12.53	6.98	5.13	3.42	64.26	28.01	23.42	9.98	2.85	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	19,603	5.21	5.21	-	-	33.43	13.07	7.90	5.81	3.87	61.36	31.65	26.49	3.22	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	13,532	4.94	4.94	-	-	28.94	8.94	7.94	5.60	4.01	66.12	45.86	16.36	3.90	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	不要	-	不要	10,966	6.10	6.10	-	-	32.53	11.03	7.84	6.92	4.50	61.37	56.56	4.81	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	13,467	3.46	3.46	-	-	27.51	8.49	5.88	5.63	4.03	69.03	46.10	16.44	3.50	0.49	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	10,901	4.28	4.28	-	-	30.78	8.52	7.27	6.96	4.53	64.94	56.91	4.33	3.09	0.61	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	14,514	3.51	3.51	-	-	28.01	9.30	5.74	5.22	3.74	68.48	42.78	15.25	7.58	0.46	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	11,948	4.26	4.26	-	-	31.11	9.50	6.98	6.35	4.13	64.63	51.94	9.21	2.92	0.56	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	15,561	3.55	3.55	-	-	28.47	10.00	5.62	4.87	3.81	67.98	39.89	14.22	11.12	0.43	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	12,995	4.25	4.25	-	-	31.39	10.32	6.73	5.84	4.56	64.36	47.75	13.32	2.78	0.51	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,607	3.58	3.58	-	-	28.85	10.61	5.51	4.57	4.22	67.57	37.38	14.21	13.33	0.40	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	14,042	4.24	4.24	-	-	31.62	11.02	6.52	5.40	4.99	64.14	44.20	16.80	2.67	0.47	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,654	3.61	3.61	-	-	29.18	11.15	5.42	4.58	4.29	67.21	35.17	16.93	12.54	0.38	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	15,089	4.23	4.23	-	-	31.82	11.62	6.34	5.36	5.03	63.95	41.14	19.81	2.56	0.44	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,439	3.63	3.63	-	-	29.40	11.51	5.35	4.82	4.11	66.97	33.69	18.77	12.00	0.36	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-

No.026【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格	K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）				R				Z				S	
																					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	15,874	4.22	4.22	-	-	31.95	12.02	6.22	5.60	4.78	63.83	39.11	21.80	2.50	0.42	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,225	3.65	3.65	-	-	29.61	11.85	5.29	5.05	3.94	66.74	32.32	20.46	11.51	0.34	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	16,659	4.21	4.21	-	-	32.07	12.38	6.11	5.83	4.55	63.72	37.27	23.61	2.44	0.40	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,272	3.67	3.67	-	-	29.88	12.26	5.32	5.22	3.74	66.45	30.63	22.51	10.92	0.33	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	17,706	4.20	4.20	-	-	32.22	12.82	6.09	5.98	4.28	63.58	35.08	25.77	2.36	0.37	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,318	3.69	3.69	-	-	30.11	12.62	5.57	5.16	3.56	66.20	29.14	24.35	10.38	0.31	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	18,753	4.20	4.20	-	-	32.35	13.20	6.33	5.87	4.04	63.45	33.11	27.69	2.30	0.35	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	12,682	3.42	3.42	-	-	27.08	7.79	6.01	5.98	4.28	69.50	48.95	17.45	2.58	0.52	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	-	不要	10,116	4.29	4.29	-	-	30.48	7.65	7.53	7.50	4.88	65.23	61.34	3.23	0.66	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	14,451	3.92	3.92	-	-	30.14	10.59	6.24	5.25	3.76	65.94	42.94	15.32	3.26	1.86	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	11,885	4.77	4.77	-	-	33.67	11.07	7.58	6.38	4.40	61.56	52.22	3.97	3.11	2.26	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	15,498	3.93	3.93	-	-	30.42	11.20	6.08	4.89	4.07	65.65	40.07	14.28	7.10	1.73	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	12,932	4.71	4.71	-	-	33.75	11.77	7.29	5.86	4.88	61.54	48.00	8.51	2.96	2.07	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,545	3.94	3.94	-	-	30.68	11.74	5.94	4.58	4.47	65.38	37.53	13.38	10.46	1.62	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	13,979	4.67	4.67	-	-	33.80	12.36	7.03	5.42	5.29	61.53	44.41	12.38	2.82	1.92	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,591	3.95	3.95	-	-	30.92	12.22	5.82	4.82	4.31	65.13	35.31	13.41	12.58	1.52	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	15,026	4.63	4.63	-	-	33.86	12.87	6.82	5.64	5.05	61.51	41.32	15.70	2.71	1.78	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	

No.026【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料） K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,638	3.96	3.96	–	–	31.13	12.64	5.72	5.13	4.07	64.91	33.31	16.04	11.87	1.44	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	16,073	4.59	4.59	–	–	33.92	13.32	6.63	5.95	4.72	61.49	38.61	18.60	2.61	1.67	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,423	3.96	3.96	–	–	31.25	12.92	5.64	5.34	3.90	64.79	31.99	17.82	11.39	1.38	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	16,858	4.57	4.57	–	–	33.94	13.62	6.50	6.15	4.50	61.49	36.82	20.53	2.55	1.59	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,209	3.97	3.97	–	–	31.39	13.19	5.58	5.53	3.75	64.64	30.73	19.46	10.95	1.33	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	17,643	4.55	4.55	–	–	33.97	13.89	6.39	6.34	4.30	61.48	35.18	22.29	2.49	1.52	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,255	3.97	3.97	–	–	31.54	13.51	5.77	5.49	3.57	64.49	29.24	21.46	10.41	1.26	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	18,690	4.52	4.52	–	–	34.00	14.21	6.56	6.25	4.06	61.48	33.23	24.41	2.41	1.43	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,302	3.98	3.98	–	–	31.68	13.80	5.98	5.42	3.40	64.34	27.86	23.28	9.92	1.20	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	19,737	4.50	4.50	–	–	34.02	14.51	6.76	6.12	3.84	61.48	31.46	26.31	2.35	1.36	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	–	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	13,666	3.91	3.91	–	–	29.88	10.06	6.37	5.55	3.97	66.21	45.42	16.20	2.63	1.96	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	–	不要	11,100	4.82	4.82	–	–	33.61	10.45	7.84	6.83	4.45	61.57	55.90	3.25	2.42	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	15,763	4.44	4.44	–	–	33.11	12.98	6.64	4.81	4.57	62.45	39.39	14.04	3.41	2.99	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	13,197	5.31	5.31	–	–	36.90	13.88	7.93	5.75	5.46	57.79	47.02	4.07	3.57	3.13	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,809	4.42	4.42	–	–	33.20	13.40	6.47	4.93	4.51	62.38	36.94	13.17	6.55	3.19	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	14,244	5.22	5.22	–	–	36.70	14.30	7.63	5.82	5.32	58.08	43.59	7.73	3.77	2.99	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,856	4.40	4.40	–	–	33.28	13.77	6.32	5.24	4.25	62.32	34.77	12.39	9.69	3.01	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–

No.026【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格	K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	15,291	5.14	5.14	-	-	36.56	14.67	7.38	6.12	4.96	58.30	40.60	11.32	3.51	2.87	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,903	4.38	4.38	-	-	33.36	14.10	6.19	5.53	4.01	62.26	32.84	12.48	11.71	2.84	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	16,338	5.07	5.07	-	-	36.44	15.00	7.16	6.39	4.64	58.49	38.00	14.44	3.29	2.76	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,950	4.37	4.37	-	-	33.41	14.39	6.07	5.78	3.80	62.22	31.14	14.98	11.09	2.69	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	17,384	5.01	5.01	-	-	36.32	15.28	6.96	6.63	4.36	58.67	35.72	17.19	3.09	2.67	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,735	4.36	4.36	-	-	33.46	14.59	5.99	5.95	3.66	62.18	29.95	16.69	10.67	2.59	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	18,170	4.97	4.97	-	-	36.23	15.47	6.83	6.79	4.17	58.80	34.19	19.05	2.95	2.61	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,520	4.35	4.35	-	-	33.49	14.78	6.11	5.91	3.52	62.16	28.87	18.28	10.28	2.49	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	18,955	4.94	4.94	-	-	36.18	15.65	6.94	6.71	4.00	58.88	32.75	20.75	2.83	2.55	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,567	4.34	4.34	-	-	33.55	15.01	6.31	5.82	3.36	62.11	27.51	20.22	9.81	2.38	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	20,002	4.89	4.89	-	-	36.08	15.86	7.12	6.56	3.79	59.03	31.06	22.81	2.68	2.48	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,614	4.32	4.32	-	-	33.59	15.22	6.49	5.73	3.21	62.09	26.31	21.99	9.37	2.27	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	21,048	4.85	4.85	-	-	36.01	16.05	7.28	6.43	3.60	59.14	29.51	24.67	2.55	2.41	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	14,977	4.46	4.46	-	-	33.03	12.63	6.78	5.06	4.27	62.51	41.45	14.78	3.58	2.70	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	-	不要	12,412	5.39	5.39	-	-	37.04	13.51	8.18	6.11	5.15	57.57	49.98	4.33	3.26	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,074	4.89	4.89	-	-	35.63	15.00	6.98	5.37	4.44	59.48	36.36	12.96	4.72	2.76	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	14,509	5.75	5.75	-	-	39.51	16.18	8.21	6.32	5.23	54.74	42.79	5.55	3.25	3.15	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.026【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,121	4.84	4.84	-	-	35.57	15.28	6.80	5.66	4.18	59.59	34.27	12.21	6.07	4.45	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	15,556	5.64	5.64	-	-	39.16	16.41	7.92	6.59	4.87	55.20	39.92	7.08	5.18	3.02	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,168	4.80	4.80	-	-	35.50	15.52	6.64	5.91	3.95	59.70	32.40	11.55	9.03	4.20	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	16,603	5.54	5.54	-	-	38.89	16.62	7.67	6.83	4.57	55.57	37.39	10.42	4.85	2.91	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,215	4.76	4.76	-	-	35.46	15.74	6.50	6.14	3.75	59.78	30.73	11.67	10.95	3.98	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	17,649	5.45	5.45	-	-	38.63	16.81	7.45	7.03	4.30	55.92	35.18	13.37	4.56	2.81	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,262	4.73	4.73	-	-	35.42	15.93	6.38	6.35	3.56	59.85	29.20	14.06	10.41	3.79	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	18,696	5.38	5.38	-	-	38.40	16.97	7.25	7.22	4.05	56.22	33.20	15.99	4.31	2.72	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,047	4.71	4.71	-	-	35.39	16.07	6.49	6.29	3.44	59.90	28.16	15.70	10.04	3.65	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	19,481	5.33	5.33	-	-	38.24	17.08	7.34	7.12	3.89	56.43	31.87	17.77	4.13	2.66	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,832	4.68	4.68	-	-	35.35	16.19	6.62	6.21	3.32	59.97	27.21	17.23	9.69	3.53	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	20,267	5.28	5.28	-	-	38.09	17.18	7.46	6.99	3.74	56.63	30.65	19.41	3.97	2.60	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,879	4.66	4.66	-	-	35.32	16.35	6.78	6.11	3.17	60.02	26.01	19.11	9.27	3.37	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	21,313	5.22	5.22	-	-	37.93	17.31	7.60	6.84	3.56	56.85	29.13	21.41	3.78	2.53	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	24,926	4.63	4.63	-	-	35.29	16.49	6.93	6.01	3.04	60.08	24.93	20.83	8.88	3.23	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	22,360	5.17	5.17	-	-	37.76	17.42	7.73	6.70	3.39	57.07	27.78	23.22	3.60	2.47	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,289	4.92	4.92	-	-	35.68	14.78	7.13	5.13	4.65	59.40	38.11	13.59	4.95	2.75	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-

No.026【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	不要	-	不要	13,724	5.85	5.85	-	-	39.79	15.97	8.46	6.09	5.53	54.36	45.22	5.87	3.27	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	13,139	3.30	3.30	-	-	26.55	7.72	5.77	5.75	4.13	70.15	47.23	16.85	3.59	2.48	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	10,573	4.10	4.10	-	-	29.68	7.56	7.17	7.15	4.67	66.22	58.68	4.46	3.08	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	14,186	3.35	3.35	-	-	27.15	8.60	5.62	5.35	3.83	69.50	43.76	15.60	7.76	2.38	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	11,620	4.09	4.09	-	-	30.12	8.65	6.86	6.53	4.25	65.79	53.41	9.47	2.91	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	15,233	3.40	3.40	-	-	27.65	9.37	5.50	4.98	3.56	68.95	40.76	14.53	11.36	2.30	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	12,667	4.09	4.09	-	-	30.49	9.57	6.62	5.99	4.29	65.42	48.99	13.66	2.77	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,280	3.45	3.45	-	-	28.10	10.03	5.40	4.66	4.00	68.45	38.14	14.49	13.59	2.23	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	13,714	4.09	4.09	-	-	30.80	10.34	6.41	5.53	4.75	65.11	45.25	17.21	2.65	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,326	3.49	3.49	-	-	28.49	10.62	5.31	4.38	4.38	68.02	35.83	17.25	12.77	2.17	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	14,761	4.09	4.09	-	-	31.06	11.01	6.23	5.14	5.14	64.85	42.05	20.25	2.55	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,112	3.51	3.51	-	-	28.76	11.01	5.25	4.64	4.19	67.73	34.27	19.11	12.22	2.13	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	15,546	4.09	4.09	-	-	31.25	11.45	6.12	5.41	4.88	64.66	39.92	22.26	2.48	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,897	3.54	3.54	-	-	28.98	11.37	5.19	4.88	4.01	67.48	32.87	20.81	11.71	2.09	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	16,331	4.09	4.09	-	-	31.39	11.84	6.01	5.64	4.64	64.52	38.02	24.08	2.42	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,944	3.56	3.56	-	-	29.28	11.81	5.16	5.13	3.80	67.16	31.14	22.88	11.10	2.04	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	17,378	4.09	4.09	-	-	31.60	12.32	5.93	5.89	4.36	64.31	35.71	26.26	2.34	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.026【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）				R				Z				S	
																						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,990	3.59	3.59	-	-	29.54	12.20	5.42	5.07	3.61	66.87	29.60	24.73	10.54	2.00	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号パトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	18,425	4.09	4.09	-	-	31.76	12.74	6.18	5.77	4.11	64.15	33.69	28.18	2.28	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	12,354	3.24	3.24	-	-	26.05	6.96	6.14	5.87	4.39	70.71	50.23	17.92	2.56	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	不要	-	不要	9,788.2	4.10	4.10	-	-	29.29	7.75	7.41	6.58	5.04	66.61	63.38	3.23	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.027【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																								K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	9,685.7	1.72	1.72	-	-	22.54	9.54	3.57	3.04	2.87	75.74	43.01	22.85	6.24	0.69	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	10,196	1.64	1.64	-	-	21.41	9.06	3.39	2.89	2.72	76.95	40.86	21.71	5.93	0.65	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	10,706	1.56	1.56	-	-	20.39	8.63	3.23	2.75	2.59	78.05	38.92	20.68	5.64	0.62	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	9,515.7	1.75	1.75	-	-	22.94	9.71	3.63	3.10	2.92	75.31	43.78	23.26	6.35	0.70	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	8,881.0	1.88	1.88	-	-	22.33	8.71	3.33	3.32	3.13	75.79	46.90	24.92	1.31	0.75	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	9,391.0	1.78	1.78	-	-	21.12	8.24	3.15	3.14	2.96	77.10	44.34	23.57	1.24	0.71	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	9,901.0	1.68	1.68	-	-	20.03	7.81	2.99	2.98	2.81	78.29	42.08	22.36	1.17	0.67	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	-	8,711.0	1.92	1.92	-	-	22.77	8.88	3.40	3.38	3.19	75.31	47.80	25.41	1.33	0.77	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個以下	7,120.0	2.34	2.34	-	-	25.73	9.96	4.16	4.14	3.90	71.93	58.49	8.49	1.63	0.94	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	7,630.0	2.19	2.19	-	-	24.00	9.29	3.88	3.86	3.64	73.81	54.58	7.92	1.52	0.88	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	8,140.0	2.05	2.05	-	-	22.50	8.71	3.64	3.62	3.41	75.45	51.17	7.42	1.43	0.82	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	有り	無し	-	6,950.0	2.40	2.40	-	-	26.36	10.20	4.26	4.24	4.00	71.24	59.91	8.70	1.67	0.96	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個以下	6,315.3	2.64	2.64	-	-	25.85	8.85	4.67	4.40	4.00	71.51	65.92	1.84	1.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	6,825.3	2.45	2.45	-	-	23.91	8.19	4.32	4.07	3.70	73.64	61.00	1.70	0.98	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	7,335.3	2.28	2.28	-	-	22.25	7.62	4.02	3.79	3.44	75.47	56.76	1.58	0.91	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	無し	無し	-	6,145.3	2.72	2.72	-	-	26.55	9.09	4.80	4.52	4.11	70.73	67.75	1.89	1.09	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	10,670	2.50	2.50	-	-	26.55	12.29	4.15	3.62	3.24	70.95	39.04	20.75	5.66	2.51	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	11,180	2.39	2.39	-	-	25.34	11.73	3.96	3.46	3.09	72.27	37.26	19.80	5.40	2.40	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-

No.027【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
																								K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	11,690	2.28	2.28	-	-	24.21	11.21	3.78	3.31	2.95	73.51	35.66	18.93	5.17	2.29	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	10,500	2.54	2.54	-	-	26.96	12.49	4.21	3.68	3.29	70.50	39.68	21.08	5.76	2.56	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	9,864.9	2.71	2.71	-	-	26.67	11.76	4.48	3.92	3.00	70.62	42.23	22.44	2.72	1.51	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	10,375	2.57	2.57	-	-	25.36	11.19	4.26	3.73	2.85	72.07	40.15	21.34	2.59	1.44	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	10,885	2.45	2.45	-	-	24.17	10.66	4.06	3.55	2.72	73.38	38.28	20.34	2.46	1.37	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	-	9,694.9	2.76	2.76	-	-	27.14	11.97	4.56	3.99	3.05	70.10	42.96	22.83	2.77	1.54	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個以下	8,103.9	3.30	3.30	-	-	30.61	13.53	5.46	4.77	3.65	66.09	51.39	7.46	3.31	1.84	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	8,613.9	3.10	3.10	-	-	28.80	12.72	5.14	4.49	3.44	68.10	48.34	7.02	3.12	1.73	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	9,123.9	2.93	2.93	-	-	27.18	12.01	4.85	4.24	3.24	69.89	45.65	6.62	2.94	1.64	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	無し	-	7,933.9	3.37	3.37	-	-	31.27	13.82	5.58	4.88	3.73	65.36	52.48	7.62	3.38	1.88	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個以下	7,299.2	3.66	3.66	-	-	31.25	12.96	6.06	5.30	3.46	65.09	57.04	3.68	2.05	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	7,809.2	3.42	3.42	-	-	29.21	12.11	5.67	4.95	3.23	67.37	53.32	3.44	1.91	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	8,319.2	3.21	3.21	-	-	27.42	11.37	5.32	4.65	3.04	69.37	50.05	3.23	1.79	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	無し	-	7,129.2	3.75	3.75	-	-	31.99	13.26	6.21	5.43	3.54	64.26	58.40	3.77	2.09	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	11,981	3.35	3.35	-	-	30.85	15.25	5.33	4.44	2.88	65.80	34.79	18.47	5.04	4.48	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	12,491	3.21	3.21	-	-	29.60	14.63	5.12	4.26	2.76	67.19	33.34	17.72	4.84	4.30	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	13,001	3.08	3.08	-	-	28.42	14.05	4.91	4.09	2.65	68.50	32.07	17.02	4.65	4.13	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	11,811	3.39	3.39	-	-	31.29	15.47	5.41	4.50	2.92	65.32	35.27	18.74	5.12	4.55	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８kN／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-

No.027【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
										K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	11,177	3.59	3.59	-	-	31.29	15.00	5.72	4.76	2.65	65.12	37.26	19.80	4.81	1.73	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	11,687	3.43	3.43	-	-	29.91	14.34	5.47	4.55	2.53	66.66	35.66	18.94	4.60	1.65	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	12,197	3.29	3.29	-	-	28.67	13.74	5.24	4.36	2.43	68.04	34.16	18.15	4.40	1.58	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	-	11,007	3.64	3.64	-	-	31.77	15.23	5.81	4.83	2.69	64.59	37.84	20.11	4.88	1.76	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個以下	9,415.7	4.26	4.26	-	-	35.53	17.12	6.79	5.65	3.14	60.21	44.24	6.42	5.70	2.05	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	9,925.7	4.04	4.04	-	-	33.70	16.24	6.44	5.36	2.98	62.26	41.96	6.09	5.41	1.95	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	10,436	3.84	3.84	-	-	32.06	15.45	6.12	5.10	2.84	64.10	39.91	5.79	5.15	1.85	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	無し	-	9,245.7	4.34	4.34	-	-	36.18	17.44	6.91	5.75	3.20	59.48	45.04	6.54	5.81	2.09	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個以下	8,611.0	4.66	4.66	-	-	36.52	16.97	7.42	6.18	2.93	58.82	48.37	6.24	2.24	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	9,121.0	4.40	4.40	-	-	34.48	16.02	7.01	5.83	2.77	61.12	45.66	5.89	2.12	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	9,631.0	4.16	4.16	-	-	32.66	15.18	6.64	5.52	2.62	63.18	43.24	5.58	2.01	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	無し	-	8,441.0	4.75	4.75	-	-	37.26	17.32	7.57	6.30	2.99	57.99	49.34	6.36	2.29	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	9,357.7	1.43	1.43	-	-	21.02	8.50	3.69	2.70	2.62	77.55	44.51	23.65	6.46	1.12	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	9,867.7	1.35	1.35	-	-	19.94	8.06	3.50	2.56	2.49	78.71	42.21	22.43	6.12	1.06	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	10,378	1.28	1.28	-	-	18.96	7.66	3.33	2.43	2.37	79.76	40.14	21.33	5.82	1.01	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	9,187.7	1.45	1.45	-	-	21.40	8.65	3.76	2.75	2.67	77.15	45.34	24.09	6.58	1.14	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	8,553.0	1.56	1.56	-	-	20.66	7.54	3.46	2.95	2.87	77.78	48.69	25.88	1.23	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	9,063.0	1.47	1.47	-	-	19.51	7.11	3.27	2.79	2.71	79.02	45.94	24.42	1.16	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.027【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	9,573.0	1.39	1.39	-	-	18.45	6.73	3.09	2.64	2.56	80.16	43.51	23.12	1.10	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	-	8,383.0	1.59	1.59	-	-	21.08	7.69	3.53	3.01	2.93	77.33	49.67	26.41	1.25	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	有り	有り	5.0個以下	6,792.1	1.97	1.97	-	-	23.80	8.54	4.36	3.72	3.62	74.23	61.28	8.90	1.55	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	7,302.1	1.83	1.83	-	-	22.12	7.94	4.05	3.46	3.36	76.05	57.02	8.28	1.44	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	7,812.1	1.71	1.71	-	-	20.68	7.43	3.79	3.23	3.14	77.61	53.29	7.74	1.35	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	有り	無し	-	6,622.1	2.02	2.02	-	-	24.41	8.76	4.47	3.82	3.71	73.57	62.85	9.13	1.59	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	無し	有り	5.0個以下	5,987.4	2.23	2.23	-	-	23.66	7.18	4.22	4.12	4.10	74.11	69.52	1.76	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	6,497.4	2.05	2.05	-	-	21.80	6.61	3.89	3.80	3.78	76.15	64.07	1.62	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	7,007.4	1.90	1.90	-	-	20.22	6.13	3.61	3.52	3.51	77.88	59.40	1.50	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	無し	無し	-	5,817.4	2.30	2.30	-	-	24.34	7.39	4.34	4.24	4.22	73.36	71.55	1.81	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.028【　連節ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	連節鉄筋(鋼線)規格	遮水ｼｰﾄ規格	吸出し防止材の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
150kg/個未満	SR235 径13mm	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	11,840	2.26	2.26	-	-	33.48	12.82	8.53	5.00	4.08	64.26	37.98	18.69	5.10	0.71	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック 厚さ２２０mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０mm ９．８kN／m	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ φ１３	-	-
150kg/個未満	SR235 径13mm	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	11,036	2.42	2.42	-	-	34.11	13.75	7.79	4.92	4.38	63.47	40.73	20.06	1.91	0.77	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック 厚さ２２０mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ φ１３	-	-
150kg/個未満	SR235 径13mm	不要	有り	9,274.5	2.88	2.88	-	-	38.95	16.36	8.57	5.85	5.21	58.17	48.47	6.52	2.27	0.91	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック 厚さ２２０mm	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０mm ９．８kN／m	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ φ１３	-	-
150kg/個未満	SR235 径13mm	不要	無し	8,469.8	3.16	3.16	-	-	40.31	17.92	7.61	5.83	5.71	56.53	53.04	2.49	1.00	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック 厚さ２２０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ φ１３	-	-	-
150kg/個以上	SR235 径13mm	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	11,616	2.30	2.30	-	-	32.20	10.89	6.84	5.10	4.23	65.50	38.71	19.05	5.20	0.73	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	連節ブロック 厚さ２２０mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０mm ９．８kN／m	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ φ１３	-	-
150kg/個以上	SR235 径13mm	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	10,811	2.47	2.47	-	-	32.75	11.70	5.96	5.02	4.55	64.78	41.58	20.47	1.95	0.78	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	連節ブロック 厚さ２２０mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ φ１３	-	-
150kg/個以上	SR235 径13mm	不要	有り	9,050.3	2.95	2.95	-	-	37.44	13.97	6.41	6.00	5.43	59.61	49.67	6.68	2.33	0.93	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	連節ブロック 厚さ２２０mm	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０mm ９．８kN／m	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ φ１３	-	-
150kg/個以上	SR235 径13mm	不要	無し	8,245.6	3.24	3.24	-	-	38.68	15.34	5.99	5.96	5.86	58.08	54.49	2.56	1.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	連節ブロック 厚さ２２０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ φ１３	-	-	-

No.029【　胴込・裏込コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
ﾌﾞﾛｯｸの種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
間知ﾌﾞﾛｯｸ	18-8-25(高炉)	26,172	4.09	4.09	-	-	34.56	19.71	10.33	3.92	-	61.35	60.15	1.20	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
間知ﾌﾞﾛｯｸ	不要	10,436	10.25	10.25	-	-	86.73	49.47	25.93	9.83	-	3.02	3.02	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
大型ﾌﾞﾛｯｸ	18-8-25(高炉)	19,475	4.31	4.31	-	-	14.87	7.72	6.31	-	-	80.82	80.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	-
大型ﾌﾞﾛｯｸ	不要	3,739.1	22.46	22.46	-	-	77.54	40.27	32.89	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-

No.030【　胴込・裏込材（砕石）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
ﾌﾞﾛｯｸの種類	胴込･裏込材規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
間知･平･連節	再生砕石 RC-40	6,559.2	10.20	10.20	－	－	65.95	39.35	15.00	11.06	－	23.85	20.49	3.36	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
間知･平･連節	不要	5,215.2	12.83	12.83	－	－	82.95	49.49	18.86	13.92	－	4.22	4.22	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
大型ﾌﾞﾛｯｸ	再生砕石 RC-40	3,382.8	7.91	7.91	－	－	49.76	25.45	14.54	8.58	－	42.33	39.73	2.60	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
大型ﾌﾞﾛｯｸ	不要	2,038.8	13.12	13.12	－	－	82.56	42.21	24.13	14.24	－	4.32	4.32	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.031【　遮水シート張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
遮水シート規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	2,565.7	0.00	-	-	-	13.69	8.37	1.92	-	-	86.31	86.31	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-	-

No.032【　吸出し防止材（全面）設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	804.70	0.00	－	－	－	24.83	18.70	6.13	－	－	75.17	75.17	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	－	－	－	－	－

No.033【　現場打基礎コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	養生工の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
18-8-25(高炉)	有り	一般養生･特殊養生(練炭)	66,104	2.58	1.82	0.76	-	69.99	20.83	20.45	9.33	8.70	27.43	22.52	1.42	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	養生工なし	64,508	2.64	1.86	0.78	-	69.25	21.02	19.16	9.56	8.91	28.11	23.08	1.46	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	56,650	2.12	2.12	-	-	70.48	23.93	18.85	9.61	7.81	27.40	26.28	0.92	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	養生工なし	55,054	2.18	2.18	-	-	69.62	24.60	16.90	9.89	8.04	28.20	27.05	0.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.034【　天端コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	一般養生	50,892	3.15	3.15	-	-	66.15	21.50	15.80	11.64	6.28	30.70	29.26	1.44	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	特殊養生(練炭)	53,837	2.98	2.98	-	-	67.99	20.31	18.76	11.01	5.94	29.03	27.66	1.37	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	養生工なし	49,296	3.25	3.25	-	-	65.05	22.19	13.52	12.02	6.48	31.70	30.21	1.49	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.035【　プレキャスト基礎ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	4,456.8	12.01	12.01	－	－	78.31	28.97	21.71	16.55	11.08	9.68	9.68	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.036【　石積（練石）（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
石の種類	直高	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	裏込材規格		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
玉石	1.0m以上1.5m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18,291	6.09	6.09	-	-	68.58	33.69	19.09	8.95	3.77	25.33	20.85	2.47	2.01	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
玉石	1.5mを超え2.0m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18,632	6.15	6.15	-	-	68.73	34.00	19.26	8.79	3.64	25.12	20.11	2.52	2.49	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
玉石	2.0mを超え2.5m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18,832	6.18	6.18	-	-	68.85	34.22	19.37	8.69	3.55	24.97	19.64	2.83	2.50	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
玉石	2.5mを超え3.0m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	19,022	6.20	6.20	-	-	68.87	34.34	19.43	8.61	3.50	24.93	19.36	3.06	2.51	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
玉石	3.0mを超え5.0m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	20,534	5.97	5.97	-	-	66.51	33.00	18.71	7.97	3.99	27.52	22.06	3.04	2.42	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
雑割石	1.0m以上1.5m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	21,171	5.44	5.44	-	-	68.00	35.12	17.04	9.02	4.09	26.56	22.63	2.20	1.73	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
雑割石	1.5mを超え2.0m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	21,537	5.49	5.49	-	-	68.09	35.33	17.21	8.87	3.98	26.42	22.02	2.22	2.18	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
雑割石	2.0mを超え2.5m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	21,737	5.53	5.53	-	-	68.19	35.49	17.32	8.79	3.91	26.28	21.59	2.45	2.24	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
雑割石	2.5mを超え3.0m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	21,901	5.56	5.56	-	-	68.25	35.61	17.41	8.72	3.85	26.19	21.28	2.66	2.25	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
雑割石	3.0mを超え5.0m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	23,413	5.39	5.39	-	-	66.24	34.37	16.90	8.16	4.26	28.37	23.52	2.67	2.18	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-

No.037【　石張（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
						K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）				R				Z				S	
構造区分	玉石控	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	裏込材の有無	胴込・裏込材規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
練石	25cm以上 35cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	12,667	10.66	10.66	–	–	60.38	23.54	18.34	10.77	3.89	28.96	20.58	6.15	2.23	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
練石	25cm以上 35cm以下	18-8-25(高炉)	無し	–	11,614	10.66	10.66	–	–	60.74	22.32	18.33	11.75	4.25	28.60	22.45	6.15	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
練石	30cm以上 40cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	13,437	10.20	10.20	–	–	58.77	23.11	17.55	10.15	3.82	31.03	23.04	5.89	2.10	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
練石	30cm以上 40cm以下	18-8-25(高炉)	無し	–	12,385	10.16	10.16	–	–	58.98	21.94	17.48	11.02	4.15	30.86	25.00	5.86	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
練石	35cm以上 45cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	13,951	9.93	9.93	–	–	57.79	22.83	17.08	9.78	4.07	32.28	24.53	5.73	2.02	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
練石	35cm以上 45cm以下	18-8-25(高炉)	無し	–	12,898	9.87	9.87	–	–	57.91	21.69	16.97	10.58	4.40	32.22	26.53	5.69	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
練石	40cm以上 50cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	14,721	9.55	9.55	–	–	56.45	22.47	16.43	9.27	4.41	34.00	26.57	5.51	1.92	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
練石	40cm以上 50cm以下	18-8-25(高炉)	無し	–	13,669	9.47	9.47	–	–	56.46	21.37	16.28	9.98	4.75	34.07	28.61	5.46	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
練石	45cm以上 50cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	15,492	9.21	9.21	–	–	55.25	22.16	15.85	8.81	4.71	35.54	28.40	5.32	1.82	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
練石	45cm以上 50cm以下	18-8-25(高炉)	無し	–	14,439	9.11	9.11	–	–	55.17	21.07	15.67	9.45	5.06	35.72	30.47	5.25	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
空石	25cm以上 35cm以下	–	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,084.7	14.24	14.24	–	–	72.87	27.73	24.50	15.02	5.43	12.89	8.22	4.67	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–	–
空石	25cm以上 35cm以下	–	無し	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,031.8	14.71	14.71	–	–	75.04	26.53	25.30	16.99	6.15	10.25	8.49	1.76	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–	–
空石	30cm以上 40cm以下	–	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,190.0	14.20	14.20	–	–	72.68	27.83	24.43	14.85	5.37	13.12	8.19	4.93	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–	–
空石	30cm以上 40cm以下	–	無し	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,137.1	14.66	14.66	–	–	74.80	26.67	25.21	16.77	6.07	10.54	8.46	2.08	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–	–
空石	35cm以上 45cm以下	–	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,242.6	14.18	14.18	–	–	72.59	27.89	24.40	14.76	5.34	13.23	8.18	5.05	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–	–
空石	35cm以上 45cm以下	–	無し	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,189.7	14.63	14.63	–	–	74.69	26.74	25.17	16.66	6.03	10.68	8.44	2.24	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–	–
空石	40cm以上 50cm以下	–	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,347.9	14.14	14.14	–	–	72.40	27.98	24.33	14.60	5.28	13.46	8.16	5.30	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–	–

No.037【　石張（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
構造区分	玉石控	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	裏込材の有無	胴込・裏込材規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
空石	40cm以上50cm以下	-	無し	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,295.0	14.58	14.58	-	-	74.45	26.87	25.08	16.45	5.95	10.97	8.41	2.56	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	-
空石	45cm以上50cm以下	-	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,453.2	14.11	14.11	-	-	72.21	28.08	24.26	14.43	5.22	13.68	8.14	5.54	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	-
空石	45cm以上50cm以下	-	無し	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,400.3	14.53	14.53	-	-	74.22	26.99	25.00	16.24	5.88	11.25	8.39	2.86	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	-

No.038【　石積（張）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
積張の区分	構造区分	石の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
積工	練石	玉石	10,719	7.93	7.93	-	-	88.86	44.15	24.83	15.28	4.60	3.21	3.21	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
積工	練石	雑割石	12,067	7.04	7.04	-	-	90.11	48.13	22.06	15.83	4.09	2.85	2.85	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
張工	練石	玉石	7,505.3	14.99	14.99	-	-	76.36	25.82	25.78	18.18	6.58	8.65	8.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
張工	練石	雑割石	7,720.3	14.58	14.58	-	-	77.01	27.87	25.07	17.68	6.39	8.41	8.41	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
張工	空石	玉石	7,505.3	14.99	14.99	-	-	76.36	25.82	25.78	18.18	6.58	8.65	8.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.039【　胴込・裏込コンクリート（石積（張）工）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
積張の区分	胴込・裏込コンクリート規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
積工	18-8-25(高炉)	25,527	2.42	2.42	-	-	32.73	12.63	11.56	7.58	-	64.85	63.87	0.98	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
張工	18-8-25(高炉)	25,680	2.73	2.73	-	-	32.19	15.90	10.53	4.71	-	65.08	63.50	1.58	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.040【　裏込材（クラッシャラン）（石積（張）工）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
積張の区分	裏込材規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
積工	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	6,151.2	7.53	7.53	-	-	66.40	41.97	23.60	-	-	26.07	23.02	3.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
張工	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	5,264.7	10.69	10.69	-	-	56.26	36.78	18.38	-	-	33.05	26.89	6.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.041【　吸出し防止材設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	773.77	0.00	－	－	－	24.62	21.11	3.51	－	－	75.38	75.38	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	－	－	－	－	－

No.042【　舗装版破砕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
舗装版種別	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	積込作業の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	無し	不要	15cm以下	-	有り	167.88	9.68	9.68	-	-	82.20	28.85	28.25	25.10	-	8.12	8.12	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	無し	不要	15cmを超え40cm以下	-	有り	482.46	19.67	10.79	8.31	-	72.12	29.79	26.42	13.82	-	8.21	7.98	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量600～800kg級	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	無し	必要	15cm以下	-	有り	537.72	33.44	23.83	9.61	-	59.45	26.53	23.55	9.37	-	7.11	7.11	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）］開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	無し	必要	15cmを超え35cm以下	-	有り	755.47	34.10	24.50	9.60	-	58.80	26.48	23.50	8.82	-	7.10	7.10	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）］開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	4cm以下	-	有り	2,650.0	1.80	1.41	0.39	-	95.93	52.94	42.99	-	-	2.27	2.27	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	4cm以下	-	無し	2,308.2	2.07	1.62	0.45	-	95.32	60.77	34.55	-	-	2.61	2.61	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	4cmを超え10cm以下	-	有り	4,529.3	2.06	1.61	0.45	-	95.35	52.16	43.19	-	-	2.59	2.59	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	4cmを超え10cm以下	-	無し	3,942.4	2.36	1.84	0.52	-	94.66	59.93	34.73	-	-	2.98	2.98	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	10cmを超え15cm以下	-	有り	6,094.3	2.15	1.68	0.47	-	95.13	52.09	43.04	-	-	2.72	2.72	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	10cmを超え15cm以下	-	無し	5,307.4	2.47	1.93	0.54	-	94.41	59.82	34.59	-	-	3.12	3.12	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	15cmを超え30cm以下	-	有り	10,786	2.28	1.78	0.50	-	94.84	51.79	43.05	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	15cmを超え30cm以下	-	無し	9,392.6	2.62	2.05	0.57	-	94.08	59.47	34.61	-	-	3.30	3.30	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	無し	不要	15cm以下	-	有り	167.88	9.68	9.68	-	-	82.20	28.85	28.25	25.10	-	8.12	8.12	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	無し	不要	15cmを超え35cm以下	-	有り	668.40	19.41	10.77	8.08	-	72.40	29.74	26.34	14.22	-	8.19	7.96	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量600～800kg級	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	無し	必要	15cm以下	-	有り	764.03	32.56	22.92	9.64	-	60.31	26.60	23.60	10.11	-	7.13	7.13	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）］開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	無し	必要	15cmを超え35cm以下	-	有り	958.42	32.80	23.17	9.63	-	60.07	26.58	23.57	9.92	-	7.13	7.13	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）］開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	無し	不要	15cm以上35cm以下	15cm以下	有り	848.43	17.46	10.59	6.37	-	74.47	29.25	25.92	17.14	-	8.07	7.84	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量600～800kg級	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.042【　舗装版破砕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
舗装版種別	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	積込作業の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	無し	不要	15cm以上35cm以下	15cmを超え22.5cm以下	有り	906.89	16.99	10.55	5.95	-	74.98	29.13	25.84	17.83	-	8.03	7.80	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） *	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量600～800kg級	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.043【　舗装版切断　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	15cm以下	-	-	562.41	6.24	4.22	-	-	54.57	19.07	9.53	8.29	-	39.19	36.35	1.92	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　切削深20cm級　ブレード径56cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　（ブレード）　径２２インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	15cmを超え30cm以下	-	-	1,372.2	11.76	7.95	-	-	39.57	13.78	6.93	6.03	-	48.67	21.73	14.90	9.11	1.98	-	コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深30cm級　ブレード径75cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　（ブレード）　径３０インチ	コンクリートカッタ　（ブレード）　径２２インチ	コンクリートカッタ　（ブレード）　径１４インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	30cmを超え40cm以下	-	-	2,279.2	12.25	8.28	-	-	38.70	13.49	6.77	5.89	-	49.05	18.69	13.05	8.97	5.48	-	コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深40cm級　ブレード径96cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　（ブレード）　径３８インチ	コンクリートカッタ　（ブレード）　径３０インチ	コンクリートカッタ　（ブレード）　径２２インチ	コンクリートカッタ　（ブレード）　径１４インチ	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	-	15cm以下	-	1,068.7	5.03	3.40	-	-	44.00	15.35	7.69	6.69	-	50.97	48.68	1.55	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　切削深20cm級　ブレード径56cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　（ブレード）　径２２インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	-	15cmを超え30cm以下	-	2,977.5	10.08	6.81	-	-	33.85	11.80	5.92	5.15	-	56.07	25.45	17.45	10.67	1.69	-	コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深30cm級　ブレード径75cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　（ブレード）　径３０インチ	コンクリートカッタ　（ブレード）　径２２インチ	コンクリートカッタ　（ブレード）　径１４インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	-	15cm以下	15cm以下	1,068.7	5.03	3.40	-	-	44.00	15.35	7.69	6.69	-	50.97	48.68	1.55	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　切削深20cm級　ブレード径56cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　（ブレード）　径２２インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	-	15cm以下	15cmを超え30cm以下	2,239.6	6.24	4.22	-	-	20.99	7.32	3.67	3.19	-	72.77	33.83	23.20	14.19	1.05	-	コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深30cm級　ブレード径75cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　（ブレード）　径３０インチ	コンクリートカッタ　（ブレード）　径２２インチ	コンクリートカッタ　（ブレード）　径１４インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	-	15cmを超え30cm以下	15cmを超え30cm以下	2,977.5	10.08	6.81	-	-	33.85	11.80	5.92	5.15	-	56.07	25.45	17.45	10.67	1.69	-	コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深30cm級　ブレード径75cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　（ブレード）　径３０インチ	コンクリートカッタ　（ブレード）　径２２インチ	コンクリートカッタ　（ブレード）　径１４インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	-	15cmを超え30cm以下	30cmを超え40cm以下	4,076.3	7.83	5.29	-	-	24.72	8.62	4.32	3.76	-	67.45	26.55	18.55	12.74	7.79	-	コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深40cm級　ブレード径96cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　（ブレード）　径３８インチ	コンクリートカッタ　（ブレード）　径３０インチ	コンクリートカッタ　（ブレード）　径２２インチ	コンクリートカッタ　（ブレード）　径１４インチ	-	-

No.044【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	1.6km以下	863.71	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	3.3km以下	1,007.7	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	5.7km以下	1,199.6	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	8.0km以下	1,391.5	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	10.9km以下	1,631.5	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	14.4km以下	1,919.4	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	18.5km以下	2,255.2	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	23.2km以下	2,639.1	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	28.4km以下	3,071.0	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	34.3km以下	3,550.8	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	41.3km以下	4,126.6	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	49.4km以下	4,798.4	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	58.8km以下	5,566.1	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	60.0km以下	5,758.1	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	1.6km以下	1,007.7	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	3.3km以下	1,151.6	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	5.7km以下	1,391.5	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.044【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	8.0km以下	1,583.5	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	10.9km以下	1,871.4	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	14.4km以下	2,207.3	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	18.5km以下	2,591.1	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	23.2km以下	3,023.0	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	28.4km以下	3,502.8	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	34.3km以下	4,078.6	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	41.3km以下	4,750.4	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	49.4km以下	5,518.2	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	58.8km以下	6,381.9	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	60.0km以下	6,621.8	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	1.6km以下	1,055.6	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	3.3km以下	1,247.6	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	5.7km以下	1,487.5	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	8.0km以下	1,727.4	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	10.9km以下	2,015.3	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	14.4km以下	2,351.2	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.044【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	18.5km以下	2,783.1	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	23.2km以下	3,262.9	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	28.4km以下	3,790.7	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	34.3km以下	4,366.5	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	41.3km以下	5,086.3	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	49.4km以下	5,902.0	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	58.8km以下	6,861.7	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	60.0km以下	7,101.6	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	1.6km以下	1,247.6	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	3.3km以下	1,439.5	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	5.7km以下	1,727.4	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	8.0km以下	1,967.3	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	10.9km以下	2,303.2	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	14.4km以下	2,735.1	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	18.5km以下	3,166.9	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	23.2km以下	3,694.8	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	28.4km以下	4,318.6	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.044【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	34.3km以下	5,038.3	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	41.3km以下	5,854.0	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	49.4km以下	6,765.7	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	58.8km以下	7,869.4	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	60.0km以下	8,157.3	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	0.5km以下	763.62	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	1.0km以下	833.04	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	2.0km以下	971.88	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	2.5km以下	1,110.7	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	3.5km以下	1,249.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	4.5km以下	1,457.8	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	6.0km以下	1,666.1	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	7.5km以下	1,874.3	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	10.0km以下	2,152.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	13.5km以下	2,638.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	19.5km以下	3,262.7	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	39.0km以下	4,373.5	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.044【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	60.0km以下	6,525.5	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	0.5km以下	763.62	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	1.0km以下	833.04	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	1.5km以下	971.88	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	2.0km以下	1,110.7	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	3.0km以下	1,249.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	4.0km以下	1,457.8	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	5.5km以下	1,666.1	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	7.0km以下	1,874.3	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	9.0km以下	2,152.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	12.0km以下	2,638.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	17.5km以下	3,262.7	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	28.5km以下	4,373.5	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	60.0km以下	6,525.5	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	無し	0.3km以下	1,666.1	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	無し	1.5km以下	1,874.3	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	無し	3.5km以下	2,152.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.044【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	無し	6.5km以下	2,638.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	無し	11.5km以下	3,262.7	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	無し	22.0km以下	4,373.5	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	無し	60.0km以下	6,525.5	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	有り	0.3km以下	1,666.1	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	有り	1.5km以下	1,874.3	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	有り	3.5km以下	2,152.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	有り	6.0km以下	2,638.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	有り	10.5km以下	3,262.7	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	有り	19.5km以下	4,373.5	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	有り	60.0km以下	6,525.5	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	0.3km以下	1,659.8	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	1.0km以下	1,844.3	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	1.5km以下	2,213.1	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	2.5km以下	2,582.0	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	3.0km以下	2,950.8	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	3.5km以下	3,319.7	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.044【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比																代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	4.5km以下	3,688.6	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	5.5km以下	4,057.4	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	7.0km以下	4,795.1	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	9.0km以下	5,532.8	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	12.0km以下	6,639.4	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	17.0km以下	8,483.7	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	28.5km以下	11,066	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	60.0km以下	16,598	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	0.3km以下	1,659.8	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	1.0km以下	1,844.3	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	1.5km以下	2,213.1	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	2.5km以下	2,582.0	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	3.0km以下	2,950.8	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	3.5km以下	3,319.7	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	4.5km以下	3,688.6	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	5.0km以下	4,057.4	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	6.5km以下	4,795.1	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.044【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	8.0km以下	5,532.8	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	11.0km以下	6,639.4	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	15.0km以下	8,483.7	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	24.0km以下	11,066	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	60.0km以下	16,598	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)		-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	0.5km以下	505.52	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	1.0km以下	663.49	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	1.5km以下	758.27	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	2.0km以下	884.65	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	2.5km以下	979.44	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	3.5km以下	1,105.8	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	4.5km以下	1,358.6	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	6.0km以下	1,611.3	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	7.0km以下	1,769.3	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	8.5km以下	1,958.9	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	9.0km以下	2,180.0	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	10.5km以下	2,496.0	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.044【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	13.5km以下	2,938.3	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	18.0km以下	3,507.0	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	27.5km以下	4,391.7	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	60.0km以下	5,845.0	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	0.5km以下	537.11	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	1.0km以下	663.49	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	1.5km以下	758.27	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	2.0km以下	884.65	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	2.5km以下	1,042.6	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	3.5km以下	1,169.0	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	4.0km以下	1,358.6	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	5.0km以下	1,453.4	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	6.0km以下	1,769.3	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	7.0km以下	1,958.9	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	8.0km以下	2,180.0	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	9.0km以下	2,496.0	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	12.0km以下	2,938.3	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.044【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	16.0km以下	3,507.0	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	23.0km以下	4,391.7	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	43.0km以下	5,845.0	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	60.0km以下	8,783.3	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級	*	-		-		運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.045【　吹付法面取壊し　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
集積積込の有無	工法区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	人力施工	2,647.7	1.70	1.70	-	-	97.04	51.20	18.67	16.79	3.93	1.26	1.26	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）	*	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
有り	機械施工	647.35	17.85	17.85	-	-	69.56	41.52	16.60	11.44	-	12.59	12.59	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
無し	人力施工	2,308.2	0.00	-	-	-	100.00	58.72	17.12	16.76	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-	-	法面工	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
無し	機械施工	307.86	22.89	22.89	-	-	61.49	53.47	8.02	-	-	15.62	15.62	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）	*	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.046【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
足場工の有無	方式	呼び径	土質		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	単管方式	90mm	粘性土・砂質土	5,739.1	33.52	28.17	－	－	40.22	15.78	9.03	9.00	－	26.26	12.14	7.27	3.36	2.33	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ９０mm用	ドリルパイプ　φ９０mm用（1.5m）	シャンクロッド　φ９０mm用	打込アダプタ　φ９０mm用	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	単管方式	90mm	ﾚｷ質土	9,032.8	31.44	26.42	－	－	37.73	14.81	8.47	8.44	－	30.83	11.86	10.98	3.55	2.96	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ９０mm用	ドリルパイプ　φ９０mm用（1.5m）	シャンクロッド　φ９０mm用	打込アダプタ　φ９０mm用	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	単管方式	90mm	玉石混じり土	13,599	30.98	26.04	－	－	37.19	14.59	8.35	8.32	－	31.83	13.05	11.03	2.83	2.46	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ９０mm用（1.5m）	リングビット　φ９０mm用	シャンクロッド　φ９０mm用	打込アダプタ　φ９０mm用	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	単管方式	115mm	粘性土・砂質土	7,757.8	35.42	29.77	－	－	42.51	16.67	9.55	9.51	－	22.07	11.22	5.52	2.48	1.90	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（1．5m）	シャンクロッド　φ１１５mm用	打込アダプタ　φ１１５mm用	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	単管方式	115mm	ﾚｷ質土	10,979	32.54	27.35	－	－	39.05	15.33	8.77	8.73	－	28.41	12.20	9.27	2.92	2.68	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（1．5m）	シャンクロッド　φ１１５mm用	打込アダプタ　φ１１５mm用	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	単管方式	115mm	玉石混じり土	16,103	31.85	26.77	－	－	38.25	15.03	8.58	8.55	－	29.90	11.64	11.31	2.39	2.28	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（1．5m）	シャンクロッド　φ１１５mm用	打込アダプタ　φ１１５mm用	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	単管方式	135mm	粘性土・砂質土	9,771.0	36.56	30.73	－	－	43.87	17.22	9.85	9.81	－	19.57	9.80	5.37	1.97	1.64	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１３５mm用	ドリルパイプ　φ１３５mm用（1．5m）	シャンクロッド　φ１３５mm用	打込アダプタ　φ１３５mm用	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	単管方式	135mm	ﾚｷ質土	12,785	32.96	27.70	－	－	39.56	15.53	8.88	8.85	－	27.48	11.52	9.74	2.51	2.51	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１３５mm用	ドリルパイプ　φ１３５mm用（1．5m）	打込アダプタ　φ１３５mm用	シャンクロッド　φ１３５mm用	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	単管方式	135mm	玉石混じり土	18,563	32.08	26.96	－	－	38.50	15.11	8.64	8.61	－	29.42	12.01	11.11	2.16	2.07	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１３５mm用（1．5m）	リングビット　φ１３５mm用	打込アダプタ　φ１３５mm用	シャンクロッド　φ１３５mm用	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	90mm	粘性土・砂質土	6,741.7	29.89	25.12	－	－	35.90	14.10	8.06	8.02	－	34.21	10.33	5.42	5.05	4.01	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ９０mm用	ドリルパイプ　φ９０mm用（1.5m）	インナーロッド　φ９０mm用（1．5m）	インナービット　φ９０mm用	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	90mm	ﾚｷ質土	11,042	27.38	23.01	－	－	32.82	12.85	7.38	7.35	－	39.80	9.75	9.45	7.55	4.36	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ９０mm用	ドリルパイプ　φ９０mm用（1.5m）	インナーロッド　φ９０mm用（1．5m）	インナービット　φ９０mm用	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	90mm	玉石混じり土	16,851	25.55	21.47	－	－	30.62	11.99	6.88	6.86	－	43.83	11.83	11.24	8.90	3.21	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ９０mm用（1.5m）	インナーロッド　φ９０mm用（1．5m）	リングビット　φ９０mm用	インナービット　φ９０mm用	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	90mm	軟岩	13,598	26.27	22.08	－	－	31.48	12.33	7.08	7.05	－	42.25	11.20	9.47	9.46	3.54	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ９０mm用（1.5m）	インナーロッド　φ９０mm用（1．5m）	リングビット　φ９０mm用	インナービット　φ９０mm用	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	90mm	硬岩	17,897	25.59	21.51	－	－	30.67	12.01	6.90	6.87	－	43.74	13.77	9.52	8.38	3.36	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ９０mm用（1.5m）	インナーロッド　φ９０mm用（1．5m）	リングビット　φ９０mm用	インナービット　φ９０mm用	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	115mm	粘性土・砂質土	9,951.2	33.14	27.85	－	－	39.78	15.62	8.93	8.89	－	27.08	8.75	3.77	3.75	3.64	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（1．5m）	インナービット　φ１１５mm用	インナーロッド　φ１１５mm用（1．5m）	－	－
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	115mm	ﾚｷ質土	13,712	28.72	24.14	－	－	34.42	13.48	7.74	7.71	－	36.86	9.85	7.81	6.46	4.84	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（1．5m）	インナーロッド　φ１１５mm用（1．5m）	インナービット　φ１１５mm用	－	－

No.046【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
足場工の有無	方式	呼び径	土質		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り(ｽｷｯﾄﾞ型)	二重管方式	115mm	玉石混じり土	20,609	27.12	22.79	－	－	32.50	12.72	7.31	7.28	－	40.38	9.93	9.77	9.10	3.62	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１１５mm用（1．5m）	インナーロッドφ１１５mm用（1．5m）	リングビット　φ１１５mm用	インナービットφ１１５mm用	－	－
有り(ｽｷｯﾄﾞ型)	二重管方式	115mm	軟岩	16,591	27.60	23.20	－	－	33.08	12.95	7.44	7.41	－	39.32	9.78	9.36	8.25	4.00	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（1．5m）	インナーロッドφ１１５mm用（1．5m）	インナービットφ１１５mm用	－	－
有り(ｽｷｯﾄﾞ型)	二重管方式	115mm	硬岩	21,486	26.85	22.57	－	－	32.19	12.60	7.24	7.21	－	40.96	11.78	8.73	8.44	3.86	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１１５mm用（1．5m）	リングビット　φ１１５mm用	インナーロッドφ１１５mm用（1．5m）	インナービットφ１１５mm用	－	－
有り(ｽｷｯﾄﾞ型)	二重管方式	135mm	粘性土・砂質土	12,256	34.38	28.89	－	－	41.28	16.20	9.27	9.23	－	24.34	7.81	3.83	3.74	2.95	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１３５mm用	インナービットφ１３５mm用	ドリルパイプ　φ１３５mm用（1．5m）	インナーロッドφ１３５mm用（1．5m）	－	－
有り(ｽｷｯﾄﾞ型)	二重管方式	135mm	ﾚｷ質土	16,713	30.14	25.33	－	－	36.21	14.23	8.12	8.09	－	33.65	8.81	7.84	5.30	4.99	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１３５mm用	ドリルパイプ　φ１３５mm用（1．5m）	インナーロッドφ１３５mm用（1．5m）	インナービットφ１３５mm用	－	－
有り(ｽｷｯﾄﾞ型)	二重管方式	135mm	玉石混じり土	23,924	27.95	23.49	－	－	33.50	13.12	7.53	7.50	－	38.55	10.48	8.62	8.42	3.92	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１３５mm用（1．5m）	リングビット　φ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（1．5m）	インナービットφ１３５mm用	－	－
有り(ｽｷｯﾄﾞ型)	二重管方式	135mm	軟岩	20,339	29.27	24.60	－	－	35.09	13.74	7.89	7.86	－	35.64	9.42	8.69	6.73	4.10	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１３５mm用（1．5m）	リングビット　φ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（1．5m）	インナービットφ１３５mm用	－	－
有り(ｽｷｯﾄﾞ型)	二重管方式	135mm	硬岩	25,939	28.25	23.74	－	－	33.85	13.26	7.61	7.58	－	37.90	11.95	7.95	6.99	4.02	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１３５mm用（1．5m）	リングビット　φ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（1．5m）	インナービットφ１３５mm用	－	－
有り(ｽｷｯﾄﾞ型)	二重管方式	146mm	粘性土・砂質土	14,565	33.33	28.01	－	－	40.02	15.71	8.98	8.95	－	26.65	9.55	3.91	3.86	2.79	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１４６mm用	ドリルパイプ　φ１４６mm用（1．5m）	インナービットφ１４６mm用	インナーロッドφ１４６mm用（1．5m）	－	－
有り(ｽｷｯﾄﾞ型)	二重管方式	146mm	ﾚｷ質土	19,888	29.02	24.39	－	－	34.78	13.62	7.82	7.79	－	36.20	10.81	8.18	5.03	5.01	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１４６mm用	ドリルパイプ　φ１４６mm用（1．5m）	インナービットφ１４６mm用	インナーロッドφ１４６mm用（1．5m）	－	－
有り(ｽｷｯﾄﾞ型)	二重管方式	146mm	玉石混じり土	27,960	26.53	22.30	－	－	31.80	12.45	7.15	7.12	－	41.67	11.13	10.71	8.10	4.02	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１４６mm用（1．5m）	リングビット　φ１４６mm用	インナーロッドφ１４６mm用（1．5m）	インナービットφ１４６mm用	－	－
有り(ｽｷｯﾄﾞ型)	二重管方式	146mm	軟岩	24,124	28.09	23.61	－	－	33.66	13.18	7.57	7.54	－	38.25	10.73	9.78	6.38	4.15	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１４６mm用	ドリルパイプ　φ１４６mm用（1．5m）	インナーロッドφ１４６mm用（1．5m）	インナービットφ１４６mm用	－	－
有り(ｽｷｯﾄﾞ型)	二重管方式	146mm	硬岩	33,190	28.43	23.89	－	－	34.07	13.34	7.66	7.63	－	37.50	11.59	9.02	6.14	3.77	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１４６mm用（1．5m）	リングビット　φ１４６mm用	インナーロッドφ１４６mm用（1．5m）	インナービットφ１４６mm用	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	単管方式	90mm	粘性土・砂質土	5,488.3	34.07	30.98	－	－	35.19	14.94	8.55	8.51	－	30.74	12.69	7.60	3.51	2.44	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ９０mm用	ドリルパイプ　φ９０mm用（1．5m）	シャンクロッドφ９０mm用	打込アダプタ　φ９０mm用	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	単管方式	90mm	ﾚｷ質土	8,652.6	31.85	28.96	－	－	32.84	13.91	7.99	7.96	－	35.31	12.43	11.46	3.71	3.09	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ９０mm用	ドリルパイプ　φ９０mm用（1．5m）	シャンクロッドφ９０mm用	打込アダプタ　φ９０mm用	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	単管方式	90mm	玉石混じり土	12,920	31.24	28.40	－	－	32.19	13.64	7.83	7.80	－	36.57	13.79	11.61	2.98	2.59	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ９０mm用（1．5m）	リングビット　φ９０mm用	シャンクロッドφ９０mm用	打込アダプタ　φ９０mm用	－	－

No.046【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
足場工の有無	方式	呼び径	土質		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し(ｸﾛｰﾗ型)	単管方式	115mm	粘性土・砂質土	7,369.6	36.06	32.79	－	－	37.24	15.81	9.04	9.01	－	26.70	11.81	5.81	2.61	2.00	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（1．5m）	シャンクロッドφ１１５mm用	打込アダプタ　φ１１５mm用	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	単管方式	115mm	ﾚｷ質土	10,454	32.95	29.96	－	－	34.03	14.45	8.26	8.23	－	33.02	12.81	9.74	3.07	2.82	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（1．5m）	シャンクロッドφ１１５mm用	打込アダプタ　φ１１５mm用	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	単管方式	115mm	玉石混じり土	15,295	32.17	29.25	－	－	33.17	14.05	8.07	8.04	－	34.66	12.32	11.91	2.52	2.40	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（1．5m）	シャンクロッドφ１１５mm用	打込アダプタ　φ１１５mm用	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	単管方式	135mm	粘性土・砂質土	9,245.4	37.26	33.88	－	－	38.48	16.33	9.35	9.31	－	24.26	10.36	5.67	2.08	1.73	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１３５mm用	ドリルパイプ　φ１３５mm用（1．5m）	シャンクロッドφ１３５mm用	打込アダプタ　φ１３５mm用	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	単管方式	135mm	ﾚｷ質土	12,106	33.34	30.31	－	－	34.41	14.60	8.36	8.33	－	32.25	12.17	10.29	2.65	2.65	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１３５mm用	ドリルパイプ　φ１３５mm用（1．5m）	打込アダプタ　φ１３５mm用	シャンクロッドφ１３５mm用	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	単管方式	135mm	玉石混じり土	17,827	32.58	29.62	－	－	33.59	14.23	8.17	8.14	－	33.83	12.55	11.57	2.25	2.16	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１３５mm用（1．5m）	リングビット　φ１３５mm用	打込アダプタ　φ１３５mm用	シャンクロッドφ１３５mm用	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	90mm	粘性土・砂質土	6,498.9	30.29	27.54	－	－	31.24	13.23	7.60	7.57	－	38.47	10.78	5.62	5.24	4.16	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ９０mm用	ドリルパイプ　φ９０mm用（1．5m）	インナーロッドφ９０mm用（1．5m）	インナービットφ９０mm用	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	90mm	ﾚｷ質土	10,678	27.65	25.14	－	－	28.51	12.08	6.93	6.91	－	43.84	10.10	9.77	7.80	4.51	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ９０mm用	ドリルパイプ　φ９０mm用（1．5m）	インナーロッドφ９０mm用（1．5m）	インナービットφ９０mm用	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	90mm	玉石混じり土	16,180	25.55	23.23	－	－	26.34	11.16	6.41	6.38	－	48.11	12.32	11.71	9.27	3.34	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ９０mm用（1．5m）	インナーロッドφ９０mm用（1．5m）	リングビット　φ９０mm用	インナービットφ９０mm用	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	90mm	軟岩	13,072	26.35	23.96	－	－	27.17	11.51	6.61	6.58	－	46.48	11.64	9.85	9.84	3.68	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ９０mm用（1．5m）	インナーロッドφ９０mm用（1．5m）	リングビット　φ９０mm用	インナービットφ９０mm用	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	90mm	硬岩	17,250	25.67	23.34	－	－	26.46	11.21	6.44	6.41	－	47.87	14.30	9.88	8.70	3.48	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ９０mm用（1．5m）	インナーロッドφ９０mm用（1．5m）	リングビット　φ９０mm用	インナービットφ９０mm用	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	115mm	粘性土・砂質土	9,401.6	33.50	30.46	－	－	34.60	14.69	8.40	8.37	－	31.90	9.26	3.99	3.97	3.85	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（1．5m）	インナービットφ１１５mm用	インナーロッドφ１１５mm用（1．5m）	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	115mm	ﾚｷ質土	13,218	29.04	26.40	－	－	29.93	12.68	7.28	7.25	－	41.03	10.20	8.11	6.70	5.02	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（1．5m）	インナーロッドφ１１５mm用（1．5m）	インナービットφ１１５mm用	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	115mm	玉石混じり土	19,840	27.29	24.81	－	－	28.12	11.92	6.84	6.81	－	44.59	10.33	10.15	9.45	3.76	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１１５mm用（1．5m）	インナーロッドφ１１５mm用（1．5m）	リングビット　φ１１５mm用	インナービットφ１１５mm用	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	115mm	軟岩	15,944	27.78	25.26	－	－	28.64	12.13	6.97	6.94	－	43.58	10.14	9.74	8.59	4.16	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（1．5m）	インナーロッドφ１１５mm用（1．5m）	インナービットφ１１５mm用	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	115mm	硬岩	20,734	27.06	24.60	－	－	27.90	11.82	6.79	6.76	－	45.04	12.19	9.04	8.74	4.00	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１１５mm用（1．5m）	リングビット　φ１１５mm用	インナーロッドφ１１５mm用（1．5m）	インナービットφ１１５mm用	－	－

No.046【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
足場工の有無	方式	呼び径	土質		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	135mm	粘性土・砂質土	11,577	34.85	31.69	－	－	36.01	15.30	8.74	8.71	－	29.14	8.27	4.05	3.96	3.13	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１３５mm用	インナービット　φ１３５mm用	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッド　φ１３５mm用（１．５m）	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	135mm	ﾚｷ質土	16,106	30.55	27.78	－	－	31.49	13.34	7.66	7.63	－	37.96	9.23	8.14	5.50	5.18	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１３５mm用	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッド　φ１３５mm用（１．５m）	インナービット　φ１３５mm用	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	135mm	玉石混じり土	23,043	28.19	25.63	－	－	29.06	12.31	7.07	7.04	－	42.75	10.88	8.95	8.74	4.07	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	リングビット　φ１３５mm用	インナーロッド　φ１３５mm用（１．５m）	インナービット　φ１３５mm用	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	135mm	軟岩	19,603	29.62	26.93	－	－	30.54	12.94	7.43	7.40	－	39.84	9.76	9.02	6.98	4.26	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	リングビット　φ１３５mm用	インナーロッド　φ１３５mm用（１．５m）	インナービット　φ１３５mm用	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	135mm	硬岩	24,904	28.45	25.87	－	－	29.34	12.43	7.14	7.11	－	42.21	12.44	8.28	7.28	4.19	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	リングビット　φ１３５mm用	インナーロッド　φ１３５mm用（１．５m）	インナービット　φ１３５mm用	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	146mm	粘性土・砂質土	13,942	33.89	30.81	－	－	34.99	14.86	8.50	8.46	－	31.12	9.97	4.08	4.04	2.92	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１４６mm用	ドリルパイプ　φ１４６mm用（１．５m）	インナービット　φ１４６mm用	インナーロッド　φ１４６mm用（１．５m）	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	146mm	ﾚｷ質土	19,136	29.31	26.65	－	－	30.21	12.80	7.35	7.32	－	40.48	11.27	8.50	5.23	5.20	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１４６mm用	ドリルパイプ　φ１４６mm用（１．５m）	インナービット　φ１４６mm用	インナーロッド　φ１４６mm用（１．５m）	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	146mm	玉石混じり土	26,933	26.67	24.25	－	－	27.50	11.65	6.69	6.66	－	45.83	11.55	11.12	8.40	4.18	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１４６mm用（１．５m）	リングビット　φ１４６mm用	インナーロッド　φ１４６mm用（１．５m）	インナービット　φ１４６mm用	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	146mm	軟岩	23,251	28.36	25.79	－	－	29.23	12.39	7.11	7.08	－	42.41	11.11	10.15	6.62	4.30	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１４６mm用	ドリルパイプ　φ１４６mm用（１．５m）	インナーロッド　φ１４６mm用（１．５m）	インナービット　φ１４６mm用	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	146mm	硬岩	31,920	28.67	26.07	－	－	29.55	12.52	7.19	7.16	－	41.78	12.07	9.38	6.38	3.92	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１４６mm用（１．５m）	リングビット　φ１４６mm用	インナーロッド　φ１４６mm用（１．５m）	インナービット　φ１４６mm用	－	－

No.047【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
防食方式	ｱﾝｶｰ鋼材	削孔長	設計荷重(f)	頭部処理の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	f＜400kN	有り	33,874	0.00	-	-	-	100.00	43.17	24.79	24.69	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	f＜400kN	無し	30,634	0.00	-	-	-	100.00	43.53	24.99	24.89	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	400≦f＜1300kN	有り	36,985	0.00	-	-	-	100.00	43.02	24.71	24.61	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	400≦f＜1300kN	無し	33,745	0.00	-	-	-	100.00	43.34	24.88	24.78	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	1300≦f＜2000kN	有り	47,396	0.00	-	-	-	100.00	42.65	24.49	24.39	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	1300≦f＜2000kN	無し	44,156	0.00	-	-	-	100.00	42.86	24.61	24.51	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	f＜400kN	有り	35,110	0.00	-	-	-	100.00	43.24	24.83	24.73	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	f＜400kN	無し	31,870	0.00	-	-	-	100.00	43.59	25.03	24.93	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	400≦f＜1300kN	有り	38,221	0.00	-	-	-	100.00	43.10	24.75	24.65	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	400≦f＜1300kN	無し	34,981	0.00	-	-	-	100.00	43.41	24.92	24.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	1300≦f＜2000kN	有り	48,632	0.00	-	-	-	100.00	42.71	24.53	24.43	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	1300≦f＜2000kN	無し	45,392	0.00	-	-	-	100.00	42.93	24.64	24.55	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	f＜400kN	有り	15,728	0.00	-	-	-	100.00	41.02	23.55	23.46	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	f＜400kN	無し	12,488	0.00	-	-	-	100.00	41.34	23.73	23.63	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	400≦f＜1300kN	有り	17,888	0.00	-	-	-	100.00	40.88	23.47	23.37	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	400≦f＜1300kN	無し	14,648	0.00	-	-	-	100.00	41.11	23.60	23.51	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	1300≦f＜2000kN	有り	25,447	0.00	-	-	-	100.00	40.57	23.29	23.20	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.047【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
防食方式	ｱﾝｶｰ鋼材	削孔長	設計荷重(f)	頭部処理の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
二重防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	1300≦f＜2000kN	無し	22,207	0.00	-	-	-	100.00	40.68	23.35	23.26	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	f＜400kN	有り	20,564	0.00	-	-	-	100.00	41.83	24.02	23.92	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	f＜400kN	無し	17,325	0.00	-	-	-	100.00	42.22	24.23	24.13	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	400≦f＜1300kN	有り	23,675	0.00	-	-	-	100.00	41.79	23.99	23.89	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	400≦f＜1300kN	無し	20,435	0.00	-	-	-	100.00	42.10	24.17	24.07	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	1300≦f＜2000kN	有り	32,185	0.00	-	-	-	100.00	41.43	23.79	23.69	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	1300≦f＜2000kN	無し	28,945	0.00	-	-	-	100.00	41.61	23.89	23.79	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	f＜400kN	有り	21,800	0.00	-	-	-	100.00	42.03	24.13	24.03	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	f＜400kN	無し	18,561	0.00	-	-	-	100.00	42.41	24.35	24.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	400≦f＜1300kN	有り	24,911	0.00	-	-	-	100.00	41.96	24.09	23.99	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	400≦f＜1300kN	無し	21,671	0.00	-	-	-	100.00	42.28	24.27	24.17	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	1300≦f＜2000kN	有り	33,421	0.00	-	-	-	100.00	41.57	23.87	23.77	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	1300≦f＜2000kN	無し	30,181	0.00	-	-	-	100.00	41.76	23.97	23.88	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼棒	10m以内	f＜400kN	有り	26,269	0.00	-	-	-	100.00	42.58	24.44	24.34	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼棒	10m以内	f＜400kN	無し	23,029	0.00	-	-	-	100.00	42.97	24.66	24.56	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼棒	10m以内	400≦f＜1300kN	有り	28,428	0.00	-	-	-	100.00	42.37	24.32	24.22	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼棒	10m以内	400≦f＜1300kN	無し	25,189	0.00	-	-	-	100.00	42.69	24.51	24.41	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.047【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
防食方式	ｱﾝｶｰ鋼材	削孔長	設計荷重(f)	頭部処理の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
二重防食	PC鋼棒	10mを超える	f＜400kN	有り	27,504	0.00	-	-	-	100.00	42.70	24.51	24.41	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼棒	10mを超える	f＜400kN	無し	24,265	0.00	-	-	-	100.00	43.08	24.73	24.63	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼棒	10mを超える	400≦f＜1300kN	有り	29,664	0.00	-	-	-	100.00	42.49	24.39	24.29	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼棒	10mを超える	400≦f＜1300kN	無し	26,425	0.00	-	-	-	100.00	42.81	24.58	24.48	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	f＜400kN	有り	23,417	0.00	-	-	-	100.00	42.24	24.26	24.16	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	f＜400kN	無し	20,177	0.00	-	-	-	100.00	42.64	24.48	24.38	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	400≦f＜1300kN	有り	31,280	0.00	-	-	-	100.00	42.64	24.47	24.37	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	400≦f＜1300kN	無し	28,041	0.00	-	-	-	100.00	42.95	24.66	24.56	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	1300≦f＜2000kN	有り	47,396	0.00	-	-	-	100.00	42.65	24.49	24.39	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	1300≦f＜2000kN	無し	44,156	0.00	-	-	-	100.00	42.86	24.61	24.51	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	f＜400kN	有り	24,652	0.00	-	-	-	100.00	42.41	24.34	24.24	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	f＜400kN	無し	21,413	0.00	-	-	-	100.00	42.78	24.57	24.47	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	400≦f＜1300kN	有り	32,516	0.00	-	-	-	100.00	42.73	24.53	24.43	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	400≦f＜1300kN	無し	29,277	0.00	-	-	-	100.00	43.06	24.71	24.61	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	1300≦f＜2000kN	有り	48,632	0.00	-	-	-	100.00	42.71	24.53	24.43	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	1300≦f＜2000kN	無し	45,392	0.00	-	-	-	100.00	42.93	24.64	24.55	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	f＜400kN	有り	14,805	0.00	-	-	-	100.00	40.68	23.35	23.26	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.047【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
防食方式	ｱﾝｶｰ鋼材	削孔長	設計荷重(f)	頭部処理の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
簡易防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	f＜400kN	無し	11,565	0.00	-	-	-	100.00	40.91	23.49	23.39	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	400≦f＜1300kN	有り	16,965	0.00	-	-	-	100.00	40.57	23.29	23.20	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	400≦f＜1300kN	無し	13,725	0.00	-	-	-	100.00	40.74	23.39	23.30	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	1300≦f＜2000kN	有り	24,524	0.00	-	-	-	100.00	40.34	23.16	23.07	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	1300≦f＜2000kN	無し	21,284	0.00	-	-	-	100.00	40.43	23.20	23.11	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼棒	10m以内	f＜400kN	有り	21,515	0.00	-	-	-	100.00	41.99	24.10	24.01	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼棒	10m以内	f＜400kN	無し	18,275	0.00	-	-	-	100.00	42.37	24.32	24.22	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼棒	10m以内	400≦f＜1300kN	有り	24,626	0.00	-	-	-	100.00	41.92	24.07	23.97	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼棒	10m以内	400≦f＜1300kN	無し	21,386	0.00	-	-	-	100.00	42.24	24.25	24.15	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼棒	10mを超える	f＜400kN	有り	22,751	0.00	-	-	-	100.00	42.16	24.21	24.11	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼棒	10mを超える	f＜400kN	無し	19,511	0.00	-	-	-	100.00	42.55	24.43	24.33	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼棒	10mを超える	400≦f＜1300kN	有り	25,862	0.00	-	-	-	100.00	42.08	24.16	24.06	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼棒	10mを超える	400≦f＜1300kN	無し	22,622	0.00	-	-	-	100.00	42.40	24.34	24.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.048【　グラウト注入（アンカー）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	50,945	0.00	－	－	－	57.61	21.66	12.43	12.38	－	42.39	42.39	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	普通ポルトランドセメント　２５ｋｇ袋入	－	－	－	－	－

No.049【　ボーリングマシン移設（アンカー）　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	46,309	31.27	31.27	－	－	68.73	32.03	18.39	18.31	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.050【　足場（アンカー）　】
＜　積算単位：空ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,815.4	7.04	7.04	－	－	92.96	63.71	7.76	7.32	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 ＊	－	－	とび工	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.051【　基礎砕石　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
砕石の厚さ	砕石の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
7.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	1,029.6	6.54	6.50	-	-	81.07	39.11	16.96	15.16	9.28	12.39	6.99	5.37	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
7.5cmを超え12.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	1,101.6	6.11	6.07	-	-	75.77	36.57	15.85	14.16	8.67	18.12	13.07	5.02	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
12.5cmを超え17.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	1,173.6	5.73	5.70	-	-	71.13	34.32	14.88	13.30	8.14	23.14	18.40	4.71	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
17.5cmを超え20.0cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	1,245.6	5.40	5.37	-	-	67.01	32.33	14.02	12.53	7.67	27.59	23.12	4.44	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
20.0cmを超え22.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	1,675.0	5.75	5.71	-	-	71.19	34.34	14.89	13.32	8.15	23.06	18.31	4.72	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
22.5cmを超え27.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	1,728.3	5.56	5.53	-	-	69.01	33.30	14.43	12.91	7.90	25.43	20.83	4.57	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
27.5cmを超え30.0cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	1,800.3	5.34	5.31	-	-	66.25	31.97	13.85	12.39	7.58	28.41	23.99	4.39	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.052【　裏込砕石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
砕石の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	5,802.3	4.76	4.74	－	－	65.89	32.22	14.49	10.96	7.83	29.35	24.81	4.52	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.053【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
構造物種別	打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平打設距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
																								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	延長無し	-	-	20,005	5.21	5.16	-	-	15.01	7.30	3.32	2.22	2.03	79.78	78.66	1.11	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	60m以下	-	-	20,496	5.39	5.04	-	-	16.75	9.23	3.24	2.16	1.98	77.86	76.77	1.08	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	60mを超え120m以下	-	-	21,480	5.72	4.81	-	-	19.98	12.81	3.09	2.06	1.89	74.30	73.26	1.03	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	120mを超え180m以下	-	-	22,464	6.01	4.59	-	-	22.92	16.07	2.95	1.97	1.80	71.07	70.08	0.99	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	180mを超え240m以下	-	-	23,447	6.28	4.40	-	-	25.64	19.07	2.83	1.89	1.73	68.08	67.14	0.94	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	延長無し	-	-	20,751	5.01	4.97	-	-	18.06	10.25	3.20	2.14	1.95	76.93	75.85	1.07	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	60m以下	-	-	21,243	5.19	4.86	-	-	19.67	12.04	3.12	2.09	1.91	75.14	74.09	1.04	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	60mを超え120m以下	-	-	22,227	5.52	4.64	-	-	22.67	15.38	2.98	2.00	1.82	71.81	70.80	1.00	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	120mを超え180m以下	-	-	23,210	5.82	4.45	-	-	25.42	18.43	2.86	1.91	1.75	68.76	67.81	0.95	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	180mを超え240m以下	-	-	24,194	6.10	4.27	-	-	27.93	21.23	2.74	1.83	1.68	65.97	65.05	0.92	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	-	-	22,633	5.23	4.56	0.63	-	21.20	13.48	2.93	1.96	1.79	73.57	69.56	3.03	0.98	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	60m以下	-	-	23,125	5.39	4.46	0.62	-	22.62	15.06	2.87	1.92	1.75	71.99	68.06	2.97	0.96	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	60mを超え120m以下	-	-	24,109	5.68	4.28	0.59	-	25.26	18.01	2.75	1.84	1.68	69.06	65.29	2.85	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	120mを超え180m以下	-	-	25,092	5.95	4.11	0.57	-	27.70	20.73	2.64	1.77	1.62	66.35	62.74	2.73	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180mを超え240m以下	-	-	26,076	6.20	3.96	0.55	-	29.94	23.25	2.54	1.70	1.55	63.86	60.38	2.63	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	養生無し	延長無し	-	-	17,279	1.50	1.49	-	-	7.11	3.41	2.48	0.58	0.57	91.39	91.07	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	養生無し	240m以下	-	-	17,765	1.81	1.45	-	-	9.30	4.80	3.32	0.57	0.55	88.89	88.58	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	一般養生	延長無し	-	-	18,026	1.44	1.43	-	-	10.96	6.08	3.27	0.56	0.54	87.60	87.30	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	一般養生	240m以下	-	-	18,511	1.73	1.39	-	-	12.95	8.21	3.18	0.54	0.53	85.32	85.02	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.053【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
									K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
構造物種別	打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平打設距離			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	-	-	19,908	2.02	1.29	0.72	-	15.21	10.15	2.96	0.51	0.49	82.77	79.05	3.45	0.27	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	240m以下	-	-	20,393	2.27	1.26	0.70	-	16.91	11.98	2.89	0.49	0.48	80.82	77.18	3.37	0.27	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	-	27,519	4.66	4.40	-	-	36.10	11.62	8.59	7.12	6.73	59.24	57.19	1.94	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	- *	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	-	28,266	4.53	4.28	-	-	37.78	11.31	10.72	6.93	6.55	57.69	55.69	1.89	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	- *	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	-	-	30,148	4.72	4.01	0.47	-	38.91	13.12	10.60	6.50	6.14	56.37	52.23	2.27	1.77	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	有り	-	25,296	0.00	-	-	-	37.80	22.09	7.68	5.56	-	62.20	62.20	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	無し	-	22,306	0.00	-	-	-	29.47	12.53	8.71	6.31	-	70.53	70.53	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	有り	-	26,043	0.00	-	-	-	39.59	24.02	7.46	5.40	-	60.41	60.41	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	無し	-	23,052	0.00	-	-	-	31.75	15.01	8.43	6.10	-	68.25	68.25	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	有り	-	27,925	0.51	0.51	-	-	40.68	25.71	6.95	5.04	-	58.81	56.35	2.46	-	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	無し	-	24,934	0.57	0.57	-	-	33.57	17.59	7.79	5.64	-	65.86	63.11	2.75	-	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	29,974	7.14	6.87	-	-	40.85	23.67	8.20	7.41	-	52.01	52.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	- *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	打設高さ約25m以下、水平打設距離約18m以下	30,068	7.43	7.15	-	-	40.72	23.59	8.18	7.39	-	51.85	51.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	- *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	打設高さ約25m以下、水平打設距離約20m以下	30,277	8.07	7.76	-	-	40.44	23.43	8.12	7.34	-	51.49	51.49	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	- *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	打設高さ約28m以下、水平打設距離約20m以下	31,162	10.68	10.27	-	-	39.29	22.76	7.89	7.13	-	50.03	50.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	- *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	水平打設距離約30m以下	31,447	10.16	9.77	-	-	38.93	22.56	7.82	7.06	-	50.91	49.58	1.28	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	- *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	31,571	6.78	6.52	-	-	43.84	26.83	7.79	7.04	-	49.38	49.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	- *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	打設高さ約25m以下、水平打設距離約18m以下	31,664	7.06	6.79	-	-	43.71	26.75	7.76	7.02	-	49.23	49.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	- *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	打設高さ約25m以下、水平打設距離約20m以下	31,873	7.66	7.37	-	-	43.41	26.57	7.71	6.97	-	48.93	48.93	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	- *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-

No.053【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
構造物種別	打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平打設距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
																								K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	打設高さ約28m以下、水平打設距離約20m以下	32,759	10.16	9.77	-	-	42.24	25.85	7.50	6.78	-	47.60	47.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	水平打設距離約30m以下	33,044	9.67	9.30	-	-	41.88	25.63	7.44	6.72	-	48.45	47.20	1.21	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	-	打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	34,515	6.20	5.97	-	-	48.66	30.55	7.12	6.44	-	45.14	45.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	-	打設高さ約25m以下、水平打設距離約18m以下	34,608	6.45	6.21	-	-	48.53	30.47	7.10	6.42	-	45.02	45.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	-	打設高さ約25m以下、水平打設距離約20m以下	34,818	7.02	6.75	-	-	48.23	30.28	7.06	6.38	-	44.75	44.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	-	打設高さ約28m以下、水平打設距離約20m以下	35,703	9.32	8.97	-	-	47.04	29.53	6.89	6.22	-	43.64	43.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	-	水平打設距離約30m以下	35,988	8.88	8.54	-	-	46.68	29.32	6.83	6.17	-	44.44	43.29	1.11	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	-	打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	41,177	6.89	5.00	1.69	-	46.39	29.76	5.97	5.39	-	46.72	37.88	8.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	-	打設高さ約25m以下、水平打設距離約18m以下	41,270	7.10	5.21	1.69	-	46.29	29.69	5.96	5.38	-	46.61	37.79	8.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	-	打設高さ約25m以下、水平打設距離約20m以下	41,480	7.57	5.67	1.68	-	46.06	29.54	5.93	5.35	-	46.37	37.60	8.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	-	打設高さ約28m以下、水平打設距離約20m以下	42,365	9.51	7.56	1.65	-	45.09	28.92	5.80	5.24	-	45.40	36.81	8.59	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	-	水平打設距離約30m以下	42,650	9.11	7.20	1.63	-	44.79	28.73	5.76	5.21	-	46.10	36.60	8.53	0.94	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
小型構造物	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	-	27,372	4.68	4.42	-	-	36.29	11.68	8.64	7.16	6.76	59.03	56.97	1.95	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
小型構造物	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	-	28,968	4.43	4.18	-	-	39.79	12.91	11.03	6.76	6.39	55.78	53.83	1.84	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
小型構造物	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	-	-	31,913	4.01	3.79	-	-	45.36	18.19	10.02	6.14	5.80	50.63	48.86	1.67	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
小型構造物	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	-	-	38,575	5.13	3.14	1.81	-	43.54	19.50	8.29	5.08	4.80	51.33	40.44	9.43	1.38	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	有り	-	29,422	0.00	-	-	-	47.01	29.22	8.36	7.63	-	52.99	52.99	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	無し	-	26,515	0.00	-	-	-	41.21	21.89	9.27	8.47	-	58.79	58.79	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	有り	-	31,018	0.00	-	-	-	49.75	32.16	7.93	7.24	-	50.25	50.25	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-

No.053【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
構造物種別	打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平打設距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
										K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	無し	-	28,111	0.00	-	-	-	44.55	25.54	8.75	7.99	-	55.45	55.45	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	有り	-	33,963	0.00	-	-	-	54.13	35.48	7.24	6.61	-	45.87	45.87	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	無し	-	31,056	0.00	-	-	-	49.80	29.76	7.92	7.23	-	50.20	50.20	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	有り	-	40,624	1.72	1.72	-	-	50.97	33.89	6.05	5.53	-	47.31	38.35	8.96	-	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	無し	-	37,718	1.85	1.85	-	-	47.16	29.07	6.52	5.95	-	50.99	41.34	9.65	-	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-

No.054【　型枠　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
型枠の種類	構造物の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
一般型枠	鉄筋･無筋構造物	8,607.2	0.00	-	-	-	100.00	47.45	24.97	8.89	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
一般型枠	小型構造物	7,775.2	0.00	-	-	-	100.00	45.16	30.69	11.11	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
一般型枠	鉄筋･無筋構造物（合板円形型枠使用）	11,634	0.00	-	-	-	100.00	46.04	32.34	9.34	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
一般型枠	ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き	9,947.5	0.00	-	-	-	100.00	46.42	24.42	10.47	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	トンネル特殊工	トンネル作業員	トンネル世話役	-	-	-	-	-	-	-
一般型枠	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	4,374.3	0.00	-	-	-	100.00	59.45	19.66	5.64	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
化粧型枠	鉄筋･無筋構造物	11,706	0.00	-	-	-	100.00	34.89	18.36	6.54	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
化粧型枠	小型構造物	10,574	0.00	-	-	-	100.00	33.21	22.56	8.17	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
化粧型枠	鉄筋･無筋構造物（合板円形型枠使用）	15,822	0.00	-	-	-	100.00	33.87	23.77	6.86	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.055【　目地板　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
目地板の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
瀝青繊維質目地板t=10	1,934.2	0.00	-	-	-	38.61	32.23	6.38	-	-	61.39	61.39	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	瀝青繊維質目地板　厚さ１０ｍｍ	-	-	-	-	-

No.056【　止水板　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
止水板の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
CF 200*5	2,287.0	0.00	-	-	-	56.35	42.31	14.04	-	-	43.65	43.65	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	塩ビ止水板　ＣＦ幅２００×厚さ５ｍｍ	-	-	-	-	-

No.057【　粉体噴射撹拌　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	3mを超え6m未満	2m未満	実数入力	30,231	59.66	45.80	-	-	36.60	11.63	5.80	5.68	5.04	3.74	3.74	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	3mを超え6m未満	2m以上3m未満	実数入力	31,980	56.58	43.30	-	-	34.60	11.00	5.48	5.37	4.77	8.82	8.82	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	3mを超え6m未満	3m以上4m未満	実数入力	33,142	54.72	41.79	-	-	33.38	10.61	5.29	5.18	4.60	11.90	11.90	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	3mを超え6m未満	4m以上5m未満	実数入力	34,315	52.96	40.35	-	-	32.24	10.25	5.11	5.00	4.44	14.80	14.80	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	3mを超え6m未満	5m以上6m未満	実数入力	35,476	51.33	39.03	-	-	31.19	9.91	4.94	4.84	4.30	17.48	17.48	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	6m以上10m未満	4m以上5m未満	実数入力	46,138	55.33	42.28	-	-	33.67	10.66	5.35	5.24	4.65	11.00	11.00	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	6m以上10m未満	5m以上6m未満	実数入力	47,300	54.04	41.23	-	-	32.85	10.40	5.22	5.11	4.54	13.11	13.11	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	6m以上10m未満	6m以上7m未満	実数入力	48,473	52.82	40.24	-	-	32.05	10.14	5.09	4.99	4.43	15.13	15.13	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	6m以上10m未満	7m以上8m未満	実数入力	49,635	51.66	39.29	-	-	31.30	9.91	4.97	4.87	4.33	17.04	17.04	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	6m以上10m未満	8m以上9m未満	実数入力	50,808	50.54	38.38	-	-	30.59	9.68	4.86	4.76	4.23	18.87	18.87	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	6m以上10m未満	9m以上10m未満	実数入力	51,970	49.50	37.54	-	-	29.89	9.46	4.75	4.65	4.13	20.61	20.61	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	10m以上14m未満	8m以上9m未満	実数入力	68,387	53.49	40.78	-	-	32.49	10.28	5.16	5.06	4.49	14.02	14.02	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	10m以上14m未満	9m以上10m未満	実数入力	69,549	52.66	40.11	-	-	31.94	10.11	5.07	4.97	4.42	15.40	15.40	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	10m以上14m未満	10m以上12m未満	実数入力	71,309	51.43	39.11	-	-	31.16	9.86	4.95	4.85	4.31	17.41	17.41	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	10m以上14m未満	12m以上14m未満	実数入力	73,643	49.92	37.88	-	-	30.16	9.55	4.79	4.69	4.17	19.92	19.92	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	14m以上17m未満	12m以上14m未満	実数入力	83,423	51.36	39.05	-	-	31.06	9.81	4.94	4.84	4.30	17.58	17.58	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	14m以上17m未満	14m以上15m未満	実数入力	85,172	50.38	38.25	-	-	30.42	9.61	4.84	4.74	4.21	19.20	19.20	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m

No.057【　粉体噴射撹拌　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	14m以上17m未満	15m以上17m未満	実数入力	86,920	49.43	37.48	-	-	29.81	9.42	4.74	4.64	4.13	20.76	20.76	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
有り	17m以上20m以下	15m以上17m未満	実数入力	100,440	51.10	38.84	-	-	30.93	9.79	4.91	4.81	4.28	17.97	17.97	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
有り	17m以上20m以下	17m以上20m以下	実数入力	103,360	49.75	37.74	-	-	30.06	9.51	4.77	4.68	4.16	20.19	20.19	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	3mを超え6m未満	2m未満	実数入力	22,252	69.01	53.79	-	-	24.59	7.84	3.99	3.91	3.47	6.40	5.09	1.03	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	3mを超え6m未満	2m以上3m未満	実数入力	24,001	64.23	49.88	-	-	22.80	7.27	3.70	3.62	3.22	12.97	11.76	0.95	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	3mを超え6m未満	3m以上4m未満	実数入力	25,163	61.40	47.55	-	-	21.76	6.94	3.53	3.46	3.07	16.84	15.68	0.91	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	3mを超え6m未満	4m以上5m未満	実数入力	26,336	58.83	45.45	-	-	20.78	6.63	3.37	3.30	2.93	20.39	19.28	0.87	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	3mを超え6m未満	5m以上6m未満	実数入力	27,498	56.49	43.53	-	-	19.90	6.35	3.23	3.16	2.81	23.61	22.55	0.83	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	6m以上10m未満	4m以上5m未満	実数入力	31,676	61.01	47.24	-	-	21.81	7.06	3.50	3.43	3.05	17.18	16.03	0.90	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	6m以上10m未満	5m以上6m未満	実数入力	32,838	58.97	45.57	-	-	21.04	6.81	3.38	3.31	2.94	19.99	18.88	0.87	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	6m以上10m未満	6m以上7m未満	実数入力	34,011	57.04	43.99	-	-	20.33	6.58	3.26	3.20	2.84	22.63	21.56	0.84	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	6m以上10m未満	7m以上8m未満	実数入力	35,173	55.27	42.54	-	-	19.66	6.36	3.16	3.09	2.75	25.07	24.04	0.81	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	6m以上10m未満	8m以上9m未満	実数入力	36,346	53.60	41.17	-	-	19.01	6.15	3.05	2.99	2.66	27.39	26.39	0.78	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	6m以上10m未満	9m以上10m未満	実数入力	37,508	52.05	39.90	-	-	18.42	5.96	2.96	2.90	2.57	29.53	28.56	0.76	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	10m以上15m未満	8m以上9m未満	実数入力	46,839	57.94	44.72	-	-	20.50	6.56	3.32	3.25	2.89	21.56	20.47	0.85	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	10m以上15m未満	9m以上10m未満	実数入力	48,001	56.61	43.63	-	-	20.01	6.40	3.24	3.17	2.82	23.38	22.32	0.83	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	10m以上15m未満	10m以上12m未満	実数入力	49,760	54.74	42.10	-	-	19.29	6.17	3.12	3.06	2.72	25.97	24.95	0.80	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m

No.057【　粉体噴射撹拌　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	10m以上15m未満	12m以上14m未満	実数入力	52,095	52.43	40.21	-	-	18.43	5.90	2.98	2.92	2.60	29.14	28.16	0.77	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	10m以上15m未満	14m以上15m未満	実数入力	53,843	50.84	38.91	-	-	17.84	5.71	2.89	2.83	2.51	31.32	30.38	0.74	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	15m以上20m以下	12m以上14m未満	実数入力	63,886	56.07	43.19	-	-	19.92	6.43	3.20	3.14	2.79	24.01	22.96	0.82	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	15m以上20m以下	14m以上15m未満	実数入力	65,634	54.68	42.06	-	-	19.38	6.25	3.12	3.06	2.71	25.94	24.92	0.80	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	15m以上20m以下	15m以上17m未満	実数入力	67,383	53.34	40.96	-	-	18.88	6.09	3.04	2.98	2.64	27.78	26.78	0.78	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	15m以上20m以下	17m以上20m以下	実数入力	70,304	51.26	39.25	-	-	18.09	5.84	2.91	2.85	2.53	30.65	29.69	0.75	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	20mを超え27m未満	17m以上20m以下	実数入力	87,013	57.79	45.58	-	-	17.16	5.65	2.83	2.78	2.47	25.05	23.98	0.86	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ90kW×2台　最大改良深度33m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	20mを超え27m未満	20mを超え23m未満	実数入力	90,510	55.69	43.82	-	-	16.49	5.43	2.72	2.67	2.37	27.82	26.79	0.83	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ90kW×2台　最大改良深度33m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	20mを超え27m未満	23m以上27m未満	実数入力	94,604	53.42	41.92	-	-	15.79	5.20	2.61	2.55	2.27	30.79	29.81	0.79	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ90kW×2台　最大改良深度33m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	27m以上33m以下	23m以上27m未満	実数入力	110,960	56.71	44.67	-	-	16.82	5.54	2.78	2.72	2.42	26.47	25.42	0.84	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ90kW×2台　最大改良深度33m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	27m以上33m以下	27m以上32m未満	実数入力	116,200	54.30	42.65	-	-	16.06	5.29	2.65	2.60	2.31	29.64	28.63	0.81	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ90kW×2台　最大改良深度33m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	27m以上33m以下	32m以上33m以下	実数入力	119,710	52.82	41.42	-	-	15.58	5.13	2.57	2.52	2.24	31.60	30.63	0.78	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ90kW×2台　最大改良深度33m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m

No.058【　粉体噴射撹拌（移設）　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
施工方法		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
単軸施工	63,360	39.77	39.77	-	-	60.23	31.07	15.59	13.57	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
二軸施工	82,020	35.84	35.84	-	-	64.16	36.01	15.05	13.10	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.059【　粉体噴射撹拌（軸間変更）　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	228,020	28.01	23.94	－	－	71.99	34.55	15.08	11.91	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.060【　コンクリート分水槽据付　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	製品質量(kg/基)	基礎砕石の有無		K				R					Z					S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	50kg以上80kg以下	有り	3,285.1	20.10	16.21	-	-	75.92	51.60	5.89	3.00	0.74	3.98	3.21	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	50kg以上80kg以下	無し	2,808.2	20.10	18.97	-	-	75.93	60.37	6.89	3.51	0.87	3.97	3.75	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	80kgを超え200kg以下	有り	3,735.2	17.68	14.26	-	-	78.83	45.39	10.93	5.29	1.97	3.49	2.82	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	80kgを超え200kg以下	無し	3,193.0	17.68	16.68	-	-	78.83	53.09	12.79	6.18	2.31	3.49	3.30	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	200kgを超え400kg以下	有り	5,289.3	14.27	11.51	-	-	82.91	36.64	16.25	9.33	4.65	2.82	2.28	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	200kgを超え400kg以下	無し	4,521.5	14.26	13.46	-	-	82.92	42.85	19.02	10.92	5.44	2.82	2.66	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	400kgを超え600kg以下	有り	6,395.3	11.80	9.52	-	-	85.87	30.31	23.53	11.58	3.84	2.33	1.88	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	400kgを超え600kg以下	無し	5,467.0	11.79	11.13	-	-	85.88	35.47	27.52	13.55	4.49	2.33	2.20	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	600kgを超え800kg以下	有り	7,914.6	10.72	8.65	-	-	87.16	27.56	27.16	12.48	3.10	2.12	1.71	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	600kgを超え800kg以下	無し	6,765.7	10.72	10.12	-	-	87.16	32.23	31.77	14.60	3.63	2.12	2.00	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	800kgを超え1200kg以下	有り	10,005	9.42	7.60	-	-	88.72	30.13	24.18	12.34	4.91	1.86	1.50	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	800kgを超え1200kg以下	無し	8,553.0	9.42	8.89	-	-	88.72	35.23	28.29	14.43	5.75	1.86	1.76	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1200kgを超え1600kg以下	有り	11,316	10.47	8.18	-	-	86.51	26.65	23.52	13.09	4.34	3.02	2.36	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積 0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1200kgを超え1600kg以下	無し	9,371.0	10.47	9.88	-	-	86.51	32.16	28.40	15.81	5.25	3.02	2.85	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積 0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1600kgを超え2200kg以下	有り	14,363	9.00	7.03	-	-	88.41	29.99	20.21	13.75	5.13	2.59	2.03	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積 0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1600kgを超え2200kg以下	無し	11,894	8.99	8.49	-	-	88.42	36.20	24.41	16.61	6.20	2.59	2.45	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積 0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.060【　コンクリート分水槽据付　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	製品質量(kg/基)	基礎砕石の有無		K				R					Z					S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	2200kgを超え2800kg以下	有り	17,410	8.04	6.28	-	-	89.65	32.16	18.06	14.18	5.65	2.31	1.81	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	2200kgを超え2800kg以下	無し	14,418	8.04	7.59	-	-	89.64	38.80	21.82	17.13	6.82	2.32	2.19	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	50kg以上80kg以下	-	1,404.1	20.10	18.97	-	-	75.93	60.37	6.89	3.51	0.87	3.97	3.75	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	80kgを超え200kg以下	-	1,596.5	17.68	16.68	-	-	78.83	53.09	12.79	6.18	2.31	3.49	3.30	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	200kgを超え400kg以下	-	2,260.7	14.26	13.46	-	-	82.92	42.85	19.02	10.92	5.44	2.82	2.66	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	400kgを超え600kg以下	-	2,733.5	11.79	11.13	-	-	85.88	35.47	27.52	13.55	4.49	2.33	2.20	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	600kgを超え800kg以下	-	3,382.8	10.72	10.12	-	-	87.16	32.23	31.77	14.60	3.63	2.12	2.00	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	800kgを超え1200kg以下	-	4,276.5	9.42	8.89	-	-	88.72	35.23	28.29	14.43	5.75	1.86	1.76	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	1200kgを超え1600kg以下	-	4,685.5	10.47	9.88	-	-	86.51	32.16	28.40	15.81	5.25	3.02	2.85	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	1600kgを超え2200kg以下	-	5,947.2	8.99	8.49	-	-	88.42	36.20	24.41	16.61	6.20	2.59	2.45	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	2200kgを超え2800kg以下	-	7,208.9	8.04	7.59	-	-	89.64	38.80	21.82	17.13	6.82	2.32	2.19	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	50kg以上80kg以下	有り	4,689.1	20.10	17.04	-	-	75.93	54.24	6.18	3.16	0.78	3.97	3.37	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	50kg以上80kg以下	無し	4,212.3	20.10	18.97	-	-	75.93	60.37	6.89	3.51	0.87	3.97	3.75	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	80kgを超え200kg以下	有り	5,331.7	17.67	14.98	-	-	78.84	47.71	11.49	5.55	2.07	3.49	2.96	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	80kgを超え200kg以下	無し	4,789.5	17.68	16.68	-	-	78.83	53.09	12.79	6.18	2.31	3.49	3.30	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	200kgを超え400kg以下	有り	7,550.0	14.26	12.09	-	-	82.92	38.51	17.08	9.81	4.88	2.82	2.39	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.060【　コンクリート分水槽据付　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	製品質量(kg/基)	基礎砕石の有無		K				R					Z					S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付･撤去	200kgを超え400kg以下	無し	6,782.2	14.26	13.46	-	-	82.92	42.85	19.02	10.92	5.44	2.82	2.66	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	400kgを超え600kg以下	有り	9,128.8	11.80	10.00	-	-	85.87	31.85	24.72	12.17	4.04	2.33	1.98	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	400kgを超え600kg以下	無し	8,200.5	11.79	11.13	-	-	85.88	35.47	27.52	13.55	4.49	2.33	2.20	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	600kgを超え800kg以下	有り	11,297	10.72	9.09	-	-	87.16	28.96	28.54	13.11	3.26	2.12	1.80	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	600kgを超え800kg以下	無し	10,149	10.72	10.12	-	-	87.16	32.23	31.77	14.60	3.63	2.12	2.00	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	800kgを超え1200kg以下	有り	14,282	9.42	7.99	-	-	88.72	31.65	25.41	12.97	5.16	1.86	1.58	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	800kgを超え1200kg以下	無し	12,830	9.42	8.89	-	-	88.72	35.23	28.29	14.43	5.75	1.86	1.76	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	1200kgを超え1600kg以下	有り	16,001	10.47	8.68	-	-	86.51	28.25	24.95	13.89	4.61	3.02	2.51	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	1200kgを超え1600kg以下	無し	14,056	10.47	9.88	-	-	86.51	32.16	28.40	15.81	5.25	3.02	2.85	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	1600kgを超え2200kg以下	有り	20,310	9.00	7.46	-	-	88.41	31.80	21.44	14.59	5.45	2.59	2.15	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	1600kgを超え2200kg以下	無し	17,842	8.99	8.49	-	-	88.42	36.20	24.41	16.61	6.20	2.59	2.45	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	2200kgを超え2800kg以下	有り	24,619	8.04	6.67	-	-	89.65	34.12	19.16	15.04	5.99	2.31	1.92	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	2200kgを超え2800kg以下	無し	21,627	8.04	7.59	-	-	89.64	38.80	21.82	17.13	6.82	2.32	2.19	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.061【　ボックスカルバート機械据付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	183,400	2.80	1.60	-	-	13.75	4.10	2.28	1.47	-	83.45	83.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×Ｈ１５００×Ｌ１０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	-	174,890	2.11	1.68	-	-	10.38	4.30	2.40	1.54	-	87.51	87.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×Ｈ１５００×Ｌ１０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	179,920	2.52	1.63	-	-	12.42	4.18	2.33	1.50	-	85.06	85.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×Ｈ１５００×Ｌ１０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	-	171,410	1.81	1.71	-	-	8.90	4.39	2.44	1.57	-	89.29	89.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×Ｈ１５００×Ｌ１０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	332,990	3.15	1.89	-	-	13.63	4.32	2.37	1.47	-	83.22	83.22	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 ０００×Ｈ２０００×Ｌ１０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石	-	318,240	2.42	1.97	-	-	10.50	4.52	2.48	1.54	-	87.08	87.08	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 ０００×Ｈ２０００×Ｌ１０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	327,290	2.88	1.92	-	-	12.46	4.40	2.41	1.50	-	84.66	84.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 ０００×Ｈ２０００×Ｌ１０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	-	312,540	2.13	2.01	-	-	9.21	4.60	2.52	1.57	-	88.66	88.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 ０００×Ｈ２０００×Ｌ１０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	107,270	3.86	1.95	-	-	19.01	5.01	2.76	1.83	-	77.13	77.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×Ｈ１０００×Ｌ１５００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	116,840	2.86	1.79	-	-	26.31	8.64	4.86	2.94	-	70.83	70.83	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×Ｈ１０００×Ｌ１５００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石	無し	99,333	2.82	2.11	-	-	13.89	5.41	2.98	1.98	-	83.29	83.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×Ｈ１０００×Ｌ１５００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石	有り	108,730	2.35	1.93	-	-	21.56	9.29	5.22	3.16	-	76.09	76.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×Ｈ１０００×Ｌ１５００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	103,920	3.45	2.02	-	-	16.95	5.17	2.85	1.89	-	79.60	79.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×Ｈ１０００×Ｌ１５００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	113,420	2.66	1.85	-	-	24.38	8.90	5.00	3.03	-	72.96	72.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×Ｈ１０００×Ｌ１５００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	無し	95,983	2.33	2.18	-	-	11.47	5.59	3.08	2.05	-	86.20	86.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×Ｈ１０００×Ｌ１５００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	有り	105,320	2.10	1.99	-	-	19.34	9.59	5.39	3.27	-	78.56	78.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×Ｈ１０００×Ｌ１５００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-

No.061【　ボックスカルバート機械据付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	124,550	3.67	2.02	-	-	19.72	5.69	3.17	1.97	-	76.61	76.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	134,850	2.86	1.86	-	-	26.37	9.08	4.94	3.10	-	70.77	70.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	無し	116,060	2.79	2.17	-	-	14.99	6.11	3.40	2.11	-	82.22	82.22	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	有り	126,130	2.38	1.99	-	-	21.96	9.71	5.28	3.31	-	75.66	75.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	121,020	3.32	2.08	-	-	17.84	5.86	3.26	2.03	-	78.84	78.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	131,260	2.67	1.91	-	-	24.63	9.33	5.08	3.18	-	72.70	72.70	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	無し	112,530	2.38	2.23	-	-	12.83	6.30	3.51	2.18	-	84.79	84.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	有り	122,540	2.17	2.05	-	-	19.98	10.00	5.44	3.41	-	77.85	77.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	320,440	2.23	1.17	-	-	12.59	3.48	1.92	1.22	-	85.18	85.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	333,080	1.84	1.13	-	-	16.22	5.22	2.89	1.84	-	81.94	81.94	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石	無し	305,400	1.60	1.23	-	-	9.05	3.66	2.02	1.28	-	89.35	89.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石	有り	317,920	1.44	1.18	-	-	12.72	5.47	3.03	1.93	-	85.84	85.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	314,670	2.00	1.20	-	-	11.29	3.55	1.96	1.25	-	86.71	86.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	327,160	1.69	1.15	-	-	14.89	5.32	2.94	1.87	-	83.42	83.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	無し	299,630	1.34	1.26	-	-	7.59	3.73	2.06	1.31	-	91.07	91.07	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	有り	312,000	1.28	1.21	-	-	11.26	5.58	3.08	1.97	-	87.46	87.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-

No.061【　ボックスカルバート機械据付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	381,310	3.83	2.41	-	-	13.06	4.34	2.39	1.48	-	83.11	83.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	396,550	3.36	2.32	-	-	16.72	6.07	3.36	2.10	-	79.92	79.92	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石	無し	365,900	3.03	2.51	-	-	10.34	4.52	2.49	1.54	-	86.63	86.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石	有り	381,160	2.82	2.41	-	-	14.03	6.31	3.49	2.19	-	83.15	83.15	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	375,630	3.55	2.45	-	-	12.08	4.40	2.43	1.50	-	84.37	84.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	390,510	3.15	2.35	-	-	15.69	6.16	3.41	2.14	-	81.16	81.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	無し	無し	360,220	2.72	2.55	-	-	9.29	4.59	2.53	1.57	-	87.99	87.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	無し	有り	375,110	2.59	2.45	-	-	12.91	6.41	3.55	2.22	-	84.50	84.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	50,155	4.79	2.51	-	-	20.02	5.57	2.95	1.96	-	75.19	75.19	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	52,237	4.31	2.41	-	-	23.49	6.99	3.78	2.35	-	72.20	72.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	基礎砕石	無し	46,764	3.74	2.69	-	-	15.61	5.97	3.16	2.10	-	80.65	80.65	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	基礎砕石	有り	48,745	3.51	2.58	-	-	19.12	7.49	4.05	2.52	-	77.37	77.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	48,329	4.24	2.60	-	-	17.72	5.78	3.06	2.03	-	78.04	78.04	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	50,369	3.90	2.50	-	-	21.23	7.25	3.92	2.44	-	74.87	74.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	無し	無し	44,938	3.10	2.80	-	-	12.96	6.21	3.29	2.18	-	83.94	83.94	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	無し	有り	46,877	3.02	2.68	-	-	16.52	7.79	4.21	2.62	-	80.46	80.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-

No.061【　ボックスカルバート機械据付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	105,250	3.76	1.59	-	-	16.40	3.67	2.11	1.16	-	79.84	79.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×Ｈ１００ ０×Ｌ２０００ Ｔ－２５ 土被り ０．２～３．０ｍ	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	110,140	3.09	1.52	-	-	20.62	5.46	2.91	1.78	-	76.29	76.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×Ｈ１００ ０×Ｌ２０００ Ｔ－２５ 土被り ０．２～３．０ｍ	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石	無し	97,324	2.54	1.72	-	-	11.12	3.97	2.28	1.26	-	86.34	86.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×Ｈ１００ ０×Ｌ２０００ Ｔ－２５ 土被り ０．２～３．０ｍ	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石	有り	102,030	2.29	1.64	-	-	15.35	5.90	3.14	1.92	-	82.36	82.36	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×Ｈ１００ ０×Ｌ２０００ Ｔ－２５ 土被り ０．２～３．０ｍ	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	101,920	3.27	1.64	-	-	14.28	3.79	2.18	1.20	-	82.45	82.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×Ｈ１００ ０×Ｌ２０００ Ｔ－２５ 土被り ０．２～３．０ｍ	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	106,670	2.76	1.57	-	-	18.46	5.64	3.01	1.84	-	78.78	78.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×Ｈ１００ ０×Ｌ２０００ Ｔ－２５ 土被り ０．２～３．０ｍ	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	無し	93,993	1.97	1.78	-	-	8.62	4.11	2.36	1.30	-	89.41	89.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×Ｈ１００ ０×Ｌ２０００ Ｔ－２５ 土被り ０．２～３．０ｍ	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	有り	98,553	1.92	1.70	-	-	12.81	6.10	3.25	1.99	-	85.27	85.27	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×Ｈ１００ ０×Ｌ２０００ Ｔ－２５ 土被り ０．２～３．０ｍ	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	88,966	3.65	1.88	-	-	15.94	4.34	2.49	1.38	-	80.41	80.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ０００×Ｈ１５０ ０×Ｌ２０００ Ｔ－２５ 土被り ０．２～３．０ｍ	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	93,652	3.08	1.79	-	-	20.54	6.42	3.42	2.10	-	76.38	76.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ０００×Ｈ１５０ ０×Ｌ２０００ Ｔ－２５ 土被り ０．２～３．０ｍ	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	無し	83,924	2.76	2.00	-	-	12.02	4.61	2.64	1.46	-	85.22	85.22	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ０００×Ｈ１５０ ０×Ｌ２０００ Ｔ－２５ 土被り ０．２～３．０ｍ	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	有り	88,500	2.49	1.89	-	-	16.68	6.80	3.62	2.22	-	80.83	80.83	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ０００×Ｈ１５０ ０×Ｌ２０００ Ｔ－２５ 土被り ０．２～３．０ｍ	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	86,535	3.24	1.94	-	-	14.11	4.47	2.56	1.42	-	82.65	82.65	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ０００×Ｈ１５０ ０×Ｌ２０００ Ｔ－２５ 土被り ０．２～３．０ｍ	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	91,205	2.81	1.84	-	-	18.77	6.60	3.52	2.15	-	78.42	78.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ０００×Ｈ１５０ ０×Ｌ２０００ Ｔ－２５ 土被り ０．２～３．０ｍ	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	無し	無し	81,493	2.28	2.06	-	-	9.94	4.74	2.72	1.50	-	87.78	87.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ０００×Ｈ１５０ ０×Ｌ２０００ Ｔ－２５ 土被り ０．２～３．０ｍ	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	無し	有り	86,053	2.20	1.95	-	-	14.69	6.99	3.73	2.28	-	83.11	83.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ０００×Ｈ１５０ ０×Ｌ２０００ Ｔ－２５ 土被り ０．２～３．０ｍ	-	-	-	-	-

No.061【　ボックスカルバート機械据付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	122,830	4.28	2.05	-	-	16.32	4.20	2.21	1.40	-	79.40	79.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×Ｈ１５００×Ｌ２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	130,700	3.44	1.92	-	-	21.93	6.41	3.59	2.25	-	74.63	74.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×Ｈ１５００×Ｌ２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	無し	114,470	3.08	2.20	-	-	11.72	4.50	2.37	1.50	-	85.20	85.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×Ｈ１５００×Ｌ２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	有り	121,990	2.72	2.06	-	-	17.32	6.87	3.84	2.41	-	79.96	79.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×Ｈ１５００×Ｌ２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	119,310	3.79	2.11	-	-	14.46	4.32	2.27	1.44	-	81.75	81.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×Ｈ１５００×Ｌ２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	127,180	3.16	1.98	-	-	20.16	6.59	3.69	2.32	-	76.68	76.68	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×Ｈ１５００×Ｌ２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	無し	110,950	2.51	2.27	-	-	9.59	4.65	2.44	1.55	-	87.90	87.90	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×Ｈ１５００×Ｌ２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	有り	118,460	2.39	2.12	-	-	15.27	7.07	3.96	2.49	-	82.34	82.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×Ｈ１５００×Ｌ２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
撤去	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	-	-	9,206.1	16.91	15.96	-	-	83.09	40.90	22.80	14.69	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	-	-	17,770	18.78	17.72	-	-	81.22	40.56	22.23	13.84	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	-	無し	6,637.7	16.91	15.81	-	-	83.09	40.52	22.32	14.82	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	-	有り	11,305	9.83	9.28	-	-	90.17	44.72	25.12	15.23	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	-	無し	8,574.4	15.71	14.69	-	-	84.29	41.40	23.04	14.34	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	-	有り	13,582	9.82	9.27	-	-	90.18	45.14	24.55	15.39	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	-	無し	13,413	15.07	14.09	-	-	84.93	41.70	23.01	14.67	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	-	有り	19,598	10.21	9.64	-	-	89.79	44.45	24.57	15.69	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.061【　ボックスカルバート機械据付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	-	無し	21,697	22.68	21.20	-	-	77.32	38.18	21.06	13.03	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	-	有り	29,143	16.73	15.79	-	-	83.27	41.33	22.88	14.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	-	無し	3,619.2	19.31	17.40	-	-	80.69	38.64	20.47	13.59	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	-	有り	4,588.4	15.51	13.73	-	-	84.49	39.85	21.53	13.40	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	-	無し	4,996.7	18.65	16.81	-	-	81.35	38.75	22.24	12.30	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	-	有り	7,276.6	13.04	11.54	-	-	86.96	41.38	22.06	13.52	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	-	無し	4,996.7	18.65	16.81	-	-	81.35	38.75	22.24	12.30	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	-	有り	7,276.6	13.04	11.54	-	-	86.96	41.38	22.06	13.52	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	-	無し	6,726.0	20.79	18.73	-	-	79.21	38.38	20.19	12.80	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	-	有り	10,481	13.58	12.02	-	-	86.42	40.02	22.38	14.08	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	192,600	3.47	2.28	-	-	17.07	5.86	3.27	2.10	-	79.46	79.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H１５００×L１０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	-	184,090	2.85	2.39	-	-	14.02	6.13	3.42	2.20	-	83.13	83.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H１５００×L１０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	189,130	3.23	2.33	-	-	15.85	5.96	3.33	2.14	-	80.92	80.92	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H１５００×L１０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	-	180,620	2.58	2.44	-	-	12.67	6.24	3.48	2.24	-	84.75	84.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H１５００×L１０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	350,760	3.94	2.69	-	-	17.07	6.16	3.38	2.10	-	78.99	78.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3０００×H２０００×L１０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石	-	336,010	3.29	2.81	-	-	14.24	6.43	3.52	2.19	-	82.47	82.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3０００×H２０００×L１０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-

No.061【　ボックスカルバート機械据付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付･撤去	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	345,060	3.69	2.73	-	-	16.00	6.26	3.43	2.13	-	80.31	80.31	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	-	330,310	3.03	2.86	-	-	13.09	6.54	3.58	2.23	-	83.88	83.88	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	113,910	4.63	2.76	-	-	22.74	7.07	3.90	2.59	-	72.63	72.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	128,140	3.48	2.45	-	-	31.95	11.82	6.65	4.03	-	64.57	64.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石	無し	105,970	3.71	2.97	-	-	18.21	7.60	4.19	2.78	-	78.08	78.08	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石	有り	120,040	3.05	2.62	-	-	28.01	12.62	7.09	4.30	-	68.94	68.94	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	110,560	4.25	2.84	-	-	20.92	7.29	4.02	2.67	-	74.83	74.83	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	124,730	3.31	2.52	-	-	30.36	12.15	6.83	4.14	-	66.33	66.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	無し	102,620	3.27	3.06	-	-	16.10	7.85	4.33	2.87	-	80.63	80.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	有り	116,620	2.86	2.70	-	-	26.19	12.99	7.30	4.42	-	70.95	70.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	133,120	4.44	2.83	-	-	23.88	7.99	4.45	2.77	-	71.68	71.68	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	148,430	3.50	2.54	-	-	32.20	12.38	6.73	4.22	-	64.30	64.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	無し	124,630	3.68	3.03	-	-	19.76	8.53	4.75	2.96	-	76.56	76.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	有り	139,710	3.11	2.70	-	-	28.58	13.15	7.15	4.48	-	68.31	68.31	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	129,600	4.14	2.91	-	-	22.23	8.21	4.57	2.84	-	73.63	73.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	144,840	3.34	2.60	-	-	30.77	12.69	6.90	4.33	-	65.89	65.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-

No.061【　ボックスカルバート機械据付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付･撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	無し	121,100	3.33	3.12	-	-	17.88	8.78	4.89	3.04	-	78.79	78.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	有り	136,130	2.93	2.77	-	-	26.96	13.50	7.34	4.60	-	70.11	70.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	333,850	2.74	1.69	-	-	15.51	5.02	2.77	1.76	-	81.75	81.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	352,680	2.30	1.60	-	-	20.31	7.40	4.09	2.61	-	77.39	77.39	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石	無し	318,810	2.16	1.77	-	-	12.24	5.26	2.90	1.85	-	85.60	85.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石	有り	337,510	1.94	1.67	-	-	17.19	7.73	4.28	2.73	-	80.87	80.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	328,080	2.53	1.72	-	-	14.29	5.11	2.82	1.79	-	83.18	83.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	346,760	2.17	1.63	-	-	19.13	7.53	4.16	2.66	-	78.70	78.70	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	無し	313,040	1.93	1.81	-	-	10.89	5.35	2.95	1.88	-	87.18	87.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	有り	331,600	1.80	1.70	-	-	15.90	7.87	4.35	2.78	-	82.30	82.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	403,010	4.84	3.42	-	-	16.52	6.16	3.40	2.10	-	78.64	78.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	425,700	4.27	3.24	-	-	21.27	8.48	4.69	2.94	-	74.46	74.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石	無し	387,600	4.14	3.56	-	-	14.09	6.40	3.53	2.18	-	81.77	81.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石	有り	410,300	3.80	3.36	-	-	18.95	8.80	4.87	3.05	-	77.25	77.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	397,330	4.59	3.47	-	-	15.64	6.24	3.45	2.13	-	79.77	79.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	419,650	4.09	3.28	-	-	20.37	8.60	4.76	2.98	-	75.54	75.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-

No.061【　ボックスカルバート機械据付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付･撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	無し	無し	381,920	3.86	3.61	-	-	13.16	6.50	3.58	2.22	-	82.98	82.98	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3０００×H3０００×L1５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	無し	有り	404,250	3.61	3.41	-	-	17.98	8.93	4.94	3.10	-	78.41	78.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3０００×H3０００×L1５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	53,774	5.77	3.51	-	-	24.10	7.79	4.13	2.74	-	70.13	70.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6００×H6００×L2０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	56,825	5.21	3.32	-	-	28.41	9.64	5.21	3.24	-	66.38	66.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6００×H6００×L2０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	基礎砕石	無し	50,383	4.86	3.75	-	-	20.29	8.32	4.41	2.92	-	74.85	74.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6００×H6００×L2０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	基礎砕石	有り	53,333	4.54	3.54	-	-	24.73	10.27	5.55	3.45	-	70.73	70.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6００×H6００×L2０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	51,948	5.29	3.63	-	-	22.11	8.07	4.27	2.84	-	72.60	72.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6００×H6００×L2０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	54,957	4.86	3.43	-	-	26.51	9.97	5.39	3.35	-	68.63	68.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6００×H6００×L2０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	無し	無し	48,557	4.31	3.89	-	-	18.01	8.63	4.57	3.03	-	77.68	77.68	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6００×H6００×L2０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	無し	有り	51,465	4.14	3.67	-	-	22.57	10.65	5.75	3.58	-	73.29	73.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6００×H6００×L2０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	110,240	4.43	2.28	-	-	19.34	5.26	3.02	1.67	-	76.23	76.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H1００００×L2０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	117,420	3.70	2.14	-	-	24.74	7.69	4.10	2.51	-	71.56	71.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H1００００×L2０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石	無し	102,320	3.33	2.46	-	-	14.54	5.67	3.25	1.80	-	82.13	82.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H1００００×L2０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石	有り	109,310	3.01	2.30	-	-	20.12	8.26	4.40	2.70	-	76.87	76.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H1００００×L2０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	106,910	3.99	2.35	-	-	17.40	5.42	3.11	1.72	-	78.61	78.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H1００００×L2０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	113,940	3.42	2.21	-	-	22.83	7.92	4.22	2.59	-	73.75	73.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H1００００×L2０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-

No.061【　ボックスカルバート機械据付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付･撤去	2.0m/個	1.25＜B≦1.25 0＜H≦1.25	無し	無し	98,990	2.82	2.54	-	-	12.30	5.86	3.36	1.86	-	84.88	84.88	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H１０００×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	有り	105,830	2.68	2.38	-	-	17.92	8.53	4.55	2.78	-	79.40	79.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H１０００×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	93,962	4.45	2.68	-	-	19.42	6.17	3.54	1.96	-	76.13	76.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1０００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	100,930	3.79	2.49	-	-	25.34	8.94	4.77	2.92	-	70.87	70.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1０００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	無し	88,921	3.65	2.83	-	-	15.91	6.52	3.74	2.07	-	80.44	80.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1０００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	有り	95,777	3.30	2.63	-	-	22.02	9.42	5.02	3.08	-	74.68	74.68	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1０００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	91,532	4.08	2.75	-	-	17.79	6.34	3.64	2.01	-	78.13	78.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1０００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	98,482	3.56	2.55	-	-	23.80	9.16	4.89	2.99	-	72.64	72.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1０００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	無し	無し	86,490	3.23	2.91	-	-	14.08	6.71	3.85	2.13	-	82.69	82.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1０００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	無し	有り	93,330	3.05	2.70	-	-	20.32	9.67	5.16	3.16	-	76.63	76.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1０００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	129,550	5.13	2.91	-	-	19.58	5.97	3.14	1.99	-	75.29	75.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	141,190	4.19	2.67	-	-	26.71	8.90	4.98	3.13	-	69.10	69.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	無し	121,190	4.05	3.11	-	-	15.47	6.38	3.36	2.13	-	80.48	80.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	有り	132,470	3.58	2.85	-	-	22.79	9.49	5.31	3.34	-	73.63	73.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	126,040	4.69	2.99	-	-	17.92	6.14	3.23	2.04	-	77.39	77.39	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	137,660	3.95	2.74	-	-	25.19	9.13	5.11	3.21	-	70.86	70.86	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-

No.061【　ボックスカルバート機械据付　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付･撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	無し	117,680	3.56	3.21	-	-	13.56	6.57	3.46	2.19	-	82.88	82.88	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
据付･撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	有り	128,940	3.31	2.93	-	-	21.05	9.75	5.45	3.43	-	75.64	75.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-

No.062【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料)				R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.00m2以上2.20m2以下	一般	7,693.7	8.24	8.24	-	-	26.64	15.59	5.21	5.07	-	65.12	37.83	27.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.00m2以上2.20m2以下	給熱	8,300.8	7.64	7.64	-	-	30.84	19.21	5.71	4.83	-	61.52	35.07	25.29	1.16	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.20m2を超え2.40m2以下	一般	8,089.0	8.35	8.35	-	-	27.24	16.00	5.26	5.19	-	64.41	35.98	28.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.20m2を超え2.40m2以下	給熱	8,696.1	7.77	7.77	-	-	31.20	19.43	5.79	4.89	-	61.03	33.48	26.44	1.11	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.40m2を超え2.60m2以下	一般	8,484.3	8.46	8.46	-	-	27.76	16.37	5.30	5.29	-	63.78	34.32	29.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.40m2を超え2.60m2以下	給熱	9,091.4	7.89	7.89	-	-	31.52	19.62	5.86	4.95	-	60.59	32.04	27.49	1.06	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.60m2を超え2.80m2以下	一般	8,879.6	8.56	8.56	-	-	28.25	16.70	5.39	5.34	-	63.19	32.79	30.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.60m2を超え2.80m2以下	給熱	9,486.7	8.01	8.01	-	-	31.82	19.80	5.93	5.00	-	60.17	30.70	28.46	1.01	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.80m2を超え3.00m2以下	一般	9,274.9	8.64	8.64	-	-	28.70	17.01	5.48	5.38	-	62.66	31.40	31.26	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.80m2を超え3.00m2以下	給熱	9,882.0	8.11	8.11	-	-	32.10	19.97	5.99	5.05	-	59.79	29.48	29.34	0.97	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.20m2以上2.43m2以下	一般	9,191.3	8.04	8.04	-	-	25.56	14.85	5.11	4.86	-	66.40	41.16	25.24	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.20m2以上2.43m2以下	給熱	9,981.8	7.40	7.40	-	-	30.18	18.84	5.56	4.70	-	62.42	37.93	23.24	1.25	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.43m2を超え2.66m2以下	一般	9,650.6	8.18	8.18	-	-	26.20	15.28	5.17	4.99	-	65.62	39.20	26.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.43m2を超え2.66m2以下	給熱	10,439	7.56	7.56	-	-	30.56	19.05	5.65	4.78	-	61.88	36.26	24.42	1.20	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.66m2を超え2.89m2以下	一般	10,099	8.27	8.27	-	-	26.72	15.66	5.21	5.08	-	65.01	37.49	27.52	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.66m2を超え2.89m2以下	給熱	10,889	7.67	7.67	-	-	30.90	19.27	5.71	4.83	-	61.43	34.75	25.53	1.15	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.89m2を超え3.12m2以下	一般	10,558	8.39	8.39	-	-	27.26	16.02	5.26	5.19	-	64.35	35.85	28.50	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.89m2を超え3.12m2以下	給熱	11,346	7.81	7.81	-	-	31.21	19.44	5.79	4.89	-	60.98	33.36	26.52	1.10	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-

No.062【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	3.12m2を超え3.35m2以下	一般	11,011	8.46	8.46	-	-	27.74	16.36	5.29	5.29	-	63.80	34.38	29.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	3.12m2を超え3.35m2以下	給熱	11,799	7.90	7.90	-	-	31.51	19.62	5.86	4.94	-	60.59	32.07	27.46	1.06	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.37m2以上2.64m2以下	一般	10,452	7.91	7.91	-	-	24.91	14.41	5.06	4.72	-	67.18	43.17	24.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.37m2以上2.64m2以下	給熱	11,393	7.26	7.26	-	-	29.80	18.60	5.48	4.64	-	62.94	39.60	22.03	1.31	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.64m2を超え2.91m2以下	一般	10,983	8.03	8.03	-	-	25.58	14.87	5.12	4.85	-	66.39	41.08	25.31	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.64m2を超え2.91m2以下	給熱	11,927	7.39	7.39	-	-	30.22	18.85	5.57	4.72	-	62.39	37.84	23.30	1.25	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.91m2を超え3.18m2以下	一般	11,521	8.16	8.16	-	-	26.21	15.30	5.16	4.99	-	65.63	39.16	26.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.91m2を超え3.18m2以下	給熱	12,463	7.54	7.54	-	-	30.58	19.06	5.66	4.77	-	61.88	36.21	24.47	1.20	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	3.18m2を超え3.45m2以下	一般	12,053	8.25	8.25	-	-	26.77	15.67	5.22	5.10	-	64.98	37.44	27.54	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	3.18m2を超え3.45m2以下	給熱	12,996	7.65	7.65	-	-	30.93	19.27	5.73	4.84	-	61.42	34.73	25.54	1.15	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	3.45m2を超え3.72m2以下	一般	12,588	8.37	8.37	-	-	27.26	16.03	5.25	5.19	-	64.37	35.86	28.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	3.45m2を超え3.72m2以下	給熱	13,529	7.79	7.79	-	-	31.23	19.45	5.80	4.89	-	60.98	33.35	26.53	1.10	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	2.59m2以上2.90m2以下	一般	11,817	7.85	7.85	-	-	24.55	14.15	5.03	4.66	-	67.60	44.33	23.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	2.59m2以上2.90m2以下	給熱	12,909	7.19	7.19	-	-	29.59	18.47	5.43	4.61	-	63.22	40.58	21.30	1.34	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	2.90m2を超え3.21m2以下	一般	12,425	7.97	7.97	-	-	25.23	14.63	5.08	4.79	-	66.80	42.18	24.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	2.90m2を超え3.21m2以下	給熱	13,517	7.33	7.33	-	-	29.98	18.72	5.51	4.67	-	62.69	38.78	22.63	1.28	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.21m2を超え3.52m2以下	一般	13,041	8.11	8.11	-	-	25.87	15.06	5.14	4.92	-	66.02	40.18	25.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.21m2を超え3.52m2以下	給熱	14,136	7.48	7.48	-	-	30.38	18.95	5.60	4.75	-	62.14	37.07	23.84	1.23	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-

No.062【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K				R					Z					S	K　(＊印：賃料)						R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.52m2を超え3.83m2以下	一般	13,649	8.21	8.21	-	-	26.45	15.46	5.19	5.03	-	65.34	38.38	26.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.52m2を超え3.83m2以下	給熱	14,743	7.60	7.60	-	-	30.72	19.16	5.67	4.80	-	61.68	35.54	24.96	1.18	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.83m2を超え4.14m2以下	一般	14,268	8.33	8.33	-	-	26.99	15.83	5.24	5.14	-	64.68	36.72	27.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.83m2を超え4.14m2以下	給熱	15,360	7.73	7.73	-	-	31.04	19.34	5.75	4.86	-	61.23	34.13	25.97	1.13	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	2.81m2以上3.16m2以下	一般	13,353	7.76	7.76	-	-	24.08	13.83	4.99	4.56	-	68.16	45.77	22.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	2.81m2以上3.16m2以下	給熱	14,628	7.09	7.09	-	-	29.30	18.31	5.36	4.55	-	63.61	41.80	20.43	1.38	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.16m2を超え3.51m2以下	一般	14,044	7.89	7.89	-	-	24.81	14.32	5.06	4.71	-	67.30	43.52	23.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.16m2を超え3.51m2以下	給熱	15,319	7.23	7.23	-	-	29.74	18.56	5.46	4.64	-	63.03	39.91	21.80	1.32	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.51m2を超え3.86m2以下	一般	14,737	8.03	8.03	-	-	25.45	14.77	5.10	4.84	-	66.52	41.49	25.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.51m2を超え3.86m2以下	給熱	16,012	7.39	7.39	-	-	30.12	18.79	5.55	4.70	-	62.49	38.19	23.04	1.26	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.86m2を超え4.21m2以下	一般	15,428	8.13	8.13	-	-	26.06	15.19	5.16	4.96	-	65.81	39.63	26.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.86m2を超え4.21m2以下	給熱	16,703	7.51	7.51	-	-	30.49	19.01	5.63	4.77	-	62.00	36.61	24.18	1.21	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.21m2を超え4.56m2以下	一般	16,120	8.25	8.25	-	-	26.60	15.56	5.20	5.07	-	65.15	37.92	27.23	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.21m2を超え4.56m2以下	給熱	17,396	7.65	7.65	-	-	30.81	19.20	5.70	4.82	-	61.54	35.15	25.23	1.16	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.56m2を超え4.91m2以下	一般	16,811	8.34	8.34	-	-	27.11	15.90	5.25	5.17	-	64.55	36.36	28.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.56m2を超え4.91m2以下	給熱	18,086	7.75	7.75	-	-	31.12	19.38	5.77	4.88	-	61.13	33.81	26.20	1.12	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.04m2以上3.43m2以下	一般	14,904	7.66	7.66	-	-	23.74	13.60	4.96	4.49	-	68.60	46.87	21.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.04m2以上3.43m2以下	給熱	16,361	6.98	6.98	-	-	29.10	18.18	5.32	4.52	-	63.92	42.71	19.80	1.41	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-

No.062【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料)				R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.43m2を超え3.82m2以下	一般	15,680	7.82	7.82	-	-	24.48	14.10	5.03	4.64	-	67.70	44.55	23.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.43m2を超え3.82m2以下	給熱	17,137	7.15	7.15	-	-	29.55	18.44	5.43	4.60	-	63.30	40.77	21.18	1.35	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.82m2を超え4.21m2以下	一般	16,447	7.94	7.94	-	-	25.15	14.57	5.08	4.77	-	66.91	42.47	24.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.82m2を超え4.21m2以下	給熱	17,904	7.29	7.29	-	-	29.94	18.68	5.51	4.67	-	62.77	39.03	22.45	1.29	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.21m2を超え4.60m2以下	一般	17,221	8.07	8.07	-	-	25.77	14.99	5.14	4.89	-	66.16	40.56	25.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.21m2を超え4.60m2以下	給熱	18,677	7.44	7.44	-	-	30.31	18.90	5.59	4.74	-	62.25	37.40	23.61	1.24	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.60m2を超え4.99m2以下	一般	17,988	8.17	8.17	-	-	26.32	15.37	5.18	5.01	-	65.51	38.83	26.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.60m2を超え4.99m2以下	給熱	19,447	7.55	7.55	-	-	30.65	19.10	5.67	4.79	-	61.80	35.93	24.68	1.19	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.99m2を超え5.38m2以下	一般	18,762	8.28	8.28	-	-	26.83	15.72	5.23	5.10	-	64.89	37.23	27.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.99m2を超え5.38m2以下	給熱	20,218	7.68	7.68	-	-	30.95	19.27	5.74	4.85	-	61.37	34.57	25.66	1.14	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.38m2を超え5.77m2以下	一般	19,531	8.36	8.36	-	-	27.30	16.04	5.26	5.21	-	64.34	35.77	28.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.38m2を超え5.77m2以下	給熱	20,988	7.78	7.78	-	-	31.24	19.45	5.81	4.89	-	60.98	33.30	26.58	1.10	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.77m2を超え6.16m2以下	一般	20,305	8.46	8.46	-	-	27.73	16.34	5.30	5.29	-	63.81	34.41	29.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.77m2を超え6.16m2以下	給熱	21,761	7.89	7.89	-	-	31.51	19.61	5.86	4.95	-	60.60	32.11	27.43	1.06	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.25m2以上3.69m2以下	一般	16,427	7.61	7.61	-	-	23.43	13.38	4.94	4.43	-	68.96	47.84	21.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.25m2以上3.69m2以下	給熱	18,065	6.92	6.92	-	-	28.93	18.07	5.29	4.49	-	64.15	43.51	19.20	1.44	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.69m2を超え4.12m2以下	一般	17,294	7.77	7.77	-	-	24.19	13.91	5.00	4.58	-	68.04	45.44	22.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.69m2を超え4.12m2以下	給熱	18,934	7.09	7.09	-	-	29.37	18.34	5.38	4.57	-	63.54	41.52	20.65	1.37	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-

No.062【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K				R					Z					S	K　(*印：賃料)				R				Z								S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.12m2を超え4.55m2以下	一般	18,145	7.89	7.89	-	-	24.89	14.38	5.07	4.72	-	67.22	43.31	23.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.12m2を超え4.55m2以下	給熱	19,785	7.23	7.23	-	-	29.80	18.59	5.48	4.65	-	62.97	39.73	21.93	1.31	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.55m2を超え4.98m2以下	一般	18,997	8.02	8.02	-	-	25.50	14.81	5.11	4.84	-	66.48	41.38	25.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.55m2を超え4.98m2以下	給熱	20,635	7.38	7.38	-	-	30.14	18.80	5.56	4.70	-	62.48	38.11	23.11	1.26	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.98m2を超え5.41m2以下	一般	19,843	8.12	8.12	-	-	26.06	15.20	5.16	4.95	-	65.82	39.62	26.20	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.98m2を超え5.41m2以下	給熱	21,483	7.50	7.50	-	-	30.49	19.01	5.63	4.77	-	62.01	36.60	24.20	1.21	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	3.50m2以上3.96m2以下	一般	18,176	7.55	7.55	-	-	23.10	13.16	4.91	4.36	-	69.35	48.83	20.52	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	3.50m2以上3.96m2以下	給熱	20,031	6.85	6.85	-	-	28.74	17.97	5.24	4.45	-	64.41	44.32	18.62	1.47	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	3.96m2を超え4.42m2以下	一般	19,088	7.70	7.70	-	-	23.85	13.68	4.97	4.51	-	68.45	46.50	21.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	3.96m2を超え4.42m2以下	給熱	20,940	7.01	7.01	-	-	29.18	18.23	5.34	4.53	-	63.81	42.41	20.00	1.40	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	4.42m2を超え4.88m2以下	一般	19,998	7.83	7.83	-	-	24.53	14.14	5.03	4.65	-	67.64	44.39	23.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	4.42m2を超え4.88m2以下	給熱	21,850	7.16	7.16	-	-	29.57	18.46	5.43	4.60	-	63.27	40.65	21.28	1.34	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	4.88m2を超え5.34m2以下	一般	20,905	7.95	7.95	-	-	25.15	14.57	5.08	4.77	-	66.90	42.46	24.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	4.88m2を超え5.34m2以下	給熱	22,757	7.30	7.30	-	-	29.93	18.68	5.51	4.66	-	62.77	39.03	22.45	1.29	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	5.34m2を超え5.80m2以下	一般	21,815	8.06	8.06	-	-	25.72	14.96	5.13	4.89	-	66.22	40.69	25.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	5.34m2を超え5.80m2以下	給熱	23,669	7.43	7.43	-	-	30.28	18.89	5.59	4.72	-	62.29	37.52	23.53	1.24	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	3.75m2以上4.27m2以下	一般	19,973	7.50	7.50	-	-	22.88	13.01	4.90	4.31	-	69.62	49.55	20.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	3.75m2以上4.27m2以下	給熱	22,037	6.80	6.80	-	-	28.62	17.89	5.21	4.44	-	64.58	44.90	18.19	1.49	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-

No.062【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	4.27m2を超え4.78m2以下	一般	21,002	7.65	7.65	-	-	23.66	13.54	4.96	4.48	-	68.69	47.13	21.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	4.27m2を超え4.78m2以下	給熱	23,066	6.97	6.97	-	-	29.07	18.15	5.32	4.52	-	63.96	42.91	19.63	1.42	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	4.78m2を超え5.29m2以下	一般	22,005	7.78	7.78	-	-	24.34	14.02	5.01	4.61	-	67.88	44.98	22.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	4.78m2を超え5.29m2以下	給熱	24,068	7.11	7.11	-	-	29.46	18.40	5.40	4.58	-	63.43	41.13	20.94	1.36	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	5.29m2を超え5.80m2以下	一般	23,017	7.91	7.91	-	-	24.98	14.45	5.07	4.74	-	67.11	43.00	24.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	5.29m2を超え5.80m2以下	給熱	25,083	7.26	7.26	-	-	29.84	18.62	5.49	4.65	-	62.90	39.47	22.12	1.31	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	5.80m2を超え6.31m2以下	一般	24,022	8.02	8.02	-	-	25.56	14.85	5.12	4.85	-	66.42	41.20	25.22	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	5.80m2を超え6.31m2以下	給熱	26,085	7.39	7.39	-	-	30.18	18.83	5.56	4.71	-	62.43	37.94	23.23	1.26	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	4.06m2以上4.62m2以下	一般	21,867	7.49	7.49	-	-	22.76	12.92	4.89	4.29	-	69.75	49.91	19.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	4.06m2以上4.62m2以下	給熱	24,145	6.78	6.78	-	-	28.55	17.85	5.19	4.43	-	64.67	45.20	17.97	1.50	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	4.62m2を超え5.18m2以下	一般	22,974	7.64	7.64	-	-	23.53	13.45	4.95	4.45	-	68.83	47.51	21.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	4.62m2を超え5.18m2以下	給熱	25,252	6.95	6.95	-	-	29.00	18.11	5.30	4.51	-	64.05	43.22	19.40	1.43	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	5.18m2を超え5.74m2以下	一般	24,082	7.77	7.77	-	-	24.23	13.93	5.01	4.59	-	68.00	45.33	22.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	5.18m2を超え5.74m2以下	給熱	26,360	7.10	7.10	-	-	29.40	18.35	5.39	4.58	-	63.50	41.42	20.71	1.37	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	5.74m2を超え6.30m2以下	一般	25,187	7.90	7.90	-	-	24.86	14.37	5.06	4.71	-	67.24	43.34	23.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	5.74m2を超え6.30m2以下	給熱	27,465	7.24	7.24	-	-	29.77	18.58	5.47	4.64	-	62.99	39.77	21.91	1.31	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	6.30m2を超え6.86m2以下	一般	26,296	8.01	8.01	-	-	25.46	14.78	5.11	4.83	-	66.53	41.51	25.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	6.30m2を超え6.86m2以下	給熱	28,574	7.37	7.37	-	-	30.12	18.79	5.55	4.70	-	62.51	38.23	23.02	1.26	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-

No.062【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	4.28m2以上4.90m2以下	一般	23,777	7.43	7.43	-	-	22.47	12.73	4.86	4.23	-	70.10	50.80	19.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	4.28m2以上4.90m2以下	給熱	26,294	6.72	6.72	-	-	28.36	17.75	5.15	4.39	-	64.92	45.95	17.45	1.52	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	4.90m2を超え5.52m2以下	一般	25,003	7.59	7.59	-	-	23.26	13.28	4.92	4.39	-	69.15	48.32	20.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	4.90m2を超え5.52m2以下	給熱	27,521	6.89	6.89	-	-	28.83	18.03	5.25	4.47	-	64.28	43.90	18.93	1.45	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	5.52m2を超え6.14m2以下	一般	26,229	7.73	7.73	-	-	23.98	13.77	4.98	4.54	-	68.29	46.07	22.22	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	5.52m2を超え6.14m2以下	給熱	28,747	7.05	7.05	-	-	29.26	18.27	5.36	4.55	-	63.69	42.02	20.28	1.39	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	6.14m2を超え6.76m2以下	一般	27,454	7.86	7.86	-	-	24.64	14.22	5.04	4.67	-	67.50	44.01	23.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	6.14m2を超え6.76m2以下	給熱	29,974	7.20	7.20	-	-	29.65	18.51	5.44	4.62	-	63.15	40.31	21.51	1.33	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	6.76m2を超え7.38m2以下	一般	28,680	7.98	7.98	-	-	25.25	14.64	5.09	4.79	-	66.77	42.12	24.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	6.76m2を超え7.38m2以下	給熱	31,198	7.33	7.33	-	-	30.00	18.72	5.52	4.68	-	62.67	38.73	22.66	1.28	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	7.38m2を超え8.00m2以下	一般	29,904	8.08	8.08	-	-	25.81	15.02	5.14	4.90	-	66.11	40.40	25.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	7.38m2を超え8.00m2以下	給熱	32,422	7.46	7.46	-	-	30.32	18.91	5.59	4.74	-	62.22	37.28	23.71	1.23	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	4.58m2以上5.26m2以下	一般	25,666	7.41	7.41	-	-	22.40	12.68	4.85	4.22	-	70.19	51.03	19.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	4.58m2以上5.26m2以下	給熱	28,398	6.69	6.69	-	-	28.33	17.73	5.14	4.39	-	64.98	46.13	17.32	1.53	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	5.26m2を超え5.93m2以下	一般	27,012	7.57	7.57	-	-	23.21	13.24	4.92	4.38	-	69.22	48.49	20.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	5.26m2を超え5.93m2以下	給熱	29,744	6.87	6.87	-	-	28.81	18.01	5.25	4.47	-	64.32	44.04	18.82	1.46	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	5.93m2を超え6.60m2以下	一般	28,338	7.72	7.72	-	-	23.94	13.73	4.99	4.53	-	68.34	46.22	22.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	5.93m2を超え6.60m2以下	給熱	31,070	7.04	7.04	-	-	29.24	18.26	5.35	4.55	-	63.72	42.14	20.18	1.40	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	

No.062【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料)					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	6.60m2を超え7.27m2以下	一般	29,660	7.84	7.84	-	-	24.61	14.20	5.04	4.66	-	67.55	44.16	23.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	6.60m2を超え7.27m2以下	給熱	32,392	7.18	7.18	-	-	29.61	18.49	5.43	4.61	-	63.21	40.45	21.42	1.34	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	7.27m2を超え7.94m2以下	一般	30,989	7.96	7.96	-	-	25.22	14.61	5.09	4.79	-	66.82	42.27	24.55	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	7.27m2を超え7.94m2以下	給熱	33,721	7.32	7.32	-	-	29.98	18.70	5.52	4.68	-	62.70	38.85	22.56	1.29	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	4.92m2以上5.66m2以下	一般	27,998	7.39	7.39	-	-	22.25	12.58	4.84	4.19	-	70.36	51.47	18.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	4.92m2以上5.66m2以下	給熱	31,003	6.67	6.67	-	-	28.25	17.68	5.13	4.37	-	65.08	46.48	17.06	1.54	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	5.66m2を超え6.39m2以下	一般	29,460	7.55	7.55	-	-	23.08	13.15	4.91	4.35	-	69.37	48.91	20.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	5.66m2を超え6.39m2以下	給熱	32,463	6.85	6.85	-	-	28.73	17.96	5.23	4.46	-	64.42	44.38	18.57	1.47	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	6.39m2を超え7.12m2以下	一般	30,899	7.69	7.69	-	-	23.81	13.65	4.97	4.50	-	68.50	46.63	21.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	6.39m2を超え7.12m2以下	給熱	33,904	7.01	7.01	-	-	29.15	18.21	5.33	4.53	-	63.84	42.50	19.93	1.41	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	7.12m2を超え7.85m2以下	一般	32,347	7.82	7.82	-	-	24.49	14.11	5.03	4.64	-	67.69	44.54	23.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	7.12m2を超え7.85m2以下	給熱	35,351	7.16	7.16	-	-	29.55	18.45	5.42	4.60	-	63.29	40.76	21.18	1.35	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	7.85m2を超え8.58m2以下	一般	33,788	7.94	7.94	-	-	25.10	14.53	5.08	4.76	-	66.96	42.64	24.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	7.85m2を超え8.58m2以下	給熱	36,790	7.29	7.29	-	-	29.90	18.66	5.50	4.66	-	62.81	39.17	22.34	1.30	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	8.58m2を超え9.31m2以下	一般	35,230	8.05	8.05	-	-	25.65	14.91	5.13	4.87	-	66.30	40.90	25.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	8.58m2を超え9.31m2以下	給熱	38,235	7.42	7.42	-	-	30.23	18.86	5.57	4.72	-	62.35	37.70	23.40	1.25	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	9.31m2を超え10.04m2以下	一般	36,671	8.15	8.15	-	-	26.17	15.27	5.17	4.97	-	65.68	39.29	26.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	9.31m2を超え10.04m2以下	給熱	39,674	7.53	7.53	-	-	30.54	19.04	5.64	4.78	-	61.93	36.34	24.39	1.20	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-

No.062【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	5.25m2以上6.05m2以下	一般	30,479	7.35	7.35	-	-	22.07	12.45	4.83	4.15	-	70.58	52.05	18.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	5.25m2以上6.05m2以下	給熱	33,788	6.63	6.63	-	-	28.14	17.61	5.10	4.36	-	65.23	46.96	16.72	1.55	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	6.05m2を超え6.84m2以下	一般	32,061	7.51	7.51	-	-	22.90	13.02	4.90	4.32	-	69.59	49.48	20.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	6.05m2を超え6.84m2以下	給熱	35,369	6.81	6.81	-	-	28.62	17.90	5.20	4.44	-	64.57	44.86	18.23	1.48	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	6.84m2を超え7.63m2以下	一般	33,621	7.65	7.65	-	-	23.64	13.53	4.96	4.47	-	68.71	47.18	21.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	6.84m2を超え7.63m2以下	給熱	36,929	6.97	6.97	-	-	29.05	18.15	5.31	4.51	-	63.98	42.96	19.60	1.42	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	7.63m2を超え8.42m2以下	一般	35,185	7.79	7.79	-	-	24.30	13.99	5.01	4.60	-	67.91	45.09	22.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	7.63m2を超え8.42m2以下	給熱	38,491	7.12	7.12	-	-	29.43	18.38	5.39	4.58	-	63.45	41.23	20.86	1.36	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	8.42m2を超え9.21m2以下	一般	36,745	7.90	7.90	-	-	24.92	14.41	5.06	4.73	-	67.18	43.18	24.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	8.42m2を超え9.21m2以下	給熱	40,051	7.25	7.25	-	-	29.80	18.60	5.48	4.64	-	62.95	39.62	22.02	1.31	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	5.14m2以上5.94m2以下	一般	30,205	6.60	6.60	-	-	22.07	12.43	4.85	4.15	-	71.33	52.99	18.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	5.14m2以上5.94m2以下	給熱	32,066	6.22	6.22	-	-	25.64	15.32	4.84	4.57	-	68.14	49.92	17.27	0.95	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	5.94m2を超え6.73m2以下	一般	31,786	6.80	6.80	-	-	22.90	13.00	4.92	4.32	-	70.30	50.36	19.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	5.94m2を超え6.73m2以下	給熱	33,647	6.42	6.42	-	-	26.25	15.73	4.96	4.64	-	67.33	47.59	18.84	0.90	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	6.73m2を超え7.52m2以下	一般	33,353	6.98	6.98	-	-	23.64	13.51	4.98	4.47	-	69.38	48.01	21.37	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	6.73m2を超え7.52m2以下	給熱	35,214	6.61	6.61	-	-	26.82	16.09	5.08	4.72	-	66.57	45.47	20.24	0.86	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	7.52m2を超え8.31m2以下	一般	34,908	7.14	7.14	-	-	24.31	13.98	5.03	4.60	-	68.55	45.87	22.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	7.52m2を超え8.31m2以下	給熱	36,769	6.78	6.78	-	-	27.32	16.42	5.18	4.78	-	65.90	43.55	21.53	0.82	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-

No.062【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料)					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	8.31m2を超え9.10m2以下	一般	36,475	7.30	7.30	-	-	24.94	14.40	5.09	4.73	-	67.76	43.89	23.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	8.31m2を超え9.10m2以下	給熱	38,336	6.94	6.94	-	-	27.78	16.72	5.28	4.84	-	65.28	41.77	22.72	0.79	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	5.35m2以上6.21m2以下	一般	32,431	6.53	6.53	-	-	21.81	12.25	4.83	4.10	-	71.66	53.84	17.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	5.35m2以上6.21m2以下	給熱	34,462	6.15	6.15	-	-	25.44	15.19	4.80	4.54	-	68.41	50.68	16.77	0.96	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	6.21m2を超え7.06m2以下	一般	34,129	6.74	6.74	-	-	22.65	12.83	4.90	4.26	-	70.61	51.16	19.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	6.21m2を超え7.06m2以下	給熱	36,160	6.36	6.36	-	-	26.07	15.60	4.93	4.62	-	67.57	48.30	18.36	0.91	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	7.06m2を超え7.91m2以下	一般	35,813	6.93	6.93	-	-	23.41	13.35	4.96	4.42	-	69.66	48.75	20.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	7.06m2を超え7.91m2以下	給熱	37,843	6.55	6.55	-	-	26.63	15.97	5.04	4.69	-	66.82	46.16	19.79	0.87	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	7.91m2を超え8.76m2以下	一般	37,489	7.09	7.09	-	-	24.08	13.82	5.01	4.55	-	68.83	46.59	22.24	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	7.91m2を超え8.76m2以下	給熱	39,520	6.72	6.72	-	-	27.15	16.31	5.15	4.76	-	66.13	44.19	21.10	0.84	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	8.76m2を超え9.61m2以下	一般	39,173	7.24	7.24	-	-	24.72	14.25	5.07	4.68	-	68.04	44.58	23.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	8.76m2を超え9.61m2以下	給熱	41,203	6.89	6.89	-	-	27.62	16.62	5.24	4.82	-	65.49	42.39	22.30	0.80	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	5.58m2以上6.50m2以下	一般	34,872	6.47	6.47	-	-	21.55	12.07	4.81	4.05	-	71.98	54.66	17.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	5.58m2以上6.50m2以下	給熱	37,088	6.09	6.09	-	-	25.25	15.07	4.76	4.52	-	68.66	51.41	16.28	0.97	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	6.50m2を超え7.41m2以下	一般	36,689	6.68	6.68	-	-	22.40	12.65	4.88	4.22	-	70.92	51.95	18.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	6.50m2を超え7.41m2以下	給熱	38,905	6.30	6.30	-	-	25.88	15.48	4.89	4.60	-	67.82	49.01	17.88	0.93	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	7.41m2を超え8.32m2以下	一般	38,489	6.87	6.87	-	-	23.16	13.18	4.94	4.37	-	69.97	49.53	20.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	7.41m2を超え8.32m2以下	給熱	40,707	6.50	6.50	-	-	26.46	15.86	5.01	4.67	-	67.04	46.82	19.33	0.89	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-

No.062【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	8.32m2を超え9.23m2以下	一般	40,284	7.03	7.03	–	–	23.86	13.66	5.00	4.51	–	69.11	47.32	21.79	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	8.32m2を超え9.23m2以下	給熱	42,503	6.67	6.67	–	–	26.98	16.20	5.11	4.74	–	66.35	44.85	20.65	0.85	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	9.23m2を超え10.14m2以下	一般	42,087	7.19	7.19	–	–	24.50	14.10	5.05	4.64	–	68.31	45.29	23.02	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	9.23m2を超え10.14m2以下	給熱	44,303	6.83	6.83	–	–	27.45	16.51	5.21	4.79	–	65.72	43.04	21.87	0.81	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	5.87m2以上6.83m2以下	一般	37,582	6.42	6.42	–	–	21.32	11.91	4.79	4.00	–	72.26	55.37	16.89	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	5.87m2以上6.83m2以下	給熱	40,004	6.03	6.03	–	–	25.09	14.96	4.73	4.50	–	68.88	52.02	15.87	0.99	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	6.83m2を超え7.80m2以下	一般	39,500	6.62	6.62	–	–	22.17	12.50	4.86	4.17	–	71.21	52.68	18.53	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	6.83m2を超え7.80m2以下	給熱	41,919	6.24	6.24	–	–	25.72	15.37	4.86	4.58	–	68.04	49.64	17.46	0.94	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	7.80m2を超え8.77m2以下	一般	41,416	6.81	6.81	–	–	22.92	13.02	4.92	4.32	–	70.27	50.26	20.01	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	7.80m2を超え8.77m2以下	給熱	43,836	6.43	6.43	–	–	26.28	15.74	4.97	4.65	–	67.29	47.48	18.91	0.90	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	8.77m2を超え9.74m2以下	一般	43,333	6.97	6.97	–	–	23.63	13.51	4.98	4.46	–	69.40	48.04	21.36	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	8.77m2を超え9.74m2以下	給熱	45,753	6.60	6.60	–	–	26.82	16.09	5.08	4.72	–	66.58	45.49	20.23	0.86	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	9.74m2を超え10.71m2以下	一般	45,253	7.13	7.13	–	–	24.28	13.95	5.03	4.60	–	68.59	45.99	22.60	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	9.74m2を超え10.71m2以下	給熱	47,672	6.77	6.77	–	–	27.29	16.40	5.18	4.77	–	65.94	43.66	21.45	0.83	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	6.04m2以上7.08m2以下	一般	40,100	6.35	6.35	–	–	21.05	11.72	4.77	3.95	–	72.60	56.25	16.35	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	6.04m2以上7.08m2以下	給熱	42,725	5.96	5.96	–	–	24.89	14.82	4.70	4.47	–	69.15	52.80	15.35	1.00	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	7.08m2を超え8.12m2以下	一般	42,155	6.56	6.56	–	–	21.91	12.32	4.84	4.12	–	71.53	53.51	18.02	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	7.08m2を超え8.12m2以下	給熱	44,780	6.18	6.18	–	–	25.52	15.24	4.82	4.55	–	68.30	50.38	16.97	0.95	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–

No.062【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																			備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉i)	1.48m3を超え1.61m3以下	8.12m2を超え9.16m2以下	一般	44,210	6.75	6.75	-	-	22.69	12.86	4.90	4.27	-	70.56	51.02	19.54	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉i)	1.48m3を超え1.61m3以下	8.12m2を超え9.16m2以下	給熱	46,835	6.37	6.37	-	-	26.12	15.63	4.94	4.63	-	67.51	48.16	18.44	0.91	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉i)	1.48m3を超え1.61m3以下	9.16m2を超え10.20m2以下	一般	46,268	6.92	6.92	-	-	23.41	13.35	4.96	4.42	-	69.67	48.75	20.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉i)	1.48m3を超え1.61m3以下	9.16m2を超え10.20m2以下	給熱	48,893	6.55	6.55	-	-	26.64	15.97	5.05	4.69	-	66.81	46.15	19.79	0.87	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉i)	1.48m3を超え1.61m3以下	10.20m2を超え11.24m2以下	一般	48,321	7.08	7.08	-	-	24.06	13.80	5.01	4.55	-	68.86	46.68	22.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉i)	1.48m3を超え1.61m3以下	10.20m2を超え11.24m2以下	給熱	50,946	6.71	6.71	-	-	27.12	16.29	5.14	4.76	-	66.17	44.29	21.04	0.84	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉i)	1.48m3を超え1.61m3以下	11.24m2を超え12.28m2以下	一般	50,378	7.22	7.22	-	-	24.65	14.21	5.06	4.67	-	68.13	44.79	23.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉i)	1.48m3を超え1.61m3以下	11.24m2を超え12.28m2以下	給熱	53,003	6.87	6.87	-	-	27.58	16.59	5.24	4.81	-	65.55	42.56	22.18	0.81	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉i)	1.61m3を超え1.73m3以下	6.34m2以上7.46m2以下	一般	42,872	6.32	6.32	-	-	20.90	11.63	4.75	3.92	-	72.78	56.69	16.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉i)	1.61m3を超え1.73m3以下	6.34m2以上7.46m2以下	給熱	45,698	5.93	5.93	-	-	24.79	14.76	4.67	4.46	-	69.28	53.18	15.09	1.01	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉i)	1.61m3を超え1.73m3以下	7.46m2を超え8.58m2以下	一般	45,085	6.53	6.53	-	-	21.77	12.23	4.82	4.09	-	71.70	53.92	17.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉i)	1.61m3を超え1.73m3以下	7.46m2を超え8.58m2以下	給熱	47,913	6.15	6.15	-	-	25.43	15.18	4.80	4.54	-	68.42	50.73	16.73	0.96	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉i)	1.61m3を超え1.73m3以下	8.58m2を超え9.70m2以下	一般	47,300	6.73	6.73	-	-	22.58	12.78	4.89	4.26	-	70.69	51.37	19.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉i)	1.61m3を超え1.73m3以下	8.58m2を超え9.70m2以下	給熱	50,128	6.35	6.35	-	-	26.02	15.57	4.92	4.61	-	67.63	48.48	18.23	0.92	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉i)	1.61m3を超え1.73m3以下	9.70m2を超え10.82m2以下	一般	49,514	6.90	6.90	-	-	23.30	13.28	4.95	4.40	-	69.80	49.08	20.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉i)	1.61m3を超え1.73m3以下	9.70m2を超え10.82m2以下	給熱	52,342	6.53	6.53	-	-	26.55	15.92	5.03	4.68	-	66.92	46.44	19.60	0.88	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉i)	1.61m3を超え1.73m3以下	10.82m2を超え11.94m2以下	一般	51,726	7.06	7.06	-	-	23.95	13.73	5.00	4.53	-	68.99	46.99	22.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉i)	1.61m3を超え1.73m3以下	10.82m2を超え11.94m2以下	給熱	54,554	6.69	6.69	-	-	27.05	16.25	5.13	4.74	-	66.26	44.57	20.85	0.84	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-

No. 062【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分 消波根固めブロック規格	条件区分 型枠の種類	条件区分 生コンクリート規格	条件区分 1個当りコンクリート体積(m3/個)	条件区分 1個当り型枠面積(m2/個)	条件区分 養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1		K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	6.61m2以上7.81m2以下	一般	45,763	6.28	6.28	－	－	20.74	11.51	4.74	3.89	－	72.98	57.23	15.75	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	－	－	－	－
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	6.61m2以上7.81m2以下	給熱	48,809	5.89	5.89	－	－	24.66	14.67	4.65	4.45	－	69.45	53.66	14.77	1.02	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	－	－	－
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	7.81m2を超え9.00m2以下	一般	48,135	6.50	6.50	－	－	21.62	12.12	4.81	4.06	－	71.88	54.41	17.47	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	－	－	－	－
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	7.81m2を超え9.00m2以下	給熱	51,181	6.11	6.11	－	－	25.31	15.10	4.78	4.53	－	68.58	51.18	16.43	0.97	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	－	－	－
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	9.00m2を超え10.19m2以下	一般	50,483	6.68	6.68	－	－	22.42	12.67	4.88	4.22	－	70.90	51.89	19.01	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	－	－	－	－
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	9.00m2を超え10.19m2以下	給熱	53,529	6.30	6.30	－	－	25.90	15.49	4.90	4.60	－	67.80	48.94	17.93	0.93	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	－	－	－
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	10.19m2を超え11.38m2以下	一般	52,838	6.86	6.86	－	－	23.15	13.17	4.94	4.37	－	69.99	49.57	20.42	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	－	－	－	－
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	10.19m2を超え11.38m2以下	給熱	55,884	6.49	6.49	－	－	26.44	15.85	5.00	4.67	－	67.07	46.88	19.30	0.89	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	－	－	－
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	11.38m2を超え12.57m2以下	一般	55,189	7.02	7.02	－	－	23.81	13.63	4.99	4.50	－	69.17	47.47	21.70	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	－	－	－	－
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	11.38m2を超え12.57m2以下	給熱	58,235	6.65	6.65	－	－	26.94	16.17	5.11	4.73	－	66.41	44.99	20.57	0.85	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	－	－	－
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	6.91m2以上8.19m2以下	一般	48,882	6.24	6.24	－	－	20.57	11.40	4.73	3.85	－	73.19	57.75	15.44	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	－	－	－	－
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	6.91m2以上8.19m2以下	給熱	52,164	5.85	5.85	－	－	24.54	14.60	4.62	4.43	－	69.61	54.11	14.47	1.03	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	－	－	－
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	8.19m2を超え9.46m2以下	一般	51,413	6.46	6.46	－	－	21.46	12.01	4.80	4.03	－	72.08	54.91	17.17	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	－	－	－	－
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	8.19m2を超え9.46m2以下	給熱	54,693	6.07	6.07	－	－	25.19	15.03	4.75	4.51	－	68.74	51.62	16.14	0.98	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	－	－	－
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	9.46m2を超え10.73m2以下	一般	53,921	6.65	6.65	－	－	22.27	12.57	4.87	4.19	－	71.08	52.35	18.73	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	－	－	－	－
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	9.46m2を超え10.73m2以下	給熱	57,203	6.27	6.27	－	－	25.79	15.42	4.87	4.59	－	67.94	49.36	17.65	0.93	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	－	－	－
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	10.73m2を超え12.00m2以下	一般	56,435	6.83	6.83	－	－	23.00	13.07	4.92	4.34	－	70.17	50.03	20.14	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	－	－	－	－
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	10.73m2を超え12.00m2以下	給熱	59,716	6.45	6.45	－	－	26.33	15.78	4.98	4.65	－	67.22	47.29	19.04	0.89	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	－	－	－

No.062【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																			備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	12.00m2を超え13.27m2以下	一般	58,943	6.99	6.99	-	-	23.67	13.53	4.98	4.47	-	69.34	47.90	21.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	12.00m2を超え13.27m2以下	給熱	62,226	6.62	6.62	-	-	26.84	16.11	5.08	4.72	-	66.54	45.37	20.31	0.86	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	13.27m2を超え14.54m2以下	一般	61,453	7.14	7.14	-	-	24.29	13.96	5.03	4.60	-	68.57	45.94	22.63	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	13.27m2を超え14.54m2以下	給熱	64,735	6.77	6.77	-	-	27.31	16.41	5.18	4.78	-	65.92	43.61	21.48	0.83	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	14.54m2を超え15.81m2以下	一般	63,963	7.27	7.27	-	-	24.86	14.35	5.08	4.71	-	67.87	44.14	23.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	14.54m2を超え15.81m2以下	給熱	67,243	6.92	6.92	-	-	27.72	16.69	5.26	4.83	-	65.36	42.00	22.57	0.79	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	7.24m2以上8.60m2以下	一般	52,240	6.20	6.20	-	-	20.42	11.30	4.71	3.82	-	73.38	58.22	15.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	7.24m2以上8.60m2以下	給熱	55,776	5.81	5.81	-	-	24.43	14.53	4.60	4.41	-	69.76	54.54	14.19	1.03	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	8.60m2を超え9.95m2以下	一般	54,926	6.42	6.42	-	-	21.32	11.91	4.79	4.00	-	72.26	55.37	16.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	8.60m2を超え9.95m2以下	給熱	58,463	6.03	6.03	-	-	25.09	14.96	4.73	4.50	-	68.88	52.02	15.87	0.99	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	9.95m2を超え11.30m2以下	一般	57,598	6.62	6.62	-	-	22.13	12.47	4.86	4.16	-	71.25	52.80	18.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	9.95m2を超え11.30m2以下	給熱	61,134	6.23	6.23	-	-	25.68	15.35	4.85	4.57	-	68.09	49.77	17.38	0.94	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	11.30m2を超え12.65m2以下	一般	60,263	6.79	6.79	-	-	22.86	12.98	4.91	4.31	-	70.35	50.48	19.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	11.30m2を超え12.65m2以下	給熱	63,799	6.41	6.41	-	-	26.23	15.71	4.96	4.64	-	67.36	47.69	18.77	0.90	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	12.65m2を超え14.00m2以下	一般	62,934	6.96	6.96	-	-	23.54	13.44	4.97	4.45	-	69.50	48.32	21.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	12.65m2を超え14.00m2以下	給熱	66,471	6.59	6.59	-	-	26.74	16.04	5.06	4.71	-	66.67	45.75	20.05	0.87	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	7.53m2以上8.99m2以下	一般	55,714	6.16	6.16	-	-	20.25	11.17	4.70	3.79	-	73.59	58.77	14.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	7.53m2以上8.99m2以下	給熱	59,523	5.77	5.77	-	-	24.31	14.44	4.58	4.40	-	69.92	55.01	13.87	1.04	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-

No.062【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉i)	2.17m3を超え2.33m3以下	8.99m2を超え10.45m2以下	一般	58,598	6.38	6.38	-	-	21.16	11.80	4.78	3.97	-	72.46	55.88	16.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉i)	2.17m3を超え2.33m3以下	8.99m2を超え10.45m2以下	給熱	62,407	5.99	5.99	-	-	24.97	14.88	4.71	4.48	-	69.04	52.48	15.57	0.99	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉i)	2.17m3を超え2.33m3以下	10.45m2を超え11.91m2以下	一般	61,486	6.58	6.58	-	-	21.99	12.37	4.84	4.14	-	71.43	53.25	18.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉i)	2.17m3を超え2.33m3以下	10.45m2を超え11.91m2以下	給熱	65,296	6.20	6.20	-	-	25.58	15.28	4.83	4.56	-	68.22	50.15	17.12	0.95	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉i)	2.17m3を超え2.33m3以下	11.91m2を超え13.37m2以下	一般	64,370	6.76	6.76	-	-	22.74	12.89	4.91	4.28	-	70.50	50.87	19.63	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉i)	2.17m3を超え2.33m3以下	11.91m2を超え13.37m2以下	給熱	68,179	6.38	6.38	-	-	26.14	15.65	4.94	4.63	-	67.48	48.04	18.53	0.91	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉i)	2.17m3を超え2.33m3以下	13.37m2を超え14.83m2以下	一般	67,256	6.93	6.93	-	-	23.42	13.36	4.96	4.42	-	69.65	48.69	20.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉i)	2.17m3を超え2.33m3以下	13.37m2を超え14.83m2以下	給熱	71,066	6.56	6.56	-	-	26.66	15.98	5.05	4.70	-	66.78	46.07	19.84	0.87	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉i)	2.33m3を超え2.51m3以下	7.95m2以上9.49m2以下	一般	59,598	6.14	6.14	-	-	20.15	11.11	4.69	3.77	-	73.71	59.08	14.63	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉i)	2.33m3を超え2.51m3以下	7.95m2以上9.49m2以下	給熱	63,693	5.75	5.75	-	-	24.24	14.40	4.56	4.39	-	70.01	55.27	13.69	1.05	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉i)	2.33m3を超え2.51m3以下	9.49m2を超え11.02m2以下	一般	62,644	6.36	6.36	-	-	21.06	11.73	4.77	3.95	-	72.58	56.21	16.37	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉i)	2.33m3を超え2.51m3以下	9.49m2を超え11.02m2以下	給熱	66,739	5.97	5.97	-	-	24.89	14.83	4.69	4.47	-	69.14	52.77	15.37	1.00	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉i)	2.33m3を超え2.51m3以下	11.02m2を超え12.55m2以下	一般	65,668	6.56	6.56	-	-	21.86	12.29	4.83	4.11	-	71.58	53.63	17.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉i)	2.33m3を超え2.51m3以下	11.02m2を超え12.55m2以下	給熱	69,763	6.17	6.17	-	-	25.49	15.22	4.81	4.55	-	68.34	50.48	16.90	0.96	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉i)	2.33m3を超え2.51m3以下	12.55m2を超え14.08m2以下	一般	68,690	6.73	6.73	-	-	22.60	12.80	4.89	4.26	-	70.67	51.28	19.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉i)	2.33m3を超え2.51m3以下	12.55m2を超え14.08m2以下	給熱	72,785	6.35	6.35	-	-	26.05	15.59	4.92	4.62	-	67.60	48.38	18.30	0.92	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	練炭 高４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉i)	2.33m3を超え2.51m3以下	14.08m2を超え15.61m2以下	一般	71,716	6.90	6.90	-	-	23.29	13.27	4.95	4.40	-	69.81	49.11	20.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉i)	2.33m3を超え2.51m3以下	14.08m2を超え15.61m2以下	給熱	75,809	6.53	6.53	-	-	26.55	15.92	5.03	4.68	-	66.92	46.46	19.58	0.88	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	練炭 高４号	-	-	-

No. 062【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料)			R				Z				S	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	10.01m2以上11.59m2以下	一般	60,127	6.50	6.50	-	-	19.88	10.65	4.93	3.73	-	73.62	55.66	17.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	10.01m2以上11.59m2以下	給熱	62,400	6.26	6.26	-	-	22.22	12.48	4.75	4.23	-	71.52	53.64	17.30	0.58	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	11.59m2を超え13.15m2以下	一般	63,056	6.72	6.72	-	-	20.59	11.12	5.01	3.86	-	72.69	53.08	19.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	11.59m2を超え13.15m2以下	給熱	65,329	6.49	6.49	-	-	22.80	12.85	4.84	4.34	-	70.71	51.23	18.93	0.55	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	13.15m2を超え14.73m2以下	一般	65,975	6.92	6.92	-	-	21.21	11.54	5.08	3.98	-	71.87	50.75	21.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	13.15m2を超え14.73m2以下	給熱	68,248	6.69	6.69	-	-	23.31	13.19	4.91	4.43	-	70.00	49.05	20.42	0.53	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	10.38m2以上12.08m2以下	一般	64,411	6.43	6.43	-	-	19.66	10.50	4.91	3.68	-	73.91	56.48	17.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	10.38m2以上12.08m2以下	給熱	66,881	6.19	6.19	-	-	22.03	12.36	4.73	4.19	-	71.78	54.40	16.79	0.59	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	12.08m2を超え13.76m2以下	一般	67,555	6.65	6.65	-	-	20.38	10.98	4.99	3.82	-	72.97	53.85	19.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	12.08m2を超え13.76m2以下	給熱	70,026	6.42	6.42	-	-	22.61	12.74	4.81	4.30	-	70.97	51.96	18.45	0.56	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	13.76m2を超え15.46m2以下	一般	70,707	6.86	6.86	-	-	21.03	11.41	5.06	3.95	-	72.11	51.45	20.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	13.76m2を超え15.46m2以下	給熱	73,178	6.63	6.63	-	-	23.14	13.08	4.89	4.40	-	70.23	49.73	19.96	0.54	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	10.74m2以上12.56m2以下	一般	68,673	6.37	6.37	-	-	19.46	10.36	4.89	3.65	-	74.17	57.21	16.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	10.74m2以上12.56m2以下	給熱	71,341	6.13	6.13	-	-	21.87	12.25	4.71	4.16	-	72.00	55.09	16.32	0.59	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	12.56m2を超え14.36m2以下	一般	72,040	6.59	6.59	-	-	20.18	10.85	4.97	3.78	-	73.23	54.55	18.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	12.56m2を超え14.36m2以下	給熱	74,708	6.36	6.36	-	-	22.46	12.64	4.79	4.27	-	71.18	52.60	18.01	0.57	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	14.36m2を超え16.18m2以下	一般	75,416	6.81	6.81	-	-	20.85	11.30	5.04	3.91	-	72.34	52.10	20.24	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	14.36m2を超え16.18m2以下	給熱	78,084	6.57	6.57	-	-	23.01	12.99	4.87	4.38	-	70.42	50.33	19.55	0.54	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-

No.062【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料)					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	11.12m2以上13.04m2以下	一般	72,948	6.31	6.31	-	-	19.29	10.25	4.87	3.61	-	74.40	57.85	16.55	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	11.12m2以上13.04m2以下	給熱	75,814	6.07	6.07	-	-	21.73	12.16	4.68	4.14	-	72.20	55.67	15.93	0.60	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	13.04m2を超え14.96m2以下	一般	76,525	6.54	6.54	-	-	20.02	10.74	4.95	3.75	-	73.44	55.15	18.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	13.04m2を超え14.96m2以下	給熱	79,390	6.31	6.31	-	-	22.33	12.55	4.77	4.25	-	71.36	53.16	17.63	0.57	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	14.96m2を超え16.88m2以下	一般	80,101	6.75	6.75	-	-	20.69	11.19	5.02	3.88	-	72.56	52.69	19.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	14.96m2を超え16.88m2以下	給熱	82,967	6.52	6.52	-	-	22.88	12.91	4.85	4.35	-	70.60	50.87	19.18	0.55	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	11.51m2以上13.53m2以下	一般	77,424	6.26	6.26	-	-	19.12	10.14	4.85	3.58	-	74.62	58.45	16.17	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	11.51m2以上13.53m2以下	給熱	80,498	6.02	6.02	-	-	21.59	12.08	4.66	4.11	-	72.39	56.23	15.55	0.61	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	13.53m2を超え15.55m2以下	一般	81,187	6.49	6.49	-	-	19.85	10.63	4.93	3.72	-	73.66	55.76	17.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	13.53m2を超え15.55m2以下	給熱	84,259	6.26	6.26	-	-	22.20	12.46	4.75	4.23	-	71.54	53.71	17.25	0.58	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	15.55m2を超え17.57m2以下	一般	84,948	6.70	6.70	-	-	20.52	11.08	5.00	3.85	-	72.78	53.29	19.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	15.55m2を超え17.57m2以下	給熱	88,022	6.47	6.47	-	-	22.75	12.82	4.83	4.33	-	70.78	51.42	18.81	0.55	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	17.57m2を超え19.59m2以下	一般	88,711	6.90	6.90	-	-	21.14	11.49	5.07	3.97	-	71.96	51.02	20.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	17.57m2を超え19.59m2以下	給熱	91,785	6.67	6.67	-	-	23.25	13.15	4.90	4.42	-	70.08	49.31	20.24	0.53	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	11.94m2以上14.10m2以下	一般	82,355	6.21	6.21	-	-	18.97	10.04	4.83	3.55	-	74.82	59.02	15.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	11.94m2以上14.10m2以下	給熱	85,654	5.97	5.97	-	-	21.48	12.00	4.65	4.09	-	72.55	56.74	15.20	0.61	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	14.10m2を超え16.24m2以下	一般	86,362	6.45	6.45	-	-	19.71	10.54	4.91	3.69	-	73.84	56.28	17.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	14.10m2を超え16.24m2以下	給熱	89,661	6.21	6.21	-	-	22.07	12.39	4.73	4.20	-	71.72	54.22	16.91	0.59	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-

No.062【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	16.24m2を超え18.40m2以下	一般	90,364	6.66	6.66	-	-	20.39	10.99	4.99	3.82	-	72.95	53.79	19.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	16.24m2を超え18.40m2以下	給熱	93,663	6.43	6.43	-	-	22.62	12.75	4.81	4.30	-	70.95	51.90	18.49	0.56	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	12.23m2以上14.51m2以下	一般	87,185	6.15	6.15	-	-	18.76	9.90	4.81	3.51	-	75.09	59.76	15.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	12.23m2以上14.51m2以下	給熱	90,723	5.91	5.91	-	-	21.31	11.89	4.62	4.06	-	72.78	57.43	14.73	0.62	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	14.51m2を超え16.79m2以下	一般	91,431	6.39	6.39	-	-	19.52	10.41	4.89	3.66	-	74.09	56.98	17.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	14.51m2を超え16.79m2以下	給熱	94,971	6.15	6.15	-	-	21.92	12.29	4.71	4.17	-	71.93	54.87	16.47	0.59	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	16.79m2を超え19.07m2以下	一般	95,677	6.61	6.61	-	-	20.21	10.87	4.97	3.79	-	73.18	54.44	18.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	16.79m2を超え19.07m2以下	給熱	99,217	6.37	6.37	-	-	22.48	12.65	4.79	4.28	-	71.15	52.51	18.07	0.57	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	12.86m2以上15.28m2以下	一般	92,834	6.13	6.13	-	-	18.69	9.85	4.80	3.50	-	75.18	60.03	15.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	12.86m2以上15.28m2以下	給熱	96,618	5.89	5.89	-	-	21.24	11.85	4.61	4.04	-	72.87	57.69	14.56	0.62	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	15.28m2を超え17.70m2以下	一般	97,342	6.36	6.36	-	-	19.45	10.36	4.89	3.64	-	74.19	57.25	16.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	15.28m2を超え17.70m2以下	給熱	101,130	6.13	6.13	-	-	21.86	12.25	4.70	4.16	-	72.01	55.11	16.30	0.60	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	17.70m2を超え20.12m2以下	一般	101,850	6.58	6.58	-	-	20.13	10.82	4.96	3.77	-	73.29	54.73	18.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	17.70m2を超え20.12m2以下	給熱	105,630	6.34	6.34	-	-	22.41	12.61	4.78	4.26	-	71.25	52.78	17.90	0.57	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	13.33m2以上15.93m2以下	一般	98,577	6.08	6.08	-	-	18.56	9.76	4.79	3.47	-	75.36	60.52	14.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	13.33m2以上15.93m2以下	給熱	102,630	5.84	5.84	-	-	21.14	11.78	4.60	4.03	-	73.02	58.14	14.25	0.63	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	15.93m2を超え18.51m2以下	一般	103,400	6.32	6.32	-	-	19.33	10.28	4.87	3.62	-	74.35	57.70	16.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	15.93m2を超え18.51m2以下	給熱	107,450	6.08	6.08	-	-	21.77	12.19	4.69	4.14	-	72.15	55.53	16.02	0.60	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-

No.062【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料)					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉3)	3.96m3を超え4.23m3以下	18.51m2を超え21.11m2以下	一般	108,230	6.55	6.55	-	-	20.02	10.74	4.95	3.75	-	73.43	55.13	18.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉3)	3.96m3を超え4.23m3以下	18.51m2を超え21.11m2以下	給熱	112,280	6.31	6.31	-	-	22.33	12.55	4.77	4.25	-	71.36	53.15	17.64	0.57	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉3)	3.96m3を超え4.23m3以下	21.11m2を超え23.71m2以下	一般	113,050	6.75	6.75	-	-	20.67	11.17	5.02	3.88	-	72.58	52.77	19.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉3)	3.96m3を超え4.23m3以下	21.11m2を超え23.71m2以下	給熱	117,100	6.51	6.51	-	-	22.86	12.89	4.85	4.35	-	70.63	50.96	19.12	0.55	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉3)	4.23m3を超え4.53m3以下	13.87m2以上16.61m2以下	一般	104,580	6.05	6.05	-	-	18.44	9.69	4.77	3.45	-	75.51	60.94	14.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉3)	4.23m3を超え4.53m3以下	13.87m2以上16.61m2以下	給熱	108,910	5.81	5.81	-	-	21.04	11.72	4.58	4.01	-	73.15	58.53	13.99	0.63	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉3)	4.23m3を超え4.53m3以下	16.61m2を超え19.35m2以下	一般	109,680	6.29	6.29	-	-	19.22	10.20	4.86	3.60	-	74.49	58.10	16.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉3)	4.23m3を超え4.53m3以下	16.61m2を超え19.35m2以下	給熱	114,020	6.05	6.05	-	-	21.67	12.13	4.67	4.13	-	72.28	55.92	15.76	0.60	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉3)	4.23m3を超え4.53m3以下	19.35m2を超え22.09m2以下	一般	114,790	6.51	6.51	-	-	19.92	10.67	4.94	3.73	-	73.57	55.52	18.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉3)	4.23m3を超え4.53m3以下	19.35m2を超え22.09m2以下	給熱	119,120	6.27	6.27	-	-	22.25	12.50	4.76	4.23	-	71.48	53.51	17.39	0.58	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉3)	4.23m3を超え4.53m3以下	22.09m2を超え24.83m2以下	一般	119,890	6.71	6.71	-	-	20.56	11.10	5.01	3.86	-	72.73	53.17	19.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉3)	4.23m3を超え4.53m3以下	22.09m2を超え24.83m2以下	給熱	124,220	6.48	6.48	-	-	22.77	12.84	4.83	4.33	-	70.75	51.32	18.88	0.55	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉3)	4.53m3を超え4.84m3以下	14.45m2以上17.37m2以下	一般	111,220	6.01	6.01	-	-	18.33	9.61	4.76	3.43	-	75.66	61.36	14.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉3)	4.53m3を超え4.84m3以下	14.45m2以上17.37m2以下	給熱	115,860	5.77	5.77	-	-	20.95	11.66	4.57	3.99	-	73.28	58.91	13.73	0.64	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉3)	4.53m3を超え4.84m3以下	17.37m2を超え20.27m2以下	一般	116,640	6.25	6.25	-	-	19.11	10.13	4.85	3.58	-	74.64	58.51	16.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉3)	4.53m3を超え4.84m3以下	17.37m2を超え20.27m2以下	給熱	121,270	6.01	6.01	-	-	21.58	12.07	4.66	4.11	-	72.41	56.29	15.51	0.61	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉3)	4.53m3を超え4.84m3以下	20.27m2を超え23.19m2以下	一般	122,060	6.48	6.48	-	-	19.81	10.60	4.93	3.71	-	73.71	55.91	17.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉3)	4.53m3を超え4.84m3以下	20.27m2を超え23.19m2以下	給熱	126,700	6.24	6.24	-	-	22.16	12.44	4.75	4.22	-	71.60	53.87	17.15	0.58	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-

No.063【　消波根固めブロック横取り　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,444.7	37.21	37.21	-	-	62.79	21.90	21.79	19.04	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,639.3	44.66	44.66	-	-	55.34	19.31	19.20	16.78	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	1,813.4	49.97	49.97	-	-	50.03	17.46	17.36	15.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	1,854.3	51.10	51.10	-	-	48.90	17.04	16.98	14.84	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,523.8	37.21	37.21	-	-	62.79	21.90	21.79	19.04	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,729.0	44.66	44.66	-	-	55.34	19.31	19.20	16.78	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	1,912.6	49.97	49.97	-	-	50.03	17.46	17.36	15.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	1,955.8	51.10	51.10	-	-	48.90	17.04	16.98	14.84	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,167.1	37.21	37.21	-	-	62.79	21.90	21.79	19.04	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,459.0	44.66	44.66	-	-	55.34	19.31	19.20	16.78	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,720.1	49.97	49.97	-	-	50.03	17.46	17.36	15.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,781.5	51.10	51.10	-	-	48.90	17.04	16.98	14.84	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.064【　消波根固めブロック積込み　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,636.6	37.21	37.21	-	-	62.79	21.90	21.79	19.04	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,857.0	44.66	44.66	-	-	55.34	19.31	19.20	16.78	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,054.2	49.97	49.97	-	-	50.03	17.46	17.36	15.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,100.6	51.10	51.10	-	-	48.90	17.04	16.98	14.84	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,817.2	37.21	37.21	-	-	62.79	21.90	21.79	19.04	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,061.9	44.66	44.66	-	-	55.34	19.31	19.20	16.78	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,280.9	49.97	49.97	-	-	50.03	17.46	17.36	15.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,332.4	51.10	51.10	-	-	48.90	17.04	16.98	14.84	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,054.2	37.21	37.21	-	-	62.79	21.90	21.79	19.04	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,330.9	44.66	44.66	-	-	55.34	19.31	19.20	16.78	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,578.4	49.97	49.97	-	-	50.03	17.46	17.36	15.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,636.6	51.10	51.10	-	-	48.90	17.04	16.98	14.84	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.065【　消波根固めブロック荷卸　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,568.9	37.21	37.21	-	-	62.79	21.90	21.79	19.04	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,780.2	44.66	44.66	-	-	55.34	19.31	19.20	16.78	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	1,969.2	49.97	49.97	-	-	50.03	17.46	17.36	15.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,013.7	51.10	51.10	-	-	48.90	17.04	16.98	14.84	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,568.9	37.21	37.21	-	-	62.79	21.90	21.79	19.04	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,780.2	44.66	44.66	-	-	55.34	19.31	19.20	16.78	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	1,969.2	49.97	49.97	-	-	50.03	17.46	17.36	15.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,013.7	51.10	51.10	-	-	48.90	17.04	16.98	14.84	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,884.9	37.21	37.21	-	-	62.79	21.90	21.79	19.04	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,138.8	44.66	44.66	-	-	55.34	19.31	19.20	16.78	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,365.9	49.97	49.97	-	-	50.03	17.46	17.36	15.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,419.3	51.10	51.10	-	-	48.90	17.04	16.98	14.84	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.066【　消波根固めブロック据付け　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,720.6	23.46	23.46	-	-	51.55	23.97	13.79	13.74	-	24.99	24.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,951.7	29.45	29.45	-	-	47.52	22.11	12.71	12.66	-	23.03	23.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,158.4	34.07	34.07	-	-	44.40	20.65	11.88	11.83	-	21.53	21.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,207.0	35.07	35.07	-	-	43.73	20.34	11.70	11.65	-	21.20	21.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,367.8	24.94	24.94	-	-	54.87	25.56	14.66	14.60	-	20.19	20.19	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,671.8	31.15	31.15	-	-	50.34	23.45	13.45	13.39	-	18.51	18.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,943.8	35.90	35.90	-	-	46.86	21.83	12.52	12.47	-	17.24	17.24	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,007.8	36.92	36.92	-	-	46.12	21.49	12.32	12.27	-	16.96	16.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,202.6	15.19	15.19	-	-	68.63	15.54	14.82	10.23	10.16	16.18	16.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,433.6	19.61	19.61	-	-	65.06	14.73	14.05	9.70	9.63	15.33	15.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,640.3	23.19	23.19	-	-	62.16	14.06	13.43	9.27	9.20	14.65	14.65	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,689.0	23.98	23.98	-	-	61.52	13.93	13.29	9.17	9.10	14.50	14.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,317.8	15.79	15.79	-	-	71.43	16.22	15.41	10.64	10.56	12.78	12.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,621.8	20.34	20.34	-	-	67.57	15.35	14.58	10.06	9.99	12.09	12.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,893.8	24.02	24.02	-	-	64.45	14.63	13.91	9.60	9.53	11.53	11.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,957.8	24.84	24.84	-	-	63.75	14.46	13.76	9.50	9.43	11.41	11.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,749.6	23.52	23.52	-	-	51.75	24.10	13.83	13.77	-	24.73	24.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,983.7	29.52	29.52	-	-	47.69	22.22	12.74	12.69	-	22.79	22.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.066【　消波根固めブロック据付け　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,193.2	34.14	34.14	-	-	44.57	20.76	11.91	11.86	-	21.29	21.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,242.4	35.14	35.14	-	-	43.89	20.44	11.73	11.68	-	20.97	20.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	陸上	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,809.2	25.69	25.69	-	-	56.46	26.27	15.10	15.04	-	17.85	17.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	陸上	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,163.3	32.01	32.01	-	-	51.66	24.03	13.82	13.76	-	16.33	16.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	陸上	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,480.2	36.82	36.82	-	-	48.01	22.34	12.84	12.79	-	15.17	15.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	陸上	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,554.8	37.85	37.85	-	-	47.23	21.98	12.63	12.58	-	14.92	14.92	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,251.1	15.21	15.21	-	-	68.80	15.62	14.85	10.25	10.17	15.99	15.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,485.2	19.63	19.63	-	-	65.21	14.81	14.07	9.71	9.64	15.16	15.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,694.6	23.22	23.22	-	-	62.30	14.15	13.44	9.28	9.21	14.48	14.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,743.9	24.02	24.02	-	-	61.65	14.00	13.30	9.18	9.12	14.33	14.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 *	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	6,080.9	16.09	16.09	-	-	72.73	16.48	15.70	10.84	10.76	11.18	11.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	6,435.0	20.71	20.71	-	-	68.73	15.58	14.84	10.24	10.17	10.56	10.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	6,751.9	24.43	24.43	-	-	65.50	14.85	14.14	9.76	9.69	10.07	10.07	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	6,826.5	25.25	25.25	-	-	64.79	14.68	13.99	9.65	9.59	9.96	9.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 *	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,477.5	25.12	25.12	-	-	55.33	25.80	14.77	14.71	-	19.55	19.55	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,793.7	31.36	31.36	-	-	50.72	23.65	13.54	13.48	-	17.92	17.92	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,076.6	36.12	36.12	-	-	47.20	22.01	12.60	12.55	-	16.68	16.68	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,143.1	37.15	37.15	-	-	46.44	21.65	12.40	12.35	-	16.41	16.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.066【　消波根固めブロック据付け　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
5.5tを超え11.0t以下	陸上	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,416.1	26.43	26.43	-	-	58.18	27.11	15.54	15.48	-	15.39	15.39	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	陸上	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,838.7	32.86	32.86	-	-	53.09	24.72	14.19	14.13	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	陸上	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,216.7	37.72	37.72	-	-	49.25	22.95	13.16	13.10	-	13.03	13.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	陸上	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,305.7	38.77	38.77	-	-	48.42	22.56	12.94	12.88	-	12.81	12.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,505.5	15.86	15.86	-	-	71.79	16.31	15.49	10.69	10.61	12.35	12.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,821.6	20.43	20.43	-	-	67.89	15.45	14.64	10.11	10.03	11.68	11.68	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	6,104.5	24.12	24.12	-	-	64.75	14.72	13.97	9.64	9.57	11.13	11.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	6,171.1	24.94	24.94	-	-	64.05	14.57	13.81	9.53	9.47	11.01	11.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	水中	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	7,126.5	16.38	16.38	-	-	74.08	16.81	15.99	11.03	10.96	9.54	9.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	水中	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	7,549.1	21.06	21.06	-	-	69.94	15.89	15.09	10.42	10.34	9.00	9.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	水中	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	7,927.2	24.82	24.82	-	-	66.61	15.13	14.37	9.92	9.85	8.57	8.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	水中	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	8,016.1	25.66	25.66	-	-	65.86	14.95	14.21	9.81	9.74	8.48	8.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	0.5km以下	1,568.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	1.0km以下	1,693.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	1.5km以下	1,942.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	2.0km以下	2,066.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	2.5km以下	2,315.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	3.0km以下	2,564.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	3.5km以下	2,689.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	4.0km以下	2,938.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	4.5km以下	3,062.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	5.0km以下	3,311.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	5.5km以下	3,560.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	6.0km以下	3,685.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	6.5km以下	3,933.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	7.0km以下	4,182.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	7.5km以下	4,307.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	8.5km以下	4,433.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	9.5km以下	4,806.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	10.5km以下	5,180.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	11.5km以下	5,676.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	12.5km以下	6,048.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	14.0km以下	6,422.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	1個	15.0km以下	7,047.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	0.5km以下	1,444.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	1.0km以下	1,506.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	1.5km以下	1,630.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	2.0km以下	1,693.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	2.5km以下	1,817.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	3.0km以下	1,942.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	3.5km以下	2,004.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	4.0km以下	2,129.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	4.5km以下	2,191.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	5.0km以下	2,315.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	5.5km以下	2,440.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	6.0km以下	2,502.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	6.5km以下	2,626.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	7.0km以下	2,751.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	7.5km以下	2,813.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	8.5km以下	2,876.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	9.5km以下	3,062.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	10.5km以下	3,249.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	11.5km以下	3,498.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	12.5km以下	3,685.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	14.0km以下	3,872.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	2個	15.0km以下	4,182.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	0.5km以下	1,402.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	1.0km以下	1,444.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	1.5km以下	1,527.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	2.0km以下	1,568.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	2.5km以下	1,651.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	3.0km以下	1,734.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	3.5km以下	1,776.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	4.0km以下	1,859.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	4.5km以下	1,901.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	5.0km以下	1,983.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	5.5km以下	2,066.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	6.0km以下	2,108.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	6.5km以下	2,191.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	7.0km以下	2,273.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	7.5km以下	2,315.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	8.5km以下	2,357.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	9.5km以下	2,481.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	10.5km以下	2,606.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	11.5km以下	2,772.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	12.5km以下	2,896.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	14.0km以下	3,020.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	3個	15.0km以下	3,228.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	0.5km以下	1,382.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	1.0km以下	1,413.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	1.5km以下	1,475.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	2.0km以下	1,506.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	2.5km以下	1,568.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	3.0km以下	1,630.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	3.5km以下	1,662.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	4.0km以下	1,724.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	4.5km以下	1,755.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	5.0km以下	1,817.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	5.5km以下	1,879.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	6.0km以下	1,910.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	6.5km以下	1,973.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	7.0km以下	2,035.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	7.5km以下	2,066.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	8.5km以下	2,097.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	9.5km以下	2,191.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	10.5km以下	2,284.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	11.5km以下	2,409.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	12.5km以下	2,502.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	14.0km以下	2,595.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	4個	15.0km以下	2,751.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	0.5km以下	1,369.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	1.0km以下	1,394.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	1.5km以下	1,444.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	2.0km以下	1,469.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	2.5km以下	1,518.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	3.0km以下	1,568.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	3.5km以下	1,593.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	4.0km以下	1,643.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	4.5km以下	1,668.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	5.0km以下	1,718.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	5.5km以下	1,768.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	6.0km以下	1,792.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	6.5km以下	1,842.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	7.0km以下	1,892.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	7.5km以下	1,917.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	8.5km以下	1,942.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	9.5km以下	2,016.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	10.5km以下	2,091.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	11.5km以下	2,191.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	12.5km以下	2,265.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	14.0km以下	2,341.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	5個	15.0km以下	2,465.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	0.5km以下	1,361.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	1.0km以下	1,382.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	1.5km以下	1,423.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	2.0km以下	1,444.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	2.5km以下	1,485.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	3.0km以下	1,527.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	3.5km以下	1,547.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	4.0km以下	1,589.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	4.5km以下	1,610.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	5.0km以下	1,651.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	5.5km以下	1,693.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	6.0km以下	1,714.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	6.5km以下	1,755.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	7.0km以下	1,797.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	7.5km以下	1,817.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	8.5km以下	1,838.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	9.5km以下	1,901.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	10.5km以下	1,963.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	11.5km以下	2,046.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	12.5km以下	2,108.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	14.0km以下	2,170.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	6個	15.0km以下	2,273.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	0.5km以下	1,355.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	1.0km以下	1,373.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	1.5km以下	1,408.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	2.0km以下	1,426.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	2.5km以下	1,461.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	3.0km以下	1,497.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	3.5km以下	1,514.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	4.0km以下	1,550.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	4.5km以下	1,568.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	5.0km以下	1,604.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	5.5km以下	1,639.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	6.0km以下	1,657.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	6.5km以下	1,693.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	7.0km以下	1,728.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	7.5km以下	1,746.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	8.5km以下	1,764.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	9.5km以下	1,817.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	10.5km以下	1,871.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	11.5km以下	1,942.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	12.5km以下	1,996.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	14.0km以下	2,049.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･荷卸	7個	15.0km以下	2,137.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	0.5km以下	1,350.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	1.0km以下	1,366.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	1.5km以下	1,397.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	2.0km以下	1,413.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	2.5km以下	1,444.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	3.0km以下	1,475.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	3.5km以下	1,491.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	4.0km以下	1,521.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	4.5km以下	1,537.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	5.0km以下	1,568.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	5.5km以下	1,600.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	6.0km以下	1,615.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	6.5km以下	1,646.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	7.0km以下	1,677.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	7.5km以下	1,693.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	8.5km以下	1,708.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	9.5km以下	1,755.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	10.5km以下	1,802.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	11.5km以下	1,864.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	12.5km以下	1,910.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	14.0km以下	1,957.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	8個	15.0km以下	2,035.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	0.5km以下	1,347.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	1.0km以下	1,361.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	1.5km以下	1,388.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	2.0km以下	1,402.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	2.5km以下	1,430.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	3.0km以下	1,458.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	3.5km以下	1,471.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	4.0km以下	1,499.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	4.5km以下	1,513.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	5.0km以下	1,541.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	5.5km以下	1,568.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	6.0km以下	1,582.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	6.5km以下	1,610.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	7.0km以下	1,638.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	7.5km以下	1,651.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	8.5km以下	1,665.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	9.5km以下	1,706.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	10.5km以下	1,748.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	11.5km以下	1,804.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	12.5km以下	1,845.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	14.0km以下	1,886.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	9個	15.0km以下	1,955.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	0.5km以下	1,344.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	1.0km以下	1,357.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	1.5km以下	1,382.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	2.0km以下	1,394.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	2.5km以下	1,419.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	3.0km以下	1,444.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	3.5km以下	1,456.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	4.0km以下	1,481.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	4.5km以下	1,494.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	5.0km以下	1,518.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	5.5km以下	1,544.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	6.0km以下	1,556.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	6.5km以下	1,581.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	7.0km以下	1,606.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	7.5km以下	1,618.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	8.5km以下	1,630.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	9.5km以下	1,668.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	10.5km以下	1,705.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	11.5km以下	1,755.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	12.5km以下	1,792.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	14.0km以下	1,830.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	10個	15.0km以下	1,892.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	0.5km以下	1,338.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	1.0km以下	1,348.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	1.5km以下	1,367.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	2.0km以下	1,377.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	2.5km以下	1,396.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	3.0km以下	1,415.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	3.5km以下	1,425.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	4.0km以下	1,444.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	4.5km以下	1,453.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	5.0km以下	1,473.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	5.5km以下	1,492.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	6.0km以下	1,501.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	6.5km以下	1,520.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	7.0km以下	1,539.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	7.5km以下	1,549.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	8.5km以下	1,559.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	9.5km以下	1,588.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	10.5km以下	1,616.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	11.5km以下	1,654.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	12.5km以下	1,683.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	14.0km以下	1,712.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	11個以上15個以下	15.0km以下	1,759.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	0.5km以下	1,332.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	1.0km以下	1,339.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	1.5km以下	1,352.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	2.0km以下	1,358.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	2.5km以下	1,372.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	3.0km以下	1,384.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	3.5km以下	1,391.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	4.0km以下	1,405.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	4.5km以下	1,411.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	5.0km以下	1,424.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	5.5km以下	1,438.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	6.0km以下	1,444.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	6.5km以下	1,457.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	7.0km以下	1,470.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	7.5km以下	1,476.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	8.5km以下	1,483.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	9.5km以下	1,503.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	10.5km以下	1,523.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	11.5km以下	1,549.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	12.5km以下	1,568.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	14.0km以下	1,588.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･荷卸	15個を超え23個以下	15.0km以下	1,621.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	0.5km以下	1,618.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	1.0km以下	1,742.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	1.5km以下	1,992.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	2.0km以下	2,117.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	2.5km以下	2,365.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	3.0km以下	2,614.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	3.5km以下	2,739.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	4.0km以下	2,988.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	4.5km以下	3,112.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	5.0km以下	3,361.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	5.5km以下	3,610.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	6.0km以下	3,735.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	6.5km以下	3,983.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	7.0km以下	4,232.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	7.5km以下	4,358.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	8.5km以下	4,481.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	9.5km以下	4,857.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	10.5km以下	5,227.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	11.5km以下	5,728.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	12.5km以下	6,103.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	14.0km以下	6,473.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	1個	15.0km以下	7,094.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	0.5km以下	1,494.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	1.0km以下	1,556.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	1.5km以下	1,680.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.0km以下	1,742.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.5km以下	1,867.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.0km以下	1,992.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.5km以下	2,054.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.0km以下	2,178.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.5km以下	2,241.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.0km以下	2,365.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.5km以下	2,489.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.0km以下	2,551.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.5km以下	2,676.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.0km以下	2,801.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.5km以下	2,863.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	8.5km以下	2,926.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	9.5km以下	3,112.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	10.5km以下	3,299.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	11.5km以下	3,549.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	12.5km以下	3,735.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	14.0km以下	3,921.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	15.0km以下	4,232.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	0.5km以下	1,452.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	1.0km以下	1,494.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	1.5km以下	1,576.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	2.0km以下	1,618.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	2.5km以下	1,701.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	3.0km以下	1,784.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	3.5km以下	1,825.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	4.0km以下	1,909.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	4.5km以下	1,950.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	5.0km以下	2,034.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	5.5km以下	2,117.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	6.0km以下	2,158.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	6.5km以下	2,241.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	7.0km以下	2,323.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(乱積)	3個	7.5km以下	2,365.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	8.5km以下	2,407.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	9.5km以下	2,531.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	10.5km以下	2,655.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	11.5km以下	2,822.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	12.5km以下	2,946.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	14.0km以下	3,071.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	15.0km以下	3,279.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	0.5km以下	1,432.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	1.0km以下	1,462.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	1.5km以下	1,525.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	2.0km以下	1,556.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	2.5km以下	1,618.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	3.0km以下	1,680.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	3.5km以下	1,711.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	4.0km以下	1,774.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	4.5km以下	1,805.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	5.0km以下	1,867.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	5.5km以下	1,929.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	6.0km以下	1,960.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	6.5km以下	2,023.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	7.0km以下	2,085.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	7.5km以下	2,117.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	8.5km以下	2,147.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	9.5km以下	2,241.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	10.5km以下	2,334.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	11.5km以下	2,459.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	12.5km以下	2,551.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	14.0km以下	2,645.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	15.0km以下	2,801.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	0.5km以下	1,419.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	1.0km以下	1,444.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	1.5km以下	1,494.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	2.0km以下	1,518.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	2.5km以下	1,568.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	3.0km以下	1,618.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	3.5km以下	1,643.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	4.0km以下	1,693.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	4.5km以下	1,718.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	5.0km以下	1,768.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	5.5km以下	1,817.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	6.0km以下	1,842.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	6.5km以下	1,892.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	7.0km以下	1,942.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	7.5km以下	1,967.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	8.5km以下	1,992.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	9.5km以下	2,066.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	10.5km以下	2,141.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	11.5km以下	2,241.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	12.5km以下	2,315.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	14.0km以下	2,390.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	15.0km以下	2,515.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	0.5km以下	1,411.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	1.0km以下	1,432.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	1.5km以下	1,473.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	2.0km以下	1,494.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	2.5km以下	1,535.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	3.0km以下	1,576.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	3.5km以下	1,597.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	4.0km以下	1,638.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	4.5km以下	1,659.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	5.0km以下	1,701.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	5.5km以下	1,742.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	6.0km以下	1,763.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	6.5km以下	1,805.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	7.0km以下	1,846.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	7.5km以下	1,867.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	8.5km以下	1,888.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	9.5km以下	1,950.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	10.5km以下	2,013.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	11.5km以下	2,096.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	12.5km以下	2,158.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	14.0km以下	2,220.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	15.0km以下	2,323.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	0.5km以下	1,405.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	1.0km以下	1,423.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	1.5km以下	1,458.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	2.0km以下	1,476.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	2.5km以下	1,511.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	3.0km以下	1,547.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	3.5km以下	1,565.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	4.0km以下	1,600.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	4.5km以下	1,618.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	5.0km以下	1,653.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	5.5km以下	1,689.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	6.0km以下	1,707.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	6.5km以下	1,742.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	7.0km以下	1,778.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	7.5km以下	1,796.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	8.5km以下	1,813.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	9.5km以下	1,867.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	10.5km以下	1,920.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	11.5km以下	1,992.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	12.5km以下	2,045.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	14.0km以下	2,099.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	15.0km以下	2,187.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	0.5km以下	1,400.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	1.0km以下	1,416.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	1.5km以下	1,447.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	2.0km以下	1,462.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	2.5km以下	1,494.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	3.0km以下	1,525.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	3.5km以下	1,541.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	4.0km以下	1,571.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	4.5km以下	1,587.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	5.0km以下	1,618.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	5.5km以下	1,649.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	6.0km以下	1,665.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	6.5km以下	1,696.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	7.0km以下	1,727.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	7.5km以下	1,742.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	8.5km以下	1,758.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	9.5km以下	1,805.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	10.5km以下	1,851.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	11.5km以下	1,914.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	12.5km以下	1,960.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	14.0km以下	2,007.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	15.0km以下	2,085.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	0.5km以下	1,396.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	1.0km以下	1,411.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	1.5km以下	1,438.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	2.0km以下	1,452.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	2.5km以下	1,479.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	3.0km以下	1,508.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	3.5km以下	1,521.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	4.0km以下	1,549.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	4.5km以下	1,562.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	5.0km以下	1,590.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	5.5km以下	1,618.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	6.0km以下	1,632.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	6.5km以下	1,659.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	7.0km以下	1,687.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	7.5km以下	1,701.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	8.5km以下	1,715.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	9.5km以下	1,756.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	10.5km以下	1,798.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	11.5km以下	1,853.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	12.5km以下	1,895.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	14.0km以下	1,937.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	15.0km以下	2,005.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	0.5km以下	1,394.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	1.0km以下	1,406.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	1.5km以下	1,432.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	2.0km以下	1,444.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	2.5km以下	1,469.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	3.0km以下	1,494.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	3.5km以下	1,506.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	4.0km以下	1,531.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	4.5km以下	1,544.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	5.0km以下	1,568.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	5.5km以下	1,593.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	6.0km以下	1,606.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	6.5km以下	1,630.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	7.0km以下	1,656.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	7.5km以下	1,668.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	8.5km以下	1,680.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	9.5km以下	1,718.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	10.5km以下	1,755.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	11.5km以下	1,805.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	12.5km以下	1,842.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	14.0km以下	1,879.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	15.0km以下	1,942.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	0.5km以下	1,388.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	1.0km以下	1,398.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	1.5km以下	1,417.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	2.0km以下	1,426.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	2.5km以下	1,446.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	3.0km以下	1,465.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	3.5km以下	1,474.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	4.0km以下	1,494.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	4.5km以下	1,503.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	5.0km以下	1,522.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	5.5km以下	1,541.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	6.0km以下	1,551.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	6.5km以下	1,570.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	7.0km以下	1,589.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	7.5km以下	1,599.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	8.5km以下	1,609.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	9.5km以下	1,638.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	10.5km以下	1,666.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	11.5km以下	1,704.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	12.5km以下	1,733.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	14.0km以下	1,762.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	15.0km以下	1,810.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	0.5km以下	1,382.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	1.0km以下	1,389.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	1.5km以下	1,402.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	2.0km以下	1,408.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	2.5km以下	1,422.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	3.0km以下	1,435.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	3.5km以下	1,441.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	4.0km以下	1,454.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	4.5km以下	1,461.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	5.0km以下	1,474.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	5.5km以下	1,487.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	6.0km以下	1,494.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	6.5km以下	1,506.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	7.0km以下	1,520.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	7.5km以下	1,526.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	8.5km以下	1,533.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	9.5km以下	1,553.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	10.5km以下	1,572.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	11.5km以下	1,598.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	12.5km以下	1,618.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	14.0km以下	1,638.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	15.0km以下	1,671.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	0.5km以下	1,854.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.0km以下	1,979.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.5km以下	2,228.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.0km以下	2,353.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.5km以下	2,601.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.0km以下	2,851.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.5km以下	2,976.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.0km以下	3,224.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.5km以下	3,349.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.0km以下	3,598.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.5km以下	3,846.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.0km以下	3,971.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.5km以下	4,220.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.0km以下	4,470.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.5km以下	4,594.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	8.5km以下	4,718.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	1個	9.5km以下	5,092.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	1個	10.5km以下	5,464.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	1個	11.5km以下	5,961.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	1個	12.5km以下	6,336.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	1個	14.0km以下	6,711.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	1個	15.0km以下	7,331.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	2個	0.5km以下	1,730.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	2個	1.0km以下	1,792.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	2個	1.5km以下	1,917.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	2個	2.0km以下	1,979.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	2個	2.5km以下	2,104.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	2個	3.0km以下	2,228.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	2個	3.5km以下	2,291.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	2個	4.0km以下	2,415.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	2個	4.5km以下	2,477.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	2個	5.0km以下	2,601.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	2個	5.5km以下	2,726.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	2個	6.0km以下	2,788.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	2個	6.5km以下	2,913.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	2個	7.0km以下	3,038.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	2個	7.5km以下	3,099.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	2個	8.5km以下	3,162.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	2個	9.5km以下	3,349.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	2個	10.5km以下	3,535.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	2個	11.5km以下	3,784.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	2個	12.5km以下	3,971.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	2個	14.0km以下	4,159.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	2個	15.0km以下	4,470.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	0.5km以下	1,689.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	1.0km以下	1,730.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	1.5km以下	1,813.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	2.0km以下	1,854.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	2.5km以下	1,938.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	3.0km以下	2,021.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	3.5km以下	2,062.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	4.0km以下	2,145.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	4.5km以下	2,186.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	5.0km以下	2,270.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	5.5km以下	2,353.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	6.0km以下	2,394.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	6.5km以下	2,477.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	7.0km以下	2,560.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	7.5km以下	2,601.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	8.5km以下	2,643.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	9.5km以下	2,767.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	10.5km以下	2,893.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	11.5km以下	3,059.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	12.5km以下	3,183.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	14.0km以下	3,308.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	15.0km以下	3,515.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	4個	0.5km以下	1,668.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	4個	1.0km以下	1,699.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	4個	1.5km以下	1,761.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	4個	2.0km以下	1,792.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	4個	2.5km以下	1,854.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	4個	3.0km以下	1,917.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	4個	3.5km以下	1,948.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	4個	4.0km以下	2,010.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	4個	4.5km以下	2,041.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	4個	5.0km以下	2,104.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	4個	5.5km以下	2,166.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	4個	6.0km以下	2,197.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	4個	6.5km以下	2,259.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	4個	7.0km以下	2,321.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	4個	7.5km以下	2,353.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	4個	8.5km以下	2,384.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	4個	9.5km以下	2,477.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	4個	10.5km以下	2,570.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	4個	11.5km以下	2,695.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	4個	12.5km以下	2,788.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	4個	14.0km以下	2,881.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	4個	15.0km以下	3,038.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	5個	0.5km以下	1,656.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	5個	1.0km以下	1,680.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	5個	1.5km以下	1,730.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	5個	2.0km以下	1,755.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	5個	2.5km以下	1,805.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	5個	3.0km以下	1,854.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	5個	3.5km以下	1,879.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	5個	4.0km以下	1,929.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	5個	4.5km以下	1,954.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	5個	5.0km以下	2,004.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	5個	5.5km以下	2,054.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	5個	6.0km以下	2,078.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	5個	6.5km以下	2,129.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	5個	7.0km以下	2,178.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	5個	7.5km以下	2,203.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	5個	8.5km以下	2,228.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	5個	9.5km以下	2,303.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	5個	10.5km以下	2,378.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	5個	11.5km以下	2,477.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	5個	12.5km以下	2,551.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	5個	14.0km以下	2,626.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	5個	15.0km以下	2,751.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	6個	0.5km以下	1,647.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	6個	1.0km以下	1,668.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	6個	1.5km以下	1,709.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	6個	2.0km以下	1,730.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	6個	2.5km以下	1,771.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	6個	3.0km以下	1,813.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	6個	3.5km以下	1,834.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	6個	4.0km以下	1,875.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	6個	4.5km以下	1,896.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	6個	5.0km以下	1,938.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	6個	5.5km以下	1,979.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	6個	6.0km以下	2,000.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	6個	6.5km以下	2,041.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	6個	7.0km以下	2,083.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	6個	7.5km以下	2,104.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	6個	8.5km以下	2,124.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	6個	9.5km以下	2,186.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	6個	10.5km以下	2,249.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	6個	11.5km以下	2,332.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	6個	12.5km以下	2,394.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	6個	14.0km以下	2,456.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	6個	15.0km以下	2,560.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	7個	0.5km以下	1,641.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	7個	1.0km以下	1,659.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	7個	1.5km以下	1,694.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	7個	2.0km以下	1,712.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	7個	2.5km以下	1,748.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	7個	3.0km以下	1,783.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	7個	3.5km以下	1,801.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	7個	4.0km以下	1,836.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	7個	4.5km以下	1,854.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	7個	5.0km以下	1,890.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	7個	5.5km以下	1,926.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	7個	6.0km以下	1,943.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	7個	6.5km以下	1,979.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	7個	7.0km以下	2,015.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	7個	7.5km以下	2,032.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	7個	8.5km以下	2,050.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	7個	9.5km以下	2,104.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	7個	10.5km以下	2,158.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	7個	11.5km以下	2,228.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	7個	12.5km以下	2,281.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	7個	14.0km以下	2,335.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	7個	15.0km以下	2,424.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	8個	0.5km以下	1,637.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	8個	1.0km以下	1,652.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	8個	1.5km以下	1,683.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	8個	2.0km以下	1,699.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	8個	2.5km以下	1,730.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	8個	3.0km以下	1,761.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	8個	3.5km以下	1,777.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	8個	4.0km以下	1,808.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	8個	4.5km以下	1,823.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	8個	5.0km以下	1,854.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	8個	5.5km以下	1,886.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	8個	6.0km以下	1,901.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	8個	6.5km以下	1,932.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	8個	7.0km以下	1,964.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	8個	7.5km以下	1,979.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	8個	8.5km以下	1,995.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	8個	9.5km以下	2,041.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	8個	10.5km以下	2,088.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	8個	11.5km以下	2,150.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	8個	12.5km以下	2,197.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	8個	14.0km以下	2,244.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	8個	15.0km以下	2,321.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	9個	0.5km以下	1,633.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	9個	1.0km以下	1,647.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	9個	1.5km以下	1,675.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	9個	2.0km以下	1,689.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	9個	2.5km以下	1,716.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	9個	3.0km以下	1,744.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	9個	3.5km以下	1,757.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	9個	4.0km以下	1,786.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	9個	4.5km以下	1,799.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	9個	5.0km以下	1,827.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	9個	5.5km以下	1,854.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	9個	6.0km以下	1,869.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	9個	6.5km以下	1,896.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	9個	7.0km以下	1,924.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	9個	7.5km以下	1,938.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	9個	8.5km以下	1,951.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	9個	9.5km以下	1,993.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	9個	10.5km以下	2,034.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	9個	11.5km以下	2,090.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	9個	12.5km以下	2,131.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	9個	14.0km以下	2,173.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	9個	15.0km以下	2,242.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	10個	0.5km以下	1,630.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	10個	1.0km以下	1,643.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	10個	1.5km以下	1,668.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	10個	2.0km以下	1,680.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	10個	2.5km以下	1,705.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	10個	3.0km以下	1,730.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	10個	3.5km以下	1,742.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	10個	4.0km以下	1,768.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	10個	4.5km以下	1,780.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	10個	5.0km以下	1,805.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	10個	5.5km以下	1,830.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	10個	6.0km以下	1,842.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	10個	6.5km以下	1,867.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	10個	7.0km以下	1,892.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	10個	7.5km以下	1,904.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	10個	8.5km以下	1,917.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	10個	9.5km以下	1,954.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	10個	10.5km以下	1,992.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	10個	11.5km以下	2,041.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	10個	12.5km以下	2,078.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	10個	14.0km以下	2,117.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	10個	15.0km以下	2,178.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	11個以上15個以下	0.5km以下	1,625.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	11個以上15個以下	1.0km以下	1,635.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	11個以上15個以下	1.5km以下	1,653.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	11個以上15個以下	2.0km以下	1,663.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	11個以上15個以下	2.5km以下	1,683.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	11個以上15個以下	3.0km以下	1,701.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	11個以上15個以下	3.5km以下	1,711.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	11個以上15個以下	4.0km以下	1,730.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	11個以上15個以下	4.5km以下	1,739.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	11個以上15個以下	5.0km以下	1,759.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	11個以上15個以下	5.5km以下	1,778.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	11個以上15個以下	6.0km以下	1,787.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	11個以上15個以下	6.5km以下	1,807.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	11個以上15個以下	7.0km以下	1,826.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	11個以上15個以下	7.5km以下	1,836.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	11個以上15個以下	8.5km以下	1,845.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	11個以上15個以下	9.5km以下	1,874.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	11個以上15個以下	10.5km以下	1,902.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	11個以上15個以下	11.5km以下	1,941.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	11個以上15個以下	12.5km以下	1,969.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	11個以上15個以下	14.0km以下	1,999.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	11個以上15個以下	15.0km以下	2,046.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	0.5km以下	1,618.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	1.0km以下	1,625.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	1.5km以下	1,638.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	2.0km以下	1,645.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	2.5km以下	1,658.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	3.0km以下	1,671.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	3.5km以下	1,678.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	4.0km以下	1,691.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	4.5km以下	1,697.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	5.0km以下	1,710.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	5.5km以下	1,724.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	6.0km以下	1,730.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	6.5km以下	1,743.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	7.0km以下	1,756.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	7.5km以下	1,763.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	8.5km以下	1,769.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	9.5km以下	1,789.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	10.5km以下	1,809.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	11.5km以下	1,835.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	12.5km以下	1,854.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	14.0km以下	1,874.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	15.0km以下	1,907.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	0.5km以下	1,643.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	1.0km以下	1,768.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	1.5km以下	2,016.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	2.0km以下	2,141.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	2.5km以下	2,390.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	3.0km以下	2,639.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	3.5km以下	2,763.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	1個	4.0km以下	3,013.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	1個	4.5km以下	3,137.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	1個	5.0km以下	3,386.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	1個	5.5km以下	3,634.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	1個	6.0km以下	3,759.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	1個	6.5km以下	4,009.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	1個	7.0km以下	4,258.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	1個	7.5km以下	4,381.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	1個	8.5km以下	4,508.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	1個	9.5km以下	4,879.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	1個	10.5km以下	5,252.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	1個	11.5km以下	5,750.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	1個	12.5km以下	6,123.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	1個	14.0km以下	6,501.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	1個	15.0km以下	7,121.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	0.5km以下	1,518.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	1.0km以下	1,581.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	1.5km以下	1,705.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	2.0km以下	1,768.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	2.5km以下	1,892.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	3.0km以下	2,016.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	3.5km以下	2,078.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	4.0km以下	2,203.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	4.5km以下	2,265.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	5.0km以下	2,390.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	5.5km以下	2,515.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	6.0km以下	2,576.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	6.5km以下	2,701.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	7.0km以下	2,826.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	7.5km以下	2,888.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	8.5km以下	2,949.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	9.5km以下	3,137.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	10.5km以下	3,324.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	11.5km以下	3,572.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	12.5km以下	3,759.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	14.0km以下	3,946.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	2個	15.0km以下	4,258.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	0.5km以下	1,477.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	1.0km以下	1,518.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	1.5km以下	1,602.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	2.0km以下	1,643.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	2.5km以下	1,726.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	3.0km以下	1,809.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	3.5km以下	1,851.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	4.0km以下	1,934.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	4.5km以下	1,975.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	5.0km以下	2,058.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	5.5km以下	2,141.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	6.0km以下	2,182.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	6.5km以下	2,265.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	7.0km以下	2,349.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	7.5km以下	2,390.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	8.5km以下	2,431.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	9.5km以下	2,556.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	10.5km以下	2,681.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	11.5km以下	2,846.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	12.5km以下	2,971.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	14.0km以下	3,095.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	3個	15.0km以下	3,304.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	0.5km以下	1,456.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	1.0km以下	1,488.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	1.5km以下	1,550.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	2.0km以下	1,581.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	2.5km以下	1,643.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	3.0km以下	1,705.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	3.5km以下	1,736.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	4.0km以下	1,798.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	4.5km以下	1,830.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	5.0km以下	1,892.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	5.5km以下	1,954.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	6.0km以下	1,985.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	6.5km以下	2,048.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	7.0km以下	2,110.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	7.5km以下	2,141.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	8.5km以下	2,173.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	9.5km以下	2,265.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	10.5km以下	2,359.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	11.5km以下	2,483.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	12.5km以下	2,576.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	14.0km以下	2,670.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･荷卸	4個	15.0km以下	2,826.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	0.5km以下	1,705.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	1.0km以下	1,830.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	1.5km以下	2,078.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	2.0km以下	2,203.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.5km以下	2,452.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.0km以下	2,701.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.5km以下	2,826.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.0km以下	3,075.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.5km以下	3,199.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.0km以下	3,448.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.5km以下	3,697.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.0km以下	3,823.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.5km以下	4,071.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.0km以下	4,320.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.5km以下	4,443.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	8.5km以下	4,568.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	9.5km以下	4,943.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	10.5km以下	5,316.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	11.5km以下	5,813.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	12.5km以下	6,188.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	14.0km以下	6,558.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	15.0km以下	7,182.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	0.5km以下	1,581.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.0km以下	1,643.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.5km以下	1,768.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.0km以下	1,830.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.5km以下	1,954.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.0km以下	2,078.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.5km以下	2,141.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.0km以下	2,265.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.5km以下	2,327.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.0km以下	2,452.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.5km以下	2,576.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.0km以下	2,639.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.5km以下	2,763.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.0km以下	2,888.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.5km以下	2,949.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	8.5km以下	3,013.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	9.5km以下	3,199.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	10.5km以下	3,386.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	11.5km以下	3,634.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	12.5km以下	3,823.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	14.0km以下	4,009.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	15.0km以下	4,320.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	0.5km以下	1,539.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	1.0km以下	1,581.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	1.5km以下	1,664.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	2.0km以下	1,705.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	2.5km以下	1,789.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	3.0km以下	1,872.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	3.5km以下	1,913.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	4.0km以下	1,996.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	4.5km以下	2,037.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	5.0km以下	2,120.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	5.5km以下	2,203.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	6.0km以下	2,245.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	6.5km以下	2,327.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	7.0km以下	2,411.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	7.5km以下	2,452.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	8.5km以下	2,494.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	9.5km以下	2,618.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	10.5km以下	2,743.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	11.5km以下	2,908.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	12.5km以下	3,034.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	14.0km以下	3,158.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	15.0km以下	3,366.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	0.5km以下	1,518.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	1.0km以下	1,550.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	1.5km以下	1,612.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	2.0km以下	1,643.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	2.5km以下	1,705.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	3.0km以下	1,768.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	3.5km以下	1,798.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	4.0km以下	1,861.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	4.5km以下	1,892.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	5.0km以下	1,954.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	5.5km以下	2,016.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	6.0km以下	2,048.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	6.5km以下	2,110.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	7.0km以下	2,173.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	7.5km以下	2,203.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	8.5km以下	2,234.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	9.5km以下	2,327.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	10.5km以下	2,421.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	11.5km以下	2,545.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	12.5km以下	2,639.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	14.0km以下	2,733.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	15.0km以下	2,888.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	0.5km以下	2,066.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	1.0km以下	2,191.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	1.5km以下	2,440.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	2.0km以下	2,564.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	2.5km以下	2,813.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	3.0km以下	3,062.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	3.5km以下	3,186.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	4.0km以下	3,436.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	4.5km以下	3,560.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	5.0km以下	3,809.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	5.5km以下	4,059.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	6.0km以下	4,182.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	6.5km以下	4,433.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	7.0km以下	4,680.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	7.5km以下	4,806.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	8.5km以下	4,930.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	9.5km以下	5,305.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	10.5km以下	5,676.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	11.5km以下	6,173.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	12.5km以下	6,546.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	14.0km以下	6,923.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	15.0km以下	7,545.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	2個	0.5km以下	1,942.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	2個	1.0km以下	2,004.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	2個	1.5km以下	2,129.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	2個	2.0km以下	2,191.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	2個	2.5km以下	2,315.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	2個	3.0km以下	2,440.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	2個	3.5km以下	2,502.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	2個	4.0km以下	2,626.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	2個	4.5km以下	2,689.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	2個	5.0km以下	2,813.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	2個	5.5km以下	2,938.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	2個	6.0km以下	3,000.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	2個	6.5km以下	3,125.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(層積)	2個	7.0km以下	3,249.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(層積)	2個	7.5km以下	3,311.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(層積)	2個	8.5km以下	3,374.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(層積)	2個	9.5km以下	3,560.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(層積)	2個	10.5km以下	3,748.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(層積)	2個	11.5km以下	3,996.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(層積)	2個	12.5km以下	4,182.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(層積)	2個	14.0km以下	4,370.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(層積)	2個	15.0km以下	4,680.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(層積)	3個	0.5km以下	1,901.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(層積)	3個	1.0km以下	1,942.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(層積)	3個	1.5km以下	2,025.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(層積)	3個	2.0km以下	2,066.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(層積)	3個	2.5km以下	2,149.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(層積)	3個	3.0km以下	2,232.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(層積)	3個	3.5km以下	2,273.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(層積)	3個	4.0km以下	2,357.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	4.5km以下	2,398.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	5.0km以下	2,481.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	5.5km以下	2,564.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	6.0km以下	2,606.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	6.5km以下	2,689.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	7.0km以下	2,772.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	7.5km以下	2,813.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	8.5km以下	2,855.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	9.5km以下	2,979.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	10.5km以下	3,104.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	11.5km以下	3,270.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	12.5km以下	3,395.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	14.0km以下	3,518.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	15.0km以下	3,727.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	4個	0.5km以下	1,879.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	4個	1.0km以下	1,910.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	4個	1.5km以下	1,973.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	4個	2.0km以下	2,004.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	4個	2.5km以下	2,066.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	4個	3.0km以下	2,129.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	4個	3.5km以下	2,160.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	4個	4.0km以下	2,222.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	4個	4.5km以下	2,253.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	4個	5.0km以下	2,315.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	4個	5.5km以下	2,378.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	4個	6.0km以下	2,409.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	4個	6.5km以下	2,471.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	4個	7.0km以下	2,533.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	4個	7.5km以下	2,564.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	4個	8.5km以下	2,595.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	4個	9.5km以下	2,689.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	4個	10.5km以下	2,781.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	4個	11.5km以下	2,906.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	4個	12.5km以下	3,000.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(層積)	4個	14.0km以下	3,094.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み･据付け(層積)	4個	15.0km以下	3,249.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	0.5km以下	1,867.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	1.0km以下	1,992.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	1.5km以下	2,241.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	2.0km以下	2,365.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	2.5km以下	2,614.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	3.0km以下	2,863.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	3.5km以下	2,988.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	4.0km以下	3,236.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	4.5km以下	3,361.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	5.0km以下	3,610.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	5.5km以下	3,860.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	6.0km以下	3,983.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	6.5km以下	4,232.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	7.0km以下	4,481.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	7.5km以下	4,605.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	8.5km以下	4,730.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	9.5km以下	5,105.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	10.5km以下	5,476.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	11.5km以下	5,976.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	12.5km以下	6,351.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	14.0km以下	6,723.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	1個	15.0km以下	7,345.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	0.5km以下	1,742.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	1.0km以下	1,805.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	1.5km以下	1,929.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	2.0km以下	1,992.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	2.5km以下	2,117.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	3.0km以下	2,241.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	3.5km以下	2,303.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	4.0km以下	2,427.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	4.5km以下	2,489.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	5.0km以下	2,614.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	5.5km以下	2,739.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	6.0km以下	2,801.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	6.5km以下	2,926.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	7.0km以下	3,050.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	7.5km以下	3,112.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	8.5km以下	3,174.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	9.5km以下	3,361.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	10.5km以下	3,549.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	11.5km以下	3,797.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	12.5km以下	3,983.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	14.0km以下	4,170.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･荷卸	2個	15.0km以下	4,481.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	0.5km以下	2,066.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	1.0km以下	2,191.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	1.5km以下	2,440.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	2.0km以下	2,564.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け（乱積）	1個	2.5km以下	2,813.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.0km以下	3,062.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.5km以下	3,186.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.0km以下	3,436.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.5km以下	3,560.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.0km以下	3,809.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.5km以下	4,059.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.0km以下	4,182.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.5km以下	4,433.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.0km以下	4,680.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.5km以下	4,806.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	8.5km以下	4,930.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	9.5km以下	5,305.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	10.5km以下	5,676.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	11.5km以下	6,173.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	12.5km以下	6,546.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	14.0km以下	6,923.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	15.0km以下	7,545.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	0.5km以下	1,942.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	1.0km以下	2,004.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	1.5km以下	2,129.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	2.0km以下	2,191.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	2.5km以下	2,315.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	3.0km以下	2,440.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	3.5km以下	2,502.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	4.0km以下	2,626.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	4.5km以下	2,689.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	5.0km以下	2,813.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	5.5km以下	2,938.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	6.0km以下	3,000.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	6.5km以下	3,125.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	7.0km以下	3,249.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	7.5km以下	3,311.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	8.5km以下	3,374.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	9.5km以下	3,560.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	10.5km以下	3,748.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	11.5km以下	3,996.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	12.5km以下	4,182.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	14.0km以下	4,370.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(乱積)	2個	15.0km以下	4,680.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	1個	0.5km以下	2,390.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	1個	1.0km以下	2,515.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	1個	1.5km以下	2,763.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	1個	2.0km以下	2,888.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	1個	2.5km以下	3,137.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	1個	3.0km以下	3,386.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	1個	3.5km以下	3,510.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	1個	4.0km以下	3,759.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	1個	4.5km以下	3,884.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	1個	5.0km以下	4,133.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	1個	5.5km以下	4,381.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	1個	6.0km以下	4,508.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	1個	6.5km以下	4,754.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	1個	7.0km以下	5,003.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	1個	7.5km以下	5,130.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	1個	8.5km以下	5,252.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	1個	9.5km以下	5,629.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	1個	10.5km以下	5,999.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	1個	11.5km以下	6,501.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	1個	12.5km以下	6,872.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	1個	14.0km以下	7,245.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	1個	15.0km以下	7,871.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	2個	0.5km以下	2,265.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	2個	1.0km以下	2,327.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	2個	1.5km以下	2,452.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	2個	2.0km以下	2,515.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	2個	2.5km以下	2,639.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	2個	3.0km以下	2,763.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	2個	3.5km以下	2,826.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	2個	4.0km以下	2,949.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	2個	4.5km以下	3,013.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	2個	5.0km以下	3,137.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	2個	5.5km以下	3,262.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	2個	6.0km以下	3,324.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	2個	6.5km以下	3,448.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	2個	7.0km以下	3,572.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	2個	7.5km以下	3,634.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	2個	8.5km以下	3,697.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	2個	9.5km以下	3,884.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	2個	10.5km以下	4,071.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	2個	11.5km以下	4,320.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	2個	12.5km以下	4,508.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	2個	14.0km以下	4,691.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け(層積)	2個	15.0km以下	5,003.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.068【　捨石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
最大作業半径		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
9m以下	1,071.2	33.98	33.98	-	-	52.86	27.50	13.84	11.52	-	13.16	13.16	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
9mを超え24m以下	1,451.8	43.88	23.43	20.45	-	48.20	16.57	13.92	9.65	7.14	7.92	7.92	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.069【　表面均し　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,509.0	28.56	28.56	－	－	60.38	25.67	23.09	11.62	－	11.06	11.06	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.070【　多自然型護岸工（木杭打工）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,919.6	13.94	8.19	5.48	－	55.38	25.43	14.58	14.29	－	30.68	27.05	3.56	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量600～800kg級	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	杭丸太（松）長２．０ｍ×末口１２ｃｍ　皮付　先端加工	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－

No.071【　遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	管径	規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	200mm	外圧管1種	7,985.5	11.09	8.47	-	-	41.46	11.63	10.76	6.18	3.08	47.45	43.26	3.20	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２００mm×長さ２，０００mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付	250mm	外圧管1種	8,600.5	10.29	7.86	-	-	38.50	10.80	9.99	5.74	2.86	51.21	47.32	2.97	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２５０mm×長さ２，０００mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付	300mm	外圧管1種	9,385.5	9.44	7.21	-	-	35.29	9.90	9.16	5.26	2.62	55.27	51.71	2.72	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径３００mm×長さ２，０００mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付	350mm	外圧管1種	10,285	8.61	6.58	-	-	32.20	9.03	8.36	4.80	2.39	59.19	55.93	2.49	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径３５０mm×長さ２，０００mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付	400mm	外圧管1種	13,867	8.25	6.30	-	-	39.51	10.85	8.65	7.12	3.54	52.24	49.13	2.38	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付	450mm	外圧管1種	15,220	7.52	5.74	-	-	36.00	9.88	7.88	6.49	3.23	56.48	53.64	2.17	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４５０mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付	500mm	外圧管1種	16,983	6.73	5.14	-	-	32.25	8.86	7.06	5.81	2.89	61.02	58.48	1.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径５００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付	600mm	外圧管1種	21,124	5.41	4.13	-	-	25.93	7.12	5.68	4.67	2.32	68.66	66.62	1.56	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径６００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付	700mm	外圧管1種	28,207	4.96	3.79	-	-	25.96	7.62	5.25	5.21	1.74	69.08	67.21	1.43	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径７００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付	800mm	外圧管1種	33,537	4.18	3.19	-	-	21.83	6.41	4.41	4.38	1.46	73.99	72.42	1.20	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径８００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付	900mm	外圧管1種	40,630	3.44	2.63	-	-	18.02	5.29	3.64	3.62	1.21	78.54	77.25	0.99	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径９００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付	1000mm	外圧管1種	47,395	2.96	2.26	-	-	15.43	4.53	3.12	3.10	1.03	81.61	80.50	0.85	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，０００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付	1100mm	外圧管1種	54,616	5.03	3.84	-	-	13.12	5.51	3.16	1.35	-	81.85	81.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，１００mm×長さ２，４３０mm	-	-	-	-	-
据付	1200mm	外圧管1種	63,226	4.34	3.32	-	-	11.33	4.76	2.73	1.16	-	84.33	84.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，２００mm×長さ２，４３０mm	-	-	-	-	-
据付	1350mm	外圧管1種	75,526	3.64	2.78	-	-	9.47	3.98	2.28	0.97	-	86.89	86.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，３５０mm×長さ２，４３０mm	-	-	-	-	-
撤去	200mm	-	2,267.7	19.54	14.92	-	-	73.07	20.52	18.96	10.89	5.42	7.39	5.64	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.071【　遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
作業区分	管径	規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去	250mm	-	2,267.7	19.54	14.92	-	-	73.07	20.52	18.96	10.89	5.42	7.39	5.64	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	300mm	-	2,267.7	19.54	14.92	-	-	73.07	20.52	18.96	10.89	5.42	7.39	5.64	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	350mm	-	2,267.7	19.54	14.92	-	-	73.07	20.52	18.96	10.89	5.42	7.39	5.64	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	400mm	-	3,530.7	16.21	12.38	-	-	77.66	21.35	16.99	13.99	6.96	6.13	4.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	450mm	-	3,530.7	16.21	12.38	-	-	77.66	21.35	16.99	13.99	6.96	6.13	4.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	500mm	-	3,530.7	16.21	12.38	-	-	77.66	21.35	16.99	13.99	6.96	6.13	4.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	600mm	-	3,530.7	16.21	12.38	-	-	77.66	21.35	16.99	13.99	6.96	6.13	4.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	700mm	-	4,632.5	15.14	11.56	-	-	79.14	23.24	15.99	15.88	5.31	5.72	4.37	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	800mm	-	4,632.5	15.14	11.56	-	-	79.14	23.24	15.99	15.88	5.31	5.72	4.37	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	900mm	-	4,632.5	15.14	11.56	-	-	79.14	23.24	15.99	15.88	5.31	5.72	4.37	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	1000mm	-	4,632.5	15.14	11.56	-	-	79.14	23.24	15.99	15.88	5.31	5.72	4.37	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	1100mm	-	4,962.9	27.70	21.15	-	-	72.30	30.36	17.41	7.43	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1200mm	-	4,962.9	27.70	21.15	-	-	72.30	30.36	17.41	7.43	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1350mm	-	4,962.9	27.70	21.15	-	-	72.30	30.36	17.41	7.43	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
据付･撤去	200mm	外圧管1種	10,253	12.96	9.90	-	-	48.50	13.64	12.58	7.22	3.59	38.54	33.64	3.74	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 径２００ｍｍ× 長さ２，０００ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
据付･撤去	250mm	外圧管1種	10,868	12.23	9.34	-	-	45.75	12.87	11.86	6.81	3.39	42.02	37.40	3.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 径２５０ｍｍ× 長さ２，０００ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.071【　遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
作業区分	管径	規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付･撤去	300mm	外圧管1種	11,653	11.41	8.71	-	-	42.62	11.96	11.06	6.35	3.16	45.97	41.66	3.29	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径３００mm×長さ２，０００mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付･撤去	350mm	外圧管1種	12,553	10.58	8.08	-	-	39.56	11.10	10.27	5.90	2.93	49.86	45.86	3.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径３５０mm×長さ２，０００mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付･撤去	400mm	外圧管1種	17,398	9.86	7.53	-	-	47.30	13.03	10.34	8.51	4.24	42.84	39.11	2.85	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付･撤去	450mm	外圧管1種	18,751	9.15	6.99	-	-	43.83	12.03	9.60	7.90	3.93	47.02	43.56	2.64	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４５０mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付･撤去	500mm	外圧管1種	20,514	8.37	6.39	-	-	40.06	11.00	8.77	7.22	3.59	51.57	48.42	2.41	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径５００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付･撤去	600mm	外圧管1種	24,655	6.95	5.31	-	-	33.34	9.15	7.30	6.01	2.99	59.71	57.08	2.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径６００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付･撤去	700mm	外圧管1種	32,839	6.40	4.89	-	-	33.46	9.82	6.76	6.72	2.24	60.14	57.72	1.85	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径７００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付･撤去	800mm	外圧管1種	38,169	5.51	4.21	-	-	28.78	8.44	5.82	5.78	1.93	65.71	63.63	1.59	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径８００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付･撤去	900mm	外圧管1種	45,262	4.65	3.55	-	-	24.27	7.12	4.91	4.87	1.63	71.08	69.33	1.34	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径９００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付･撤去	1000mm	外圧管1種	52,027	4.03	3.08	-	-	21.11	6.19	4.27	4.24	1.41	74.86	73.34	1.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，０００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付･撤去	1100mm	外圧管1種	59,579	6.91	5.28	-	-	18.04	7.57	4.35	1.85	-	75.05	75.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，１００mm×長さ２，４３０mm	-	-	-	-	-
据付･撤去	1200mm	外圧管1種	68,189	6.04	4.61	-	-	15.77	6.62	3.80	1.62	-	78.19	78.19	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，２００mm×長さ２，４３０mm	-	-	-	-	-
据付･撤去	1350mm	外圧管1種	80,489	5.12	3.91	-	-	13.35	5.60	3.22	1.37	-	81.53	81.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，３５０mm×長さ２，４３０mm	-	-	-	-	-

No.072【　安定処理　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
使用機種	施工箇所	混合深さ	固化材100m2当り使用量	混合回数		K				R					Z					S	K　（*印；賃料）				R				Z					S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ	-	0.6m以下	実数入力	1回	1,211.4	25.55	23.09	0.99	0.78	18.45	10.86	4.82	2.77	-	56.00	53.79	2.21	-	-	-	スタビライザ［路床改良用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 処理深さ0.6m×幅2.0m		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	ブルドーザ［湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］7t級	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１ｔパック	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ	-	0.6m以下	実数入力	2回	1,293.6	27.46	24.80	1.07	0.84	19.80	11.67	5.16	2.97	-	52.74	50.37	2.37	-	-	-	スタビライザ［路床改良用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 処理深さ0.6m×幅2.0m		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	ブルドーザ［湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］7t級	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１ｔパック	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ	-	0.6mを超え1m以下	実数入力	1回	1,331.9	32.01	29.77	0.90	0.71	16.79	9.88	4.39	2.52	-	51.20	48.92	2.28	-	-	-	スタビライザ［路床改良用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 処理深さ1.2m×幅2.0m		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	ブルドーザ［湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］7t級	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１ｔパック	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ	-	0.6mを超え1m以下	実数入力	2回	1,431.8	34.16	31.77	0.96	0.76	17.90	10.54	4.67	2.69	-	47.94	45.51	2.43	-	-	-	スタビライザ［路床改良用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 処理深さ1.2m×幅2.0m		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	ブルドーザ［湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］7t級	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１ｔパック	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2
ﾊﾞｯｸﾎｳ	路床	1m以下	実数入力	-	1,464.8	5.57	3.28	2.29	-	46.05	19.19	17.07	9.79	-	48.38	44.47	3.91	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	タイヤローラ［普通型・低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量8～20t	*	-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１ｔパック	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2
ﾊﾞｯｸﾎｳ	構造物基礎	1m以下	実数入力	-	1,575.4	7.11	6.14	0.97	-	47.47	12.37	12.28	12.08	10.74	45.42	41.32	4.10	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 質量0.8～1.1t	*	-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１ｔパック	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2
ﾊﾞｯｸﾎｳ	構造物基礎	1mを超え2m以下	実数入力	-	2,237.9	8.59	7.42	1.17	-	57.38	14.96	14.85	14.60	12.97	34.03	29.08	4.95	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 質量0.8～1.1t	*	-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１ｔパック	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2

No.073【　不陸整正　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	-	-	112.53	25.67	12.66	9.81	3.20	67.46	42.61	13.11	9.55	2.19	6.87	6.87	-	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
有り	1mm以上3mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	115.58	25.00	12.33	9.55	3.12	65.68	41.48	12.77	9.30	2.13	9.32	6.69	2.63	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
有り	3mm以上6mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	119.39	24.19	11.93	9.24	3.02	63.60	40.18	12.36	9.00	2.06	12.21	6.47	5.74	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
有り	6mm以上9mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	123.96	23.29	11.49	8.90	2.90	61.26	38.70	11.90	8.67	1.99	15.45	9.22	6.23	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
有り	9mm以上13mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	129.29	22.34	11.02	8.53	2.79	58.72	37.09	11.41	8.31	1.91	18.94	12.96	5.98	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
有り	13mm以上17mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	135.39	21.33	10.52	8.15	2.66	56.08	35.42	10.90	7.94	1.82	22.59	16.88	5.71	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
有り	17mm以上21mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	141.48	20.41	10.07	7.80	2.54	53.67	33.91	10.43	7.59	1.74	25.92	20.46	5.46	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
有り	21mm以上25mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	147.58	19.57	9.65	7.48	2.44	51.45	32.50	10.00	7.28	1.67	28.98	23.75	5.23	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
有り	25mm以上29mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	153.68	18.79	9.27	7.18	2.34	49.41	31.22	9.60	6.99	1.60	31.80	26.77	5.03	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
有り	29mm以上34mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	160.54	17.98	8.87	6.87	2.24	47.31	29.90	9.19	6.69	1.53	34.71	29.90	4.81	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
有り	34mm以上39mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	168.16	17.17	8.47	6.56	2.14	45.16	28.54	8.77	6.39	1.46	37.67	33.08	4.59	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
有り	39mm以上44mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	175.78	16.43	8.10	6.28	2.05	43.20	27.30	8.39	6.11	1.40	40.37	35.98	4.39	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
有り	44mm以上49mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	183.40	15.74	7.77	6.01	1.96	41.36	26.12	8.04	5.86	1.34	42.90	38.69	4.21	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
有り	49mm以上55mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	191.78	15.06	7.43	5.75	1.88	39.55	24.98	7.69	5.60	1.28	45.39	41.36	4.03	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
有り	55mm以上61mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	200.92	14.37	7.09	5.49	1.79	37.75	23.84	7.34	5.35	1.22	47.88	44.04	3.84	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
有り	61mm以上67mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	210.06	13.74	6.78	5.25	1.71	36.11	22.81	7.02	5.11	1.17	50.15	46.47	3.68	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.073【　不陸整正　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	67mm以上75mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	220.73	13.08	6.45	5.00	1.63	34.36	21.70	6.68	4.87	1.11	52.56	49.06	3.50	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-

No.074【　下層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
実数入力	1層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	1,077.4	5.23	2.12	1.64	0.53	15.52	7.14	2.51	2.39	0.68	79.25	77.85	1.15	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]全仕上り厚　150mm
実数入力	2層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	1,876.9	6.05	2.45	1.89	0.62	17.85	8.23	2.88	2.74	0.78	76.10	74.49	1.32	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]全仕上り厚　250mm
実数入力	3層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	3,513.1	4.83	1.96	1.51	0.49	14.31	6.59	2.31	2.20	0.63	80.86	79.57	1.06	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]全仕上り厚　500mm
実数入力	4層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	4,592.1	4.94	2.00	1.55	0.50	14.59	6.73	2.35	2.24	0.64	80.47	79.16	1.08	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]全仕上り厚　650mm
実数入力	5層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	5,948.9	4.76	1.93	1.49	0.48	14.08	6.49	2.27	2.16	0.62	81.16	79.89	1.04	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]全仕上り厚　850mm
実数入力	6層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	7,585.1	4.47	1.81	1.40	0.45	13.25	6.10	2.14	2.04	0.58	82.28	81.09	0.98	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]全仕上り厚　1100mm

No.075【　下層路盤（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
実数入力	1層施工	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	722.20	6.11	3.17	2.77	－	70.83	29.82	24.99	13.96	－	23.06	21.10	1.91	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3） *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t *	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]全仕上り厚　100mm
実数入力	2層施工	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1,520.6	5.80	3.01	2.63	－	67.28	28.33	23.74	13.26	－	26.92	25.05	1.82	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3） *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t *	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]全仕上り厚　250mm
実数入力	3層施工	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2,471.4	5.35	2.77	2.43	－	62.09	26.14	21.91	12.24	－	32.56	30.83	1.68	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3） *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t *	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]全仕上り厚　500mm

No.076【　上層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
材料	平均幅員	1層当り平均仕上り厚	全仕上り厚	施工区分	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
瀝青安定処理材(40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	-	-	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,313.9	0.55	0.31	0.16	-	47.24	21.26	14.86	4.26	-	52.21	50.32	1.70	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
瀝青安定処理材(40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	-	-	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,389.8	0.52	0.30	0.15	-	45.74	20.58	14.39	4.13	-	53.74	48.74	4.82	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
瀝青安定処理材(40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)	実数入力	-	-	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,210.7	0.41	0.24	0.12	-	40.20	19.98	11.64	3.34	-	59.39	58.02	1.22	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　80mm
瀝青安定処理材(40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)	実数入力	-	-	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,286.7	0.41	0.24	0.12	-	39.27	19.52	11.37	3.26	-	60.32	56.67	3.50	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　80mm
瀝青安定処理材(40)	1.4m以上3.0m以下	実数入力	-	-	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,166.0	1.37	0.92	0.18	0.17	10.68	3.82	2.62	2.58	0.87	87.95	85.95	1.81	0.18	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t *	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t *	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　80mm
瀝青安定処理材(40)	1.4m以上3.0m以下	実数入力	-	-	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,242.0	1.31	0.88	0.18	0.16	10.31	3.69	2.53	2.49	0.84	88.38	83.06	5.14	0.17	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t *	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t *	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　80mm
瀝青安定処理材(40)	3.0m超	実数入力	-	-	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,086.7	1.15	0.74	0.12	0.12	7.32	2.68	1.53	1.49	0.50	91.53	89.24	1.88	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］　舗装幅2.3～6.0m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量10t　締固め幅2.1m *	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］　質量13t *	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　80mm
瀝青安定処理材(40)	3.0m超	実数入力	-	-	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,162.6	1.11	0.72	0.11	0.11	7.07	2.59	1.47	1.44	0.49	91.82	86.09	5.33	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］　舗装幅2.3～6.0m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量10t　締固め幅2.1m *	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］　質量13t *	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　80mm
再生粒度調整砕石 RM-40	-	-	実数入力	1層施工	-	543.99	10.38	4.20	3.25	1.06	30.75	14.14	4.97	4.74	1.36	58.87	56.09	2.28	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］　運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚　150mm
再生粒度調整砕石 RM-40	-	-	実数入力	2層施工	-	886.35	12.81	5.18	4.01	1.31	37.86	17.44	6.10	5.82	1.67	49.33	45.91	2.81	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］　運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚　200mm
再生粒度調整砕石 RM-40	-	-	実数入力	3層施工	-	1,430.3	11.89	4.81	3.73	1.21	35.16	16.19	5.67	5.41	1.55	52.95	49.77	2.61	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］　運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚　350mm

No.077【　上層路盤（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
実数入力	1層施工	再生粒度調整砕石 RM-30	785.70	5.62	2.91	2.55	-	65.10	27.41	22.97	12.83	-	29.28	27.47	1.76	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3） *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t *	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 100mm
実数入力	2層施工	再生粒度調整砕石 RM-30	1,679.3	5.26	2.72	2.39	-	60.92	25.64	21.50	12.01	-	33.82	32.14	1.64	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3） *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t *	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 250mm
実数入力	3層施工	再生粒度調整砕石 RM-30	2,465.0	5.37	2.78	2.44	-	62.25	26.20	21.97	12.27	-	32.38	30.65	1.68	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3） *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t *	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 350mm

No.078【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,213.3	0.58	0.33	0.17	-	49.40	22.22	15.54	4.46	-	50.02	48.04	1.77	0.14	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,289.2	0.56	0.32	0.16	-	47.76	21.49	15.02	4.31	-	51.68	46.45	5.03	0.13	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	無し	2,069.4	0.56	0.35	0.18	-	47.87	23.77	16.62	4.77	-	51.57	51.37	0.15	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,375.2	0.53	0.30	0.16	-	46.03	20.71	14.48	4.15	-	53.44	51.61	1.65	0.13	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,451.2	0.51	0.29	0.15	-	44.61	20.07	14.03	4.03	-	54.88	50.01	4.70	0.12	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,231.4	0.51	0.32	0.17	-	44.38	22.04	15.41	4.42	-	55.11	54.92	0.14	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,152.4	0.59	0.34	0.17	-	50.85	22.90	15.98	4.59	-	48.56	46.53	1.82	0.14	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,228.4	0.57	0.32	0.17	-	49.06	22.07	15.43	4.43	-	50.37	44.99	5.17	0.14	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,008.6	0.57	0.36	0.18	-	49.31	24.49	17.12	4.91	-	50.12	49.92	0.15	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,032.4	0.63	0.36	0.18	-	53.85	24.26	16.92	4.86	-	45.52	43.37	1.93	0.15	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,108.4	0.60	0.34	0.18	-	51.92	23.40	16.31	4.68	-	47.48	41.81	5.46	0.14	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,888.6	0.61	0.38	0.20	-	52.51	26.11	18.21	5.23	-	46.88	46.67	0.16	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,077.7	0.62	0.35	0.18	-	52.67	23.73	16.55	4.75	-	46.71	44.60	1.89	0.15	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,153.6	0.59	0.34	0.17	-	50.82	22.90	15.97	4.58	-	48.59	43.03	5.35	0.14	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,933.8	0.59	0.37	0.19	-	51.28	25.50	17.78	5.10	-	48.13	47.92	0.16	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,122.9	0.59	0.34	0.17	-	51.57	23.24	16.20	4.65	-	47.84	45.78	1.85	0.14	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,198.8	0.58	0.33	0.17	-	49.77	22.42	15.64	4.49	-	49.65	44.20	5.24	0.14	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.078【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,979.0	0.59	0.37	0.19	-	50.10	24.90	17.38	4.99	-	49.31	49.11	0.15	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,168.1	0.58	0.33	0.17	-	50.49	22.76	15.86	4.55	-	48.93	46.91	1.81	0.14	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,244.0	0.56	0.32	0.16	-	48.72	21.92	15.32	4.40	-	50.72	45.38	5.13	0.14	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,024.2	0.57	0.36	0.18	-	48.94	24.30	16.99	4.88	-	50.49	50.29	0.15	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,213.3	0.58	0.33	0.17	-	49.40	22.22	15.54	4.46	-	50.02	48.04	1.77	0.14	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,289.2	0.56	0.32	0.16	-	47.76	21.49	15.02	4.31	-	51.68	46.45	5.03	0.13	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,069.4	0.56	0.35	0.18	-	47.87	23.77	16.62	4.77	-	51.57	51.37	0.15	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,258.5	0.56	0.32	0.16	-	48.41	21.78	15.23	4.37	-	51.03	49.09	1.74	0.13	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,334.4	0.55	0.31	0.16	-	46.83	21.07	14.73	4.23	-	52.62	47.51	4.93	0.13	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,114.6	0.55	0.34	0.18	-	46.84	23.26	16.26	4.67	-	52.61	52.42	0.14	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,624.8	0.51	0.30	0.15	-	49.19	24.45	14.24	4.09	-	50.30	48.63	1.49	0.13	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,700.8	0.50	0.29	0.15	-	47.80	23.76	13.84	3.97	-	51.70	47.27	4.26	0.12	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	無し	2,482.9	0.50	0.32	0.16	-	47.92	25.84	15.05	4.32	-	51.58	51.40	0.13	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,819.2	0.48	0.28	0.14	-	45.80	22.76	13.26	3.81	-	53.72	52.16	1.39	0.12	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,895.1	0.47	0.27	0.14	-	44.59	22.16	12.91	3.71	-	54.94	50.80	3.98	0.11	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,677.3	0.46	0.29	0.15	-	44.45	23.97	13.96	4.01	-	55.09	54.94	0.12	0.03	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,551.9	0.54	0.31	0.16	-	50.65	25.19	14.65	4.21	-	48.81	47.09	1.54	0.13	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm

No.078【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,627.8	0.51	0.30	0.15	-	49.13	24.42	14.22	4.08	-	50.36	45.80	4.38	0.13	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,410.0	0.53	0.33	0.17	-	49.38	26.63	15.51	4.45	-	50.09	49.90	0.14	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,407.8	0.57	0.33	0.17	-	53.67	26.70	15.52	4.46	-	45.76	43.93	1.63	0.14	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,483.8	0.55	0.32	0.16	-	52.03	25.88	15.05	4.32	-	47.42	42.59	4.64	0.13	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,265.9	0.56	0.35	0.18	-	52.56	28.35	16.50	4.74	-	46.88	46.68	0.15	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,462.1	0.55	0.32	0.16	-	52.51	26.13	15.18	4.36	-	46.94	45.16	1.59	0.13	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,538.0	0.54	0.31	0.16	-	50.93	25.34	14.73	4.23	-	48.53	43.81	4.54	0.13	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,320.2	0.54	0.34	0.17	-	51.34	27.70	16.11	4.63	-	48.12	47.93	0.14	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,516.3	0.54	0.31	0.16	-	51.36	25.56	14.85	4.26	-	48.10	46.35	1.56	0.13	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,592.3	0.52	0.30	0.15	-	49.87	24.82	14.42	4.14	-	49.61	44.99	4.44	0.13	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,374.4	0.53	0.33	0.17	-	50.16	27.07	15.74	4.52	-	49.31	49.12	0.14	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,570.6	0.54	0.31	0.16	-	50.27	25.01	14.54	4.17	-	49.19	47.48	1.53	0.13	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,646.5	0.51	0.30	0.15	-	48.78	24.25	14.12	4.05	-	50.71	46.19	4.35	0.12	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,428.7	0.51	0.32	0.17	-	49.00	26.42	15.39	4.42	-	50.49	50.30	0.14	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,624.8	0.51	0.30	0.15	-	49.19	24.45	14.24	4.09	-	50.30	48.63	1.49	0.13	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,700.8	0.50	0.29	0.15	-	47.80	23.76	13.84	3.97	-	51.70	47.27	4.26	0.12	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,482.9	0.50	0.32	0.16	-	47.92	25.84	15.05	4.32	-	51.58	51.40	0.13	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm

No.078【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,679.1	0.50	0.29	0.15	-	48.19	23.95	13.95	4.01	-	51.31	49.68	1.46	0.12	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,755.0	0.49	0.28	0.15	-	46.86	23.29	13.57	3.89	-	52.65	48.30	4.18	0.12	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,537.2	0.49	0.31	0.16	-	46.90	25.29	14.73	4.23	-	52.61	52.44	0.13	0.03	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,367.7	2.17	1.45	0.29	0.27	16.92	6.05	4.15	4.08	1.39	80.91	77.74	2.87	0.28	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,443.6	2.07	1.38	0.28	0.26	16.02	5.73	3.93	3.87	1.31	81.91	73.64	7.98	0.27	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	無し	1,316.0	2.16	1.51	0.31	0.28	16.75	6.28	4.31	4.24	1.44	81.09	80.80	0.29	-	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,529.6	1.94	1.30	0.26	0.24	15.13	5.41	3.71	3.65	1.24	82.93	80.09	2.57	0.25	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,605.6	1.85	1.24	0.25	0.23	14.40	5.15	3.53	3.48	1.18	83.75	76.32	7.18	0.24	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	1,478.0	1.91	1.34	0.27	0.25	14.93	5.60	3.84	3.78	1.28	83.16	82.90	0.26	-	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,306.9	2.28	1.52	0.31	0.28	17.70	6.33	4.34	4.27	1.45	80.02	76.69	3.01	0.30	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,382.8	2.16	1.44	0.29	0.27	16.73	5.98	4.10	4.04	1.37	81.11	72.48	8.33	0.28	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	1,255.2	2.25	1.58	0.32	0.29	17.58	6.59	4.52	4.45	1.51	80.17	79.86	0.31	-	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,186.9	2.51	1.68	0.34	0.31	19.50	6.97	4.78	4.71	1.60	77.99	74.33	3.31	0.33	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,262.8	2.35	1.57	0.32	0.29	18.31	6.55	4.49	4.42	1.50	79.34	69.89	9.12	0.31	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,135.2	2.51	1.75	0.36	0.33	19.44	7.29	5.00	4.92	1.67	78.05	77.70	0.34	-	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,232.1	2.42	1.61	0.33	0.30	18.78	6.71	4.61	4.53	1.54	78.80	75.28	3.19	0.31	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,308.0	2.27	1.52	0.31	0.28	17.69	6.32	4.34	4.27	1.45	80.04	70.91	8.81	0.30	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm

No.078【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）							R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,180.4	2.40	1.68	0.34	0.31	18.70	7.01	4.81	4.73	1.61	78.90	78.57	0.33	-	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,277.3	2.34	1.56	0.32	0.29	18.11	6.48	4.44	4.37	1.48	79.55	76.15	3.08	0.30	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,353.2	2.20	1.47	0.30	0.27	17.09	6.11	4.19	4.13	1.40	80.71	71.89	8.51	0.29	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,225.6	2.31	1.62	0.33	0.30	18.01	6.75	4.63	4.56	1.55	79.68	79.36	0.32	-	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,322.5	2.24	1.50	0.30	0.28	17.48	6.25	4.29	4.22	1.43	80.28	77.00	2.97	0.29	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,398.4	2.12	1.42	0.29	0.26	16.54	5.91	4.06	3.99	1.36	81.34	72.80	8.24	0.28	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,270.8	2.23	1.56	0.32	0.29	17.36	6.51	4.47	4.39	1.49	80.41	80.11	0.30	-	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,367.7	2.17	1.45	0.29	0.27	16.92	6.05	4.15	4.08	1.39	80.91	77.74	2.87	0.28	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,443.6	2.07	1.38	0.28	0.26	16.02	5.73	3.93	3.87	1.31	81.91	73.64	7.98	0.27	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,316.0	2.16	1.51	0.31	0.28	16.75	6.28	4.31	4.24	1.44	81.09	80.80	0.29	-	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,412.9	2.10	1.41	0.28	0.26	16.37	5.85	4.02	3.95	1.34	81.53	78.46	2.78	0.27	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,488.9	1.99	1.33	0.27	0.25	15.53	5.55	3.81	3.75	1.27	82.48	74.46	7.74	0.26	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,361.3	2.09	1.46	0.30	0.27	16.21	6.08	4.17	4.10	1.39	81.70	81.42	0.28	-	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,288.4	1.87	1.21	0.19	0.19	11.88	4.35	2.48	2.42	0.82	86.25	82.52	3.05	0.58	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚 50mm ・注１
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,364.3	1.77	1.14	0.18	0.18	11.21	4.11	2.34	2.28	0.77	87.02	77.94	8.45	0.54	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚 50mm ・注１
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	無し	1,241.1	1.86	1.25	0.20	0.20	11.81	4.52	2.57	2.51	0.85	86.33	85.66	0.60	-	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚 50mm ・注１
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,450.3	1.66	1.07	0.17	0.17	10.55	3.86	2.20	2.15	0.73	87.79	84.48	2.71	0.51	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚 50mm ・注２

No.078【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,526.2	1.58	1.02	0.16	0.16	10.02	3.67	2.09	2.04	0.69	88.40	80.28	7.55	0.49	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注２
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	1,403.0	1.66	1.11	0.18	0.18	10.43	3.99	2.27	2.22	0.75	87.91	87.32	0.53	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注２
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,227.5	1.97	1.27	0.20	0.20	12.47	4.57	2.60	2.54	0.86	85.56	81.66	3.20	0.60	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,303.5	1.85	1.19	0.19	0.19	11.74	4.30	2.45	2.39	0.81	86.41	76.90	8.84	0.57	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	1,180.3	1.96	1.32	0.21	0.21	12.41	4.75	2.70	2.64	0.89	85.63	84.92	0.63	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,107.5	2.19	1.40	0.23	0.23	13.81	5.06	2.88	2.81	0.95	84.00	79.66	3.55	0.67	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,183.5	2.04	1.31	0.21	0.21	12.93	4.74	2.70	2.63	0.89	85.03	74.55	9.74	0.63	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,060.3	2.20	1.47	0.24	0.24	13.83	5.29	3.01	2.94	1.00	83.97	83.18	0.70	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,152.7	2.11	1.35	0.22	0.22	13.27	4.86	2.77	2.70	0.92	84.62	80.46	3.41	0.64	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,228.7	1.96	1.26	0.20	0.20	12.46	4.56	2.60	2.54	0.86	85.58	75.50	9.38	0.60	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,105.5	2.11	1.41	0.23	0.23	13.26	5.07	2.89	2.82	0.96	84.63	83.88	0.67	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,198.0	2.03	1.30	0.21	0.21	12.77	4.68	2.66	2.60	0.88	85.20	81.19	3.28	0.62	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,273.9	1.91	1.22	0.20	0.20	12.02	4.40	2.51	2.45	0.83	86.07	76.34	9.05	0.58	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,150.7	2.02	1.35	0.22	0.22	12.73	4.87	2.77	2.71	0.92	85.25	84.52	0.65	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,243.2	1.95	1.25	0.20	0.20	12.32	4.51	2.57	2.51	0.85	85.73	81.87	3.16	0.60	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,319.1	1.84	1.18	0.19	0.19	11.60	4.25	2.42	2.36	0.80	86.56	77.17	8.73	0.56	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,195.9	1.94	1.30	0.21	0.21	12.26	4.69	2.67	2.61	0.88	85.80	85.10	0.62	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm

No.078【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,288.4	1.87	1.21	0.19	0.19	11.88	4.35	2.48	2.42	0.82	86.25	82.52	3.05	0.58	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,364.3	1.77	1.14	0.18	0.18	11.21	4.11	2.34	2.28	0.77	87.02	77.94	8.45	0.54	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,241.1	1.86	1.25	0.20	0.20	11.81	4.52	2.57	2.51	0.85	86.33	85.66	0.60	-	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,333.6	1.81	1.16	0.19	0.19	11.47	4.20	2.39	2.34	0.79	86.72	83.11	2.95	0.56	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,409.5	1.72	1.10	0.18	0.18	10.85	3.98	2.26	2.21	0.75	87.43	78.64	8.17	0.53	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,286.3	1.79	1.21	0.19	0.19	11.39	4.36	2.48	2.42	0.82	86.82	86.17	0.58	-	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm

注１．この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 改質As 粗粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(13)
- 改質As 密粒 I型(20)
- 改質As 密粒 II型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 I型(20)
- 改質As 粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000
- 改質As 再生粗粒 I型(20)
- 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 再生粗粒 Ⅱ型(20) DS5000

注２．この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.079【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,213.3	0.58	0.33	0.17	-	49.40	22.22	15.54	4.46	-	50.02	48.04	1.77	0.14	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,289.2	0.56	0.32	0.16	-	47.76	21.49	15.02	4.31	-	51.68	46.45	5.03	0.13	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	無し	2,069.4	0.56	0.35	0.18	-	47.87	23.77	16.62	4.77	-	51.57	51.37	0.15	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,375.2	0.53	0.30	0.16	-	46.03	20.71	14.48	4.15	-	53.44	51.61	1.65	0.13	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,451.2	0.51	0.29	0.15	-	44.61	20.07	14.03	4.03	-	54.88	50.01	4.70	0.12	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,231.4	0.51	0.32	0.17	-	44.38	22.04	15.41	4.42	-	55.11	54.92	0.14	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,152.4	0.59	0.34	0.17	-	50.85	22.90	15.98	4.59	-	48.56	46.53	1.82	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,228.4	0.57	0.32	0.17	-	49.06	22.07	15.43	4.43	-	50.37	44.99	5.17	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,008.6	0.57	0.36	0.18	-	49.31	24.49	17.12	4.91	-	50.12	49.92	0.15	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,032.4	0.63	0.36	0.18	-	53.85	24.26	16.92	4.86	-	45.52	43.37	1.93	0.15	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,108.4	0.60	0.34	0.18	-	51.92	23.40	16.31	4.68	-	47.48	41.81	5.46	0.14	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,888.6	0.61	0.38	0.20	-	52.51	26.11	18.21	5.23	-	46.88	46.67	0.16	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,077.7	0.62	0.35	0.18	-	52.67	23.73	16.55	4.75	-	46.71	44.60	1.89	0.15	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,153.6	0.59	0.34	0.17	-	50.82	22.90	15.97	4.58	-	48.59	43.03	5.35	0.14	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,933.8	0.59	0.37	0.19	-	51.28	25.50	17.78	5.10	-	48.13	47.92	0.16	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,122.9	0.59	0.34	0.17	-	51.57	23.24	16.20	4.65	-	47.84	45.78	1.85	0.14	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,198.8	0.58	0.33	0.17	-	49.77	22.42	15.64	4.49	-	49.65	44.20	5.24	0.14	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.079【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,979.0	0.59	0.37	0.19	-	50.10	24.90	17.38	4.99	-	49.31	49.11	0.15	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,168.1	0.58	0.33	0.17	-	50.49	22.76	15.86	4.55	-	48.93	46.91	1.81	0.14	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,244.0	0.56	0.32	0.16	-	48.72	21.92	15.32	4.40	-	50.72	45.38	5.13	0.14	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,024.2	0.57	0.36	0.18	-	48.94	24.30	16.99	4.88	-	50.49	50.29	0.15	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,213.3	0.58	0.33	0.17	-	49.40	22.22	15.54	4.46	-	50.02	48.04	1.77	0.14	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,289.2	0.56	0.32	0.16	-	47.76	21.49	15.02	4.31	-	51.68	46.45	5.03	0.13	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,069.4	0.56	0.35	0.18	-	47.87	23.77	16.62	4.77	-	51.57	51.37	0.15	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,258.5	0.56	0.32	0.16	-	48.41	21.78	15.23	4.37	-	51.03	49.09	1.74	0.13	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,334.4	0.55	0.31	0.16	-	46.83	21.07	14.73	4.23	-	52.62	47.51	4.93	0.13	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,114.6	0.55	0.34	0.18	-	46.84	23.26	16.26	4.67	-	52.61	52.42	0.14	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,624.8	0.51	0.30	0.15	-	49.19	24.45	14.24	4.09	-	50.30	48.63	1.49	0.13	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,700.8	0.50	0.29	0.15	-	47.80	23.76	13.84	3.97	-	51.70	47.27	4.26	0.12	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	無し	2,482.9	0.50	0.32	0.16	-	47.92	25.84	15.05	4.32	-	51.58	51.40	0.13	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,819.2	0.48	0.28	0.14	-	45.80	22.76	13.26	3.81	-	53.72	52.16	1.39	0.12	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,895.1	0.47	0.27	0.14	-	44.59	22.16	12.91	3.71	-	54.94	50.80	3.98	0.11	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,677.3	0.46	0.29	0.15	-	44.45	23.97	13.96	4.01	-	55.09	54.94	0.12	0.03	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,551.9	0.54	0.31	0.16	-	50.65	25.19	14.65	4.21	-	48.81	47.09	1.54	0.13	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm

No.079【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,627.8	0.51	0.30	0.15	-	49.13	24.42	14.22	4.08	-	50.36	45.80	4.38	0.13	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,410.0	0.53	0.33	0.17	-	49.38	26.63	15.51	4.45	-	50.09	49.90	0.14	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,407.8	0.57	0.33	0.17	-	53.67	26.70	15.52	4.46	-	45.76	43.93	1.63	0.14	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,483.8	0.55	0.32	0.16	-	52.03	25.88	15.05	4.32	-	47.42	42.59	4.64	0.13	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,265.9	0.56	0.35	0.18	-	52.56	28.35	16.50	4.74	-	46.88	46.68	0.15	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,462.1	0.55	0.32	0.16	-	52.51	26.13	15.18	4.36	-	46.94	45.16	1.59	0.13	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,538.0	0.54	0.31	0.16	-	50.93	25.34	14.73	4.23	-	48.53	43.81	4.54	0.13	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,320.2	0.54	0.34	0.17	-	51.34	27.70	16.11	4.63	-	48.12	47.93	0.14	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,516.3	0.54	0.31	0.16	-	51.36	25.56	14.85	4.26	-	48.10	46.35	1.56	0.13	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,592.3	0.52	0.30	0.15	-	49.87	24.82	14.42	4.14	-	49.61	44.99	4.44	0.13	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,374.4	0.53	0.33	0.17	-	50.16	27.07	15.74	4.52	-	49.31	49.12	0.14	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,570.6	0.54	0.31	0.16	-	50.27	25.01	14.54	4.17	-	49.19	47.48	1.53	0.13	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,646.5	0.51	0.30	0.15	-	48.78	24.25	14.12	4.05	-	50.71	46.19	4.35	0.12	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,428.7	0.51	0.32	0.17	-	49.00	26.42	15.39	4.42	-	50.49	50.30	0.14	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,624.8	0.51	0.30	0.15	-	49.19	24.45	14.24	4.09	-	50.30	48.63	1.49	0.13	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,700.8	0.50	0.29	0.15	-	47.80	23.76	13.84	3.97	-	51.70	47.27	4.26	0.12	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,482.9	0.50	0.32	0.16	-	47.92	25.84	15.05	4.32	-	51.58	51.40	0.13	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm

No.079【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,679.1	0.50	0.29	0.15	-	48.19	23.95	13.95	4.01	-	51.31	49.68	1.46	0.12	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,755.0	0.49	0.28	0.15	-	46.86	23.29	13.57	3.89	-	52.65	48.30	4.18	0.12	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,537.2	0.49	0.31	0.16	-	46.90	25.29	14.73	4.23	-	52.61	52.44	0.13	0.03	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,367.7	2.17	1.45	0.29	0.27	16.92	6.05	4.15	4.08	1.39	80.91	77.74	2.87	0.28	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,443.6	2.07	1.38	0.28	0.26	16.02	5.73	3.93	3.87	1.31	81.91	73.64	7.98	0.27	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	無し	1,316.0	2.16	1.51	0.31	0.28	16.75	6.28	4.31	4.24	1.44	81.09	80.80	0.29	-	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,529.6	1.94	1.30	0.26	0.24	15.13	5.41	3.71	3.65	1.24	82.93	80.09	2.57	0.25	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,605.6	1.85	1.24	0.25	0.23	14.40	5.15	3.53	3.48	1.18	83.75	76.32	7.18	0.24	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	1,478.0	1.91	1.34	0.27	0.25	14.93	5.60	3.84	3.78	1.28	83.16	82.90	0.26	-	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,306.9	2.28	1.52	0.31	0.28	17.70	6.33	4.34	4.27	1.45	80.02	76.69	3.01	0.30	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,382.8	2.16	1.44	0.29	0.27	16.73	5.98	4.10	4.04	1.37	81.11	72.48	8.33	0.28	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	1,255.2	2.25	1.58	0.32	0.29	17.58	6.59	4.52	4.45	1.51	80.17	79.86	0.31	-	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,186.9	2.51	1.68	0.34	0.31	19.50	6.97	4.78	4.71	1.60	77.99	74.33	3.31	0.33	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,262.8	2.35	1.57	0.32	0.29	18.31	6.55	4.49	4.42	1.50	79.34	69.89	9.12	0.31	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,135.2	2.51	1.75	0.36	0.33	19.44	7.29	5.00	4.92	1.67	78.05	77.70	0.34	-	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,232.1	2.42	1.61	0.33	0.30	18.78	6.71	4.61	4.53	1.54	78.80	75.28	3.19	0.31	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,308.0	2.27	1.52	0.31	0.28	17.69	6.32	4.34	4.27	1.45	80.04	70.91	8.81	0.30	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm

No.079【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,180.4	2.40	1.68	0.34	0.31	18.70	7.01	4.81	4.73	1.61	78.90	78.57	0.33	-	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,277.3	2.34	1.56	0.32	0.29	18.11	6.48	4.44	4.37	1.48	79.55	76.15	3.08	0.30	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,353.2	2.20	1.47	0.30	0.27	17.09	6.11	4.19	4.13	1.40	80.71	71.89	8.51	0.29	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,225.6	2.31	1.62	0.33	0.30	18.01	6.75	4.63	4.56	1.55	79.68	79.36	0.32	-	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,322.5	2.24	1.50	0.30	0.28	17.48	6.25	4.29	4.22	1.43	80.28	77.00	2.97	0.29	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,398.4	2.12	1.42	0.29	0.26	16.54	5.91	4.06	3.99	1.36	81.34	72.80	8.24	0.28	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,270.8	2.23	1.56	0.32	0.29	17.36	6.51	4.47	4.39	1.49	80.41	80.11	0.30	-	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,367.7	2.17	1.45	0.29	0.27	16.92	6.05	4.15	4.08	1.39	80.91	77.74	2.87	0.28	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,443.6	2.07	1.38	0.28	0.26	16.02	5.73	3.93	3.87	1.31	81.91	73.64	7.98	0.27	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,316.0	2.16	1.51	0.31	0.28	16.75	6.28	4.31	4.24	1.44	81.09	80.80	0.29	-	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,412.9	2.10	1.41	0.28	0.26	16.37	5.85	4.02	3.95	1.34	81.53	78.46	2.78	0.27	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,488.9	1.99	1.33	0.27	0.25	15.53	5.55	3.81	3.75	1.27	82.48	74.46	7.74	0.26	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,361.3	2.09	1.46	0.30	0.27	16.21	6.08	4.17	4.10	1.39	81.70	81.42	0.28	-	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,288.4	1.87	1.21	0.19	0.19	11.88	4.35	2.48	2.42	0.82	86.25	82.52	3.05	0.58	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚50mm ・注１
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,364.3	1.77	1.14	0.18	0.18	11.21	4.11	2.34	2.28	0.77	87.02	77.94	8.45	0.54	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚50mm ・注１
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	無し	1,241.1	1.86	1.25	0.20	0.20	11.81	4.52	2.57	2.51	0.85	86.33	85.66	0.60	-	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚50mm ・注１
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,450.3	1.66	1.07	0.17	0.17	10.55	3.86	2.20	2.15	0.73	87.79	84.48	2.71	0.51	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚50mm ・注２

No.079【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,526.2	1.58	1.02	0.16	0.16	10.02	3.67	2.09	2.04	0.69	88.40	80.28	7.55	0.49	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注２
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	1,403.0	1.66	1.11	0.18	0.18	10.43	3.99	2.27	2.22	0.75	87.91	87.32	0.53	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注２
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,227.5	1.97	1.27	0.20	0.20	12.47	4.57	2.60	2.54	0.86	85.56	81.66	3.20	0.60	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,303.5	1.85	1.19	0.19	0.19	11.74	4.30	2.45	2.39	0.81	86.41	76.90	8.84	0.57	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	1,180.3	1.96	1.32	0.21	0.21	12.41	4.75	2.70	2.64	0.89	85.63	84.92	0.63	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,107.5	2.19	1.40	0.23	0.23	13.81	5.06	2.88	2.81	0.95	84.00	79.66	3.55	0.67	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,183.5	2.04	1.31	0.21	0.21	12.93	4.74	2.70	2.63	0.89	85.03	74.55	9.74	0.63	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,060.3	2.20	1.47	0.24	0.24	13.83	5.29	3.01	2.94	1.00	83.97	83.18	0.70	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,152.7	2.11	1.35	0.22	0.22	13.27	4.86	2.77	2.70	0.92	84.62	80.46	3.41	0.64	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,228.7	1.96	1.26	0.20	0.20	12.46	4.56	2.60	2.54	0.86	85.58	75.50	9.38	0.60	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,105.5	2.11	1.41	0.23	0.23	13.26	5.07	2.89	2.82	0.96	84.63	83.88	0.67	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,198.0	2.03	1.30	0.21	0.21	12.77	4.68	2.66	2.60	0.88	85.20	81.19	3.28	0.62	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,273.9	1.91	1.22	0.20	0.20	12.02	4.40	2.51	2.45	0.83	86.07	76.34	9.05	0.58	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,150.7	2.02	1.35	0.22	0.22	12.73	4.87	2.77	2.71	0.92	85.25	84.52	0.65	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,243.2	1.95	1.25	0.20	0.20	12.32	4.51	2.57	2.51	0.85	85.73	81.87	3.16	0.60	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,319.1	1.84	1.18	0.19	0.19	11.60	4.25	2.42	2.36	0.80	86.56	77.17	8.73	0.56	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,195.9	1.94	1.30	0.21	0.21	12.26	4.69	2.67	2.61	0.88	85.80	85.10	0.62	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm

No.079【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）							R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,288.4	1.87	1.21	0.19	0.19	11.88	4.35	2.48	2.42	0.82	86.25	82.52	3.05	0.58	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,364.3	1.77	1.14	0.18	0.18	11.21	4.11	2.34	2.28	0.77	87.02	77.94	8.45	0.54	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,241.1	1.86	1.25	0.20	0.20	11.81	4.52	2.57	2.51	0.85	86.33	85.66	0.60	-	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,333.6	1.81	1.16	0.19	0.19	11.47	4.20	2.39	2.34	0.79	86.72	83.11	2.95	0.56	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,409.5	1.72	1.10	0.18	0.18	10.85	3.98	2.26	2.21	0.75	87.43	78.64	8.17	0.53	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,286.3	1.79	1.21	0.19	0.19	11.39	4.36	2.48	2.42	0.82	86.82	86.17	0.58	-	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm

注１．この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 改質As 粗粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(13)
- 改質As 密粒 I型(20)
- 改質As 密粒 II型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 I型(20)
- 改質As 粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000
- 改質As 再生粗粒 I型(20)
- 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 再生粗粒 Ⅱ型(20) DS5000

注２．この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.080【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,376.7	0.53	0.30	0.16	-	46.00	20.70	14.47	4.15	-	53.47	51.64	1.65	0.13	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,452.7	0.51	0.29	0.15	-	44.56	20.05	14.02	4.02	-	54.93	50.06	4.70	0.12	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	無し	2,232.9	0.51	0.32	0.17	-	44.36	22.03	15.40	4.42	-	55.13	54.94	0.14	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,375.2	0.53	0.30	0.16	-	46.03	20.71	14.48	4.15	-	53.44	51.61	1.65	0.13	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,451.2	0.51	0.29	0.15	-	44.61	20.07	14.03	4.03	-	54.88	50.01	4.70	0.12	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,231.4	0.51	0.32	0.17	-	44.38	22.04	15.41	4.42	-	55.11	54.92	0.14	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,152.4	0.59	0.34	0.17	-	50.85	22.90	15.98	4.59	-	48.56	46.53	1.82	0.14	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,228.4	0.57	0.32	0.17	-	49.06	22.07	15.43	4.43	-	50.37	44.99	5.17	0.14	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,008.6	0.57	0.36	0.18	-	49.31	24.49	17.12	4.91	-	50.12	49.92	0.15	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,168.1	0.58	0.33	0.17	-	50.49	22.76	15.86	4.55	-	48.93	46.91	1.81	0.14	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,244.0	0.56	0.32	0.16	-	48.72	21.92	15.32	4.40	-	50.72	45.38	5.13	0.14	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,024.2	0.57	0.36	0.18	-	48.94	24.30	16.99	4.88	-	50.49	50.29	0.15	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,220.2	0.58	0.33	0.17	-	49.23	22.15	15.49	4.44	-	50.19	48.21	1.77	0.14	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,296.2	0.55	0.31	0.16	-	47.62	21.42	14.98	4.30	-	51.83	46.61	5.02	0.13	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,076.4	0.56	0.35	0.18	-	47.70	23.69	16.56	4.75	-	51.74	51.54	0.15	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,272.4	0.56	0.32	0.16	-	48.11	21.65	15.13	4.34	-	51.33	49.40	1.73	0.13	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,348.3	0.55	0.31	0.16	-	46.55	20.95	14.64	4.20	-	52.90	47.82	4.90	0.13	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.080【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,128.6	0.54	0.34	0.17	-	46.54	23.11	16.16	4.64	-	52.92	52.73	0.14	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,324.6	0.55	0.31	0.16	-	47.03	21.16	14.79	4.25	-	52.42	50.55	1.69	0.13	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,400.5	0.52	0.30	0.15	-	45.55	20.49	14.33	4.11	-	53.93	48.95	4.80	0.13	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,180.7	0.53	0.33	0.17	-	45.43	22.56	15.77	4.53	-	54.04	53.85	0.14	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,376.7	0.53	0.30	0.16	-	46.00	20.70	14.47	4.15	-	53.47	51.64	1.65	0.13	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,452.7	0.51	0.29	0.15	-	44.56	20.05	14.02	4.02	-	54.93	50.06	4.70	0.12	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,232.9	0.51	0.32	0.17	-	44.36	22.03	15.40	4.42	-	55.13	54.94	0.14	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,428.9	0.52	0.30	0.15	-	45.01	20.25	14.16	4.06	-	54.47	52.69	1.61	0.12	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,504.8	0.51	0.29	0.15	-	43.65	19.64	13.73	3.94	-	55.84	51.07	4.60	0.12	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,285.0	0.50	0.32	0.16	-	43.35	21.53	15.05	4.32	-	56.15	55.97	0.13	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,004.9	0.45	0.26	0.13	-	42.96	21.35	12.44	3.57	-	56.59	55.13	1.30	0.11	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,080.8	0.43	0.25	0.13	-	41.90	20.83	12.13	3.48	-	57.67	53.77	3.74	0.11	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	無し	2,862.9	0.43	0.27	0.14	-	41.56	22.41	13.05	3.75	-	58.01	57.87	0.11	0.03	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,002.9	0.45	0.26	0.13	-	43.00	21.37	12.45	3.57	-	56.55	55.08	1.31	0.11	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,078.8	0.43	0.25	0.13	-	41.93	20.84	12.14	3.48	-	57.64	53.74	3.74	0.11	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,861.0	0.43	0.27	0.14	-	41.59	22.43	13.06	3.75	-	57.98	57.84	0.11	0.03	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,702.1	0.50	0.29	0.15	-	47.78	23.75	13.83	3.97	-	51.72	50.10	1.45	0.12	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm

No.080【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,778.1	0.48	0.28	0.14	-	46.47	23.10	13.45	3.86	-	53.05	48.74	4.14	0.12	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,560.2	0.49	0.31	0.16	-	46.48	25.06	14.60	4.19	-	53.03	52.86	0.13	0.03	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,723.2	0.50	0.29	0.15	-	47.40	23.56	13.72	3.94	-	52.10	50.49	1.44	0.12	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,799.1	0.48	0.28	0.14	-	46.11	22.92	13.35	3.83	-	53.41	49.13	4.11	0.12	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,581.3	0.48	0.30	0.16	-	46.11	24.86	14.48	4.16	-	53.41	53.24	0.13	0.03	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,793.6	0.48	0.28	0.14	-	46.22	22.97	13.38	3.84	-	53.30	51.73	1.40	0.12	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,869.5	0.47	0.27	0.14	-	44.99	22.36	13.02	3.74	-	54.54	50.37	4.01	0.11	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,651.7	0.47	0.30	0.15	-	44.89	24.20	14.10	4.05	-	54.64	54.48	0.12	0.03	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,864.0	0.47	0.27	0.14	-	45.08	22.40	13.05	3.75	-	54.45	52.92	1.37	0.11	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,939.9	0.47	0.27	0.14	-	43.92	21.83	12.71	3.65	-	55.61	51.53	3.92	0.11	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,722.0	0.46	0.29	0.15	-	43.71	23.57	13.73	3.94	-	55.83	55.68	0.12	0.03	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,934.5	0.47	0.27	0.14	-	44.01	21.87	12.74	3.66	-	55.52	54.02	1.34	0.11	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,010.4	0.45	0.26	0.13	-	42.87	21.31	12.41	3.56	-	56.68	52.70	3.82	0.11	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,792.5	0.44	0.28	0.14	-	42.61	22.98	13.38	3.84	-	56.95	56.80	0.12	0.03	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,004.9	0.45	0.26	0.13	-	42.96	21.35	12.44	3.57	-	56.59	55.13	1.30	0.11	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,080.8	0.43	0.25	0.13	-	41.90	20.83	12.13	3.48	-	57.67	53.77	3.74	0.11	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,862.9	0.43	0.27	0.14	-	41.56	22.41	13.05	3.75	-	58.01	57.87	0.11	0.03	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm

No.080【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,075.2	0.43	0.25	0.13	-	41.98	20.87	12.15	3.49	-	57.59	56.16	1.27	0.11	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,151.2	0.43	0.25	0.13	-	40.96	20.36	11.86	3.40	-	58.61	54.81	3.65	0.10	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,933.3	0.43	0.27	0.14	-	40.57	21.88	12.74	3.66	-	59.00	58.86	0.11	0.03	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚67.5mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,531.1	1.94	1.30	0.26	0.24	15.12	5.40	3.71	3.65	1.24	82.94	80.11	2.56	0.25	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,607.1	1.85	1.24	0.25	0.23	14.39	5.15	3.53	3.47	1.18	83.76	76.34	7.17	0.24	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	無し	1,479.5	1.91	1.34	0.27	0.25	14.91	5.59	3.84	3.77	1.28	83.18	82.92	0.26	-	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,529.6	1.94	1.30	0.26	0.24	15.13	5.41	3.71	3.65	1.24	82.93	80.09	2.57	0.25	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,605.6	1.85	1.24	0.25	0.23	14.40	5.15	3.53	3.48	1.18	83.75	76.32	7.18	0.24	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	1,478.0	1.91	1.34	0.27	0.25	14.93	5.60	3.84	3.78	1.28	83.16	82.90	0.26	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,306.9	2.28	1.52	0.31	0.28	17.70	6.33	4.34	4.27	1.45	80.02	76.69	3.01	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,382.8	2.16	1.44	0.29	0.27	16.73	5.98	4.10	4.04	1.37	81.11	72.48	8.33	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	1,255.2	2.25	1.58	0.32	0.29	17.58	6.59	4.52	4.45	1.51	80.17	79.86	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,322.5	2.24	1.50	0.30	0.28	17.48	6.25	4.29	4.22	1.43	80.28	77.00	2.97	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,398.4	2.12	1.42	0.29	0.26	16.54	5.91	4.06	3.99	1.36	81.34	72.80	8.24	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,270.8	2.23	1.56	0.32	0.29	17.36	6.51	4.47	4.39	1.49	80.41	80.11	0.30	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,374.7	2.17	1.45	0.29	0.27	16.83	6.02	4.13	4.06	1.38	81.00	77.84	2.86	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,450.6	2.05	1.37	0.28	0.25	15.95	5.70	3.91	3.85	1.31	82.00	73.77	7.94	0.27	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm

No.080【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,323.0	2.14	1.50	0.30	0.28	16.67	6.25	4.29	4.22	1.43	81.19	80.90	0.29	-	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,426.8	2.08	1.39	0.28	0.26	16.22	5.80	3.98	3.91	1.33	81.70	78.66	2.75	0.27	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,502.8	1.97	1.32	0.27	0.24	15.39	5.50	3.78	3.71	1.26	82.64	74.69	7.67	0.26	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,375.2	2.07	1.45	0.29	0.27	16.04	6.01	4.13	4.06	1.38	81.89	81.61	0.28	-	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,479.0	2.01	1.34	0.27	0.25	15.64	5.59	3.84	3.77	1.28	82.35	79.41	2.66	0.26	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,554.9	1.92	1.28	0.26	0.24	14.88	5.32	3.65	3.59	1.22	83.20	75.52	7.41	0.25	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,427.3	1.98	1.39	0.28	0.26	15.46	5.79	3.98	3.91	1.33	82.56	82.29	0.27	-	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,531.1	1.94	1.30	0.26	0.24	15.12	5.40	3.71	3.65	1.24	82.94	80.11	2.56	0.25	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,607.1	1.85	1.24	0.25	0.23	14.39	5.15	3.53	3.47	1.18	83.76	76.34	7.17	0.24	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,479.5	1.91	1.34	0.27	0.25	14.91	5.59	3.84	3.77	1.28	83.18	82.92	0.26	-	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,583.3	1.87	1.25	0.25	0.23	14.61	5.22	3.58	3.53	1.20	83.52	80.79	2.48	0.24	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,659.3	1.79	1.20	0.24	0.22	13.93	4.98	3.42	3.36	1.14	84.28	77.10	6.94	0.23	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,531.7	1.85	1.30	0.26	0.24	14.41	5.40	3.71	3.64	1.24	83.74	83.49	0.25	-	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,451.8	1.66	1.07	0.17	0.17	10.55	3.86	2.20	2.15	0.73	87.79	84.48	2.71	0.51	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚50mm ・注１
3.0m超	実数入力	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,527.8	1.58	1.02	0.16	0.16	10.02	3.67	2.09	2.04	0.69	88.40	80.30	7.54	0.48	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚50mm ・注１
3.0m超	実数入力	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	無し	1,404.6	1.66	1.11	0.18	0.18	10.43	3.99	2.27	2.22	0.75	87.91	87.32	0.53	-	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚50mm ・注１
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,450.3	1.66	1.07	0.17	0.17	10.55	3.86	2.20	2.15	0.73	87.79	84.48	2.71	0.51	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚50mm ・注２

No.080【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,526.2	1.58	1.02	0.16	0.16	10.02	3.67	2.09	2.04	0.69	88.40	80.28	7.55	0.49	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注２
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	1,403.0	1.66	1.11	0.18	0.18	10.43	3.99	2.27	2.22	0.75	87.91	87.32	0.53	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注２
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,227.5	1.97	1.27	0.20	0.20	12.47	4.57	2.60	2.54	0.86	85.56	81.66	3.20	0.60	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,303.5	1.85	1.19	0.19	0.19	11.74	4.30	2.45	2.39	0.81	86.41	76.90	8.84	0.57	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	1,180.3	1.96	1.32	0.21	0.21	12.41	4.75	2.70	2.64	0.89	85.63	84.92	0.63	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,243.2	1.95	1.25	0.20	0.20	12.32	4.51	2.57	2.51	0.85	85.73	81.87	3.16	0.60	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,319.1	1.84	1.18	0.19	0.19	11.60	4.25	2.42	2.36	0.80	86.56	77.17	8.73	0.56	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,195.9	1.94	1.30	0.21	0.21	12.26	4.69	2.67	2.61	0.88	85.80	85.10	0.62	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,295.3	1.86	1.20	0.19	0.19	11.81	4.33	2.46	2.41	0.81	86.33	82.63	3.03	0.57	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,371.3	1.76	1.13	0.18	0.18	11.16	4.09	2.33	2.27	0.77	87.08	78.05	8.40	0.54	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,248.1	1.86	1.25	0.20	0.20	11.75	4.49	2.56	2.50	0.85	86.39	85.73	0.59	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,347.5	1.80	1.15	0.19	0.19	11.35	4.16	2.37	2.31	0.78	86.85	83.30	2.91	0.55	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,423.4	1.69	1.09	0.17	0.17	10.75	3.94	2.24	2.19	0.74	87.56	78.86	8.09	0.52	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,300.2	1.77	1.19	0.19	0.19	11.26	4.31	2.45	2.40	0.81	86.97	86.33	0.57	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,399.7	1.73	1.11	0.18	0.18	10.93	4.00	2.28	2.23	0.75	87.34	83.91	2.81	0.53	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,475.6	1.64	1.05	0.17	0.17	10.36	3.80	2.16	2.11	0.71	88.00	79.60	7.81	0.50	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,352.4	1.70	1.15	0.18	0.18	10.82	4.14	2.36	2.30	0.78	87.48	86.86	0.55	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm

No.080【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）							R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,451.8	1.66	1.07	0.17	0.17	10.55	3.86	2.20	2.15	0.73	87.79	84.48	2.71	0.51	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,527.8	1.58	1.02	0.16	0.16	10.02	3.67	2.09	2.04	0.69	88.40	80.30	7.54	0.48	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,404.6	1.66	1.11	0.18	0.18	10.43	3.99	2.27	2.22	0.75	87.91	87.32	0.53	-	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,504.0	1.61	1.03	0.17	0.17	10.17	3.73	2.12	2.07	0.70	88.22	85.04	2.61	0.49	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,579.9	1.53	0.98	0.16	0.16	9.69	3.55	2.02	1.97	0.67	88.78	80.94	7.29	0.47	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,456.7	1.59	1.07	0.17	0.17	10.05	3.85	2.19	2.14	0.72	88.36	87.79	0.51	-	-		アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm

注１．この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 改質As 粗粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(13)
- 改質As 密粒 I型(20)
- 改質As 密粒 II型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 I型(20)
- 改質As 粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000
- 改質As 再生粗粒 I型(20)
- 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 再生粗粒 Ⅱ型(20) DS5000

注２．この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.081【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,071.1	0.52	0.35	0.09	-	48.04	19.00	16.60	4.77	-	51.44	49.42	1.89	0.07	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,147.0	0.50	0.34	0.08	-	46.35	18.33	16.02	4.60	-	53.15	47.66	5.36	0.07	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	無し	1,930.0	0.49	0.37	0.09	-	46.35	20.39	17.82	5.11	-	53.16	53.04	0.08	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,225.2	0.47	0.32	0.08	-	44.71	17.68	15.45	4.44	-	54.82	52.93	1.76	0.07	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,301.2	0.46	0.31	0.08	-	43.23	17.10	14.94	4.29	-	56.31	51.18	5.01	0.06	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,084.1	0.47	0.35	0.09	-	42.92	18.88	16.50	4.74	-	56.61	56.50	0.07	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,954.9	0.54	0.37	0.09	-	50.96	20.20	17.59	5.05	-	48.50	46.35	2.01	0.08	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,030.8	0.53	0.36	0.09	-	48.99	19.38	16.93	4.86	-	50.48	44.68	5.67	0.07	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,813.8	0.53	0.40	0.10	-	49.32	21.70	18.96	5.44	-	50.15	50.02	0.08	0.05	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,001.4	0.53	0.36	0.09	-	49.78	19.73	17.18	4.93	-	49.69	47.60	1.96	0.07	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,077.3	0.52	0.35	0.09	-	47.89	18.94	16.55	4.75	-	51.59	45.92	5.54	0.07	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,860.2	0.52	0.39	0.10	-	48.09	21.15	18.49	5.31	-	51.39	51.27	0.08	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,047.8	0.52	0.35	0.09	-	48.59	19.22	16.79	4.82	-	50.89	48.84	1.92	0.07	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,123.8	0.50	0.34	0.08	-	46.85	18.53	16.19	4.65	-	52.65	47.10	5.42	0.07	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,906.7	0.50	0.38	0.09	-	46.93	20.64	18.04	5.18	-	52.57	52.45	0.08	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,094.3	0.52	0.35	0.09	-	47.50	18.79	16.42	4.71	-	51.98	49.98	1.87	0.07	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,170.3	0.49	0.33	0.08	-	45.85	18.13	15.85	4.55	-	53.66	48.22	5.31	0.07	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.081【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,953.2	0.49	0.37	0.09	-	45.80	20.15	17.61	5.05	-	53.71	53.59	0.08	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,140.8	0.50	0.34	0.08	-	46.47	18.38	16.06	4.61	-	53.03	51.07	1.83	0.07	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,216.7	0.48	0.33	0.08	-	44.87	17.75	15.51	4.45	-	54.65	49.32	5.20	0.07	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,999.7	0.48	0.36	0.09	-	44.74	19.68	17.20	4.94	-	54.78	54.67	0.07	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,459.8	0.46	0.32	0.08	-	47.89	21.74	15.19	4.36	-	51.65	49.95	1.59	0.06	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,535.7	0.45	0.31	0.08	-	46.47	21.09	14.74	4.23	-	53.08	48.44	4.54	0.06	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	無し	2,317.6	0.44	0.34	0.08	-	46.46	23.07	16.13	4.63	-	53.10	52.99	0.07	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,644.8	0.43	0.30	0.07	-	44.55	20.22	14.13	4.06	-	55.02	53.44	1.48	0.06	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,720.7	0.41	0.29	0.07	-	43.30	19.65	13.74	3.94	-	56.29	51.96	4.23	0.06	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,502.5	0.41	0.31	0.08	-	43.03	21.37	14.94	4.29	-	56.56	56.46	0.06	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,320.4	0.48	0.34	0.08	-	50.85	23.11	16.11	4.63	-	48.67	46.86	1.69	0.07	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,396.3	0.47	0.33	0.08	-	49.17	22.31	15.60	4.48	-	50.36	45.43	4.81	0.07	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,178.1	0.47	0.36	0.09	-	49.43	24.55	17.16	4.93	-	50.10	49.99	0.07	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,376.1	0.47	0.33	0.08	-	49.59	22.50	15.73	4.52	-	49.94	48.17	1.65	0.07	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,452.1	0.46	0.32	0.08	-	48.06	21.81	15.24	4.38	-	51.48	46.67	4.70	0.06	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,233.9	0.46	0.35	0.09	-	48.19	23.94	16.73	4.80	-	51.35	51.24	0.07	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,431.9	0.46	0.32	0.08	-	48.45	21.99	15.37	4.41	-	51.09	49.36	1.61	0.07	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm

No.081【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,507.9	0.45	0.31	0.08	-	46.98	21.32	14.90	4.28	-	52.57	47.87	4.59	0.06	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,289.7	0.45	0.34	0.09	-	47.02	23.35	16.32	4.69	-	52.53	52.42	0.07	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,487.7	0.46	0.32	0.08	-	47.35	21.49	15.02	4.31	-	52.19	50.50	1.58	0.06	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,563.6	0.45	0.31	0.08	-	45.97	20.86	14.58	4.19	-	53.58	48.99	4.49	0.06	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,345.5	0.43	0.33	0.08	-	45.91	22.80	15.94	4.58	-	53.66	53.55	0.07	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,543.5	0.45	0.31	0.08	-	46.32	21.02	14.69	4.22	-	53.23	51.59	1.54	0.06	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,619.4	0.43	0.30	0.07	-	44.98	20.41	14.27	4.10	-	54.59	50.09	4.40	0.06	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,401.2	0.43	0.33	0.08	-	44.84	22.27	15.57	4.47	-	54.73	54.62	0.07	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,408.9	2.77	2.09	0.39	-	21.46	8.11	5.56	3.64	1.85	75.77	72.64	2.79	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-		・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,484.8	2.63	1.98	0.37	-	20.37	7.70	5.28	3.45	1.76	77.00	68.92	7.76	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-		・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	無し	1,347.8	2.72	2.18	0.41	-	21.04	8.48	5.82	3.80	1.94	76.24	75.91	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-		・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,563.0	2.50	1.88	0.36	-	19.35	7.31	5.02	3.28	1.67	78.15	75.33	2.51	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-		・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,639.0	2.38	1.79	0.34	-	18.44	6.97	4.78	3.13	1.59	79.18	71.85	7.03	0.27	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-		・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	1,502.0	2.44	1.96	0.37	-	18.87	7.61	5.22	3.41	1.74	78.69	78.39	0.29	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-		・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,292.7	3.03	2.28	0.43	-	23.39	8.84	6.07	3.96	2.02	73.58	70.16	3.04	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,368.6	2.86	2.15	0.41	-	22.10	8.35	5.73	3.74	1.91	75.04	66.27	8.42	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,231.6	2.98	2.39	0.45	-	23.02	9.28	6.37	4.16	2.12	74.00	73.64	0.35	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.081【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,339.2	2.93	2.20	0.42	-	22.59	8.54	5.85	3.83	1.95	74.48	71.19	2.93	0.33	-		アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,415.1	2.76	2.08	0.39	-	21.38	8.08	5.54	3.62	1.85	75.86	67.38	8.14	0.31	-		アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,278.1	2.87	2.30	0.44	-	22.17	8.94	6.13	4.01	2.04	74.96	74.61	0.34	-	-		アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,385.6	2.82	2.12	0.40	-	21.83	8.25	5.66	3.70	1.88	75.35	72.18	2.83	0.31	-		アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,461.6	2.67	2.01	0.38	-	20.69	7.82	5.36	3.51	1.79	76.64	68.43	7.88	0.30	-		アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,324.6	2.77	2.22	0.42	-	21.41	8.63	5.92	3.87	1.97	75.82	75.48	0.33	-	-		アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,432.1	2.73	2.05	0.39	-	21.11	7.98	5.47	3.58	1.82	76.16	73.09	2.74	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,508.1	2.59	1.95	0.37	-	20.06	7.58	5.20	3.40	1.73	77.35	69.39	7.64	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.30t/m3未満)	無し	1,371.1	2.68	2.15	0.41	-	20.68	8.34	5.72	3.74	1.90	76.64	76.31	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,478.6	2.65	1.99	0.38	-	20.45	7.73	5.30	3.46	1.77	76.90	73.92	2.66	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,554.5	2.52	1.89	0.36	-	19.45	7.35	5.04	3.30	1.68	78.03	70.31	7.41	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,417.5	2.59	2.08	0.39	-	19.99	8.06	5.53	3.61	1.84	77.42	77.10	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm

注１．この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

注２．この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.082【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,071.1	0.52	0.35	0.09	-	48.04	19.00	16.60	4.77	-	51.44	49.42	1.89	0.07	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,147.0	0.50	0.34	0.08	-	46.35	18.33	16.02	4.60	-	53.15	47.66	5.36	0.07	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	無し	1,930.0	0.49	0.37	0.09	-	46.35	20.39	17.82	5.11	-	53.16	53.04	0.08	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,225.2	0.47	0.32	0.08	-	44.71	17.68	15.45	4.44	-	54.82	52.93	1.76	0.07	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,301.2	0.46	0.31	0.08	-	43.23	17.10	14.94	4.29	-	56.31	51.18	5.01	0.06	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,084.1	0.47	0.35	0.09	-	42.92	18.88	16.50	4.74	-	56.61	56.50	0.07	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,954.9	0.54	0.37	0.09	-	50.96	20.20	17.59	5.05	-	48.50	46.35	2.01	0.08	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,030.8	0.53	0.36	0.09	-	48.99	19.38	16.93	4.86	-	50.48	44.68	5.67	0.07	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,813.8	0.53	0.40	0.10	-	49.32	21.70	18.96	5.44	-	50.15	50.02	0.08	0.05	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,001.4	0.53	0.36	0.09	-	49.78	19.73	17.18	4.93	-	49.69	47.60	1.96	0.07	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,077.3	0.52	0.35	0.09	-	47.89	18.94	16.55	4.75	-	51.59	45.92	5.54	0.07	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,860.2	0.52	0.39	0.10	-	48.09	21.15	18.49	5.31	-	51.39	51.27	0.08	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,047.8	0.52	0.35	0.09	-	48.59	19.22	16.79	4.82	-	50.89	48.84	1.92	0.07	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,123.8	0.50	0.34	0.08	-	46.85	18.53	16.19	4.65	-	52.65	47.10	5.42	0.07	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,906.7	0.50	0.38	0.09	-	46.93	20.64	18.04	5.18	-	52.57	52.45	0.08	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,094.3	0.52	0.35	0.09	-	47.50	18.79	16.42	4.71	-	51.98	49.98	1.87	0.07	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,170.3	0.49	0.33	0.08	-	45.85	18.13	15.85	4.55	-	53.66	48.22	5.31	0.07	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.082【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,953.2	0.49	0.37	0.09	-	45.80	20.15	17.61	5.05	-	53.71	53.59	0.08	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,140.8	0.50	0.34	0.08	-	46.47	18.38	16.06	4.61	-	53.03	51.07	1.83	0.07	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,216.7	0.48	0.33	0.08	-	44.87	17.75	15.51	4.45	-	54.65	49.32	5.20	0.07	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,999.7	0.48	0.36	0.09	-	44.74	19.68	17.20	4.94	-	54.78	54.67	0.07	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,459.8	0.46	0.32	0.08	-	47.89	21.74	15.19	4.36	-	51.65	49.95	1.59	0.06	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,535.7	0.45	0.31	0.08	-	46.47	21.09	14.74	4.23	-	53.08	48.44	4.54	0.06	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	無し	2,317.6	0.44	0.34	0.08	-	46.46	23.07	16.13	4.63	-	53.10	52.99	0.07	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,644.8	0.43	0.30	0.07	-	44.55	20.22	14.13	4.06	-	55.02	53.44	1.48	0.06	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,720.7	0.41	0.29	0.07	-	43.30	19.65	13.74	3.94	-	56.29	51.96	4.23	0.06	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,502.5	0.41	0.31	0.08	-	43.03	21.37	14.94	4.29	-	56.56	56.46	0.06	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,320.4	0.48	0.34	0.08	-	50.85	23.11	16.11	4.63	-	48.67	46.86	1.69	0.07	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,396.3	0.47	0.33	0.08	-	49.17	22.31	15.60	4.48	-	50.36	45.43	4.81	0.07	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,178.1	0.47	0.36	0.09	-	49.43	24.55	17.16	4.93	-	50.10	49.99	0.07	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,376.1	0.47	0.33	0.08	-	49.59	22.50	15.73	4.52	-	49.94	48.17	1.65	0.07	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,452.1	0.46	0.32	0.08	-	48.06	21.81	15.24	4.38	-	51.48	46.67	4.70	0.06	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,233.9	0.46	0.35	0.09	-	48.19	23.94	16.73	4.80	-	51.35	51.24	0.07	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,431.9	0.46	0.32	0.08	-	48.45	21.99	15.37	4.41	-	51.09	49.36	1.61	0.07	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm

No.082【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,507.9	0.45	0.31	0.08	-	46.98	21.32	14.90	4.28	-	52.57	47.87	4.59	0.06	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,289.7	0.45	0.34	0.09	-	47.02	23.35	16.32	4.69	-	52.53	52.42	0.07	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,487.7	0.46	0.32	0.08	-	47.35	21.49	15.02	4.31	-	52.19	50.50	1.58	0.06	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,563.6	0.45	0.31	0.08	-	45.97	20.86	14.58	4.19	-	53.58	48.99	4.49	0.06	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,345.5	0.43	0.33	0.08	-	45.91	22.80	15.94	4.58	-	53.66	53.55	0.07	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,543.5	0.45	0.31	0.08	-	46.32	21.02	14.69	4.22	-	53.23	51.59	1.54	0.06	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,619.4	0.43	0.30	0.07	-	44.98	20.41	14.27	4.10	-	54.59	50.09	4.40	0.06	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,401.2	0.43	0.33	0.08	-	44.84	22.27	15.57	4.47	-	54.73	54.62	0.07	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,408.9	2.77	2.09	0.39	-	21.46	8.11	5.56	3.64	1.85	75.77	72.64	2.79	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１	
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,484.8	2.63	1.98	0.37	-	20.37	7.70	5.28	3.45	1.76	77.00	68.92	7.76	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１	
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	無し	1,347.8	2.72	2.18	0.41	-	21.04	8.48	5.82	3.80	1.94	76.24	75.91	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注１	
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,563.0	2.50	1.88	0.36	-	19.35	7.31	5.02	3.28	1.67	78.15	75.33	2.51	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２	
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,639.0	2.38	1.79	0.34	-	18.44	6.97	4.78	3.13	1.59	79.18	71.85	7.03	0.27	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２	
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	1,502.0	2.44	1.96	0.37	-	18.87	7.61	5.22	3.41	1.74	78.69	78.39	0.29	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚50mm ・注２	
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,292.7	3.03	2.28	0.43	-	23.39	8.84	6.07	3.96	2.02	73.58	70.16	3.04	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,368.6	2.86	2.15	0.41	-	22.10	8.35	5.73	3.74	1.91	75.04	66.27	8.42	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,231.6	2.98	2.39	0.45	-	23.02	9.28	6.37	4.16	2.12	74.00	73.64	0.35	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm	

No.082【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,339.2	2.93	2.20	0.42	-	22.59	8.54	5.85	3.83	1.95	74.48	71.19	2.93	0.33	-		アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,415.1	2.76	2.08	0.39	-	21.38	8.08	5.54	3.62	1.85	75.86	67.38	8.14	0.31	-		アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,278.1	2.87	2.30	0.44	-	22.17	8.94	6.13	4.01	2.04	74.96	74.61	0.34	-	-		アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,385.6	2.82	2.12	0.40	-	21.83	8.25	5.66	3.70	1.88	75.35	72.18	2.83	0.31	-		アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,461.6	2.67	2.01	0.38	-	20.69	7.82	5.36	3.51	1.79	76.64	68.43	7.88	0.30	-		アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,324.6	2.77	2.22	0.42	-	21.41	8.63	5.92	3.87	1.97	75.82	75.48	0.33	-	-		アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,432.1	2.73	2.05	0.39	-	21.11	7.98	5.47	3.58	1.82	76.16	73.09	2.74	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,508.1	2.59	1.95	0.37	-	20.06	7.58	5.20	3.40	1.73	77.35	69.39	7.64	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,371.1	2.68	2.15	0.41	-	20.68	8.34	5.72	3.74	1.90	76.64	76.31	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,478.6	2.65	1.99	0.38	-	20.45	7.73	5.30	3.46	1.77	76.90	73.92	2.66	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,554.5	2.52	1.89	0.36	-	19.45	7.35	5.04	3.30	1.68	78.03	70.31	7.41	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,417.5	2.59	2.08	0.39	-	19.99	8.06	5.53	3.61	1.84	77.42	77.10	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

注２．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.083【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,881.1	0.57	0.38	0.10	-	52.95	20.98	18.28	5.25	-	46.48	44.25	2.09	0.08	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚40mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,957.1	0.54	0.37	0.09	-	50.90	20.17	17.57	5.04	-	48.56	42.53	5.89	0.08	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚40mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	1,740.0	0.55	0.42	0.10	-	51.46	22.66	19.77	5.67	-	47.99	47.84	0.09	0.05	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚40mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,989.9	0.53	0.36	0.09	-	50.07	19.85	17.28	4.96	-	49.40	47.30	1.97	0.07	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚40mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,065.8	0.52	0.35	0.09	-	48.17	19.05	16.65	4.78	-	51.31	45.60	5.58	0.07	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚40mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	1,848.8	0.52	0.39	0.10	-	48.38	21.28	18.60	5.34	-	51.10	50.97	0.08	0.05	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚40mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,786.5	0.60	0.41	0.10	-	55.75	22.08	19.25	5.53	-	43.65	41.30	2.20	0.08	0.05		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,862.5	0.58	0.39	0.10	-	53.48	21.18	18.47	5.30	-	45.94	39.61	6.19	0.08	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,645.4	0.58	0.44	0.11	-	54.43	23.98	20.90	6.00	-	44.99	44.84	0.09	0.05	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,824.3	0.59	0.40	0.10	-	54.59	21.62	18.85	5.41	-	44.82	42.52	2.15	0.08	0.05		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,900.3	0.57	0.38	0.10	-	52.41	20.76	18.10	5.19	-	47.02	40.82	6.06	0.08	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,683.2	0.57	0.43	0.11	-	53.20	23.44	20.43	5.86	-	46.23	46.08	0.09	0.05	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,862.2	0.58	0.39	0.10	-	53.49	21.19	18.47	5.30	-	45.93	43.68	2.11	0.08	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,938.1	0.55	0.37	0.09	-	51.40	20.38	17.74	5.09	-	48.05	41.97	5.94	0.08	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,721.1	0.56	0.42	0.11	-	52.02	22.90	19.98	5.74	-	47.42	47.27	0.09	0.05	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,900.0	0.57	0.38	0.10	-	52.42	20.77	18.10	5.19	-	47.01	44.80	2.07	0.08	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,976.0	0.54	0.37	0.09	-	50.42	19.98	17.40	5.00	-	49.04	43.08	5.83	0.07	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm

No.083【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,758.9	0.54	0.41	0.10	-	50.93	22.45	19.55	5.61	-	48.53	48.40	0.08	0.05	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,937.9	0.55	0.37	0.09	-	51.40	20.36	17.75	5.09	-	48.05	45.88	2.03	0.08	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,013.8	0.53	0.36	0.09	-	49.41	19.54	17.08	4.90	-	50.06	44.21	5.72	0.07	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,796.7	0.53	0.40	0.10	-	49.85	21.97	19.14	5.49	-	49.62	49.49	0.08	0.05	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,481.6	0.46	0.32	0.08	-	47.48	21.55	15.06	4.32	-	52.06	50.37	1.58	0.06	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,557.5	0.45	0.31	0.08	-	46.07	20.91	14.61	4.20	-	53.48	48.88	4.50	0.06	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,339.3	0.44	0.34	0.08	-	46.03	22.86	15.98	4.59	-	53.53	53.42	0.07	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,644.8	0.43	0.30	0.07	-	44.55	20.22	14.13	4.06	-	55.02	53.44	1.48	0.06	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,720.7	0.41	0.29	0.07	-	43.30	19.65	13.74	3.94	-	56.29	51.96	4.23	0.06	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,502.5	0.41	0.31	0.08	-	43.03	21.37	14.94	4.29	-	56.56	56.46	0.06	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,339.7	0.48	0.34	0.08	-	50.42	22.91	15.98	4.59	-	49.10	47.30	1.68	0.07	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,415.6	0.47	0.33	0.08	-	48.77	22.13	15.47	4.44	-	50.76	45.87	4.77	0.07	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,197.4	0.47	0.36	0.09	-	48.99	24.33	17.01	4.88	-	50.54	50.43	0.07	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,396.4	0.47	0.33	0.08	-	49.17	22.31	15.60	4.48	-	50.36	48.60	1.64	0.07	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,472.4	0.46	0.32	0.08	-	47.66	21.63	15.12	4.34	-	51.88	47.11	4.66	0.06	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,254.2	0.46	0.35	0.09	-	47.76	23.72	16.58	4.76	-	51.78	51.67	0.07	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,453.2	0.46	0.32	0.08	-	48.03	21.80	15.24	4.37	-	51.51	49.80	1.60	0.06	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm

No.083【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,529.1	0.45	0.31	0.08	-	46.58	21.14	14.78	4.24	-	52.97	48.32	4.55	0.06	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,311.0	0.44	0.34	0.08	-	46.58	23.14	16.17	4.64	-	52.98	52.87	0.07	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,510.0	0.45	0.31	0.08	-	46.94	21.30	14.89	4.28	-	52.61	50.94	1.56	0.06	0.04		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,585.9	0.44	0.30	0.08	-	45.56	20.68	14.45	4.15	-	54.00	49.45	4.45	0.06	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,367.7	0.43	0.33	0.08	-	45.47	22.58	15.79	4.53	-	54.10	53.99	0.07	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,566.7	0.45	0.31	0.08	-	45.90	20.83	14.56	4.18	-	53.65	52.02	1.53	0.06	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,642.7	0.43	0.30	0.07	-	44.58	20.23	14.14	4.06	-	54.99	50.53	4.36	0.06	0.03		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,424.5	0.42	0.32	0.08	-	44.41	22.05	15.42	4.43	-	55.17	55.06	0.07	0.04	-		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m以上	実数入力	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,218.9	3.21	2.41	0.46	-	24.81	9.38	6.43	4.20	2.14	71.98	68.36	3.22	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-		・[標準数量]平均仕上り厚40mm ・注１
1.4m以上	実数入力	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,294.8	3.02	2.27	0.43	-	23.37	8.83	6.06	3.96	2.02	73.61	64.33	8.90	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-		・[標準数量]平均仕上り厚40mm ・注１
1.4m以上	実数入力	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	1,157.9	3.17	2.54	0.48	-	24.49	9.87	6.77	4.43	2.26	72.34	71.95	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-		・[標準数量]平均仕上り厚40mm ・注１
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,327.7	2.95	2.22	0.42	-	22.79	8.61	5.91	3.86	1.97	74.26	70.93	2.96	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-		・[標準数量]平均仕上り厚40mm ・注２
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,403.6	2.80	2.10	0.40	-	21.55	8.14	5.59	3.65	1.86	75.65	67.10	8.21	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-		・[標準数量]平均仕上り厚40mm ・注２
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	1,266.7	2.89	2.32	0.44	-	22.39	9.03	6.19	4.05	2.06	74.72	74.37	0.34	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-		・[標準数量]平均仕上り厚40mm ・注２
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,124.3	3.49	2.62	0.50	-	26.90	10.17	6.97	4.56	2.32	69.61	65.69	3.49	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,200.2	3.26	2.45	0.46	-	25.20	9.52	6.53	4.27	2.18	71.54	61.54	9.60	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,063.3	3.45	2.77	0.52	-	26.68	10.75	7.38	4.82	2.46	69.87	69.44	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　40mm

No.083【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,162.1	3.37	2.53	0.48	-	26.04	9.84	6.75	4.41	2.25	70.59	66.79	3.38	0.38	-		アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,238.1	3.17	2.38	0.45	-	24.43	9.23	6.33	4.14	2.11	72.40	62.70	9.31	0.35	-		アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,101.1	3.33	2.67	0.51	-	25.74	10.38	7.12	4.65	2.37	70.93	70.51	0.40	-	-		アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,200.0	3.26	2.45	0.46	-	25.21	9.53	6.53	4.27	2.18	71.53	67.86	3.27	0.36	-		アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,275.9	3.08	2.31	0.44	-	23.72	8.96	6.15	4.02	2.05	73.20	63.79	9.03	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,138.9	3.22	2.58	0.49	-	24.90	10.04	6.89	4.50	2.29	71.88	71.49	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,237.8	3.17	2.38	0.45	-	24.44	9.24	6.33	4.14	2.11	72.39	68.83	3.17	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,313.8	2.98	2.24	0.42	-	23.02	8.70	5.97	3.90	1.99	74.00	64.86	8.77	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,176.8	3.11	2.50	0.47	-	24.08	9.71	6.66	4.35	2.22	72.81	72.43	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,275.7	3.08	2.31	0.44	-	23.72	8.96	6.15	4.02	2.05	73.20	69.74	3.08	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,351.6	2.90	2.18	0.41	-	22.38	8.46	5.80	3.79	1.93	74.72	65.85	8.52	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,214.6	3.02	2.42	0.46	-	23.35	9.41	6.46	4.22	2.15	73.63	73.26	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm

注１．この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

注２．この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.084【　アスカーブ　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
断面積	材料		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
125cm2以上 140cm2未満	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	869.26	4.76	2.73	1.76	－	62.87	28.60	10.93	10.89	8.90	32.37	30.70	1.18	0.40	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］能力4.0～4.5m3／h	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
140cm2以上 155cm2未満	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	899.45	4.60	2.64	1.70	－	60.75	27.63	10.57	10.52	8.60	34.65	33.03	1.14	0.39	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］能力4.0～4.5m3／h	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
155cm2以上 175cm2未満	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	934.74	4.43	2.54	1.64	－	58.48	26.61	10.17	10.13	8.27	37.09	35.55	1.09	0.37	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］能力4.0～4.5m3／h	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
175cm2以上 195cm2未満	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	975.04	4.25	2.44	1.57	－	56.04	25.48	9.75	9.71	7.93	39.71	38.22	1.05	0.36	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］能力4.0～4.5m3／h	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
195cm2以上 215cm2未満	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	1,015.3	4.08	2.34	1.51	－	53.83	24.49	9.36	9.32	7.62	42.09	40.66	1.01	0.34	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］能力4.0～4.5m3／h	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
215cm2以上 235cm2未満	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	1,055.6	3.92	2.25	1.45	－	51.78	23.56	9.00	8.97	7.33	44.30	42.93	0.97	0.33	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］能力4.0～4.5m3／h	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
235cm2以上 255cm2未満	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	1,095.9	3.78	2.17	1.40	－	49.87	22.68	8.67	8.64	7.06	46.35	45.03	0.93	0.32	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］能力4.0～4.5m3／h	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
255cm2以上 280cm2未満	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	1,141.2	3.62	2.08	1.34	－	47.84	21.74	8.33	8.29	6.78	48.54	47.27	0.90	0.30	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］能力4.0～4.5m3／h	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
280cm2以上 300cm2未満	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	1,186.5	3.48	2.00	1.29	－	46.02	20.91	8.01	7.98	6.52	50.50	49.29	0.86	0.29	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］能力4.0～4.5m3／h	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注

注．この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 細粒度アスファルト混合物(13)
- 細粒度アスファルト混合物(13F)
- 再生細粒度アスファルト混合物(13)
- 再生細粒度アスファルト混合物(13F)
- 各種（締固め後密度2.10ｔ／m3)

No.085【　プレキャストマンホール　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業区分	製品質量	基礎砕石		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	2000Kg/基以下	有り(円形断面)	151,330	3.21	2.77	-	-	14.25	5.39	3.81	2.61	0.48	82.54	81.33	1.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注１
据付	2000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	147,670	2.86	2.84	-	-	12.71	5.53	3.90	2.67	0.49	84.43	83.35	1.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注１
据付	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	有り(円形断面)	262,600	2.78	2.55	-	-	16.53	7.36	3.57	3.50	0.74	80.69	79.65	0.96	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注２
据付	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	258,660	2.61	2.59	-	-	15.57	7.48	3.62	3.56	0.76	81.82	80.84	0.98	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注２
撤去	2000Kg/基以下	-	12,333	17.20	17.03	-	-	76.30	33.15	23.39	16.02	2.99	6.50	6.44	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	-	24,831	13.64	13.51	-	-	81.20	39.00	18.89	18.55	3.96	5.16	5.11	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	2000Kg/基以下	有り(円形断面)	163,660	4.27	3.85	-	-	18.92	7.48	5.28	3.62	0.67	76.81	75.20	1.45	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注１
据付･撤去	2000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	160,000	3.96	3.93	-	-	17.61	7.65	5.40	3.70	0.69	78.43	76.93	1.49	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注１
据付･撤去	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	有り(円形断面)	287,430	3.72	3.50	-	-	22.11	10.09	4.89	4.80	1.02	74.17	72.77	1.32	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注２
据付･撤去	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	283,490	3.58	3.55	-	-	21.31	10.23	4.96	4.87	1.04	75.11	73.76	1.34	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注２

注１．マンホール一式に含まれる材料
- 下水道用マンホールふたφ６００mm浮上防止型かぎ付　Ｔ－２５
- 調整リング　６００×５０
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（斜壁６００×７５０×３００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（直壁７５０×３００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（管取付け壁７５０×６００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（底版）

注２．マンホール一式に含まれる材料
- 下水道用マンホールふたφ６００mm浮上防止型かぎ付　Ｔ－２５
- 調整リング　６００×１５０
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（斜壁６００×７５０×６００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（直壁７５０×１８００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（管取付け壁７５０×１８００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（底版）

No.086【　プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	基礎砕石の有無	L形側溝の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	有り	300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)	7,225.7	6.27	4.68	-	-	62.82	26.81	10.25	6.43	3.40	30.91	28.54	1.77	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートL形 ３００（５００×１５５×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付	無し	300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)	6,378.0	5.93	5.30	-	-	59.50	30.39	11.61	7.28	3.85	34.57	32.33	2.00	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートL形 ３００（５００×１５５×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
撤去	-	-	2,157.7	8.78	7.84	-	-	87.91	44.87	17.17	10.76	5.70	3.31	2.96	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	有り	300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)	9,383.4	6.84	5.40	-	-	68.60	30.98	11.84	7.42	3.93	24.56	21.98	2.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートL形 ３００（５００×１５５×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
据付･撤去	無し	300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)	8,535.7	6.65	5.94	-	-	66.67	34.03	13.02	8.16	4.32	26.68	24.16	2.25	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートL形 ３００（５００×１５５×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.087【　暗渠排水管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格											備考
作業区分	管種別	呼び径	継手材料費		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	直管	50～150mm	-	595.85	0.00	-	-	-	44.90	32.47	12.43	-	-	55.10	55.10	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管	-	-	-	-	-
据付	直管	200～400mm	-	3,979.3	0.00	-	-	-	13.44	9.72	3.72	-	-	86.56	86.56	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　直管　呼び径３００ｍｍ　ポリエチレン吸水管	-	-	-	-	-
据付	波状管及び網状管	50～150mm	要	702.91	0.00	-	-	-	22.31	15.29	7.02	-	-	77.69	77.69	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付	波状管及び網状管	50～150mm	不要	692.20	0.00	-	-	-	22.66	15.53	7.13	-	-	77.34	77.34	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付	波状管及び網状管	200～400mm	要	3,956.4	0.00	-	-	-	6.21	4.34	1.87	-	-	93.79	93.79	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付	波状管及び網状管	200～400mm	不要	3,558.9	0.00	-	-	-	6.91	4.83	2.08	-	-	93.09	93.09	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付	波状管及び網状管	450～600mm	要	10,966	0.00	-	-	-	4.06	2.94	1.12	-	-	95.94	95.94	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付	波状管及び網状管	450～600mm	不要	9,839.0	0.00	-	-	-	4.52	3.27	1.25	-	-	95.48	95.48	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
撤去	直管	50～150mm	-	133.80	0.00	-	-	-	100.00	72.31	27.69	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	直管	200～400mm	-	267.60	0.00	-	-	-	100.00	72.31	27.69	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	波状管及び網状管	50～150mm	-	78.450	0.00	-	-	-	100.00	68.52	31.48	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	波状管及び網状管	200～400mm	-	123.05	0.00	-	-	-	100.00	69.90	30.10	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	波状管及び網状管	450～600mm	-	223.00	0.00	-	-	-	100.00	72.31	27.69	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
据付･撤去	直管	50～150mm	-	729.65	0.00	-	-	-	55.02	39.79	15.23	-	-	44.98	44.98	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管	-	-	-	-	-
据付･撤去	直管	200～400mm	-	4,246.9	0.00	-	-	-	18.89	13.66	5.23	-	-	81.11	81.11	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　直管　呼び径３００ｍｍ　ポリエチレン吸水管	-	-	-	-	-
据付･撤去	波状管及び網状管	50～150mm	要	781.36	0.00	-	-	-	30.11	20.63	9.48	-	-	69.89	69.89	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-

No.087【　暗渠排水管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
作業区分	管種別	呼び径	継手材料費		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付･撤去	波状管及び網状管	50～150mm	不要	770.65	0.00	-	-	-	30.53	20.92	9.61	-	-	69.47	69.47	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付･撤去	波状管及び網状管	200～400mm	要	4,079.5	0.00	-	-	-	9.04	6.32	2.72	-	-	90.96	90.96	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付･撤去	波状管及び網状管	200～400mm	不要	3,682.0	0.00	-	-	-	10.01	7.00	3.01	-	-	89.99	89.99	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付･撤去	波状管及び網状管	450～600mm	要	11,189	0.00	-	-	-	5.97	4.32	1.65	-	-	94.03	94.03	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付･撤去	波状管及び網状管	450～600mm	不要	10,062	0.00	-	-	-	6.64	4.80	1.84	-	-	93.36	93.36	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-

No.088【　フィルター材　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ﾌｨﾙﾀｰ材の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	5,213.9	8.16	8.00	-	-	60.90	28.91	14.21	11.88	4.71	30.94	27.61	3.27	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.089【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）						R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
設置	A種（150/170×200×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,190.7	0.40	0.40	-	-	68.60	26.42	13.18	12.88	10.91	31.00	21.32	8.49	0.86	0.33	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
設置	A種（150/170×200×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,216.9	0.39	0.39	-	-	68.75	26.70	13.13	12.82	10.87	30.86	21.23	8.46	0.85	0.32	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
設置	A種（150/170×200×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	4,297.1	0.57	0.57	-	-	67.02	30.56	16.97	16.36	1.34	32.41	30.71	1.23	0.47	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
設置	A種（150/170×200×600）	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,783.2	0.00	-	-	-	68.09	25.69	13.50	12.67	11.68	31.91	22.82	9.09	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-
設置	A種（150/170×200×600）	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,809.3	0.00	-	-	-	68.23	25.97	13.44	12.61	11.63	31.77	22.72	9.05	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-
設置	A種（150/170×200×600）	無し	無し	-	3,889.5	0.00	-	-	-	66.07	29.90	17.16	17.09	-	33.93	33.93	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	-	-	-	-	-
設置	B種（180/205×250×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,337.0	2.16	1.80	0.36	-	61.96	20.47	17.62	10.00	9.21	35.88	26.08	8.19	0.82	0.79	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
設置	B種（180/205×250×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,366.9	2.16	1.80	0.36	-	62.10	20.76	17.54	9.96	9.17	35.74	25.98	8.16	0.81	0.79	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
設置	B種（180/205×250×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	5,335.3	2.98	2.48	0.50	-	58.94	22.83	21.79	11.49	1.18	38.08	35.87	1.12	1.09	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
設置	B種（180/205×250×600）	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,890.9	1.92	1.92	-	-	61.05	19.42	17.73	10.08	9.81	37.03	27.77	8.72	0.54	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
設置	B種（180/205×250×600）	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,920.7	1.91	1.91	-	-	61.22	19.73	17.65	10.04	9.76	36.87	27.65	8.68	0.54	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
設置	B種（180/205×250×600）	無し	無し	-	4,889.2	2.71	2.71	-	-	57.38	23.43	20.45	11.75	-	39.91	39.14	0.77	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
設置	C種（180/210×300×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,738.5	2.06	1.71	0.35	-	58.78	19.44	16.71	9.48	8.73	39.16	29.85	7.77	0.78	0.76	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	C種（180/210×300×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,768.4	2.05	1.70	0.35	-	58.95	19.70	16.65	9.45	8.70	39.00	29.73	7.74	0.77	0.76	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	C種（180/210×300×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	5,736.8	2.78	2.31	0.47	-	54.89	21.26	20.30	10.69	1.11	42.33	40.26	1.05	1.02	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
設置	C種（180/210×300×600）	無し	18-8-25(高炉)	無し	7,286.9	1.82	1.82	-	-	57.72	18.36	16.77	9.53	9.27	40.46	31.70	8.25	0.51	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
設置	C種（180/210×300×600）	無し	18-8-25(高炉)	有り	7,316.7	1.81	1.81	-	-	57.90	18.66	16.70	9.49	9.23	40.29	31.57	8.21	0.51	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.089【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）					R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	C種(180/210×300×600)	無し	無し	-	5,285.2	2.50	2.50	-	-	53.09	21.68	18.92	10.87	-	44.41	43.70	0.71	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸｵｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,190.7	0.40	0.40	-	-	68.60	26.42	13.18	12.88	10.91	31.00	21.32	8.49	0.86	0.33	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,216.9	0.39	0.39	-	-	68.75	26.70	13.13	12.82	10.87	30.86	21.23	8.46	0.85	0.32	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	4,297.1	0.57	0.57	-	-	67.02	30.56	16.97	16.36	1.34	32.41	30.71	1.23	0.47	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	再生クラッシャラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,783.2	0.00	-	-	-	68.09	25.69	13.50	12.67	11.68	31.91	22.82	9.09	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,809.3	0.00	-	-	-	68.23	25.97	13.44	12.61	11.63	31.77	22.72	9.05	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	無し	-	3,889.5	0.00	-	-	-	66.07	29.90	17.16	17.09	-	33.93	33.93	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	-	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,337.0	2.16	1.80	0.36	-	61.96	20.47	17.62	10.00	9.21	35.88	26.08	8.19	0.82	0.79	-	小型ﾊﾞｯｸｵｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　RC－４０	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,366.9	2.16	1.80	0.36	-	62.10	20.76	17.54	9.96	9.17	35.74	25.98	8.16	0.81	0.79	-	小型ﾊﾞｯｸｵｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　RC－４０	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	5,335.3	2.98	2.48	0.50	-	58.94	22.83	21.79	11.49	1.18	38.08	35.87	1.12	1.09	-	-	小型ﾊﾞｯｸｵｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　RC－４０	-	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,890.9	1.92	1.92	-	-	61.05	19.42	17.73	10.08	9.81	37.03	27.77	8.72	0.54	-	-	小型ﾊﾞｯｸｵｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,920.7	1.91	1.91	-	-	61.22	19.73	17.65	10.04	9.76	36.87	27.65	8.68	0.54	-	-	小型ﾊﾞｯｸｵｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	無し	-	4,889.2	2.71	2.71	-	-	57.38	23.43	20.45	11.75	-	39.91	39.14	0.77	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸｵｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,374.2	1.94	1.57	0.37	-	57.04	18.74	15.64	9.16	9.00	41.02	31.32	8.15	0.80	0.75	-	小型ﾊﾞｯｸｵｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,404.0	1.94	1.57	0.37	-	57.21	19.03	15.57	9.13	8.96	40.85	31.19	8.12	0.79	0.75	-	小型ﾊﾞｯｸｵｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	5,372.5	2.67	2.16	0.51	-	52.22	20.08	19.40	10.11	1.19	45.11	42.99	1.09	1.03	-	-	小型ﾊﾞｯｸｵｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	再生クラッシャラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,922.5	1.68	1.68	-	-	55.81	17.57	15.62	9.76	9.02	42.51	33.36	8.68	0.47	-	-	小型ﾊﾞｯｸｵｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.089【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）						R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,952.4	1.67	1.67	-	-	56.00	17.87	15.56	9.72	8.98	42.33	33.22	8.64	0.47	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	無し	無し	-	4,920.8	2.36	2.36	-	-	50.03	20.43	17.83	10.24	-	47.61	46.94	0.67	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０/２１０×３００×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,239.1	2.17	1.80	0.37	-	54.91	17.59	9.33	8.30	8.13	42.92	31.90	8.30	1.91	0.81	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,269.0	2.17	1.80	0.37	-	55.08	17.88	9.29	8.26	8.09	42.75	31.77	8.27	1.90	0.81	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	5,237.4	3.01	2.49	0.52	-	49.13	17.87	9.75	9.47	9.17	47.86	44.10	2.64	1.12	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０/２１０×３００×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,787.5	1.92	1.92	-	-	53.50	16.32	9.95	8.27	7.61	44.58	34.03	8.85	1.70	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,817.3	1.92	1.92	-	-	53.68	16.61	9.91	8.23	7.58	44.40	33.88	8.82	1.70	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	無し	-	4,785.8	2.73	2.73	-	-	46.55	16.04	9.21	9.18	9.03	50.72	48.30	2.42	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０/２１０×３００×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	A種（150/170×200×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,870.7	0.50	0.50	-	-	87.19	33.56	16.76	16.37	13.87	12.31	10.80	1.09	0.42	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
再利用設置	A種（150/170×200×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,896.9	0.50	0.50	-	-	87.27	33.88	16.67	16.28	13.80	12.23	10.74	1.08	0.41	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
再利用設置	A種（150/170×200×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	2,977.1	0.83	0.83	-	-	96.71	44.09	24.50	23.61	1.93	2.46	1.78	0.68	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	A種（150/170×200×600）	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,463.2	0.00	-	-	-	88.22	33.26	17.50	16.42	15.14	11.78	11.78	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	A種（150/170×200×600）	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,489.3	0.00	-	-	-	88.28	33.59	17.40	16.32	15.05	11.72	11.72	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	A種（150/170×200×600）	無し	無し	-	2,569.5	0.00	-	-	-	100.00	45.24	25.98	25.87	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	B種（180/205×250×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,423.0	2.94	2.44	0.50	-	83.80	27.67	23.84	13.53	12.46	13.26	11.08	1.11	1.07	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	B種（180/205×250×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,452.9	2.92	2.43	0.49	-	83.90	28.04	23.70	13.45	12.39	13.18	11.02	1.10	1.06	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	B種（180/205×250×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,421.3	4.66	3.87	0.79	-	91.89	35.58	33.98	17.92	1.84	3.45	1.75	1.70	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-

No.089【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）						R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再利用設置	B種（180/205×250×600）	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,976.9	2.66	2.66	-	-	84.51	26.87	24.55	13.96	13.58	12.83	12.08	0.75	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	B種（180/205×250×600）	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,006.7	2.64	2.64	-	-	84.60	27.24	24.40	13.88	13.50	12.76	12.01	0.75	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	B種（180/205×250×600）	無し	無し	-	2,975.2	4.45	4.45	-	-	94.29	38.49	33.61	19.31	-	1.26	1.26	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
再利用設置	C種（180/210×300×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,428.5	2.94	2.44	0.50	-	83.80	27.70	23.83	13.52	12.45	13.26	11.07	1.11	1.08	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	C種（180/210×300×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,458.4	2.92	2.42	0.50	-	83.89	28.03	23.70	13.45	12.38	13.19	11.01	1.10	1.08	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	C種（180/210×300×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	3,426.8	4.67	3.87	0.80	-	91.85	35.53	33.99	17.90	1.86	3.48	1.76	1.72	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
再利用設置	C種（180/210×300×600）	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,976.9	2.66	2.66	-	-	84.51	26.87	24.55	13.96	13.58	12.83	12.08	0.75	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	C種（180/210×300×600）	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,006.7	2.64	2.64	-	-	84.60	27.24	24.40	13.88	13.50	12.76	12.01	0.75	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	C種（180/210×300×600）	無し	無し	-	2,975.2	4.45	4.45	-	-	94.29	38.49	33.61	19.31	-	1.26	1.26	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm以下､50kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,870.7	0.50	0.50	-	-	87.19	33.56	16.76	16.37	13.87	12.31	10.80	1.09	0.42	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
再利用設置	各種（600mm以下､50kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,896.9	0.50	0.50	-	-	87.27	33.88	16.67	16.28	13.80	12.23	10.74	1.08	0.41	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
再利用設置	各種（600mm以下､50kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	2,977.1	0.83	0.83	-	-	96.71	44.09	24.50	23.61	1.93	2.46	1.78	0.68	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm以下､50kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,463.2	0.00	-	-	-	88.22	33.26	17.50	16.42	15.14	11.78	11.78	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm以下､50kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,489.3	0.00	-	-	-	88.28	33.59	17.40	16.32	15.05	11.72	11.72	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm以下､50kg未満）	無し	無し	-	2,569.5	0.00	-	-	-	100.00	45.24	25.98	25.87	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm以下､50kg以上100kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,423.0	2.94	2.44	0.50	-	83.80	27.67	23.84	13.53	12.46	13.26	11.08	1.11	1.07	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種（600mm以下､50kg以上100kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,452.9	2.92	2.43	0.49	-	83.90	28.04	23.70	13.45	12.39	13.18	11.02	1.10	1.06	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-

No.089【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
再利用設置	各種（600mm以下､50kg以上100kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	3,421.3	4.66	3.87	0.79	-	91.89	35.58	33.98	17.92	1.84	3.45	1.75	1.70	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm以下､50kg以上100kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,976.9	2.66	2.66	-	-	84.51	26.87	24.55	13.96	13.58	12.83	12.08	0.75	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm以下､50kg以上100kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,006.7	2.64	2.64	-	-	84.60	27.24	24.40	13.88	13.50	12.76	12.01	0.75	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm以下､50kg以上100kg未満）	無し	無し	-	2,975.2	4.45	4.45	-	-	94.29	38.49	33.61	19.31	-	1.26	1.26	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,064.2	2.83	2.29	0.54	-	83.04	27.27	22.77	13.34	13.10	14.13	11.87	1.16	1.10	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,094.0	2.81	2.28	0.53	-	83.15	27.63	22.64	13.27	13.03	14.04	11.80	1.15	1.09	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	3,062.5	4.69	3.80	0.89	-	91.57	35.18	34.04	17.74	2.08	3.74	1.92	1.82	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,612.5	2.52	2.52	-	-	83.74	26.34	23.45	14.65	13.54	13.74	13.03	0.71	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,642.4	2.50	2.50	-	-	83.84	26.74	23.30	14.56	13.45	13.66	12.95	0.71	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満）	無し	無し	-	2,610.8	4.45	4.45	-	-	94.29	38.50	33.61	19.30	-	1.26	1.26	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,929.1	3.20	2.65	0.55	-	80.61	25.79	13.71	12.19	11.94	16.19	12.19	2.81	1.19	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,959.0	3.19	2.64	0.55	-	80.71	26.16	13.63	12.11	11.87	16.10	12.12	2.79	1.19	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	2,927.4	5.40	4.47	0.93	-	87.86	31.92	17.45	16.95	16.40	6.74	4.73	2.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,477.5	2.92	2.92	-	-	81.06	24.67	15.09	12.54	11.54	16.02	13.43	2.59	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,507.3	2.90	2.90	-	-	81.19	25.10	14.99	12.46	11.47	15.91	13.34	2.57	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満）	無し	無し	-	2,475.8	5.28	5.28	-	-	90.04	31.05	17.81	17.74	17.45	4.68	4.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.090【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,346.0	0.40	0.40	-	-	77.92	29.89	15.02	14.53	12.64	21.68	12.34	8.15	0.86	0.33	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック A種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,367.7	0.39	0.39	-	-	78.02	30.14	14.96	14.47	12.59	21.59	12.29	8.12	0.85	0.33	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック A種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	3,582.0	0.59	0.59	-	-	79.22	36.08	20.12	19.49	1.39	20.19	18.42	1.28	0.49	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	地先境界ブロック A種（１２０×１２０×６００）	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,993.5	0.00	-	-	-	78.06	29.40	15.47	14.44	13.53	21.94	13.21	8.73	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック A種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-
設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,015.1	0.00	-	-	-	78.15	29.66	15.40	14.38	13.47	21.85	13.16	8.69	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック A種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-
設置	A種(120×120×600)	無し	無し	-	3,229.5	0.00	-	-	-	79.57	36.01	20.67	20.58	-	20.43	20.43	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロック A種（１２０×１２０×６００）	-	-	-	-	-
設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,630.5	0.41	0.41	-	-	74.90	28.80	14.41	14.03	12.00	24.69	14.65	8.81	0.89	0.34	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック B種（１５０×１２０×６００）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,655.1	0.41	0.41	-	-	75.01	29.06	14.35	13.97	11.95	24.58	14.58	8.77	0.89	0.34	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック B種（１５０×１２０×６００）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	3,780.1	0.62	0.62	-	-	75.72	34.51	19.20	18.54	1.44	23.66	21.82	1.33	0.51	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	地先境界ブロック B種（１５０×１２０×６００）	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,244.9	0.00	-	-	-	74.83	28.22	14.83	13.90	12.88	25.17	15.72	9.45	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック B種（１５０×１２０×６００）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-
設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,269.6	0.00	-	-	-	74.94	28.49	14.77	13.83	12.82	25.06	15.65	9.41	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック B種（１５０×１２０×６００）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-
設置	B種(150×120×600)	無し	無し	-	3,394.5	0.00	-	-	-	75.70	34.26	19.66	19.58	-	24.30	24.30	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロック B種（１５０×１２０×６００）	-	-	-	-	-
設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,713.0	0.41	0.41	-	-	73.82	28.38	14.20	13.83	11.83	25.77	15.88	8.68	0.88	0.33	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック C種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,737.6	0.40	0.40	-	-	73.95	28.66	14.14	13.77	11.78	25.65	15.81	8.64	0.87	0.33	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック C種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	3,862.6	0.60	0.60	-	-	74.11	33.77	18.79	18.15	1.41	25.29	23.49	1.30	0.50	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	地先境界ブロック C種（１５０×１５０×６００）	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,327.4	0.00	-	-	-	73.66	27.78	14.60	13.68	12.68	26.34	17.03	9.31	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック C種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-
設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,352.1	0.00	-	-	-	73.79	28.05	14.54	13.62	12.63	26.21	16.95	9.26	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック C種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-

No.090【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）					R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	C種(150×150×600)	無し	無し	-	3,477.0	0.00	-	-	-	73.90	33.43	19.20	19.12	-	26.10	26.10	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	-	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,346.0	0.40	0.40	-	-	77.92	29.89	15.02	14.53	12.64	21.68	12.34	8.15	0.86	0.33	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,367.7	0.39	0.39	-	-	78.02	30.14	14.96	14.47	12.59	21.59	12.29	8.12	0.85	0.33	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	3,582.0	0.59	0.59	-	-	79.22	36.08	20.12	19.49	1.39	20.19	18.42	1.28	0.49	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,993.5	0.00	-	-	-	78.06	29.40	15.47	14.44	13.53	21.94	13.21	8.73	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,015.1	0.00	-	-	-	78.15	29.66	15.40	14.38	13.47	21.85	13.16	8.69	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	無し	-	3,229.5	0.00	-	-	-	79.57	36.01	20.67	20.58	-	20.43	20.43	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	-	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,118.7	2.54	2.16	0.38	-	72.78	23.86	20.75	11.74	11.04	24.68	14.83	8.10	0.93	0.82	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,143.3	2.53	2.15	0.38	-	72.88	24.13	20.66	11.69	11.00	24.59	14.77	8.07	0.93	0.82	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	4,268.2	3.64	3.10	0.54	-	72.59	28.31	26.72	14.24	1.27	23.77	21.26	1.33	1.18	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,733.1	2.31	2.31	-	-	72.57	22.99	21.07	11.95	11.79	25.12	15.82	8.65	0.65	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	＊	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,757.7	2.30	2.30	-	-	72.68	23.27	20.98	11.90	11.74	25.02	15.76	8.61	0.65	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	＊	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	無し	-	3,882.7	3.41	3.41	-	-	72.25	29.50	25.75	14.79	-	24.34	23.37	0.97	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	＊	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,754.3	2.42	2.02	0.40	-	71.41	23.25	19.62	11.74	11.26	26.17	15.77	8.62	0.91	0.87	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,778.9	2.41	2.01	0.40	-	71.54	23.53	19.54	11.69	11.21	26.05	15.70	8.58	0.90	0.87	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	3,903.9	3.58	2.98	0.60	-	70.55	27.33	26.08	13.77	1.39	25.87	23.24	1.34	1.29	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2011年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,368.8	2.16	2.16	-	-	71.09	22.27	19.89	12.59	11.45	26.75	16.90	9.24	0.61	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	＊	-		-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.090【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,393.4	2.15	2.15	-	-	71.23	22.59	19.80	12.53	11.39	26.62	16.82	9.19	0.61	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	無し	無し	-	3,518.3	3.30	3.30	-	-	69.97	28.57	24.94	14.32	-	26.73	25.79	0.94	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,619.3	2.73	2.32	0.41	-	69.02	21.87	12.03	10.41	10.04	28.25	16.14	8.82	2.40	0.89	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,643.9	2.72	2.31	0.41	-	69.14	22.15	11.97	10.37	10.00	28.14	16.07	8.79	2.39	0.89	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	3,768.8	4.09	3.47	0.62	-	66.92	24.17	13.27	12.91	12.59	28.99	24.07	3.59	1.33	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,233.7	2.50	2.50	-	-	68.49	20.75	12.91	10.54	9.62	29.01	17.33	9.47	2.21	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,258.3	2.48	2.48	-	-	68.64	21.08	12.85	10.49	9.57	28.88	17.25	9.43	2.20	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	無し	-	3,383.3	3.86	3.86	-	-	65.90	22.74	13.03	12.98	12.77	30.24	26.82	3.42	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,686.0	0.45	0.45	-	-	88.90	34.10	17.14	16.58	14.42	10.65	9.30	0.98	0.37	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
再利用設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,707.7	0.45	0.45	-	-	88.95	34.36	17.06	16.50	14.35	10.60	9.26	0.97	0.37	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
再利用設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	2,922.0	0.73	0.73	-	-	97.10	44.23	24.66	23.89	1.70	2.17	1.57	0.60	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,333.5	0.00	-	-	-	89.94	33.87	17.83	16.64	15.59	10.06	10.06	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,355.1	0.00	-	-	-	89.99	34.13	17.74	16.56	15.52	10.01	10.01	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	A種(120×120×600)	無し	無し	-	2,569.5	0.00	-	-	-	100.00	45.24	25.98	25.87	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,805.5	0.48	0.48	-	-	87.76	33.74	16.89	16.44	14.06	11.76	10.32	1.04	0.40	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
再利用設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,830.1	0.48	0.48	-	-	87.81	34.01	16.80	16.35	13.99	11.71	10.27	1.04	0.40	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
再利用設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	2,955.1	0.79	0.79	-	-	96.86	44.13	24.57	23.72	1.84	2.35	1.70	0.65	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.090【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再利用設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,419.9	0.00	-	-	-	88.78	33.47	17.60	16.49	15.29	11.22	11.22	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
再利用設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,444.6	0.00	-	-	-	88.84	33.77	17.51	16.40	15.20	11.16	11.16	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
再利用設置	B種(150×120×600)	無し	無し	-	2,569.5	0.00	-	-	-	100.00	45.24	25.98	25.87	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,805.5	0.48	0.48	-	-	87.76	33.74	16.89	16.44	14.06	11.76	10.32	1.04	0.40	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
再利用設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,830.1	0.48	0.48	-	-	87.81	34.01	16.80	16.35	13.99	11.71	10.27	1.04	0.40	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
再利用設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	2,955.1	0.79	0.79	-	-	96.86	44.13	24.57	23.72	1.84	2.35	1.70	0.65	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,419.9	0.00	-	-	-	88.78	33.47	17.60	16.49	15.29	11.22	11.22	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,444.6	0.00	-	-	-	88.84	33.77	17.51	16.40	15.20	11.16	11.16	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	無し	-	2,569.5	0.00	-	-	-	100.00	45.24	25.98	25.87	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,686.0	0.45	0.45	-	-	88.90	34.10	17.14	16.58	14.42	10.65	9.30	0.98	0.37	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,707.7	0.45	0.45	-	-	88.95	34.36	17.06	16.50	14.35	10.60	9.26	0.97	0.37	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	2,922.0	0.73	0.73	-	-	97.10	44.23	24.66	23.89	1.70	2.17	1.57	0.60	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,333.5	0.00	-	-	-	89.94	33.87	17.83	16.64	15.59	10.06	10.06	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,355.1	0.00	-	-	-	89.99	34.13	17.74	16.56	15.52	10.01	10.01	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	無し	-	2,569.5	0.00	-	-	-	100.00	45.24	25.98	25.87	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,211.2	2.98	2.54	0.44	-	85.45	28.01	24.36	13.79	12.97	11.57	9.52	1.09	0.96	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,235.8	2.97	2.53	0.44	-	85.51	28.29	24.24	13.72	12.91	11.52	9.47	1.09	0.96	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-

No.090【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）						R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再利用設置	各種（600mm以下､50kg以上100kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	3,360.7	4.63	3.94	0.69	-	92.18	35.92	33.94	18.09	1.62	3.19	1.70	1.49	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm以下､50kg以上100kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,825.6	2.74	2.74	-	-	86.20	27.31	25.04	14.19	14.00	11.06	10.28	0.78	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm以下､50kg以上100kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,850.2	2.73	2.73	-	-	86.28	27.63	24.91	14.12	13.93	10.99	10.22	0.77	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm以下､50kg以上100kg未満）	無し	無し	-	2,975.2	4.45	4.45	-	-	94.29	38.49	33.61	19.31	-	1.26	1.26	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,846.8	2.88	2.40	0.48	-	84.78	27.59	23.30	13.94	13.37	12.34	10.23	1.08	1.03	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,871.4	2.86	2.38	0.48	-	84.86	27.90	23.18	13.87	13.30	12.28	10.18	1.07	1.03	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	2,996.4	4.66	3.88	0.78	-	91.91	35.59	33.98	17.94	1.82	3.43	1.75	1.68	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,461.3	2.60	2.60	-	-	85.54	26.78	23.94	15.15	13.78	11.86	11.12	0.74	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,485.9	2.59	2.59	-	-	85.63	27.14	23.81	15.06	13.70	11.78	11.05	0.73	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満）	無し	無し	-	2,610.8	4.45	4.45	-	-	94.29	38.50	33.61	19.30	-	1.26	1.26	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,711.8	3.26	2.77	0.49	-	82.29	26.05	14.34	12.42	11.98	14.45	10.52	2.87	1.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,736.4	3.25	2.76	0.49	-	82.37	26.37	14.27	12.35	11.92	14.38	10.47	2.85	1.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	2,861.3	5.38	4.57	0.81	-	88.13	31.80	17.49	17.01	16.58	6.49	4.73	1.76	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,326.2	3.02	3.02	-	-	82.84	25.09	15.62	12.75	11.63	14.14	11.46	2.68	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,350.8	3.00	3.00	-	-	82.94	25.45	15.53	12.68	11.57	14.06	11.40	2.66	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満）	無し	無し	-	2,475.8	5.28	5.28	-	-	90.04	31.05	17.81	17.74	17.45	4.68	4.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.091【　歩車道境界ブロック撤去　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
再利用区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
処分	670.08	4.99	4.99	-	-	93.28	48.15	18.43	18.05	-	1.73	1.73	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
再利用	1,236.3	4.71	4.71	-	-	93.66	30.27	17.38	17.31	17.02	1.63	1.63	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.092【　地先境界ブロック撤去　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
再利用区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
処分	670.08	4.99	4.99	-	-	93.28	48.15	18.43	18.05	-	1.73	1.73	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
再利用	1,236.3	4.71	4.71	-	-	93.66	30.27	17.38	17.31	17.02	1.63	1.63	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.093【　防雪柵　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	形式	取付方式	柵高		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m以下	2,359.2	4.91	4.89	-	-	94.19	73.36	12.02	8.25	-	0.90	0.90	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m超え 6.0m以下	3,665.7	4.91	4.89	-	-	94.19	73.35	12.03	8.25	-	0.90	0.90	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹溜式	仮設式(張立材のみ)	3.5m以下	1,021.6	4.91	4.89	-	-	94.19	73.34	12.04	8.25	-	0.90	0.90	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹溜式	仮設式(張立材のみ)	3.5m超え 6.0m以下	1,603.6	4.91	4.89	-	-	94.19	73.36	12.02	8.25	-	0.90	0.90	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹溜式	固定式(支柱+張立材)	5.0m以下	5,586.4	6.23	6.20	-	-	92.63	66.39	15.24	10.45	-	1.14	1.14	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹溜式	固定式(張立材のみ)	5.0m以下	2,382.8	6.23	6.20	-	-	92.63	66.39	15.24	10.45	-	1.14	1.14	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹払式	仮設式(支柱+張立材)	4.0m以下	3,064.0	4.91	4.89	-	-	94.19	73.35	12.03	8.25	-	0.90	0.90	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹払式	仮設式(張立材のみ)	4.0m以下	1,324.2	4.91	4.89	-	-	94.19	73.35	12.03	8.25	-	0.90	0.90	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹払式	固定式(支柱+張立材)	4.0m以下	4,154.2	6.23	6.20	-	-	92.63	66.39	15.24	10.45	-	1.14	1.14	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹払式	固定式(張立材のみ)	4.0m以下	1,800.2	6.23	6.20	-	-	92.63	66.39	15.24	10.45	-	1.14	1.14	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m以下	1,800.4	4.91	4.89	-	-	94.19	73.35	12.03	8.25	-	0.90	0.90	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m超え 6.0m以下	2,812.0	4.91	4.89	-	-	94.19	73.35	12.03	8.25	-	0.90	0.90	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹溜式	仮設式(張立材のみ)	3.5m以下	777.75	4.91	4.89	-	-	94.19	73.35	12.03	8.25	-	0.90	0.90	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹溜式	仮設式(張立材のみ)	3.5m超え 6.0m以下	1,207.4	4.91	4.89	-	-	94.19	73.37	12.02	8.24	-	0.90	0.90	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹溜式	固定式(支柱+張立材)	5.0m以下	4,263.7	6.23	6.20	-	-	92.63	66.39	15.24	10.45	-	1.14	1.14	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹溜式	固定式(張立材のみ)	5.0m以下	1,840.9	6.23	6.20	-	-	92.63	66.39	15.24	10.45	-	1.14	1.14	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.093【　防雪柵　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	形式	取付方式	柵高		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去	吹払式	仮設式(支柱+張立材)	4.0m以下	2,332.5	4.91	4.89	－	－	94.19	73.36	12.02	8.25	－	0.90	0.90	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
撤去	吹払式	仮設式(張立材のみ)	4.0m以下	1,011.3	4.91	4.89	－	－	94.19	73.34	12.04	8.25	－	0.90	0.90	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
撤去	吹払式	固定式(支柱+張立材)	4.0m以下	3,176.8	6.23	6.20	－	－	92.63	66.39	15.24	10.45	－	1.14	1.14	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
撤去	吹払式	固定式(張立材のみ)	4.0m以下	1,372.7	6.23	6.20	－	－	92.63	66.39	15.24	10.45	－	1.14	1.14	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.094【　防雪柵現地張出し・収納　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	防雪柵高さ（種類）		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
張出し	4.3m以下（吹払式・吹止式）	597.73	0.00	-	-	-	100.00	77.38	22.23	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
張出し	4.3mを超え5.5m以下（吹止式）	699.09	0.00	-	-	-	100.00	77.39	22.22	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
収納	4.3m以下（吹払式・吹止式）	519.25	0.00	-	-	-	100.00	77.40	22.21	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
収納	4.3mを超え5.5m以下（吹止式）	649.97	0.00	-	-	-	100.00	77.38	22.23	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.095【　コンクリートアンカーボルト設置工　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,387.7	0.00	－	－	－	93.62	47.90	27.88	16.01	－	6.38	6.26	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	あと施工アンカー　芯棒打込み式　Ｍ１２	－	－	－	－	－

No.096【　排水管設置　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
管種区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
VP管	4,245.0	0.00	-	-	-	100.00	52.17	30.38	17.45	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管	7,355.0	29.31	29.31	-	-	70.69	36.80	20.46	13.43	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.097【　ボーリング　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
地表	粘性土･砂質土	φ90mm	50m/本以下	8,317.2	32.53	28.69	1.98	1.79	34.60	16.11	9.20	9.16	-	32.87	8.37	5.14	4.39	4.10	-	ボーリングマシン［ロータリーバーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ９０mm用	軽油　１．２号パトロール給油	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	-	-
地表	粘性土･砂質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	9,518.8	34.10	30.09	2.07	1.87	36.29	16.89	9.65	9.61	-	29.61	7.32	5.39	3.83	3.58	-	ボーリングマシン［ロータリーバーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ９０mm用	軽油　１．２号パトロール給油	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	-	-
地表	粘性土･砂質土	φ115mm	50m/本以下	10,838	33.82	29.83	2.06	1.86	35.99	16.75	9.57	9.53	-	30.19	8.03	5.34	3.46	3.44	-	ボーリングマシン［ロータリーバーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１１５mm用	軽油　１．２号パトロール給油	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	インナービットφ１１５mm用	-	-
地表	粘性土･砂質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	12,466	35.29	31.13	2.14	1.94	37.54	17.48	9.98	9.94	-	27.17	6.98	5.58	3.00	2.99	-	ボーリングマシン［ロータリーバーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１１５mm用	軽油　１．２号パトロール給油	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	インナービットφ１１５mm用	-	-
地表	粘性土･砂質土	φ135mm	50m/本以下	12,679	34.41	30.36	2.09	1.89	36.61	17.03	9.74	9.70	-	28.98	7.55	5.44	3.70	3.62	-	ボーリングマシン［ロータリーバーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１３５mm用	軽油　１．２号パトロール給油	インナービットφ１３５mm用	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	-	-
地表	粘性土･砂質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	14,617	35.83	31.60	2.18	1.97	38.10	17.73	10.13	10.09	-	26.07	6.55	5.66	3.21	3.14	-	ボーリングマシン［ロータリーバーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１３５mm用	軽油　１．２号パトロール給油	インナービットφ１３５mm用	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	-	-
地表	レキ質土	φ90mm	50m/本以下	13,309	30.16	26.61	1.83	1.66	32.01	14.86	8.53	8.50	-	37.83	8.13	7.84	6.26	4.77	-	ボーリングマシン［ロータリーバーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ９０mm用	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
地表	レキ質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	15,092	31.92	28.16	1.94	1.75	33.87	15.72	9.03	8.99	-	34.21	7.19	6.91	5.52	5.04	-	ボーリングマシン［ロータリーバーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ９０mm用	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
地表	レキ質土	φ115mm	50m/本以下	16,095	30.91	27.26	1.88	1.70	32.80	15.22	8.74	8.71	-	36.29	8.40	6.66	5.50	4.88	-	ボーリングマシン［ロータリーバーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
地表	レキ質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	18,305	32.61	28.77	1.98	1.79	34.69	16.15	9.22	9.19	-	32.70	7.32	5.85	5.15	4.84	-	ボーリングマシン［ロータリーバーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	軽油　１．２号パトロール給油	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	-	-
地表	レキ質土	φ135mm	50m/本以下	18,230	31.12	27.45	1.89	1.71	33.03	15.33	8.80	8.77	-	35.85	8.15	7.19	4.92	4.86	-	ボーリングマシン［ロータリーバーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１３５mm用	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	軽油　１．２号パトロール給油	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	-	-
地表	レキ質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	20,749	32.80	28.94	1.99	1.80	34.91	16.26	9.28	9.24	-	32.29	7.10	6.32	5.18	4.27	-	ボーリングマシン［ロータリーバーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１３５mm用	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	軽油　１．２号パトロール給油	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	-	-
地表	岩塊･玉石	φ90mm	50m/本以下	19,592	28.06	24.76	1.70	1.54	29.78	13.82	7.94	7.91	-	42.16	10.20	9.67	7.66	4.43	-	ボーリングマシン［ロータリーバーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	リングビット　φ９０mm用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
地表	岩塊･玉石	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	22,034	29.94	26.41	1.82	1.65	31.78	14.75	8.47	8.44	-	38.28	9.08	8.60	6.81	4.73	-	ボーリングマシン［ロータリーバーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	リングビット　φ９０mm用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
地表	岩塊･玉石	φ115mm	50m/本以下	22,079	28.06	24.76	1.70	1.54	29.78	13.82	7.94	7.91	-	42.16	9.32	9.12	8.49	4.43	-	ボーリングマシン［ロータリーバーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	リングビット　φ１１５mm用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
地表	岩塊･玉石	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	24,831	29.95	26.42	1.82	1.65	31.78	14.75	8.47	8.44	-	38.27	8.27	8.11	7.55	4.73	-	ボーリングマシン［ロータリーバーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	リングビット　φ１１５mm用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-

No.097【　ボーリング　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
地表	岩塊･玉石	φ135mm	50m/本以下	23,946	27.69	24.43	1.68	1.52	29.38	13.64	7.83	7.80	－	42.93	10.50	8.61	8.41	4.38	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA　*	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	リングビット　φ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
地表	岩塊･玉石	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	26,892	29.60	26.11	1.80	1.63	31.41	14.58	8.37	8.34	－	38.99	9.34	7.67	7.49	4.68	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA　*	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	リングビット　φ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
地表	軟岩	φ90mm	50m/本以下	15,430	28.28	24.95	1.72	1.55	30.01	13.93	8.00	7.97	－	41.71	9.88	8.35	8.33	4.47	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA　*	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	リングビット　φ９０mm用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
地表	軟岩	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	17,368	30.14	26.59	1.83	1.66	31.99	14.85	8.53	8.49	－	37.87	8.81	7.41	7.40	4.76	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA　*	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	リングビット　φ９０mm用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
地表	軟岩	φ115mm	50m/本以下	18,146	28.86	25.46	1.75	1.59	30.62	14.21	8.16	8.13	－	40.52	8.94	8.56	7.55	4.56	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA　*	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
地表	軟岩	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	20,471	30.71	27.08	1.87	1.69	32.57	15.12	8.68	8.65	－	36.72	7.91	7.59	6.69	4.85	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA　*	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
地表	軟岩	φ135mm	50m/本以下	20,034	28.75	25.36	1.75	1.58	30.51	14.16	8.13	8.10	－	40.74	9.59	8.82	6.83	4.54	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA　*	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	リングビット　φ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
地表	軟岩	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	22,593	30.60	26.99	1.86	1.68	32.46	15.07	8.65	8.62	－	36.94	8.51	7.82	6.06	4.83	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA　*	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	リングビット　φ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
集水井内	粘性土･砂質土	φ90mm	50m/本以下	9,809.4	33.00	29.04	2.00	1.81	35.08	16.30	9.31	9.27	－	31.92	7.10	5.40	5.20	5.00	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA　*	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ９０mm用	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．０m）	軽油　１．２号パトロール給油	インナーロッドφ９０mm用（１．０m）	－	－
集水井内	粘性土･砂質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	11,246	34.52	30.39	2.09	1.89	36.75	17.08	9.75	9.71	－	28.73	6.19	5.44	4.71	4.36	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA　*	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ９０mm用	軽油　１．２号パトロール給油	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．０m）	インナーロッドφ９０mm用（１．０m）	－	－
集水井内	粘性土･砂質土	φ115mm	50m/本以下	12,748	34.31	30.20	2.08	1.88	36.49	16.96	9.68	9.64	－	29.20	6.83	5.41	4.30	4.15	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA　*	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１１５mm用	軽油　１．２号パトロール給油	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．０m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．０m）	－	－
集水井内	粘性土･砂質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	14,690	35.74	31.45	2.17	1.96	37.99	17.65	10.08	10.04	－	26.27	5.92	5.63	3.73	3.60	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA　*	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１１５mm用	軽油　１．２号パトロール給油	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．０m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．０m）	－	－
集水井内	粘性土･砂質土	φ135mm	50m/本以下	14,801	34.87	30.69	2.11	1.91	37.07	17.21	9.84	9.80	－	28.06	6.47	5.50	4.37	3.57	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA　*	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１３５mm用	軽油　１．２号パトロール給油	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．０m）	インナーロッドφ１３５mm用（１．０m）	－	－
集水井内	粘性土･砂質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	17,092	36.24	31.89	2.20	1.99	38.53	17.90	10.23	10.18	－	25.23	5.71	5.60	3.79	3.09	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA　*	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	軽油　１．２号パトロール給油	リングビット　φ１３５mm用	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．０m）	インナーロッドφ１３５mm用（１．０m）	－	－
集水井内	ﾚｷ質土	φ90mm	50m/本以下	15,607	30.26	26.64	1.83	1.66	32.11	14.87	8.54	8.51	－	37.63	9.36	7.42	6.86	4.77	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA　*	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．０m）	インナーロッドφ９０mm用（１．０m）	リングビット　φ９０mm用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
集水井内	ﾚｷ質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	17,704	32.02	28.18	1.94	1.76	34.04	15.80	9.04	9.00	－	33.94	8.16	6.54	6.05	5.05	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA　*	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．０m）	インナーロッドφ９０mm用（１．０m）	リングビット　φ９０mm用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－

No.097【　ボーリング　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
集水井内	レキ質土	φ115mm	50m/本以下	18,845	31.11	27.37	1.89	1.71	32.99	15.28	8.78	8.74	-	35.90	8.01	7.11	6.61	4.90	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］ 吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．０m）	リングビット φ１１５mm用	インナーロッド φ１１５mm用（１．０m）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
集水井内	レキ質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	21,447	32.80	28.86	1.99	1.80	34.88	16.21	9.25	9.22	-	32.32	6.97	6.24	5.81	5.17	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］ 吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．０m）	リングビット φ１１５mm用	インナーロッド φ１１５mm用（１．０m）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
集水井内	レキ質土	φ135mm	50m/本以下	21,401	31.48	27.70	1.91	1.73	33.39	15.47	8.88	8.85	-	35.13	8.33	6.88	5.82	4.96	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］ 吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．０m）	リングビット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．０m）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
集水井内	レキ質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	24,391	33.14	29.16	2.01	1.82	35.23	16.37	9.35	9.31	-	31.63	7.24	6.04	5.22	5.11	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］ 吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．０m）	リングビット φ１３５mm用	軽油 １．２号 パトロール給油	インナーロッド φ１３５mm用（１．０m）	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本以下	23,448	27.97	24.62	1.70	1.53	29.68	13.75	7.90	7.86	-	42.35	11.80	11.22	6.40	4.41	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］ 吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ９０mm用（１．０m）	インナーロッド φ９０mm用（１．０m）	リングビット φ９０mm用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	26,361	29.86	26.28	1.81	1.64	31.68	14.68	8.43	8.39	-	38.46	10.51	9.98	5.69	4.71	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］ 吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ９０mm用（１．０m）	インナーロッド φ９０mm用（１．０m）	リングビット φ９０mm用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ115mm	50m/本以下	26,064	27.86	24.52	1.69	1.53	29.55	13.69	7.86	7.83	-	42.59	10.99	10.87	7.19	4.39	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］ 吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．０m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．０m）	リングビット φ１１５mm用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	29,288	29.74	26.18	1.80	1.63	31.55	14.62	8.39	8.36	-	38.71	9.81	9.67	6.40	4.69	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］ 吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．０m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．０m）	リングビット φ１１５mm用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本以下	28,379	27.73	24.41	1.68	1.52	29.43	13.63	7.83	7.80	-	42.84	11.92	9.98	7.27	4.37	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］ 吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．０m）	インナーロッド φ１３５mm用（１．０m）	リングビット φ１３５mm用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	31,874	29.64	26.09	1.80	1.62	31.43	14.56	8.36	8.33	-	38.93	10.62	8.89	6.47	4.67	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］ 吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．０m）	インナーロッド φ１３５mm用（１．０m）	リングビット φ１３５mm用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
集水井内	軟岩	φ90mm	50m/本以下	17,825	29.43	25.91	1.78	1.61	31.24	14.47	8.31	8.28	-	39.33	10.12	8.11	7.21	4.64	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］ 吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ９０mm用（１．０m）	ドリルパイプ φ９０mm用（１．０m）	リングビット φ９０mm用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
集水井内	軟岩	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	20,156	31.24	27.50	1.89	1.71	33.15	15.36	8.82	8.78	-	35.61	8.96	7.17	6.38	4.93	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］ 吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ９０mm用（１．０m）	ドリルパイプ φ９０mm用（１．０m）	リングビット φ９０mm用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
集水井内	軟岩	φ115mm	50m/本以下	20,611	29.71	26.15	1.80	1.63	31.51	14.60	8.38	8.35	-	38.78	9.44	7.80	7.26	4.68	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］ 吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ１１５mm用（１．０m）	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．０m）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
集水井内	軟岩	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	23,329	31.50	27.72	1.91	1.73	33.41	15.48	8.89	8.85	-	35.09	8.34	6.89	6.41	4.97	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］ 吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ１１５mm用（１．０m）	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．０m）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
集水井内	軟岩	φ135mm	50m/本以下	22,812	29.90	26.32	1.81	1.64	31.73	14.70	8.44	8.41	-	38.37	8.54	7.75	7.74	4.71	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］ 吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ１３５mm用（１．０m）	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．０m）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
集水井内	軟岩	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	25,842	31.68	27.88	1.92	1.74	33.62	15.57	8.94	8.91	-	34.70	7.54	6.84	6.83	4.99	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］ 吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ１３５mm用（１．０m）	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．０m）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.098【　保孔管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
施工場所	保孔管種別	ｽﾄﾚｰﾄ現場加工の有無	製品区分	保孔管種類(VP)	保孔管種類(SGP)		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
地表	VP	有り	-	VP40	-	838.79	0.00	-	-	-	72.62	32.27	25.63	14.72	-	27.38	27.38	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ４０ｍｍ	-	-	-	-	-
地表	VP	無し	工場加工品	各種	-	414.29	0.00	-	-	-	44.54	20.75	11.92	11.87	-	55.46	55.46	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ４０ｍｍ	-	-	-	-	-
地表	VP	無し	既製保孔管	各種	-	407.60	0.00	-	-	-	45.27	21.09	12.11	12.07	-	54.73	54.73	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ４０ｍｍ	-	-	-	-	-
地表	SGP	有り	-	-	SGP80A	4,084.5	20.73	18.85	-	-	47.70	33.67	4.21	3.68	1.81	31.57	31.57	-	-	-	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳ　Ｇ　３４５２）　黒ねじ無し管　８０Ａ	-	-	-	-	-
地表	SGP	無し	-	-	SGP80A	3,263.5	27.12	23.59	-	-	33.33	16.84	5.27	4.61	2.27	39.55	39.55	-	-	-	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳ　Ｇ　３４５２）　黒ねじ無し管　８０Ａ	-	-	-	-	-
集水井内	VP	有り	-	VP40	-	1,112.0	0.00	-	-	-	78.75	31.00	27.06	15.54	-	21.25	21.25	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ４０ｍｍ	-	-	-	-	-
集水井内	VP	無し	工場加工品	各種	-	465.15	0.00	-	-	-	49.17	23.11	10.62	10.57	-	50.83	50.83	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ４０ｍｍ	-	-	-	-	-
集水井内	VP	無し	既製保孔管	各種	-	451.77	0.00	-	-	-	50.64	23.81	10.93	10.89	-	49.36	49.36	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ４０ｍｍ	-	-	-	-	-
集水井内	SGP	有り	-	-	SGP80A	4,829.3	17.21	15.94	-	-	55.06	40.81	4.58	3.56	2.04	27.73	27.73	-	-	-	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳ　Ｇ　３４５２）　黒ねじ無し管　８０Ａ	-	-	-	-	-
集水井内	SGP	無し	-	-	SGP80A	4,011.2	21.30	19.19	-	-	45.32	28.59	5.51	4.28	2.46	33.38	33.38	-	-	-	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳ　Ｇ　３４５２）　黒ねじ無し管　８０Ａ	-	-	-	-	-

No.099【　ボーリング仮設機材　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
施工場所		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
地表	141,080	12.72	12.72	－	－	86.59	31.41	27.43	15.75	12.00	0.69	0.69	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 4.9t吊	*	－		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
集水井内	456,680	14.04	14.04	－	－	85.20	28.28	16.76	14.00	13.24	0.76	0.76	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 4.9t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.100【　足場（地表）　】
＜　積算単位：空ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
施工場所		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
平地	3,067.2	2.50	2.50	-	-	97.37	32.98	21.36	19.32	2.36	0.13	0.13	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 4.9t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
傾斜地	3,790.2	3.38	3.38	-	-	96.44	35.19	22.32	20.20	3.19	0.18	0.18	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 4.9t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

令和3年度

施工パッケージ型積算方式標準単価表
（施設機械）

（令和3年10月１日以降積算を行う工事から適用）

香川県農政水産部

Ⅳ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考：施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
1	橋梁用高欄	001-1	Ⅰ	10	⑬	橋梁付属施設設置工	
2	型枠（鋼橋床版）	002-1	Ⅰ	13	①	鋼橋床版工	
3	養生（鋼橋床版）	003-1	Ⅰ	13	①	鋼橋床版工	
4	コンクリートアンカーボルト設置	004-1	Ⅰ	13	②	橋梁排水管設置工	
5	排水管設置	005-1	Ⅰ	13	②	橋梁排水管設置工	

No.001【　橋梁用高欄　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
設置方法		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
組立式	45,634	0.00	-	-	-	7.29	5.65	1.62	-	-	92.71	92.71	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	高欄(鋼製)　B種 丸・縦桟型 ビーム数3本　高さ1,000mm　スパン2.0m　めっき	-	-	-	-	-	
一体式	4,147.3	5.78	5.78	-	-	92.31	62.23	17.86	11.90	-	1.91	1.91	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.002【　型枠（鋼橋床版）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
型枠の補正係数(K)	吊金具取付(材料費含む)		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
補正なし	工場	10,351	0.00	-	-	-	92.75	47.76	27.00	11.93	-	7.25	3.89	2.89	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００mm	-	-	-	-
補正なし	現場	10,834	0.00	-	-	-	92.74	45.63	25.79	11.39	-	7.26	3.72	2.77	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００mm	-	-	-	-
0.05以下	工場	10,868	0.00	-	-	-	92.75	47.76	27.00	11.93	-	7.25	3.89	2.89	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００mm	-	-	-	-
0.05以下	現場	11,376	0.00	-	-	-	92.74	45.63	25.79	11.39	-	7.26	3.72	2.77	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００mm	-	-	-	-
0.06以上0.10以下	工場	11,386	0.00	-	-	-	92.75	47.76	27.00	11.93	-	7.25	3.89	2.89	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００mm	-	-	-	-
0.06以上0.10以下	現場	11,918	0.00	-	-	-	92.74	45.63	25.79	11.39	-	7.26	3.72	2.77	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００mm	-	-	-	-

No.003【　養生（鋼橋床版）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	344.00	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.004【　コンクリートアンカーボルト設置　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,387.7	0.00	－	－	－	93.62	47.90	27.88	16.01	－	6.38	6.26	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	あと施工アンカー　芯棒打込み式　Ｍ１２	－	－	－	－	－

No.005【　排水管設置　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
管種区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
VP管	4,245.0	0.00	-	-	-	100.00	52.17	30.38	17.45	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
鋼管	7,355.0	29.31	29.31	-	-	70.69	36.80	20.46	13.43	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-